

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И АСФАЛЬТИРОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ АВТОШОХБЕКАТ (НОЗИМХОНА) НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: УЛИЦА КАМАРНИСО, АЛМАЗАРСКОГО РАЙОНА, ГОРОДА ТАШКЕНТА, ОТНОСЯЩИЕСЯ В ФИЛИАЛ 8-ГО АВТОБУСНОГО ПАРКА АО "ТОШШАХАРТРАНСХИЗМАТ".

04.09.2026 год

г.Ташкент

Мы ниже подписавшейся ; Заместитель председателя Кадилов К.К, начальник отдела "Капитального строительство" Бобожинов И.М. и технический надзор Курбанов Ж.Б. составили настоящий дефектный акт о том, что в прилегающие территории конечной остановки "Шифокорлар шахарчаси" АШБ надо выполнить нижеследующих объёмов работ по асфальтобетонной покрытие:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	37,0000
2	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100М	6,3500
3	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5М3: ПОГРУЗКА	Т	526,2960
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	526,2960
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 5СМ			
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000М2	0,4600
6	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	46,0000
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,2300
8	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	23,0000
9	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,8500
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	3,7000
11	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М	КМ	1,5000
12	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР 100х30х18 БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	3,5000

Начальник отдела "Капстроительство"

Бобожинов И.М.

Главный специалист

Мухитдинов Ж.Р.

Технический надзор

Курбанов Ж.Б.