

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕРРОНА НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: УЛИЦА КАМАРНИСО, АЛМАЗАРСКОГО РАЙОНА, ГОРОДА ТАШКЕНТА, ОТНОСЯЩИЕСЯ В ФИЛИАЛЕ 8-ГО АВТОБУСНОГО ПАРКА АО "ТОШШАХАРТРАНСХИЗМАТ"

04.09.2026 год

г.Ташкент

Мы ниже подписавшейся ; начальник отдела "Капитального строительства" Бобожонов И.М., главный специалист Мухитдинов Ж.Р. и технический надзор Курбанов Ж.Б. составили настоящий дефектный акт о том, что в прилегающие территории конечной остановки "Шифокорлар шахарчаси" АШБ НОЗИМХОНА надо выполнить нижеследующих объёмов работ по перрону:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100М3	0,6500
2	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5М3: ПОГРУЗКА	T	156,0000
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	T	156,0000
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПЕРРОНА			
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	3,4000
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГПС	М3	34,0000
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	17,0000
7	УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	100М2	3,4000
8	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000М2	0,3400
9	ДОРОЖНАЯ СЕТКА С ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ	М2	357,0000
10	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МАРКИ 150	М3	27,2000
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100М2	3,0000
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ (ТАКТИЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ) НА КЛЕЕ	100М2	0,4100
13	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ 295Х295ММ	М2	41,0000
РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ НАВЕСОВ ДЛЯ ОСТАНОВКИ - 3 ШТ			
14	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	T	0,0654
15	ШПИЛЬКИ, АРМАТУРА Д-20Х500ММ	T	0,0300
16	МЕТАЛЛ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ 10Х250Х250ММ	T	0,0294
17	КОСИНЬКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8Х50Х80ММ	T	0,0060
18	ШАЙБЫ И ГАЙКИ, М20ММ	ШТ	24,0000
19	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0038
20	ИЗГОТАВЛЕНИЯ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	T	1,1575
21	СТОЙКИ, МЕТАЛЛ ПРОФИЛ 100Х100Х4ММ	T	0,1447
22	БАЛКИ, МЕТАЛЛ ПРОФИЛ 100Х100Х4ММ	T	0,5788
23	ПРОГОНЫ, МЕТАЛЛ ПРОФИЛ 100Х100Х4ММ	T	0,4340
24	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ НА БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	1 TH	1,1575
25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,4350
26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,4350
27	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛЕКСАНА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2	0,4100
28	ЛЕКСАН ДЛЯ КРОВЛИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	41,0000

1	2	3	4
29	СКАМЕЕК СО СПИНКАМИ	ШТ	6,0000
30	УРНА	КОМПЛЕКТ	3,0000

Начальник отдела "Капстроительство"

Бобожонов И.М.

Главный специалист

Мухитдинов Ж.Р.

Технический надзор

Курбанов Ж.Б.