



**“OLMALIQ KON-METALLURGIYA
KOMBINATI” AJ**

TEXNIK TOPSHIRIQ

08.09.2026

84-YIP-TT-26-09-1281

**Angren kon boshqarmasi tarkibiy bo'linmalarida tuproq qazish va to'kish
(to'g'on qurish) bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun**

TEXNIK TOPSHIRIQ

2026 yil



«Olmaliq KMK» AJ – 1682151

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni ko'rsatgan holda ko'rsatilayotgan xizmatlarning nomi va maqsadlari

"Olmaliq KMK" AJ Angren kon boshqarmasi tarkibiy bo'linmalarining prognoz ko'rsatkichlarini bajarish va xavfsiz ishlatish bo'yicha uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida.

2026-yil uchun pudratchiga topshirilayotgan yer ishlarining hajmi taxminan 650 000 m³ ni tashkil etadi. Shu jumladan:

Tuproqni qazish va to'g'on qurish uchun 3,5 km masofaga to'kish – 650 000 m³

Tuproqning zichligi 1,75 tn/m³

Angren kon boshqarmasi tarkibiy bo'linmalari ish joyida ishlayotgan texnikaning tiqilib qolishiga (cho'kishiga) sabab bo'ladigan yopishqoq tuproq mavjud.

1. Pudratchini jalb etgan holda loyihani amalga oshirish uchun asos.

«Olmaliq KMK» AJ ishlab chiqarish texnik kengashi bayonnomasi

2. Buyurtmachining haqiqiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda ijrochidan talab qilinadigan ishlar ro'yxati, ularning hajmlari va ularni asoslash.

- Yer ishlarining taxminiy hajmi 650 000 m³ ni tashkil etadi.
- Ijrochining maxsus texnikasini ta'mirlash va saqlash uchun zarur bo'lgan barcha moddiy-texnika vositalari, ishlarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan maxsus texnikalar va vositalar ijrochi tomonidan mustaqil ravishda sotib olinadi.
- ish rejimi sutkasiga 2 smena (kunduz/tun, smena 11 soat).

3. Muayyan manzil ko'rsatilgan holda ishlar bajariladigan va xizmatlar ko'rsatiladigan joy.

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Oxangaron tumani, Angren kon boshqarmasi tarkibiy bo'linmalari

4. Ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatish shartlari.



Buyurtmachi quyidagilarga majbur:

- tuzilayotgan shartnoma shartlariga muvofiq ish bajarilganligi uchun haq to'lash;
- ijrochini ishlar fronti bilan ta'minlash;
- ishlarni marksheyderlik jihatdan ta'minlash, bajarilgan ishlar dalolatnomasini tuzish uchun zarur o'lchovlarni amalga oshirish (har oyda);
- bajarilayotgan ishlarning borishi va sifatini nazorat qilish.
- Maxsus taxnikalarni yoqilg'i bilan o'z hisobidan ta'minlash

Pudratchi quyidagilarga majbur:

- ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq 650 000 m³ hajmdagi yer ishlarini amalga oshirish;
- ob'ektda belgilangan ish tartibiga rioya qilish, naryad-topshiriqlar berish, xavfsizlik texnikasi qoidalari talablariga muvofiq o'z xodimlariga yo'riqnomalar o'tkazish;
- o'z hisobidan ishda kamchiliklarni tuzatish (loyiha tomonidan belgilangan qiymatlardan chetga chiqish) Aniqlangan kundan boshlab 5 ish kuni;
- ishlarni omborhona qurilishini yuritish pasportlariga muvofiq amalga oshirish;
- o'z xodimlari uchun materiallar, ehtiyot qismlar, maxsus kiyim-bosh va himoya vositalarini o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlash;
- xodimlarni tashish, ularni joylashtirish va ovqatlanishini shu jumladan ichimlik suvi bilan ta'minlashni tashkil etish uchun transport vositalari bilan ta'minlash;
- ishlarni bajarish vaqtida maxsus texnikani nazorat qilish, uning to'xtab qolishiga yo'l qo'ymaslik;
- maxsus texnikalarning kechayu kunduz ishlashini tashkil etish.

5. Davlat buyurtmachisi tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan bajariladigan ishlar va ko'rsatiladigan xizmatlarning murakkabligidan kelib chiqqan holda ishtirokchiga qo'yiladigan talablar:

Ishlarning sifatli va o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash.

6. Ishlarni bajarish va xizmatlarni ko'rsatish muddatlari:

Ish hajmini (650 000 m³) bajarish muddati: shartnoma tuzulgan kundan song 5 oy muddatda

7. Xizmatlarni bajarish va ko'rsatish xavfsizligiga qo'yiladigan talablar:

O'zbekiston Respublikasida tasdiqlangan qoidalar va me'yorlarga muvofiq omborhonada ishlarning xavfsiz olib borilishini ta'minlash.

8. Ishlar va xizmatlar natijalarini topshirish va qabul qilish tartibi.

Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar buyurtmachi tomonidan har oyning 25-sanasidan 30-sanasigacha qabul qilinadi, bajarilgan ishlar ko'rsatkichi - ko'chirilgan tuproq hajmi hisoblanadi.

Hisob-kitoblar "Olmaliq KMK" AJ tomonidan o'tkazilgan marksheyderlik o'lchov ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi (kelishmovchiliklar yuzaga kelganda nazorat o'lchovi o'tkazilishi mumkin).

9. Ishlar va xizmatlarni yakunlash va topshirish bo'yicha texnik va boshqa hujjatlarni davlat buyurtmachisiga topshirish talabi:

Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar har oyda ikki tomonlama bajarilgan ishlar dalolatnomasi va hisob-faktura bilan rasmiylashtiriladi.

10. Ishlar va xizmatlar kafolatining hajmi bo'yicha talabi

Pudratchi Angren kon boshqarmasi tarkibiy bo'linmalari uchun tasdiqlangan ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq ish hajmlarini kafolatlangan holda bajarishi shart. Har qanday tomonning tashabbusi bilan ishlarni bajarish jarayonida yuzaga keladigan barcha o'zgarishlar ikki tomon tomonidan kelishilishi shart.

11. Ishlar va xizmatlar natijalariga sifat kafolati muddatini ko'rsatish talablari.

Ijrochi xizmat ko'rsatishning butun davri mobaynida bajarilgan ishlar hajmini kafolatlashi shart.

12. Davlat buyurtmachisining ixtiyoriga ko'ra, ishlar, xizmatlar va ularni ko'rsatish shartlariga nisbatan boshqa talablar.

Ishtirokchi buyurtmachiga quyidagilarni taqdim etishi shart:

- malakali ishchilar va muhandis-texnik xodimlar tarkibi;
- balansida mavjud bo'lgan maxsus texnikalar to'g'risidagi ma'lumotlar:

cho'michining hajmi kamida 2 m³ bo'lgan zanjirli ekskavator - 2 dona

yuk ko'tarish qobiliyati 25 tn bo'lgan avtosamosval – 14 dona

zanjirli bulldozer – 1 dona

avto yuk ortgich (автомозпызука) – 1 dona

suv tashuvchi maxsus texnika – 1 dona

20 tn dan kam bo'lmagan Vibratsiyali katok (виброкаток) – 1 dona

balansida mavjud boshqa texnikalar bo'yicha ma'lumotlar:



*12 kishiga mo'ljallangan 2 ta vagon-uy (dushxona va hojatxona bilan);
1 ta payvandlash agregati.*

