

г.Нукус-2026 г.

Общая пояснительная записка

I. Введение

Сметная документация Благоустройство территории административного здания Тахиаташской нефтебазы, расположенного на территории МСГ Жайхун по ул. Каракалпакстан, д. 24А, в Тахиаташском районе Республики Каракалпакстан. разработана ООО «ENGINEER PROJECT NUKUS» в Республике Каракалпакстан.

Задание на проектирование выдано JSNJ "Taxiyatash Neftebaza".

При разработке также использовались следующие нормативные документы:

- ШНК 3.06.03 – 08 «Автомобильные дороги»;
- ШНК 4.02.27 – 05 «Автомобильные дороги»
- ШНК 2.07.01-03* «Градостроительство. Планирование развития и застройки территорий городских и сельских населенных пунктов»;
- Справочник инженера-дорожника «Ремонт и содержание автомобильных дорог»
- МНК 26-2007 «Правила по устройству покрытий и оснований автомобильных дорог из минеральных материалов обработанных органическими вяжущими»
- ВСН 46-83 «Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа»

Дорожная одежда

1. Исправление профиля оснований щебеночных с добавления нового материала на проектную ширину основания

Состав оплачиваемых работ на устройство нижнего слоя основания:

- очистка оснований
- кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением
- планировка и прикатка

На первом и втором этапах основание уплотнить 12-16 проходами катка на пневматических шинах по одному следу. По окончании уплотнения основания следует произвести чистовую отделку профилировщиком и окончательно уплотнять поверхностный слой катком с гладкими вальцами массой 6-13 т за 1-2 прохода по одному следу.

2. Розлив вяжущих материалов

3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона

4. Розлив вяжущих материалов

5. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см

Допускается колебание процентного отношения на величину $\pm 10\%$

Состав оплачиваемых работ на устройство покрытия:

- Очистка основания
- Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, с устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке
- Укатка
- Вырубка образцов и заделка вырубок

Покрытия из горячей асфальтобетонной смеси устраивают в сухую погоду весной и летом, когда температура воздуха не ниже 5°C , а осенью не ниже 10°C ; на сухом не промерзшем основании.

Ровность асфальтобетонного покрытия обеспечивается надлежащей планировкой и тщательным уплотнением каждого слоя дорожной одежды; высокой ровностью и плотностью земляного полотна и основания; уплотнением покрытия до нормируемой плотности; сокращением количества поперечных сопряжений; тщательным контролем производства работ.

Кроме того, для достижения требуемой ровности следует устраивать дорожную одежду на второй год после возведения земляного полотна в случаях, когда земляное полотно устраивают в зимний период, на местности с близким залеганием грунтовых вод и если высота его превышает 3 м.

Повышению ровности асфальтобетонных покрытий способствует применение асфальтоукладчиков с автоматической схемой обеспечения заданной ровности покрытия и толщины слоя.

На обработку 1м² основания или нижнего слоя асфальтобетонного покрытия соответственно расходуется 0,5-0,8 и 0,2-0,3 dm³/m² жидкого вяжущего. Если для тех же целей используется 60% -ная битумная эмульсия, то ее расход соответственно составит 0,8-0,9 и 0,3-0,4 dm³/m².

Перед укладкой асфальтобетонной смеси необходимо выполнить разбивочные работы, которые позволяют выдержать проектную ширину покрытия и поперечные уклоны, а также прямолинейность кромок с помощью нивелира или визирок нанесением белой или цветной линии на бордюрной ленте и другими способами.

Асфальтобетонные смеси следует уплотнять гладковальцовыми самоходными катками, преимущественно двухосными двухвальцовыми весом 6 t (легкого типа); двухосными двухвальцовыми и трехосными трехвальцовыми весом 8-18 t (тяжелого типа); самоходными катками на пневматических шинах весом 16 и 30 t или виброкатками весом 4 и 8 t.

При устройстве покрытия следует строго придерживаться требований пунктов 10.19 – 10.60 ШНК 3.06.03-08

Определение стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах

Ориентировочная стоимость строительства объекта определена в соответствии с порядком установленным постановлением Кабинета Министров от 11 июня 2003 года № 216, ШНК 4. 01. 16-09. «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30 июля 2009 года № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года №39.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за Июнь 2023 III квартал Республике Каракалпакстан, согласно по данным Управления статистики Республики Каракалпакстан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве. информационный "Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы с информационно-аналитическим приложением за 3-кв.2023г.

Стоимость строительство объекта рассчитывается ресурсным методом. Расчет стоимости в текущих цена производится по формуле:

$$Ц=(Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп – затраты на основную заработную плату с учетом отчислений на соц.страхование;

Сэм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительство объекта;

Кр – коэффициент риска.

1. **Затраты на заработную плату** определяется путем умножения трудозатрат рабочих строителей на текущую стоимость 1 человека-час (27444,58) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на соц.страхование по формуле:

$$Сзп = Тр \times Сч \times Ксс$$

где:

Тр – трудозатраты рабочих строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на соц.страхование.

2. **Затраты на эксплуатацию машин и механизмов** принимаются по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр$$

где:

Эм – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сумм.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определена на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением в строительном производстве Р.Уз. и в данном регионе по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп$$

где:

См1, См2, См3, Смп – стоимость определенных видов строительных материалов и конструкций.

$$Смп = N \times Цср$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкций), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкций).

Стоимость строительных материалов принята согласно «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 4-кв.2024г. Протокол Согласование цен № 7 15 март 2022 года Территориальное Управление региональных дорог Республики Каракалпакстан.

4. Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в размере 20,87% от суммы прямых затрат (за вычетом затрат на оборудование).
5. Прочие затраты заказчика -% (затраты на разработку проекта и экспертизу ПСД, стоимость разработки рабочей документации изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) принимаются в соответствии с данными заказчика. Данным проектом приняты прочие затраты заказчика в размере - тыс.сум.
6. Коэффициент риска – 1,0.

Страхование объекта – 0,4% с долей 0,8 (0,32%).

Главный инженер проекта:



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТЫ НА Благоустройство территории
административного здания Тахиаташской нефтебазы, расположенного на территории МСГ
Жайхун по ул. Каракалпакстан, д. 24А, в Тахиаташском районе Республики
Каракалпакстан.**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Итого по трудовым ресурсам	12 504,52
2	Итого по строительным машинам и механизмам	55 442,72
3	Итого по строительным материалам	604 803,21
4	Итого транспортные расходы	27 061,46
5	ИТОГО	699 811,906
6	Прочие затраты подрядчика 17%	118 968,024
7	ИТОГО	818 779,929
8	Страхование 0,32%	2 620,096
9	ИТОГО	821 400,025
10	НДС 12%	98 568,003
11	ИТОГО ЗАТРАТЫ (СМР)	919 968,028
12	Затраты заказчика	27 599,041
13	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	947 567,069


**Рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром при проведении конкурсных торгов
и не может служить основанием для заключения договора подряда**

Заказчик



М.П.

Исполнитель



М.П.

РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНА
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

на Благоустройство территории административного здания Тахиаташской нефтебазы, расположенного на территории МСГ Жайхун по ул. Каракалпакстан, д. 24А, в Тахиаташском районе Республики Каракалпакстан.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В текущих ценах

699811,906 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогножном)	
1	2	3	4	5	на ед. изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	455,628	27444,58	12504519,10
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	274,7471	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			12504519
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	21,3356	316574	6754296,23
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,99644	174065	173445,33
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,1436	280	600,21
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	42,8632	171050	7331750,36
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	123,1336	193205	23790027,19
8	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	6,4007	3441	22024,81
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,6353	195230	4419089,62
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,824	197061	1147683,26
11	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	1,2287	265217	325872,13
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,0718	66241	70997,10
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	12,8617	265217	3411141,49
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	22,0077	171050	3764417,09
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	9,7892	213661	2091570,26
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	11,0753	193205	2139803,34
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			55442718
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
17	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАРКИ П ТИП Б	Т	905,0873	600572,4	543570451,97
18	9219	ВОДА	МЗ	6,4308	--	--
19	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	66,3133	112194,82	7440008,76
20	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	МЗ	317,1504	112194,82	35582632,04
21	30135	БИТУМ	Т	3,6669	4961158	18192070,27
22	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,002069	8720633,93	18042,99
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			604803206
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
23	10-06	ТРАНСПОРТИРОВКА ЩЕБЕНЬ 10-20 НА 5КМ(1,46Т/МЗ)	ТКМ	484,09	1012,7	490237,94
24	10-07	ТРАНСПОРТИРОВКА ЩЕБЕНЬ 20-40 НА 5КМ(1,43Т/МЗ)	ТКМ	2267,62	1012,7	2296418,77
25	10-11	ТРАНСПОРТИРОВКА ГАБС 38КМ	ТКМ	34393,32	705,8	24274805,26
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:			СУМ			27061462
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			699811906

СОСТАВИЛ

КЕУЛИМКОСОВ Т

ПРОВЕРИЛ

ТУРСЫМУРАТОВ А

РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНА
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на Благоустройство территории административного здания Тахияташской нефтебазы, расположенного на территории МСГ Жайхун по ул. Каракалпакстан, д. 24А, в
Тахияташском районе Республики Каракалпакстан.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. 1-2- ПЛОЩАДКА					
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-01	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	1,3850	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,6	77,006
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,66	49,3891
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	5,1245
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,17	9,9305
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	20,5	28,3925
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	1,5374
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,28	4,5428
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	1,3988
1.9	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ; ММ: 10-20	МЗ	11,5	15,9275
1.10	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	МЗ	55	76,175
2	C310-06	ТРАНСПОРТИРОВКА ЩЕБЕНЬ 10-20 НА 5КМ(1,46Т/МЗ)	ТКМ	116,2700	
3	C310-07	ТРАНСПОРТИРОВКА ЩЕБЕНЬ 20-40 НА 5КМ(1,43Т/МЗ)	ТКМ	544,6500	
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ В КОЛИЧЕСТВЕ 0,5 КГ/М2 БНД 60/90	Т	0,6930	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,40194
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,20097
4.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,71379
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	1,3850	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	23,0326
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,94	10,9969
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,3324
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,6925
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,1662
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,9944
5.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	4,2658
5.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,8975
5.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,1467
5.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАРКИ II ТИП Б	Т	96,6	133,791
5.11	9219	ВОДА	МЗ	0,9	1,2465
5.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,014958
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01/ДОБАВИТЬ 1СМ/	1000 М2	1,3850	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,6066
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,4986
6.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0831
6.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,04155
6.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,4986
6.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАРКИ II ТИП Б	Т	24,22	33,5447
6.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,003878
7	C310-11	ТРАНСПОРТИРОВКА ГАБС 38КМ	ТКМ	6358,7600	
РАЗДЕЛ 3. 3- ПЛОЩАДКА					
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
8	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ В КОЛИЧЕСТВЕ 0,2 КГ/М2 БНД 60/90	Т	0,2760	
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,16008
8.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,08004
8.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,28428
9	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,4137	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	7,9017
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	7,8189
9.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	1,5183
9.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	4,923
9.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,148932
9.6	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97	1,2287
9.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАРКИ II ТИП Б	Т	101	41,7837
9.8	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,030614

1	2	3	4	5	6
9.9	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,002069
10	C310-11	ТРАНСПОРТИРОВКА ГАБС 38КМ	ТКМ	1587,7800	
11	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ В КОЛИЧЕСТВЕ 0,2 КГ/М2 БНД 60/90	Т	0,2760	
11.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,16008
11.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,08004
11.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,28428
12	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	1,3790	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	22,9328
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,94	10,9493
12.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,33096
12.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,6895
12.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,16548
12.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,9858
12.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	4,2473
12.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,8892
12.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,1374
12.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАРКИ II ТИП Б	Т	96,6	133,2114
12.11	9219	ВОДА	М3	0,9	1,2411
12.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,014893
13	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01/ДОБАВИТЬ 1СМ/	1000 М2	1,3790	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,5996
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,49644
13.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,08274
13.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,04137
13.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,49644
13.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАРКИ II ТИП Б	Т	24,22	33,3994
13.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,003861
14	C310-11	ТРАНСПОРТИРОВКА ГАБС 38КМ	ТКМ	6331,2100	
РАЗДЕЛ 5. БАЗА					
РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
15	E2703-001-01	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	4,3814	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,6	243,6042
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,66	156,2397
15.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	16,2111
15.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,17	31,4144
15.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	20,5	89,8181
15.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	4,8633
15.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,28	14,3709
15.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	4,4252
15.9	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	11,5	50,3858
15.10	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	М3	55	240,9753
16	C310-06	ТРАНСПОРТИРОВКА ЩЕБЕНЬ 10-20 НА 5КМ(1,46Т/М3)	ТКМ	367,8200	
17	C310-07	ТРАНСПОРТИРОВКА ЩЕБЕНЬ 20-40 НА 5КМ(1,43Т/М3)	ТКМ	1722,9700	
18	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ В КОЛИЧЕСТВЕ 0,5 КГ/М2 БНД 60/90	Т	2,1910	
18.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,2708
18.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,63539
18.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	2,2567
19	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	4,3814	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	72,8622
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,94	34,7881
19.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,0515
19.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,1907
19.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,525764
19.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	6,3092
19.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	13,4946
19.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	6,0025
19.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	6,7911
19.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАРКИ II ТИП Б	Т	96,6	423,2403
19.11	9219	ВОДА	М3	0,9	3,9432
19.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,047319
20	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01/ДОБАВИТЬ 1СМ/	1000 М2	4,3814	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	5,0824
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	1,5773
20.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,262882
20.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,131441
20.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,5773
20.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАРКИ II ТИП Б	Т	24,22	106,1168
20.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,012268
21	C310-11	ТРАНСПОРТИРОВКА ГАБС 38КМ	ТКМ	20115,5700	

1	2	3	4	5	6
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		455,628
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		274,7471
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		21,3356
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,99644
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		2,1436
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		42,8632
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		123,1336
8	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч		6,4007
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		22,6353
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		5,824
11	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч		1,2287
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1,0718
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		12,8617
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		22,0077
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		9,7892
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		11,0753
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
17	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАРКИ П ТИП Б	Т		905,0873
18	9219	ВОДА	МЗ		6,4308
19	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ		66,3133
20	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	МЗ		317,1504
21	30135	БИТУМ	Т		3,6669
22	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т		0,002069
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
23	10-06	ТРАНСПОРТИРОВКА ЩЕБЕНЬ 10-20 НА 5КМ(1,46Т/МЗ)	ТКМ		484,09
24	10-07	ТРАНСПОРТИРОВКА ЩЕБЕНЬ 20-40 НА 5КМ(1,43Т/МЗ)	ТКМ		2267,62
25	10-11	ТРАНСПОРТИРОВКА ГАБС 38КМ	ТКМ		34393,32

СОСТАВИЛ

КЕУЛИМКОВСОВ Т

ПРОВЕРИЛ

ТУРСЫМУРАТОВ А

"Утверждаю"

Директор ООО «Тахияташ нефтебаза»

А. Абдиев

2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Благоустройство территории административного здания Тахияташской нефтебазы, расположенного на территории МСГ Жайхун по ул. Каракалпакстан, д. 24А, в Тахияташском районе Республики Каракалпакстан

Мы нижеподписавшиеся, члены комиссии: Представитель проектного института Т.Абдуллаев составили дефектный акт в результате проверки и при измерении измерительными дорожными инструментами обнаружены следующие виды и объемы работы.

№	Адрес работ				Длина, м	Состояние дорожных элементов	8	9	Ед.изм	Объем (всего)	Примечание
	км	от	до	пикетаж начало ПК+ 4	конец ПК+ 5						
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
							1-2 площадка				
1							Исправление профиля оснований щебеночных с добавления нового материала		м2	1385	
2							Розлив вяжущих материалов		тн	0,693	
3							Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см		м2	1385	
4							3-площадка				
5							Розлив вяжущих материалов		тн	0,690	
6							устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона		100т	72,5	перевозка Щебень-5 км, ГАБС-38 км, Битум-38 км
7							Розлив вяжущих материалов		тн	0,276	
							Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см		м2	1379	
8							База				
							Исправление профиля оснований щебеночных с добавления нового материала		м2	4381,37	
9							Розлив вяжущих материалов		тн	2,191	
10							Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см		м2	4381,37	

Представитель заказчика:



Handwritten signature in blue ink.

Т.Абдуллаев

Представитель ООО "ENGINEER PROJECT NUKUS" проектного института:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
QORAQALPOG'ISTON
RESPUBLIKASI
BOSHQARMASI

230100 No'kis qalasi, G'a'rebsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel/Faks: 71-203-11-02, E-mail: ekspertiza.rk@mail.ru,
new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Embergenov Jengisbay Saginbaevich



2026 - yil 29 - avgustdagi 294734 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: «Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiotosh tumani, Qoraqalpog'iston ko'chasi 24A-uy, Jayxun MFY hududida joylashgan Taxiotosh neft bazasining bosh imorati hududini obodonlashtirish» ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi hujjati

Buyurtmachi: TAXIATOSH NEFT BAZASI MCHJ

Bosh loyihachi: "ENGINEER PROJECT NUKUS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Moliyalashtirish manbai: Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi: tender savdolari asosida aniqlanadi

Qurilish turi: Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: 140857

1. Loyihalash uchun asos.

- 2025 yil 15 oktabrda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Taxiotosh neft bazasi" MCHJ da 2026 yilda mukammal va joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish ish rejasi.
- 2026 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.
- 2026 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun 11.08.2026 yildagi tuzilgan №5065323-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiotosh tumani, Qoraqalpog'iston ko'chasi 24A-uy, Jayxun MFY hududida joylashgan Taxiotosh neft bazasining bosh imorati hududini obodonlashtirish» ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi hujjatlariga Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiotosh tumani, Qoraqalpog'iston ko'chasi 24A-uy, Jayxun MFY hududida joylashgan Taxiotosh neft bazasining bosh imorati hududini obodonlashtirish ishlari belgilangan.

Barcha ishlar buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i va nuqson dalolatnomasi asosida ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi hujjatlariga kiritilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **919 968 028** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **0** so'mga kamaytirilib,

919 968 028 so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **821 400 025** so'm

QQS: **98 568 003** so'm

Ekspertiza ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatma, qo'shimchalar va xato kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan boshlang'ich qiymatlari qayta ishlab chiqildi.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjatlarini tasdiqlashdan va qurilish boshlanmasidan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim va o'rnatilgan tartibda ishchi loyiha ishlab chiqishi va ishchi loyiha chizmalarini ekspertizadan o'tkazish lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 5-bop 36 bandiga muvofiq Shaharsozlik hujjatlari bo'yicha ekspert tashkilotlari tomonidan berilgan ekspertiza xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan «Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiotosh tumani, Qoraqalpog'iston ko'chasi 24A-uy, Jayxun MFY hududida joylashgan Taxiotosh neft bazasining bosh imorati hududini obodonlashtirish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ektining boshlang'ich smeta qiymati buyurtmachi pudratchi bilan shartnoma tuzishga asos bo'lmaydi.

Ishtirokchi ekspertlar: Uteniyazov Temur Tenelbay Uli

Bosh ekspert



**IBRAGIMOV AZAMAT
MAXSETBAYEVICH**

« У т в е р ж да ю »

директор

ООО «Тахиаташской нефте базы»

А.Абдиев

2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПО ОБЪЕКТУ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ
ТАХИАТАШСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ РАСПОЛОЖЕННОГО НА
ТЕРРИТОРИИ МСГ ЖАЙХУН ПО УЛ. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН
ООО«ТАХИАТАШСКАЯ НЕФТЕБАЗА»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ООО«ТАХИАТАШСКАЯ НЕФТЕ БАЗА»
2	Наименование объекта	ПО объекту: Благоустройство Территории Административного здания Тахиаташской нефтебазы Расположенного на Территории мсг Жайхун по ул. Қарақалпақстан ООО«Тахиаташская нефте база»
3	Виды работ.	1. Строительство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см на 7145.37 м2, 2. Отливка связующих материалов 3,8 тн,
4	Основание для выполнения ремонтных работ	Дефектный акт, рабочий план
5	Подрядная организация	На конкурсной основе
6	Требования на выполнение работ	Работы должны выполняться согласно требованиям указанным в проектно сметных документациях

7	Требования используемым материалам и к качеству.	Используемые материалы должны быть сертифицированы и соответствовать к требованиям сертификации.
8	Источник финансирования	За счет собственных средств общества
9	Сроки начала и окончания строительства	начало работ 2026 г. окончание работ 2026 г. Срок выполнения-40 дней

Ведущий специалист по капитальному
строительству.



Ж.Омирзаков

Начальник юридического отдела.



А.Гобенов



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«Тахياتوش нефт базаси» МЧЖ
директори
А.Абдиев
2026й.

«Тахياتوش нефт базаси» МЧЖ маъмурий биноси ва нефт маҳсулотларини сақлаш омбор маъмурий биноси атирофидаги майдонини ободонлаштириш (асфалтлаш) ишлари буйича қурилиш фаолиятини амалга оширувчи корхоналарини таклиф қилади.

Асфалтлаш ишлари буйича фаолиятини амалга оширувчи корхоналаридан талаб қилинадиган
КРИТЕРИЯЛАР

(техтопшириқга 1-илова)

Жамият томонидан Сиздан куйидаги маълумотларни тақдим этишингизни сураймиз:

1. Ишлар белгиланган муддатлар ва сифатли бажарилиши шарт (кафолат хати тақдим қилинган холда). (Тақдим қилинган маълумотларга караб 0 баллдан 20 баллгача баҳоланади)

2. Қурилиш асбоб-ускуналар ва техникаларнинг мавжудлиги ҳақида маълумот тех паспорт ёки ижара шартномасига мувофиқ техникаларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот ва ҳужжатларидан нуска тақдим қилиниши лозим (Тақдим қилинган маълумотларга караб 0 баллдан 20 баллгача баҳоланади.).

3. Эълон қилинган ишларни бажариш учун малакали кадрлар мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар ва ҳужжатлар (хат ёки тасдиқловчи ҳужжатлар қурилишида тақдим қилиниши мумкин). (Тақдим қилинган маълумотларга караб 0 баллдан 20 баллгача баҳоланади.)

4. Иштирокчининг олдинги даврларда қурилиш ишларини бажарганлиги тўғрисидаги маълумот (ишларни хизматларни бажариш тўғрисида тузилган шартномалар ва буюртмачи корхоналар руйхати, бажарган ишлар тўғрисида маълумотлар ҳисоб фактуралар илова қилинади). (Тақдим қилинган маълумотларга караб 0 баллдан 20 баллгача баҳоланади.)

5. Коррупциянинг олдини олиш тўғрисида аризасини тақдим қилиш (Тақдим қилинган маълумотларга караб 0 баллдан 20 баллгача баҳоланади)

Жамиятнинг қурилиш
ва мукамал таъмирлаш бўйича муҳандиси:

 Ж.Омирзақов

20.08.2026 й.