



«Tasdiqlayman»

Muborak NGQCHB

Bosh muhandisi

Avulov O. S.

2026 y.

TEXNIK TOPSHIRIQ

Muborak NGQChB obyektlarida texnik manometrlarga texnik xizmat ko'rsatish va idoraviy qiyoslash bo'yicha xizmatlarni bajarish uchun/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по техническому обслуживанию и ведомственной поверке технических манометров на объектах Мубарекского НГДУ

Muborak shaxri 2026 yil.

1.	MAQSAD VA VAZIFA	НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ
1.1.	Mazkur texnik topshiriq Muborak NGQChB obyektlarida ekspluatatsiya qilinayotgan texnik manometrlarga texnik xizmat ko'rsatish va idoraviy qiyoslash bo'yicha xizmatlarni bajarishga qo'yiladigan texnik, tashkiliy va malakaviy talablarni belgilaydi.	Настоящее техническое задание устанавливает технические, организационные и квалификационные требования к выполнению услуг по техническому обслуживанию и ведомственной поверке технических манометров, эксплуатируемых на объектах Мубарекского НГДУ.
1.2.	Texnik xizmat ko'rsatish va qiyoslashni o'tkazishdan maqsad manometrlarning soz holatini ta'minlash, ularning metrologik xususiyatlarini normativ-texnik hujjatlarda belgilangan chegaralarda saqlash, shuningdek nosozliklarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etishdan iborat.	Назначением проведения технического обслуживания и поверки является обеспечение исправного состояния манометров, поддержание их метрологических характеристик в пределах, установленных нормативно-технической документацией, а также своевременное выявление и устранение неисправностей.
1.3.	Ishlarni bajarishdan maqsad quyidagilardan iborat: • manometrlar ko'rsatkichlarining aniqligi va ishonchliligini tasdiqlash; • Muborak NGQChB obyektlaridagi texnologik uskunalarning xavfsiz va uzluksiz ishlashini ta'minlash; • O'zbekiston Respublikasining «Metrologiya to'g'risida»gi Qonuni va o'lchov vositalarini qiyoslashni tartibga soluvchi normativ hujjatlar talablarini bajarish; • nosoz yoki attestatsiyadan o'tkazilmagan bosim o'lchov vositalaridan foydalanish bilan bog'liq avariya holatlari xavfini kamaytirish.	Цель выполнения работ заключается в: • подтверждении точности и надежности показаний манометров; • обеспечении безопасной и бесперебойной эксплуатации технологического оборудования на объектах Мубарекского НГДУ; • выполнении требований Закона Республики Узбекистан «О метрологии» и нормативных документов, регулирующих поверку средств измерений; • снижении риска аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией неисправных или неаттестованных средств измерений давления.

2.	MOLIYALASHTIRISH MANBALARI VA TARTIBI	ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1.	Ishlarni moliyalashtirish «O‘zbekneftgaz» AJ mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi.	Финансирование работ осуществляется за счет средств АО «Узбекнефтегаз»
2.2.	Ishlarni moliyalashtirish tartibi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga va eng yaxshi takliflarni tanlash yo‘li bilan tanlov natijalariga ko‘ra tanlangan ijrochi bilan tuziladigan shartnoma shartlariga muvofiq belgilanadi.	Порядок финансирования работ определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и условиями договора, заключаемого с исполнителем, выбранным по результатам проведения конкурса путем отбора наилучших предложений.
3.	ISHLARNI BAJARISH OBYEKTI TO‘G‘RISIDA MA’LUMOTLAR	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.	Ishlarni bajarish obyektlari Muborak NGQChBning gaz, gaz kondensati, neft va boshqa muhitlar bosimini nazorat qilish uchun texnik manometrlar ekspluatatsiya qilinadigan ishlab chiqarish obyektlari hisoblanadi.	Объектами выполнения работ являются производственные объекты Мубарекского НГДУ, на которых эксплуатируются технические манометры для контроля давления газа, газоконденсата, нефти и других сред.
3.2.	Manometrlar O‘zDSt 8.003-2005 «O‘lchovlar birligini ta’minlash davlat tizimi. O‘lchov vositalarini qiyoslash. Tashkil etish va o‘tkazish tartibi» va O‘zDSt 8.075-2018 «Ko‘rsatuvchi va o‘zi yozuvchi manometrlar, vakuummetrlar, manovakuummetrlar, naporomerlar, tyagomerlar va tyagonaporomerlar» talablariga muvofiq majburiy qiyoslash va texnik xizmat ko‘rsatishga tegishli o‘lchov vositalari hisoblanadi.	Манометры относятся к средствам измерений, подлежащим обязательной поверке и техническому обслуживанию в соответствии с требованиями O‘zDSt 8.003-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» и O‘zDSt 8.075-2018 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры показывающие и самопишущие».
3.3.	Muborak NGQChB obyektlari bo‘yicha manometrlar soni 7430 dona.	Количество манометров 7430 штук по объектам Мубарекского НГДУ.
4.	BAJARILADIGAN ISHLAR RO‘YXATI	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1.	Ijrochining texnik manometrlarni qiyoslashni o'tkazish uchun Buyurtmachining obyektlariga tasdiqlangan jadvalga yoki Buyurtmachining arizasiga muvofiq mutaxassislar yuborishi.	Выезд специалистов Исполнителя на объекты Заказчика для проведения поверки технических манометров в соответствии с утвержденным графиком или по заявке Заказчика.
4.2.	Ishlar O'zDSt 8.075-2018 va O'zDSt 8.003-2005 talablariga qat'iy muvofiq ravishda bajarilishi kerak.	Работы должны проводиться строго в соответствии с требованиями O'zDSt 8.075-2018 и O'zDSt 8.003-2005.
4.3.	Texnik manometrlarning ishga yaroqliligini nazorat qilish, komplektligini va ekspluatatsiya hujjatlariga muvofiqligini tekshirish.	Контроль работоспособности технических манометров, проверка комплектности и соответствия эксплуатационной документации.
4.4.	Asbobning o'rnatilishi va ko'rsatkichlarining to'g'riligini vizual ko'rikdan o'tkazish va tekshirish.	Визуальный осмотр и проверка правильности установки и показаний прибора.
4.5.	Qiyoslash operatsiyalarini o'tkazish, jumladan: • strelkani (pero) shkalaning nol belgisiga o'rnatish; • bosim olib tashlanganda strelkaning holatini tekshirish; • asosiy xatolikni va ko'rsatkichlar variatsiyasini aniqlash.	Проведение операций поверки, включая: • установку стрелки (пера) на нулевую отметку шкалы; • проверку положения стрелки при снятом давлении; • определение основной погрешности и вариации показаний;
4.6.	Qiyoslash natijalariga ko'ra qiyoslovchi tang'asini manometrغا yoki buyum pasportiga o'rnatish (O'zDSt 8.075-2018 ga muvofiq).	По результатам поверки установка клейма поверителя либо на манометр, либо на паспорт изделия (согласно O'zDSt 8.075-2018).
4.7.	Ijobiy natijalar bo'lgan taqdirda belgilangan namunadagi qiyoslash to'g'risidagi guvohnomani (sertifikatni) berish (O'zDSt 8.003-2005).	В случае положительных результатов выдача свидетельства (сертификата) о поверке установленного образца (O'zDSt 8.003-2005).
4.8.	Salbiy natijalar bo'lgan taqdirda O'lchov vositasining yaroqsizligi to'g'risida xabarnomani (O'zDSt 8.003-2005) sabablarini ko'rsatgan holda rasmiylashtirish.	В случае отрицательных результатов оформление извещения о непригодности СИ (O'zDSt 8.003-2005) с указанием причин.

4.9.	Yaroqliligi va keyinchalik ekspluatatsiya qilish imkoniyati to'g'risida xulosa berish.	Выдача заключения о пригодности и возможности дальнейшей эксплуатации.
4.10.	Texnik manometrlarni nosozliklarni aniqlash maqsadida diagnostika qilish.	Диагностика технических манометров с целью выявления неисправностей.
4.11.	Ta'mirlashni (yengil va o'rta murakkablik darajasidagi) yoki uning butlovchi qismlarini ekspluatatsiya joyida yoki Ijrochi bazasida amalga oshirish.	Проведение ремонта (легкого и среднего уровня сложности) или его комплектующих, возможного на месте эксплуатации либо на базе Исполнителя.
4.12.	Ta'mirlashni amalga oshirish imkoni bo'lmagan taqdirda — texnik manometrlarning ishdan chiqishi fakti bo'yicha birgalikda nuqsonlar dalolatnomasi tuzish.	В случае невозможности проведения ремонта — составление совместного дефектного акта по факту выхода из строя технических манометров.
4.13.	Ishchi hujjatlarni rasmiylashtirish va buyum pasporti, formulary, nuqsonlar dalolatnomasi hamda narx bahosini (kalkulyatsiya, smeta) berish.	Оформление рабочей документации и выдача паспорта изделия, формуляра, дефектного акта и ценовой оценки (калькуляция, смета).
4.14.	Qiyoslangan O'lchov vositalarini plombalash (zarur hollarda).	Пломбирование поверенных средств измерений (при необходимости).
4.15.	Bajarilgan ishlar to'g'risidagi texnik hisobotni tuzish va Buyurtmachiga topshirish, hisobot qiyoslangan O'lchov vositalari ro'yxati, ularning natijalari va berilgan hujjatlarni o'z ichiga olishi kerak.	Составление и передача Заказчику технического отчёта о проведенных работах, включающего список поверенных СИ, их результаты и выданные документы.
4.16.	Ishlar tasdiqlangan jadval va/yoki Buyurtmachining arizasiga muvofiq bajariladi.	Работы выполняются по утвержденному графику и/или заявке Заказчика.
4.17.	Qiyoslash uchun faqat attestatsiyadan o'tkazilgan va qiyoslangan, O'zbekiston Respublikasi hududida qo'llashga ruxsat etilgan namunaviy O'lchov vositalari qo'llaniladi.	Для поверки применяются только аттестованные и поверенные эталонные средства измерений, разрешенные к применению на территории Республики Узбекистан.
5.	ISHLARNI BAJARISH JOYI	МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Xo'jalik hisobidagi MGQIZ kirish qismidagi gazni hisobga olish o'lchash tarmoqlari. Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Muborak shahri. «Pamuq» koni obyektlari. Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, «Pamuk» koni. «Kultak» koni obyektlari. Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, «Kultak» koni. «Alan» koni obyektlari. Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, «Alan» koni. «Zevarda» NGKM obyektlari. Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, «Zevarda» NGKM. «Ko'kdumalok» NGKM obyekti. Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, «Ko'kdumalok» NGPK. «O'rtaquloq-Dengizko'l» NGKM obyektlari. Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Buxoro viloyati, «O'rtaquloq-Dengizko'l» NGKM. «Janubiy Kemachi-Umid-Jayron» NGKM obyektlari. Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Buxoro viloyati, «Janubiy Kemachi-Umid-Jayron» NGKM. Muborak shahri obyektlari. Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Muborak shahri.	Хозрасчетные замерные узлы учета газа вход МГПЗ. Адрес: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, г. Мубарек. Объект промысел «Памук». Адрес: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, промысел «Памук». Объекты промысел «Култак». Адрес: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, промысел «Култак». Объект промысел «Алан». Адрес: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, промысел «Алан». Объект НГПК «Зеварды». Адрес: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, НГПК «Зеварды». Объект НГПК «Кокдумалак». Адрес: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, НГПК «Кокдумалак». Объекты НГПК «Южный Уртабулак-Денгизкуль». Адрес: Республика Узбекистан, Бухарская область, НГПК «Южный Уртабулак-Денгизкуль». Объекты НГПК «Южный Кемачи-Умид-Жайрон». Адрес: Республика Узбекистан, Бухарская область, НГПК «Южный Кемачи-Умид-Жайрон». Объекты г. Мубарек. Адрес: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, г. Мубарек.
6.	ISHLARNI BAJARISH SHARTLARI	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.	Ijrochi tomonidan bajarilgan ish amaldagi me'yorlar, qoidalar va texnik shartlarga, shuningdek tegishli turdagi ishlarga qo'yiladigan talablarga muvofiq bo'lishi kerak.	Выполненная Исполнителем работа должна соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям, также требованиям, предъявляемым к работе соответствующего рода.
6.2.	Ishlarni bajarish obyektning texnologik reglamentlariga, shuningdek O'zbekiston Respublikasining neft-gaz qazib	Выполнение работ должно осуществляться при полном соблюдении технологических регламентов объекта, а также

	olish sanoatidagi xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya qilingan holda amalga oshirilishi kerak.	правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Узбекистан.
6.3.	Qiyoslash yakunlari bo'yicha belgilangan namunadagi hujjatlar: «Qiyoslash to'g'risidagi guvohnoma», «Yaroqsizligi to'g'risidagi xabarnoma» (salbiy natijalar bo'lgan taqdirda), shuningdek hisob-kitob-narx hujjatlari (preyskurant, kalkulyatsiya, smeta) ilova qilingan bajarilgan ishlar dalolatnomasi rasmiylashtiriladi.	По итогам поверки оформляются документы установленного образца: «Свидетельство о поверке», «Извещение о непригодности» (при отрицательных результатах), а также акт выполненных работ с приложением расчетно-ценовой документации (прейскурант, калькуляция, смета).
6.4.	Qiyoslashdan o'tgan manometrlar ro'yxatini rasmiylashtirish.	Оформление перечней прошедших манометров поверки.
6.5.	Ish (xizmatlar) ixtisoslashtirilgan markazda, statsionar laboratoriyalarda (stendlarda) yoki O'lchov vositalari o'rnatilgan obyektlarda mobil stendlar yordamida amalga oshirilishi kerak.	Работа (услуги) должна производиться в специализированном центре стационарных лабораториях (стендах) или на объектах, где установлены средства измерений с помощью мобильных стандах.
6.6.	Ijrochi qiyoslashni o'tkazish uchun zarur namunaviy o'lchash asboblari, etalonlar, moslamalar va uskunalarga, shuningdek mazkur ishlarni bajarish huquqini tasdiqlovchi amaldagi ruxsat beruvchi hujjatlarga (litsenziyalar, sertifikatlar va boshqalar) ega bo'lishi shart.	Исполнитель обязан иметь в наличии необходимые образцовые измерительные приборы, эталоны, оснастку и оборудование для проведения поверки, а также действующие разрешительные документы (лицензии, сертификаты и пр.), подтверждающие право на выполнение указанных работ.
6.7.	Barcha ishchi va hisobot hujjatlari Buyurtmachiga elektron shaklda (e-mail orqali), keyinchalik qog'oz shaklida kuzatuv xatlari bilan tasdiqlangan holda taqdim etilishi mumkin.	Вся рабочая и отчетная документация может передаваться Заказчику в электронном виде (по e-mail) с последующим подтверждением в бумажном виде сопроводительными письмами.
7.	IJROCHIGA QO'YILADIGAN TALABLAR	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
7.1.	Ijrochi O'zDSt 8.003:2005 talablariga muvofiq O'lchov vositalarini qiyoslash bo'yicha ishlarni amalga oshirish	Исполнитель должен иметь действующую аккредитацию и (или) лицензию на проведение работ по поверке средств измерений в соответствии с требованиями O'zDSt 8.003:2005.

	uchun amaldagi akkreditatsiyaga va (yoki) litsenziyaga ega bo'lishi kerak.	
7.2.	Ijrochi «O'zstandart» agentligining akkreditatsiyadan o'tgan metrologik laboratoriyalar Davlat reyestriga kiritilgan bo'lishi va O'zbekiston Respublikasi hududida O'lchov vositalarini qiyoslash bo'yicha ishlarni amalga oshirish huquqiga ega bo'lishi kerak.	Исполнитель должен быть внесён в Государственный реестр аккредитованных метрологических лабораторий Агентства «Узстандарт» и иметь право на проведение работ по поверке средств измерений на территории Республики Узбекистан.
7.3.	Ijrochi O'lchov vositalarini qiyoslash va neft-gaz sohasi obyektlarini metrologik ta'minlash bo'yicha kamida 3 yillik tasdiqlangan ish tajribasiga ega bo'lishi kerak.	Исполнитель должен обладать подтвержденным опытом выполнения работ по поверке средств измерений и метрологическому обеспечению объектов нефтегазовой отрасли не менее 3 лет.
7.4.	Ijrochi shtatida o'qitilgan va O'lchov vositalarini qiyoslashni amalga oshirish huquqiga ega ekanligini tasdiqlovchi guvohnomalarga ega bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar bo'lishi kerak.	Исполнитель должен иметь в штате высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение и имеющих удостоверения (свидетельства) о праве проведения поверки средств измерений.
7.5.	Ijrochi Davlat reyestriga kiritilgan va belgilangan tartibda qiyoslashdan o'tgan zarur namunaviy O'lchov vositalari, etalonlar, qiyoslash qurilmalari va asboblari ega bo'lishi shart.	Исполнитель обязан иметь в наличии необходимые образцовые средства измерений, эталоны, поверочные установки и инструменты, внесенные в Государственный реестр и прошедшие поверку в установленном порядке.
7.6.	Ijrochi xodimlari obyektlarning xavfsizlik qoidalariga muvofiq maxsus kiyim va shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.	Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, соответствующими правилам безопасности объектов.
7.7.	Ijrochi xodimlar malakasini muntazam oshirishni, shuningdek metrologiya qonunchiligi talablari va texnika xavfsizligi bo'yicha bilimlarni ichki tekshirishni ta'minlashi kerak.	Исполнитель должен обеспечивать регулярное повышение квалификации персонала, а также проведение внутренней проверки знаний требований метрологического законодательства и техники безопасности.

7.8.	Buyurtmachining talabiga ko'ra Ijrochi obyektida bo'lgan mutaxassislarni nosozliklar yoki avariya holatlari yuzaga kelgan boshqa obyektlarga tezkor yetib borishi uchun transport vositasi bilan ta'minlashi shart.	По требованию Заказчика Исполнитель обязан обеспечить транспортным средством специалистов, находящихся на объекте, для оперативного прибытия на другие объекты, где возникли неисправности или аварийные ситуации.
7.9.	Zarur hollarda Ijrochi aniqlangan muammolarni bartaraf etish uchun qo'shimcha mutaxassisni (yoki mutaxassislar brigadasini) yuborishi, uni obyektga o'z kuchi va o'z mablag'i hisobidan imkon qadar qisqa muddatlarda yetkazib borishni ta'minlashi shart.	В случае необходимости Исполнитель обязан направить дополнительного специалиста (или бригаду специалистов) для устранения выявленных проблем, обеспечив его доставку на объект своими силами и за свой счёт, в максимально короткие сроки.
8.	ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
8.1.	Ishlarni bajarish davri — shartnoma tuzilgan kundan 31.12.2026-yilgacha.	Период выполнения работ - со дня заключения договора до 31.12.2026 г.
8.2.	Ijrochi shartnoma tuzilgan paytdan boshlab uch kalendar kuni ichida ishlarni bajarishni boshlashi va shartnoma amal qilishining butun muddati davomida xizmatlarni sifatli ko'rsatishni kafolatlashi kerak.	Исполнитель должен начать выполнение работ в течении трех календарных дней с момента заключения договора и должен гарантировать оказание услуг с качеством в течение всего срока действия договора.
9.	ISHLARNI BAJARISHDA XAVFSIZLIK TALABLARI	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
9.1.	Obyektda ishlarni bajarish vaqtida obyektida amalda bo'lgan texnika xavfsizligi bo'yicha qo'llanmalar va yo'riqnomalarda bayon etilgan talablarga, shuningdek milliy standartlar va korxonaning ichki normativ hujjatlariga, jumladan GOST 12.1.004-85 va GOST 12.1.019-79 talablariga rioya qilish zarur.	При выполнении работ на объекте необходимо соблюдать требования, изложенные в руководствах и инструкциях по технике безопасности, действующих на объекте, а также национальные стандарты и внутренние нормативные документы предприятия, включая ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.019-79.
9.2.	Elektr uskunalari bilan ishlarni bajarish «Iste'molchilarning elektr qurilmalaridan foydalanishda texnika xavfsizligi	Выполнение работ с электрооборудованием осуществляется в соответствии с «Правилами техники безопасности при

	qoidalari» va korxonaning ichki yo'riqnomalariga muvofiq amalga oshiriladi.	эксплуатации электроустановок потребителей» и внутренними инструкциями предприятия.
9.3.	Ijrochi xodimlari shaxsiy himoya vositalaridan (maxsus kiyim, kaska, qo'lqop, ko'zoynak va boshqalar) foydalanishi hamda yong'inga qarshi vositalardan, avariya signalizatsiyasidan foydalanish va avariya holatlarida harakat qilish bo'yicha o'qitilgan bo'lishi shart.	Персонал Исполнителя обязан использовать средства индивидуальной защиты (спецодежду, каски, перчатки, очки и др.) и быть обучен пользованию противопожарными средствами, аварийной сигнализацией и действиям в аварийных ситуациях.
9.4.	Ijrochi xodimlari kamida har chorakda bir marta texnika xavfsizligi bo'yicha bilimlarini tekshiruvdan o'tkaziladi. Bilim darajasi yetarli emasligi aniqlangan taqdirda Ijrochi xodimni yuqori malakali mutaxassisga almashtirishi talab etiladi.	Персонал Исполнителя проходит проверку знаний по технике безопасности не реже одного раза в квартал. В случае выявления недостаточного уровня знаний Исполнителю требуется заменить сотрудника на высококвалифицированного специалиста.
9.5.	Ishlarni bajarish vaqtida texnologik uskunalar bilan xavfsiz o'zaro ishlashni ta'minlash, avariya holatlari va asboblarning shikastlanishiga yo'l qo'yimaslik zarur.	При проведении работ необходимо обеспечивать безопасное взаимодействие с технологическим оборудованием, предотвращая аварийные ситуации и повреждение приборов.
10.	ISHLARNI BAJARISH NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
10.1.	Qiyoslash bo'yicha bajarilgan ishlarning natijalari quyidagi shaklda rasmiylashtiriladi: • ijobiy natijalar bo'lgan taqdirda — qiyoslash to'g'risidagi guvohnoma (sertifikat); • salbiy natijalar bo'lgan taqdirda — yaroqsizligi to'g'risidagi xabarnoma; • bajarilgan ishlar dalolatnomasi; • pasportlashtirish.	Результаты выполненных работ по поверке оформляются в виде: • свидетельства (сертификата) о поверке — при положительных результатах, • извещения о непригодности — при отрицательных результатах, • акта выполненных работ, • паспортизация.
10.2.	Barcha hujjatlar O'zDSt 8.003:2005 va O'zDSt 8.075:2018, amaldagi normativ-uslubiy hujjatlar talablariga muvofiq rasmiylashtirilishi kerak.	Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями O'zDSt 8.003:2005 и O'zDSt 8.075:2018, действующих нормативно-методических документов.

10.3.	Ishlarni qabul qilish Buyurtmachining vakili (obyektning mas'ul shaxsi/obyekt boshlig'i) majburiy ishtirokida komissiya tomonidan amalga oshiriladi.	Приёмка работ осуществляется комиссией с обязательным участием представителя Заказчика (ответственного лица объекта/начальника объекта).
10.4.	Ijrochi bajarilgan ishlar to'g'risida umumlashtirilgan hisobotni (qiyoslangan O'lchov vositalari soni, ularning holati, aniqlangan nosozliklar va tavsiyalar ko'rsatilgan holda) kamida oyiga bir marta yoki Buyurtmachining alohida arizasiga ko'ra taqdim etishi shart.	Исполнитель обязан предоставлять сводный отчет о проведённых работах (с указанием количества поверенных средств измерений, их состояния, выявленных неисправностей и рекомендаций) не реже одного раза в месяц либо по отдельной заявке Заказчика.
10.5.	Hujjatlarni topshirish imzolar va muhrlar qo'yilgan qog'oz shaklida, shuningdek tezkor hisobga olish uchun elektron shaklda (skan-nusxalar) amalga oshiriladi.	Передача документов осуществляется в бумажном виде с подписями и печатями, а также в электронном виде (скан-копии) для оперативного учета.
10.6.	Ishlar bajarilgan ishlar dalolatnomasi har ikki tomon tomonidan imzolangandan so'ng qabul qilingan hisoblanadi.	Работы считаются принятыми после подписания акта выполненных работ обеими сторонами.
11.	BAJARILAYOTGAN ISHLAR SIFATIGA KAFOLATLAR	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
11.1.	Ijrochi barcha qiyoslash ishlari O'zDSt 8.003:2005 va O'zDSt 8.075:2018, qiyoslash uslubiyotlari va amaldagi normativ hujjatlar talablariga qat'iy muvofiq ravishda bajarilishini kafolatlaydi.	Исполнитель гарантирует, что все работы по поверке выполняются в строгом соответствии с требованиями O'zDSt 8.003:2005 и O'zDSt 8.075:2018, методиками поверки и действующими нормативными документами.
11.2.	Ijrochi berilgan hujjatlarning (qiyoslash to'g'risidagi guvohnomalar, yaroqsizligi to'g'risidagi xabarnomalar va bajarilgan ishlar dalolatnomalarining) ishonchliligi va yuridik kuchi uchun javobgar hisoblanadi.	Исполнитель несёт ответственность за достоверность и юридическую силу выданных документов (свидетельств о поверке, извещений о непригодности и актов выполненных работ).
11.3.	Hujjatlarni rasmiylashtirishda nomuvofiqliklar yoki qiyoslash uslubiyotlarining buzilishi aniqlangan taqdirda, Ijrochi yo'l qo'yilgan xatolarni o'z hisobidan bartaraf etishi va ishlarni kelishilgan muddatlarda qayta bajarishi shart.	В случае выявления несоответствий в оформлении документов или нарушений методик поверки, Исполнитель обязан за свой счёт устранить допущенные ошибки и повторно выполнить работы в согласованные сроки.

11.4.	Ijrochi qiyoslashni o'tkazish uchun undan qabul qilingan O'lchov vositalarining saqlanishini ta'minlaydi va ularning shikastlanishi yoki yo'qolishi uchun javobgar hisoblanadi.	Исполнитель обеспечивает сохранность средств измерений, принятых им для проведения поверки, и несёт ответственность за их повреждение или утрату.
11.5.	Berilgan qiyoslash to'g'risidagi guvohnomalarning amal qilish muddati O'lchov vositasining muayyan turi uchun belgilangan qiyoslashlararo intervalga muvofiq bo'ladi.	Срок действия выданных свидетельств о поверке соответствует межповерочному интервалу, установленному для конкретного типа средства измерений.
11.6.	Ijrochi Buyurtmachining arizalariga tezkor munosabat bildirishni va ishlarni shartnomada belgilangan muddatlarda bajarishni kafolatlaydi.	Исполнитель гарантирует оперативное реагирование на заявки Заказчика и выполнение работ в установленные договором сроки.

Imzolar/Подписи:

Kelishildi/Sогласавано:

Direktor o'rinbosari v.v.b./ Врио заместитель директора

Abdiyev J.B.

Metrologiya va avtomatlashtirish

xizmati boshlig'i/

Начальник службы

метрологии и автоматизации

Jigunov S.A.

TJABT bo'yicha bosh mutaxassis/

Главный специалист по АСУТП

Xabibullayev Y.U.

Tayyorladi/Pазработано:

Yetakchi muhandis/ Ведущий инженер

Avazov Z.A.