



Қашқадарё Давлат ўрмон
хўжалиги директори
А. Ёзиев
« » 2026 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Қашқадарё Давлат ўрмон хўжалигига қарашли Қамаши туманида жойлашган “Қизилтом” ўрмон бўлими объектларида қўл кучи ва техникалар ёрдамида Агроўрмончилик ишларини бажариш, товар моддий захиралари хариди, барпо этиладиган агроўрмончилик майдонларини темир тўсиқ (панжара) билан ўраш хизматлари.

Буюртмачи: Қашқадарё Давлат ўрмон хўжалиги

Қарши шахри - 2026 йил

№	Асосий маълумот	Бажарувчи
1	Буюртмачи	Қашқадарё Давлат ўрмон хўжалиги
2	Товар ва хизматлар номи	Агроўрмончилик ишларини бажариш, товар моддий захиралари хариди, барпо этиладиган агроўрмончилик майдонларини темир тўсик (панжара) билан ўраш хизмати
3	Буюртмачини манзили	Қарши шаҳар Эски анҳор кўчаси 4-уй
4	Савдо эълон қилинадиган портал	Xarid.uzex.uz
5	Савдо тури	Энг яхши таклифни танлаш
6	Валюта тури	Сўм
7	Боғланиш тури	+ 998 91 220 00 16
8	Танлов охири қиймати	567 850 844 (Беш юз олтмиш етти миллион саккиз юз қирқ тўрт минг) сўм
9	Қатнашувчилар учун талаблар	Бажариладиган хизматлар сифатли ва ўз вақтида тўлиқ амалга оширилиши лозим.
10	Товар ва хизматларга қўйилган талаблар	1. Корхона тўғрисида тўлиқ маълумот 2. Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик. 3. Солиқ ва бошқа йиғимлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги. 4. Инсофсиз етказиб берувчилар ягона ресстрида киритилмаганлиги. 5. Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюросининг маълумотлар базаларида иштирокчининг суд қарорлари бўйича бажарилмаган мажбуриятлари мавжуд эмаслиги
11	Бажарилган ишлар ҳисоб - китоби	Буюртмачи шартнома шакллангандан сўнг шартноманинг умумий суммасидан 30% (аванс тўлови) олдиндан тўлов амалга оширилади, ишлар бажарилгандан кейин 70% тўлаб берилади.

Комиссия раиси:



Ж. Жалилов


АЪЗОЛАРИ:



А.Жўраев



Р. Маматов



А. Мирзаев



А. Қодиров



Ф.Поёнов

Комиссия котиби:

Қашқадарё Давлат ўрмон хўжалигига қарашли Қамаши туманида жойлашган “Қизилтом” ўрмон бўлими объектларида қўл кучи ва техникалар ёрдамида Агроўрмончилик ишларини бажариш, товар моддий захиралари хариди, барпо этиладиган агроўрмончилик майдонларини темир тўсик (панжара) билан ўраш хизматлари бўйича хизмат кўрсатувчини аниқлаш учун танлов таклифларини техник

БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

1	Низом (устав) гувоҳнома ва статистик маълумотларидан нусха	10
2	Солиқлар ва бошқа йиғимлардан қарздорлик йўқлиги тўғрисида маълумотнома	10
3	Корхона раҳбарининг фуқаролик паспорти ва буйруғидан нусха	10
4	Кафолат хати ташкилот раҳбари номига ариза	10
5	МИБ қарздорлиги йўқлиги ҳақида маълумотнома	10
6	Корхонанинг ҳозирги кундаги молиявий ҳолати ва имкониятлари, олдин бажарган ишларидан намуналар	10
7	Қашқадарё ДЎХ ходимлари билан лойихани ўрганилганлиги тўғрисида далолатнома	10
8	Инсофсиз етказиб берувчилар рўйхатида йўқлиги тўғрисида маълумот	10
	Жами:	80

Комиссия котиби;



Ф.Поёнов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПФ-140

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (АГРОУРМОНЧИЛИК)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
КАШКАДАРЁ ДУХ 23 ГА

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 3: ПОДГОТОВКА УЧАСТКА КИЗИЛТОМ ДУХ 8,0 ГА			
39	E47-1-1-3	РАЗБИВКА УЧАСТКА	100М2	8	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	7,62	60,96
40	E47-2-12-6 К=2	БОРОНОВАНИЕ ПОЧВЫ В ОДИН СЛЕД ЗА 2 РАЗА	ГА	7,4	
40.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	0,26	1,924
40.2	000542	ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ	маш-ч	0,26	1,924
40.3	001853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	маш-ч	0,26	1,924
41	E47-2-11-1 К=2	ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА НА ГЛУБИНУ 40-45 СМ НА ПОЧВАХ СРЕДНИХ ЗА 2 РАЗА	ГА	7,4	
41.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	9,86	72,964
41.2	000542	ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ	маш-ч	9,86	72,964
41.3	001834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	маш-ч	9,86	72,964
42	E47-1-1-2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	4,4	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,2	44,88
43	E47-2-40-3	КОПКА ЯМ ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 0,6Х0,6 М НА ПОЧВАХ ЛЕГКИХ	100ШТ	26,5	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,99	291,235
44	E47-2-45-1	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	26,5	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	6,88	182,32
45	C1415-195	ОЛМА	ШТ	2650	
		УХОДНЫЕ РАБОТЫ			
46	E47-2-60-2	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	100ШТ	26,5	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	2,17	57,505
47	E47-2-61-1	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ	1000ШТ	2,65	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,9	28,885
48	E47-1-82-1	ОПРЫСКИВАНИЕ ЯДОХИМИКАТАМИ ДЕРЕВЬЕВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 3 М	100ШТ	26,5	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,66	17,49
48.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	0,36	9,54
48.3	001419	ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	маш-ч	0,36	9,54

48.4	001853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	маш-ч	0,36	9,54
49	C1114-9060	ЯДОХИМИКАТЫ	КГ	1,325	
50	E47-2-94-3	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 4,0 М	ГА	8	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	11,7	93,6
51	2230-11	ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ	КГ	13250	
52	C1114-9040	АММИАКЛИ СЕЛИТРА	КГ	397,5	
53	C1114-9050	СУПЕРФОСФАТ	КГ	795	
54	1114-9051	КАЛИЙ ХЛОРИД	КГ	318	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОСАДКА 10%					
55	E47-2-40-3	КОПКА ЯМ ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 0,6X0,6 М НА ПОЧВАХ ЛЕГКИХ	100ШТ	2,65	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,99	29,1235
56	E47-2-45-1	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	2,65	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	6,88	18,232
57	C1415-195	ОЛМА	ШТ	265	
РАЗДЕЛ 4: ПОДГОТОВКА УЧАСТКА КИЗИЛТОМ ДУХ 15,0ГА					
58	E47-1-1-3	РАЗБИВКА УЧАСТКА	100М2	15	
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	7,62	114,3
59	E47-2-11-1 К=2	ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА НА ГЛУБИНУ 40-45 СМ НА ПОЧВАХ СРЕДНИХ ЗА 2 РАЗА	ГА	10,34	
59.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	9,86	101,9524
59.2	000542	ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ	маш-ч	9,86	101,9524
59.3	001834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	маш-ч	9,86	101,9524
60	E47-2-12-6 К=2	БОРОНОВАНИЕ ПОЧВЫ В ОДИН СЛЕД ЗА 2 РАЗА	ГА	10,34	
60.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	0,26	2,6884
60.2	000542	ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ	маш-ч	0,26	2,6884
60.3	001853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	маш-ч	0,26	2,6884
61	E47-1-1-2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	30,48	
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,2	310,896
62	E47-2-40-3	КОПКА ЯМ ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 0,6X0,6 М НА ПОЧВАХ ЛЕГКИХ	100ШТ	57,36	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,99	630,3864
63	E47-2-45-1	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	57,36	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	6,88	394,6368
64	C1415-195	ОЛМА	ШТ	5736	
УХОДНЫЕ РАБОТЫ					
65	E47-2-60-2	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	100ШТ	57,36	
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	2,17	124,4712
66	E47-2-61-1	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ	1000ШТ	5,736	
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,9	62,5224
67	E47-1-82-1	ОПРЫСКИВАНИЕ ЯДОХИМИКАТАМИ ДЕРЕВЬЕВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 3 М	100ШТ	57,36	
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,66	37,8576
67.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	0,36	20,6496
67.3	001419	ОПРЫСКИВАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	маш-ч	0,36	20,6496

67.4	001853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	маш-ч	0,36	20,6496
68	C1114-9060	ЯДОХИМИКАТЫ	КГ	2,868	
69	E47-2-94-3	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 4,0 М	ГА	15	
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	11,7	175,5
70	2230-11	ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ	КГ	28680	
71	C1114-9040	АММИАКЛИ СЕЛИТРА	КГ	860,4	
72	C1114-9050	СУПЕРФОСФАТ	КГ	1720,8	
73	1114-9051	КАЛИЙ ХЛОРИД	КГ	688,32	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОСАДКА 10%					
74	E47-2-40-3	КОПКА ЯМ ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 0,6X0,6 М НА ПОЧВАХ ЛЕГКИХ	100ШТ	5,74	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,99	63,0826
75	E47-2-45-1	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	5,74	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	6,88	39,4912
76	C1415-195	ОЛМА	ШТ	574	
ЗАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ					
77	E1-2-57-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	3,57	
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	118	421,26
78	E1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	2,8968	
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	88,5	256,3668
79	E1-1-32-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 [180] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,06732	
79.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	3,25	0,21879
79.2	000262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	маш-ч	3,25	0,21879
80	E1-1-32-9	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-032-1	1000МЗ	0,06732	
80.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	2,92	0,196574
80.2	000262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	маш-ч	2,92	0,196574
81	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0,1836	
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	180	33,048
81.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	18,13	3,328668
81.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	маш-ч	48	8,8128
81.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,13	0,023868
81.5	009219	ВОДА	МЗ	0,2	0,03672
81.6	045021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	18,7272
82	E6-1-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,4896	
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	535,5	262,1808
82.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	29,05	14,22288
82.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,27	0,132192
82.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	маш-ч	26,3	12,87648
82.5	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	маш-ч	0,84	0,411264
82.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,56	0,274176
82.7	009219	ВОДА	МЗ	0,441	0,215914
82.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,011652

82.9	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,01836
82.10	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,68	0,332928
82.11	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	49,9392
82.12	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	31,38336
83	С124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,67932	
84	С124-18-2	ЛИСТЬ 4Х40	Т	0,1836	
85	Е12-2-2-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	4,896	
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	29,9	146,3904
85.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	1,4	6,8544
85.3	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	маш-ч	1	4,896
85.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	маш-ч	2	9,792
85.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,25	1,224
85.6	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	1,194624
86	Е12-2-2-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	4,896	
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	20,5	100,368
86.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	0,29	1,41984
86.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	маш-ч	2	9,792
86.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,14	0,68544
86.5	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	1,194624
СТОЙКА СТ1					
87	Е9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	2,9886	
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	6,59	19,694874
87.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	2,32	6,933552
87.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	маш-ч	0,09	0,268974
87.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	маш-ч	2,24	6,694464
87.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,011954
87.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000926
88	1944-789	СТОИМОСТЬ М/К СТОЙКА СТ-1 ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ СЕЧ.60Х40Х2ММ	ПМ	1020	
89	Е9-5-2-2	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]	10Т	0,29886	
89.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	16,73	4,999928
89.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	0,01	0,002989
89.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,4	0,119544
89.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	маш-ч	15,54	4,644284
89.5	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	маш-ч	1,6	0,478176

89.6	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,013	0,003885
СЕТКА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ					
90	Е9-3-46-3	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ	100М2	22,5	
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	52,1	1172,25
90.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	0,51	11,475
91	1944-788-9	СЕТКА РЯБИЦА ЯЧЕЙКА 7Х7СМ Т=2ММ	М2	2250	
92	1944-789-10	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА Д-2ММ	КГ	74,1	
93	Е13-3-2-4 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	100М2	3,917	
93.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	10,62	41,59854
93.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	0,04	0,15668
93.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,02	0,07834
93.4	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	маш-ч	0,02	0,07834
93.5	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,02	0,07834
93.6	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	маш-ч	2,24	8,77408
93.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,024	0,094008
94	Е13-3-4-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	3,917	
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	7,66	30,00422
94.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел-ч	0,04	0,15668
94.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,02	0,07834
94.4	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	маш-ч	0,02	0,07834
94.5	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	маш-ч	0,02	0,07834
94.6	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	маш-ч	1,3	5,0921
94.7	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,148846
94.8	034035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,010968
ВСЕГО ЗАТРАТ:					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС		
ЗАРПЛАТА			СУМ		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ		
ВСЕГО			СУМ		
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 2%					
ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ			СУМ		
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ					
СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%			СУМ		
ИТОГО			СУМ		