

«ТАСТИҚЛАЙМАН»



Қорақалпоғистон НС ва ЭБ

Бошлиғи

Н.Аралбаев

« » 2026й.

Ишни бажариш учун:

ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

Электродвигател 1250 кВт 500 об/мин, 315 кВт 500 об/мин, 250 кВт 750 об/мин,
160 кВт об/мин 750, Тубтаъмирлаш ишлари

Буюртмачи: Қорақалпоғистон насос станциялари ва энергетика бошқармаси

Тахиатош тумани -2026 йил


ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ

Ушбу бўлим энг яхши таклифни танлаш мавзусига таълуқли ва энг яхши таклиф ҳужжатларини танлашнинг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотлар ёки талабларни тўлдирадиган махсус қоидаларни ўз ичига олади.

№	Бўлим номи	Бўлимларнинг тушунтиришлари
1	Харидор:	Қорақалпоғистон ҚҚНСиЭБ, Тахиатош тумани
2	Энг яхши таклифларни танлаш мавзуси:	Электродвигател 1250 кВт 500 об/мин, 315 кВт 500 об/мин, 250 кВт 750 об/мин, 160 кВт об/мин750, Тубтаъмирлаш ишлари
3	Энг яхши таклифни танлаш рақами:	№
4	Мижознинг манзили ва алоқалари:	Н.Аралбаев - Қорақалпоғистон ҚҚНС ва ЭБ раҳбари бажарувчи, Тахиатош тумани Амударё кўчаси №12 жой, тел 55-106-23-51
5	Боғланиш учун шахс:	Х.Махалов- Қорақалпоғистон ҚҚНС ва ЭБ бош ҳисобчиси, Тахиатош тумани Амударё кўчаси №12 жой, тел 55-106-23-51
6	Энг яхши таклифларни танлаш тўғрисидаги эълон эълон қилинди:	Махсус ахборот портали <i>xarid.uzex.uz</i>
7	Иштирокчиларга энг яхши таклифларни танлашда иштирок этишга рухсат берилади	Юридик шахслар бирлашмаларининг (консорсиумларнинг) энг яхши таклифларини танлашда иштирок этишига йўл қўйилмайди.
8	Лицензияланган турлари	Фаолиятни амалга ошириш учун лицензиянинг ташкилот муҳри билан тасдиқланган нусхаси
9	Иштирокчиларнинг энг яхши таклифлар ҳужжатларини танлаш бўйича тушунтиришларни сўраш муддати	Энг яхши таклифларни топшириш муддати туғашидан 2 кун олдин
10	Энг яхши таклифни танлаш учун амал қилиш муддати:	Энг яхши таклифлар танловини топшириш тугаган кундан бошлаб камида 5 кун
11	Таклиф этилган энг яхши таклифларни қабул қилиш	Таклифлар веб-сайтда эълон қилинган пайтдан бошлаб қабул қилинади.
12	Энг яхши таклифларни танлаш ва таклифларни амалга оширилади	Электрон тарзда
13	Энг яхши тақдим этилган таклифларни баҳолаш даври	1. Ташкилотни давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида ҳужжатлар ва ташкилот раҳбарининг паспорт нусхаси 2. Иштирокчи томонидан ишлар ва хизматларни бажариш давомийлигида техника ва ускуналар

		тигрисида фот суўратлар, хавфсизлигига амал килиши бўйича кафолат хати 3. Ходимлар суғурталангалиги паспорт ва диплом иш тажрибаси ҳақида маълумот 4. Ташкилотни 3-йилда ишхағми ва хизматларни килганлиги тугрисида шартномалар ва ҳисоб фактуралари 5. Иш хизматлари ҳақида кафолат хат. Агар иш хизматларда нухсанлар аниқланса зудлик билан бартараф этиш ушин камида бошқармаимизга 100-келометир отрафида жойлашкан болса 20 балл агар ишторак этўши ташкилоти 100-келометордан узакликта жойлашкан болса 5 балл берилади. Ташкилотни ижара шартномаси яойки кадастир паспорти ҳақида маълумот. Агар барча ҳужжатлар мезонларга мувофиқ илова қилинса 20 балл берилади. Бандлардаги ҳар бир мезон бўйича тўлиқ илова қилинмаган бўлса, максимал балл 5 ни ташкил қилади. Ҳужжатлар мезонларга мувофиқ илова қилинмаса, 0 балл. Барча ҳужжатлар энг яхши таклифларни танлаш учун танловга мос келиши керак.
14	Шартномани бажариш кафолати микдори	Ишлар ва хизматларнинг нархи энг яхши таклифларни танлаш натижаларига кўра белгиланади.
15	Максимал миқдор нархи: ҚҚСни ўз ичига олган ҳолда	502 609 823,64 сўм
16	Энг яхши таклифлар тилини танлаш:	Ўзбек
17	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
18	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми

Бош ҳисобчи:



Х.Махалов

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Инженер электрик

Начальник участка

Электромонтер

- К. Алиев

- А. Юсупов

- Х. Нурматов

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 1250 кВт 500 об/мин насосной станции «Тош ёп» обнаружено, катушка (секция) статор электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статор электродвигателя мощностью 1250 кВт 500 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя)

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Кабель ПФ 1-50 | - 4 м |
| 2. Лак | - 2 кг |
| 3. Припой | - 3 кг |
| 4. Слюда ЛСК 10 | - 152 кг |
| 5. Текстит | - 3 м ² |
| 6. Электрокартон | - 10,3 кг |
| 7. Шнур чулок | - 300 м |
| 8. Секция | - 35 шт |
| 9. Наконечник | - 3 шт |
| 10. Подшипник 324 роликовый | - 1 шт |
| 11. Подшипник 324 шариковый | - 1 шт |
| 12. Растворитель | - 4 литр |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Инженер электрик

Начальник участка


Электромонтер

- К. Алиев

- А. Юсупов

- Х. Нурматов

- Ж. Хожаназаров



«УТВЕРЖДАЮ»
начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Инженер электрик

Начальник участка

Электромонтер

- К. Алиев

- А. Юсупов

- М. Умаров

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин насосной станции «Хайранли» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин подлежит частичному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя)

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Кабель ПФ 1-50 | - 5 м |
| 2. Лак | - 3 кг |
| 3. Припой | - 1 кг |
| 4. Слюда ЛСК 10 | - 65 кг |
| 5. Текстолит | - 1,0 м ² |
| 6. Электрокартон | - 4 кг |
| 7. Шнур чулок | - 270 м |
| 8. Секция | - 45 шт |
| 9. Наконечник | - 3 шт |
| 10. Подшипник 324 роликовый | - 1 шт |
| 11. Подшипник 324 шариковый | - 1 шт |
| 12. Растворитель | - 2 литр |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Инженер электрик

Начальник участка

Электромонтер

- К. Алиев

- А. Юсупов

- М. Умаров

- Ж. Хожаназаров

«УТВЕРЖДАЮ»
начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Инженер электрик

Начальник участка

Электромонтер

- К. Алиев

- А. Юсупов

- Х. Нурматов

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин насосной станций «Тош ёп» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин подлежит частичному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя)

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Кабель ПФ 1-50 | - 5 м |
| 2. Лак | - 3 кг |
| 3. Припой | - 1 кг |
| 4. Слюдолента ЛСК 10 | - 65 кг |
| 5. Текстолит | - 1,0 м ² |
| 6. Электрокартон | - 4 кг |
| 7. Шнур чулок | - 270 м |
| 8. Секция | - 45 шт |
| 9. Наконечник | - 3 шт |
| 10. Подшипник 324 роликовый | - 1 шт |
| 11. Подшипник 324 шариковый | - 1 шт |
| 12. Растворитель | - 2 литр |


о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Инженер электрик

Начальник участка

Электромонтер



- К. Алиев

- А. Юсупов

- Х. Нурматов

- Ж. Хожаназаров

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Инженер электрик

Начальник участка

Электромонтер

- К. Алиев

- А. Юсупов

- М. Умаров

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин насосный станций «Ширинжап» обнаружено, катушка (секция) статор электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статор электродвигателя мощностью 250 кВт 600 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя)

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Кабель ПФ 1-50 | - 4 м |
| 2. Лак | - 1,5 кг |
| 3. Припой | - 0,5 кг |
| 4. Слюда ЛСК 10 | - 56 кг |
| 5. Текстолит | - 2,0 м2 |
| 6. Электрокартон | - 1 кг |
| 7. Шнур чулок | - 160 м |
| 8. Секция | - 35 шт |
| 9. Наконечник | - 3 шт |
| 10. Подшипник 324 роликовый | - 1 шт |
| 11. Подшипник 324 шариковый | - 1 шт |
| 12. Растворитель | - 2 литр |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Инженер электрик

Начальник участка

Электромонтер

- К. Алиев

- А. Юсупов

- М. Умаров

- Ж. Хожаназаров

«УТВЕРЖДАЮ»
начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер электрик

- А. Юсупов

Начальник участка

- И. Акимов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станций «Есим озек-1» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 87 кг |
| 2. Электрокартон | - 2,0 кг |
| 3. Лак | - 3,0 кг |
| 4. Припой медный | - 15 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 20 шт |
| 6. Краска | - 1,0 кг |
| 7. Наконечник | - 3 шт |
| 8. Литол-24 | - 1,0 кг |
| 9. Изолента | - 4,0 шт |
| 10. Слюда | - 1,0 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |
| 12. Подшипник 322 шарик | - 1,0 шт |
| 13. Подшипник 322 ролик | - 1,0 шт |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер электрик

- А. Юсупов

Начальник участка

- И. Акимов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

«УТВЕРЖДАЮ»
начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер электрик

- А. Юсупов

Начальник участка

- Н.Махалов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосный станций «Жалғыз терек-2» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод	- 87 кг
2. Электрокартон	- 2,0 кг
3. Лак	- 3,0 кг
4. Припой медный	- 15 шт
5. Трубка ТЭС	- 20 шт
6. Краска	- 1,0 кг
7. Наконечник	- 3 шт
8. Литол-24	- 1,0 кг
9. Изолента	- 4,0 шт
10. Слюдаалента	- 1,0 кг
11. Кабель ПФ 1-50	- 3,0 м
12. Подшипник 322 шарик	- 1,0 шт
13. Подшипник 322 ролик	- 1,0 шт

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Инженер электрик

Начальник участка

Электромонтер

- К. Алиев

- А. Юсупов

- Н.Махалов

- Ж. Хожаназаров

«УТВЕРЖДАЮ»
начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер электрик

- А. Юсупов

Начальник участка

- А. Қосжанов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станции «Қарасийрақ» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 87 кг |
| 2. Электрокартон | - 2,0 кг |
| 3. Лак | - 3,0 кг |
| 4. Припой медный | - 15 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 20 шт |
| 6. Краска | - 1,0 кг |
| 7. Наконечник | - 3 шт |
| 8. Литол-24 | - 1,0 кг |
| 9. Изолента | - 4,0 шт |
| 10. Слюда лент | - 1,0 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |
| 12. Подшипник 322 шарик | - 1,0 шт |
| 13. Подшипник 322 ролик | - 1,0 шт |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер электрик

- А. Юсупов

Начальник участка

- А. Қосжанов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров