



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL  
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK  
HUJJATLARINI EKSPERTIZA  
QILISH RESPUBLIKA  
MARKAZI" DMNING  
SIRDARYO VILOYATI  
BOSHQARMASI

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel/Faks: 71-203-11-08, E-mail: [sirdarya\\_davekspert@mail.ru](mailto:sirdarya_davekspert@mail.ru), [new-ekspertiza.mc.uz](http://new-ekspertiza.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Otajonov Mansurjon Ma'rufjon O'g'li



2026 - yil 28 - avgustdagi 294663 - sonli

### YIG'MA EKSPERT XULOSASI

**Obyekt nomi:** Surxandaryo viloyatining cho'l hududlarida suvsizlikka chidamli galofit bog'ini barpo etish

**Buyurtmachi:** O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA IQLIM O'ZGARISHI VAZIRLIGI BINO

**Bosh loyihachi:** "YASHILLOYIHA LOYIHALASH INSTITUTI" DAVLAT MUASSASASI

**Moliyalashtirish manbai:** Davlat byudjed mablag'lari

**Bosh pudratchi:** Tanlov asosida

**Qurilish turi:** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** 138495

#### 1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2026-yil 25-martdagi 113-F farmoishi.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining 2026-yil 22-iyundagi 1722-1722215-273149-son Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i.
- 1.3. Obyekt bo'yicha uchastkaning muhandislik-geologik sharoitlari haqidagi texnik xisoboti.
- 1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan 2026-yil tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.
- 1.5. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun tuzilgan shartnoma.

#### 2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Loyiha tarkibiga ko'ra "Surxandaryo viloyatining cho'l hududlarida suvsizlikka chidamli galofit bog'ini barpo etish" binosini qurish" obyektining elektron shaklda taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlari.

#### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

- 3.1. Qiziriq tumani "Bog'iston" mahallasi sho'r va suvsizlikka chidamli galofit bog'larini barpo etish. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.
  1. Kirish asosiy darvozasi.
  2. Konteynerdan yasalgan ma'muriy binosi.
  3. Besedka.
  4. Konteynerdan yasalgan bog'dorchilik ish qurollarini saqlash ombor xonasi.

5. Suv saqlash hovuzi.
6. Biohojatxona (zavodda tayyorlangan).
7. Transformator podstantsiyasi.
8. Evrozabordan hovli devor.
9. Vaqtinchalik avtoturargoh va boshqalar.

### 3.2. Bosh rejasi bo'yicha.

Bosh reja quyidagi topshiriq asosida ishlab chiqilgan:

loyihalashtirish va GIP topshiriqlari hamda dastlabki ma'lumotlar Buyurtmachi tomonidan berilgan. Topografik-geodezik suratlar 1:1000 masshtabda taqdim etilgan. Bosh rejadagi inshootlarning joylashuvi mavjud avtomobil yo'llari va binolarning texnologik jarayonlar, shuningdek, mintaqaviy obyektlarni belgilangan maqsadda joylashtirish.

Dan oldin YTHning oldini olish uchun qurilish ishlarini boshlash uchun zarur bo'lgan yer osti muhandislik tarmoqlarini yaratish va ularni himoya qilish choralarini ko'rish.

Ishchi loyiha O'zbekiston Respublikasi amaldagi normalar, qoidalar va standartlarga muvofiq amalga oshiriladi. Koordinatalar shartli sistemada berilgan.

Baltika balandliklar sistemasi. Bosh reja quyidagilarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan:

- tegishli rejalashtirish yechimlarini qo'llash xalqaro standartlarga;
- hududdan samarali foydalanish rejasi;

Bosh reja texnologik sxema, ekologik, sanitariya va yong'inga qarshi normalar loyihalashtirish. Loyihalashtirilayotgan hududga kengligi 5 metr bo'lgan avtomobil kirish chiqish joylari.

Binolarga o't o'chirish texnikasi uchun yo'l va kirish joyi mavjud, xizmat ko'rsatuvchi transport uchun ham. Hududning relyefi va yuzasi nisbatan tekis balandlik farqi 396.28 dan 398.62 gacha.

Tashkilot rejalari releflari tayanch nuqtalar usulida bajarilgan.

Tik rejalashtirish grunttni to'kish va kesish bilan hal qilingan, shuningdek yer usti suv chiqarish talablarining bajarilishi bilan bog'liq.

Reja relefning tashkil etilishi yo'l qo'yiladigan qiyaliklar bilan bajarilgan avtoyo'llar va maydonchalar bilan bog'lanadi hamda mavjud yo'l bilan bog'lanadi. Butun hudud bo'ylab 3 turdagi qoplamalar loyihalashtirilgan. bulardan:

Qoplamaning I turi - O'tish yo'llarining shag'al qoplamasi qatlami 15 sm (fr.20-40 GOST 8267-93), shag'al asosga (fr.40-70 GOST 8267-93) 20 sm qatlam bilan, geotekstilga, zichlangan tuproq ( $K=0,98$ ); Qoplamaning II turi - Monolit yo'l qoplamasi 15 sm qatlamli B15 beton,  $\square$  5 mm qadamli armatura to'ri bilan 150x150 mm, plyonkali asosdan shag'alli asosga (fr.  $\square$  10-40mm) qalin.

15 sm zichlangan gruntga  $Ku \geq 0.95$ .

Yo'llar beton hoshiya toshi bilan ajratilgan BR 300.30.15 (GOST 6665-91).

Hududdan suv chiqarish keying yashil zonaga tashlash orqali.

Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Maydon maydoni                | 101878 m <sup>2</sup>   |
| Qurilish maydoni              | 415,43 m <sup>2</sup>   |
| Qoplama maydoni               | 7127,0 m <sup>2</sup>   |
| Ko'kalamzorlashtirish maydoni | 94335,57 m <sup>2</sup> |

### 3.3. Konstruktiv yechimlari.

Tuzilmalarning xususiyatlari.

Kirish arkasi:

Poydevorlar – quyma temir-beton tasma (lenta).

Ustun – temir kvadrat quvur kesim yuzasi, 60x60x3.0 mm.

Balka – temir kvadrat quvur kesim yuzasi, 60x60x4.0 mm.

Balka – temir kvadrat quvur kesim yuzasi, 60x60x3.0 mm.

Panjara – temir kvadrat quvur kesim yuzasi, 60x60x3.0 mm.

Ma'muriy-ma'ishiy bino:

Poydevorlar – quyma temir beton tasma (lenta).

Yopma va orayopma -Devorlar – Tom – tayyor temir konteyner.

Teplotexnik izolyatsiya devorda 80 mm, tomga 100 mm qalinlikda bazal't mineralvata devor ichki tamondan qoplangan, gipsakorton bilan pardozlash ishlari bajarilgan.

Pardevorlar (peregarodka) – Gipsakorton.

Ayvon nasos uchun:

Poydevorlar – quyma temir-beton tasma (lenta).

Ustun – temir quvur kesim yuzasi, diam 50x4.0 mm.

Balka – temir kvadrat quvur kesim yuzasi, 50x50x3.0 mm.

Progon – temir kvadrat quvur kesim yuzasi, 40x40x3.0 mm.

Ttemir to'sin (Сеточное ограждение) – 90,0 p.m

(Hovuz): Poydevorlar – quyma temir-beton .

Ustun – temir kvadrat quvur kesim yuzasi, 60x60x2.0 mm.

To'r (Сетка) – diam. 5 mm po'lat sim.

Ttemir to'sin (Сеточное ограждение) – 510 p.m

(Hudud):

Poydevorlar – quyma temir-beton .

Ustun – temir kvadrat quvur kesim yuzasi, 60x60x2.0 mm.

To'r (Сетка) – diam. 5 mm po'lat sim.

Konstruktiv yechim.

Kirish arkasi, bir qavatli , rejada to'rt burchakli shaklida, o'lchamlari 8,0x5,0 (h) m.

Arka ichki balandligi h=4,2 m.

Karkas (MK) konstruktiv sxemada ishlangan.

Ma'muriy-ma'ishiy binosi, bir qavatli-konteyner, rejada to'rt burchakli shaklida, o'lchamlari 11,9x2,35 m. Xonalar ichki balandligi h=2,2 m.

Karkas (MK) konstruktiv sxemada ishlangan.

Ayvon nasos uchun, bir qavatli, rejada to'rt burchakli shaklida, o'lchamlari o'qlarda, 3,0x2,0 m. Xonalar ichki balandligi h=2,5 m.

Karkas (MK) konstruktiv sxemada ishlangan.

## 4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

### 4.1. Suv ta'minoti.

Bir vaqtning o'zida uch va undan ortiq uchastkaning ishlashi ko'zda tutilmagan.

Sug'orish jadvaliga muvofiq suv uzatishni ketma-ket yoqish va o'chirish uchun har bir uchastkaning oldiga berkitish armaturasi o'rnatilgan.

Sug'orish tizimining bir sutkadagi o'rtacha umumiy ishlash davomiyligi 4 soatni tashkil etadi. Tomchilatib sug'orish tarmog'ini qurish uchun GOST 18599-2001 bo'yicha 0140, 075, 063 va 050 mm li polietilen quvurlar qo'llaniladi.

Magistral quvurlar yer yuzasidan 1,0 m chuqurlikda yotqiziladi.

Tomchilatish liniyalari esa bevosita yer yuzasiga yotqiziladi.

Suvni bir tekis taqsimlash uchun sug'orish tizimi zonalarga bo'lib ishlashi kerak.

Mavjud yer uchastkasini sug'orish uchun suv loyihalanayotgan, unumdorligi 16 m<sup>3</sup>/soat bo'lgan quduqdan olinadi.

Quduqdan olingan suv foydali hajmi 550 m<sup>3</sup> bo'lgan rezervuarga uzatiladi.

Rezervuarni to'liq to'ldirish uchun taxminan 1,5 sutka vaqt ketadi.

O'lchami 17x17 m, balandligi  $H = 2,5$  m va foydali hajmi 550,0 m<sup>3</sup> bo'lgan 1 dona rezervuar o'rnatish ko'zda tutilgan. Rezervuardan suv nasos qurilmasi yordamida tomchilatib sug'orish tarmog'iga yetkazib beriladi. Tizimdagi bosimni oshirish uchun unumdorligi  $Q = 145,4$  m<sup>3</sup>/soat, bosimi  $H = 47$  m va quvvati  $N = 30$  kVt bo'lgan 2 ta nasos (biri ishchi, biri zaxira) o'rnatiladi.

Nasos qurilmasidan oldin unumdorligi 150 m<sup>3</sup>/soat bo'lgan qum filtri o'rnatilishi ko'zda tutilgan. Sug'oriladigan hududning maydoni 89 690 m<sup>2</sup> ni tashkil etadi.

Butun maydon 8 ta alohida uchastkaga bo'lingan.

Sug'orish ishlari uchastkalar guruhlari bo'yicha ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

Loyixalashtirilayotgan burg'u qudug'ini chuqurligi hududning relyefiga qarab 100,0 metr.

Burg'ulash: 0,0-50,0m  $D=295$ mm 50,0-100,0m  $D=190,5$ mm.

Mustahkamlovchi quvur: 0,0m -50,0 m quvur  $D =219$ mm. 50,0m-100,0m quvur  $D =114$ mm.

Shu jumladan; 70,0m - 90,0 m sizgich 90,0-100,0 m tindirgich

Kutilayotgan natijalar: Suv sathi -8 metr, dinamik sath -18,0 metr, quduqdan olinadigan suv miqdori 4,0 l/sek, mineralizatsiyasi 1,5 g/l gacha qattiqligi -15,0 mg-ekv./l gacha bo'lishi kutilmoqda Quduqning litologik kesimi va suv sizgich (filtr) o'rnatiladigan oraliqqa aniqlik kiritish maqsadida, unda geofizik, ya'ni elektr karotaj (GIS) ishlari albatta bajarilishi shart Quduqning gidrogeologik parametrlari va nasos o'rnatiladigan chuqurlikni aniqlash uchun 3 sutka davomida tajriba sinov ya'ni suv chiqarish ishlari (otkachka) kompressor yordamida bajarilishi kerak.

#### 4.2. Elektr ta'minoti va jihozlar.

Ushbu loyiha loyihalash topshirig'i asosida me'yor va qoidalarga muvofiq bajarilgan.

Iste'molchi elektr ta'minoti toifasiga ko'ra III toifaga kiradi.

Obyektning elektr ta'minoti, "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" AJ "SURXONDARYO HUDUDIY FILIALI" tomonidan berilgan 17.06.2026-yildagi № 22215245671-sonli texnik shartlarga muvofiq, loyihalashtirilayotgan 100 kVA kuchlanishli KTP transformator podstansiyasidan ko'zda tutilgan.

TP "Dasht" podstansiyasining mavjud 10 kV HL tayanchiga ulanadi.

10 kV HLning mavjud tayanchidan loyihalanayotgan tayanchlar bo'ylab TPgacha AS 50/8 (havo orqali) simi o'tkaziladi. Transformator podstansiyasidan SHS, SHUN, SHNS taqsimlash shchitiga AVBbShv rusumli kabel 0,9 metrdan kam bo'lmagan chuqurlikda, qumli yostiqqa yotqiziladi va yuqoridan g'isht bilan himoyalanaadi, so'ngra nasosgacha uchish-qo'nish yo'lagi kabeli o'tkaziladi.

Elektr energiyasini hisobga olish uchun ASKUE (Energiya resurslarini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi) talablariga muvofiq elektr hisoblagich o'rnatiladi.

Obyekt hududini yoritish uchun quyosh batareyalari to'plami va fotorele o'rnatilgan zamonaviy energiya tejamkor ko'cha yoritish chiroqlari o'rnatilmoqda.

Loyiha nasos qurilmalarini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun avtonom FES qurilishini nazarda tutadi. 630 Vt quvvatli fotoelektrik modullar.

Invertor – 5kVt. Boshqa muhandislik tarmoqlari va inshootlari bilan kesishganda kabel asbest-sement quvuriga yotqizish. Yer qazish ishlarini olib borishda barcha manfaatdor tashkilotlar vakillarini taklif qilish tavsiya etiladi.

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ekologik ekspertizasu markazi Surxandaryo viloyati filialining 2026-yil 9-iyuldagi 01-02/10-5212-sonli davlat ekologik ekspertizasi xulosasi.

5.2. Surxandaryo viloyati Amu-Surxon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi Qiziriq tuman "Suv yetkazib berish xizmati" DM ning 2026-yil 6-iyuldagi 01-11/119-spj xati.

5.3. "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ "Surxandaryo hududiy filiali" tomonidan berilgan 17.06.2026-yildagi 22215245671-sonli texnik shart.

5.4. Surxandaryo viloyati Angor tumani Baxor MFY hududida joylashgan yer maydonlarini sug'orish suviga bo'lgan talabini qondirish maqsadida gidrogeologik xulosa.

5.5. Loyihani tasdiqlashdan oldin barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish zarur.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **3 600 141 807** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **74 856 925** so'mga oshirilib,

**3 674 998 732** so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **2 706 003 107** so'm

Asbob-uskunalar: **575 245 761** so'm

QQS: **393 749 864** so'm

6.1. Smeta hujjatlari ekspertizaga buyurtmachi tomonidan taqdim etildi.

6.2. Ob'ektning qurilish qiymati "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxlar kataloglari, birja ma'lumotlari, amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) bozor narxlari hamda internet tarmog'idagi ochiq manbalarda e'lon qilingan joriy bozor narxlari hisobga olingan holda shakllantirilib ekspertizaga taqdim etilgan.

Buyurtmachining kafolat xatiga asosan javobgarlik to'liq buyurtmachiga yuklatiladi.

6.3. Obektning boshlang'ich umumiy qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyuldagi №261-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizomlar shuningdek ShNQ 4.01.16-09 me'yoriy hujjatlari talablariga muvofiq aniqlandi.

Shu bilan birga, ob'ekt qiymati O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi №684-sonli Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 31 yanvardagi №46-sonli qarori hamda amaldagi me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 13 martdagi PQ-104-sonli qaroriga asosan budget mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan va qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 50 ming baravaridan ortiq bo'lgan loyihalar bo'yicha ob'ekt qiymati

buyurtmachi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi "Loyihalar va xaridlar samaradorligini oshirish markazi" DMning ijobiy xulosasi hisobga olingan holda aniqlanishi belgilangan. Qaror talablariga muvofiq belgilangan qiymat chegaralaridan yuqori bo'lgan ob'ektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan xarid hujjatlari belgilangan tartibda tegishli ekspertizadan o'tkazilishi lozim.

6.4. Buyurtmachiga, tanlov savdolarini utkazish davrida talabgor (pudratchi) tomonidan taklif etilgan narxni - ShNQ 4.01.16-09 «Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari» 5-bob. Tanlov savdolarida qatnashishi uchun pudratchi tashkilotlari tomonidan qurilish bahosini joriy narxlarda aniqlash tartibi (taklif etilgan narx - oferta) asosida tuldirlashni nazorat qilish tavsiya etiladi.

6.5. Ekspertiza tomonidan tavsiya etilgan cheklangan qiymat buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzish uchun to'g'ridan-to'g'ri asos bo'lib xizmat qilmaydi.

Shaharsozlik hujjatlarining ekspertizadan o'tkazilganligi to'g'risidagi ijobiy xulosa quyidagilar uchun asos bo'ladi:

shaharsozlik hujjatlarini belgilangan tartibda tasdiqlash;

keyingi loyihalashtirish bosqichini ishlab chiqish;

obektni qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasidan ro'xatdan o'tkazish;

tender (tanlov) hujjatlarini tayyorlash;

moliyalashtirishni amalga oshirish.

Ammo, lekin buyurtmachi va pudratchi urtasida qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi va narxlar bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

Ob'ektning shartnomaviy qiymati buyurtmachi va pudratchi o'rtasida tuziladigan shartnoma asosida belgilanadi.

6.6. Demontaj ishlarini bajarishda materiallarni qaytarish qiymati buyurtmachi nazorati ostida pudratchi bilan birgalikda belgilanadi.

6.7. Buyurtmachi o'z faoliyati davomida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21-maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 321-sonli qarori bandlarida keltirilgan talablar va ko'rsatmalarga muvofiq o'ziga yuklatilgan vazifalar va majburiyatlarni to'liq bajarishi lozim.

6.8. Buyurtmachi smeta hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.9. Buyurtmachi Pudratchi tashkilotdan (bajarilgan ishlar dalolatnomasi, hisobvaroqfaktura)ni qabul qilib olishda ShNQ-4-01-16-09 ga asosan pudratchining boshqa xarajatlari, ishchilarning ish haqi kishi/soati hamda mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallari narxlarini asoslovchi hujjat talab qilish (ekspertiza xulosalari, balans) va fakt narxlar bilan bajarilgan ishlarni qabul qilib olishi lozim.

6.10. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi" DM javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Ushbu xarajatlar ShNQ 4.01.16-09 talablariga muvofiq hisoblanishi tavsiya etiladi va ularning asoslanganligi uchun javobgarlik buyurtmachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

6.11. Ob'ektning yakuniy qiymati qurilish ishlari to'liq yakunlangandan so'ng, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi №321-sonli qarori talablariga muvofiq nazorat o'lchovi natijalari asosida, haqiqatda bajarilgan ishlar hajmiga muvofiq aniqlanadi.

Ob'ektlarda bajarilgan qurilish-montaj ishlari texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida rasmiylashtirilmagan taqdirda, ular haqiqatda bajarilmagan deb hisoblanadi.

6.12. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 23, 24 va 25-moddalari hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi №579-sonli qarori talablariga muvofiq ekspertizaga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari uchun buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgar hisoblanadi.

Ekspertizaga taqdim etilgan loyiha-smeta hujjatlarining to'liqligi, lokal xulosalar bo'yicha berilgan javob hujjatlarining haqqoniyligi, sifati va ishonchliligi, resurslar narxlarining haqqoniyligi va asoslanganligi hamda smeta hisob-kitoblarida loyiha yechimlariga muvofiq eng samarali elementli smeta resurs normalarining qo'llanilganligi uchun javobgarlik buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti zimmasiga yuklatiladi.

6.13. Ushbu ekspertiza xulosasida keltirilgan taklif va talablar to'liq bajarilishi tavsiya etiladi. Ekspertiza xulosasining ijobiyligi mazkur xulosada ko'rsatilgan barcha tavsiya va talablar to'liq bajarilgan taqdirdagina amal qiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxandaryo viloyatining cho'l hududlarida suvsizlikka chidamli galofit bog'ini barpo etish" binosini qurish" obyektining loyiha-smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

**Ishtirokchi ekspertlar:** Abdiyev Mirzabek Sayitmuradovich, Djabbarova Lenura Appazovna, Turayev Shoxrux Ilxomovich, Yo'ldoshaliyev Jahongir Dilshod O'g'li, Geldiyev Rustam Djanazakovich, Raximjanov Baxtiyor Axmatdjanovich

**Bosh ekspert**



**YO'LDOSHALIYEV JAHONGIR  
DILSHOD O'G'LI**