Tafsiyaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini hisoblash(По замечаниям экспертизы)

Ob'ekt bo'yicha: КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА "ЯШИЛТЕХНИКУМ" ТАШКИЛ ЭТИШ.
ОБЩИЙ РАСЧЕТ

№п/п	Наименование затрат	АСОСИЙ МАЪМУРИЙ БИНО (АР, ВК, ПС,СС,СО,ВН,ТХ, ОВ)	УКУВ БИНОСИ №1 (АР, ВК, ПС,СС,СО,ВН,ТХ, ОВ)	УКУВ БИНОСИ №2 (АР, ПС,СС,СО,ВН,ТХ, ОВ)	ЕТОКХОНА БИНОСИ(АР, ВК, ПС,СС,СО,ВН,ТХ, ОВ)	ЛАБОРАТОРИЯ КОРПУСИ (АР, ВК, ПС,СС,СО,ВН,ТХ, ОВ)	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ФЭС.	Ходовые доски и каркас для солнечных панелей	НБШ	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ И ГЕНПЛАН	ВСЕГО (стоимость в текущих ценах,сум.)
	Затраты труда рабочих чел.час										
1	Основная зарплата рабочих строителей с отчислением на социальное страхование										
2	Эксплуатация машин и механизмов										
3	Строительные материалы и изделия										
4	Кабельно-прводниковая продукция										
	Итого:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Транспорт.расх. Материалов 5%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Транспорт.расх. Кабель.провод 1,5%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого прямых затрат:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Прочие затраты 17%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	Оборудование, мебель, инвентарь										
	Транспорт.расх.на оборудования 2%										
	Всего с оборудованием(без НДС)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Страхование объекта - 0,32%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого стоимость без НДС :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	НДС 12%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Цены на оборудование и материалы, примененные в сметных материалах данного объекта, носят рекомендательный характер. Окончательное решение по договорным ценам на оборудование и материалы принимается заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком.

BAJARUVCHI **BUYURTMACHI**

«JIZZAX TADQIQOT» MCHJ

LBM: **Buronov D.Y.**

LOYIHALAR VA XARIDLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH MARKAZI

2026-yil 16 iyul №01-15/1-2443 100000, Toshkent, Niyozbek yo‘li ko‘chasi, 1-uy

O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi “Binolardan foydalanish va qurilish-ta’mirlash ishlari direksiyasi” DM

Texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlari qismida takroriy o‘tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo‘yicha

XULOSA

Loyiha nomi	Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida joylashgan «yashil» texnikumlarni rekonstruksiya qilish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni zarur jihozlar bilan ta'minlash
Buyurtmachi arizasining raqami va sanasi	2026-yil 16-iyuldagi 132-sonli ariza (reg.66215)
Buyurtmachi	O‘zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi binolardan foydalanish va qurilish-ta'mirlash ishlari direksiyasi DM
Loyihani amalga oshirish uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 25 martdagi PQ-110 sonli qarori
Moliyalashtirish manbai	Davlat byudjeti mablag‘lari
Loyiha hujjatlari bo‘yicha ekspert xulosasi	O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi “Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish respublika markazi” DM Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasining 2026-yil 7-iyuldagi 288499-sonli yig‘ma ekspert xulosasi

Obyektning boshlang‘ich (chegaraviy) narxi	38 279 698 142 so‘m QQS bilan, 34 178 301 913 so‘m QQSsiz
Ekspertiza o‘tkazish uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-yanvardagi PQ-3464-sonli va 2022-yil 25-iyuldagi PQ-332-sonli qarorlari.

“Loyihalar va xaridlar samaradorligini oshirish markazi” DM “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida joylashgan «yashil» texnikumlarni rekonstruksiya qilish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni zarur jihozlar bilan ta'minlash” obyekti bo‘yicha texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlarini o‘rganish natijalariga ko‘ra e’tirozlar mavjud emasligini, qabul qilingan narx parametrlari bozor konyunkturasiga muvofiqligini va davlat xaridlarini belgilangan tartibda o‘tkazish mumkinligini ma’lum qiladi.

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunining *(2021-yil 22-apreldagi O‘RQ-684-sonli)* 33-moddasiga muvofiq, davlat xaridlari qiymatining bozor narxlariga muvofiqligini baholash uchun davlat buyurtmachisi ochiq axborot manbalaridagi axborotlardan yoki boshqa ishonchli manbalardan foydalanishi belgilangan.

Shu bilan birga, mazkur Qonunning 34-moddasi uchinchi xatboshisiga ko‘ra tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) davlat xaridi tavsifiga aniq tovar belgisiga yoki nomiga, patentga, konstruksiyaga yoki modelga, u mansub bo‘lgan muayyan manbaga yoki ishlab chiqaruvchiga, eksklyuziv vakolatli huquqqa doir talablar yoki havolalar kiritilmasligi kerak, bundan tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) davlat xaridi xususiyatlarini ta’riflashning boshqa yetarlicha aniq usuli mavjud bo‘lmagan hollar mustasno va bunda davlat xaridining tavsifiga “yoki analogi” degan so‘zlar kiritilishi kerak, bundan tovarlarning bir-biriga mos kelmasligi hollari mustasno.

O‘zbekiston Respublikasi “Raqobat to‘g‘risida”gi (2023-yil 3-iyuldagi, O‘RQ-850-son) Qonunining 29-moddasiga muvofiq tanlov (tender) hujjatlarda tovarning aniq ishlab chiqaruvchisini ko‘rsatish taqiqlangan, bundan tovarlarning bir-biriga to‘g‘ri kelmasligi hollari va qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa hollar mustasno.

Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-sonli “Markazlashtirilgan kapital qo‘yilmalar hisobidan amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o‘tish to‘g‘risida”gi qarorining 1-ilovasi 4-bandiga muvofiq buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang‘ich qiymati tanlov savdolari (tenderlar) o‘tkazishda yo‘nalish hisoblanadi va pudrat shartnomasi (kontrakt) tuzish uchun asos bo‘lib xizmat qilmaydi. Obyektning shartnoma qiymati o‘tkazilgan tanlov savdolari (tenderlar) natijalari bo‘yicha aniqlanadi.

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi “Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o‘tkazish tartiblarini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 579-son qarorining 1-ilovasi bilan tasdiqlangan Nizomning 29-bandiga muvofiq buyurtmachi va loyiha tashkiloti ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma‘lumotlarning to‘g‘riligi va qabul qilingan loyiha yechimlari uchun javobgar ekanligi belgilab qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-iyuldagi “Investitsiyaviy va infratuzilmaviy loyihalarning loyihaoldi, davlat xaridiga doir tender bo‘yicha xarid qilish hujjatlari va texnik topshiriqlar hamda shartnomalarni ekspertizadan o‘tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-332-sonli qarorning 2-ilovasi 4-bandiga muvofiq Markaz, loyiha-smeta hujjatlaridagi tovarlar (ishlar, xizmatlar) hajmlari va narx parametrlarini asosligi yuzasidan ekspertizadan o‘tkazadi.

O‘z navbatida, “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida joylashgan «yashil» texnikumlarni rekonstruksiya qilish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni zarur jihozlar bilan ta'minlash” obyekti bo‘yicha buyurtmachi haqqoniylik, ratsionallik, iqtisod tamoyillariga rioya qilish, moliyaviy mablag‘lardan samarali foydalanish, shuningdek O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunida nazarda tutilgan xaridlarni amalga oshirishda shaffoflik va korrupsiyaga yo‘l qo‘yilmasligini ta’minlashga javobgardir.

Direktor **N. Sharipov**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO‘JALIGI VAZIRLIGI

"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
QORAQALPOG'ISTON
RESPUBLIKASI
BOSHQARMASI

230100 No’kis qalasi, G’a’rezsizlik ko‘shesi,59A u’y, Tel/Faks: (61) 222-74-36, E-mail: exspertiza.rk@mail.ru , new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy
Boshqarma boshlig`i: Serimbetov Ruslan Kengesbayevich

2026 - yil 7 - iyuldagi 288499 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal’a raqamli texnologiyalar texnikumi binosini rekonstruksiya qilish, moddiy texnika bazasini mustahkamlash, zarur jihozlar bilan ta’minlash” ob’ekti ishchi loyiha hujjatlari
Buyurtmachi: O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA IQLIM O‘ZGARISHI VAZIRLIGI BINO
Bosh loyihachi: JIZZAX TADQIQOT
Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari
Bosh pudratchi: tanlov savdolari asosida aniqlanadi
Qurilish turi: Rekonstruksiya
Murojaat raqami: 129850

1. Loyihalash uchun asos.

- 2026 yil 25 martdagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-110-sonli qarori.
- 2026 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig‘i.
- O‘zbekiston Respublikasi qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi tomonidan 30.03.2026 yili 1735-1735250-261006-son bilan berilgan arxitektura-rejalashtirish topshirig‘i.
- O‘zbekiston Respublikasi qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi Bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish hamda o‘z hududida qo‘shimcha bino va inshootlarni qurish uchun berilgan 24.03.2026 yildagi 268481720 sonli ruxsatnomasi.
- 2026 yil 30 iyundagi “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ “Qoraqalpog‘iston hududiy filiali” tomonidan elektr tarmoqlariga ulanish uchun berilgan 35250251749-sonli texnik shart.
- 2026 yil “FERGANA KORAL PROEKT” MChJ tomonidan qurilish konstruksiyalarining texnik holatini tekshirish bo’yicha xulosasi.
- Loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun 2026 yil 7 mayda tuzilgan №JT 2026/2 sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- Umumiy tushuntirish xati.
- Bosh reja (GP).
- Arxitektura va qurilish, texnologiya yechimlari (AR, KJ, TX).
- Tarmoq muhandisligi (OV, VK, NTS, NVK, EO, SS, PS, VN, FES, NES).

· Nogironligi bo’lgan shaxslar uchun qulay va to’siqsiz harakatlanishi yechimlari (NBSh).

· Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Qurilish maydonining o‘ziga xos hususiyatlari.

- Qurilish hududining iqlimiy mintaqasi – IVA.
- Shamolning tezligi – 38 kg/m2.
- Qorning og‘irligi – 50 kg/m2.

Bosh reja yechimlari.

- Loyiha bosh rejasiga ko‘ra raqamli texnologiyalar texnikumi binosini Ellikqal’a tumani “Ibn Sino” MFY hududida joylashgan. Er maydoni shimol tomondan ochiq maydon bilan, Janub tomondan mavjud bino bilan, sharq tomondan ochiq maydon bilan, g‘arb tomondan Bo’ston kanali bilan chegaralangan. Loyiha bo‘yicha bosh rejada – Ma’muriy binosi, o’quv binosi, yotoqxona va laborotoriya binolarini rekonstruksiya qilish, qozonxona, chiqindi suv yamasi, vorkout, basketbol maydonchalarini qurish, transformator, flagshtok o’rnatish, metal to’siqlar o’rnatish, mavjud g’ishtli devor to’siqni tamirlash, hududni obodonlashtirish va ko’kalamzorlashtirish ishlari ko’zda tutilgan.

Ob’ektning asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatgichlari:

- Umumiy yer maydoni – 70 313 m2.
- Umumiy binolar qurilish osti maydoni – 7946,6 m2.
- Umumiy binolar maydoni – 15560,1m2.
- Umumiy binolar qurilish hajmi – 70 302,82 m3.
- Qurilish davomiyligi – shartnomaviy majburiyatlarga asosan.

Asosiy loyiha yechimlari.

– Ma’muriy bino – (rekonstruksiya) – Ma’muriy bino 3 ta blokdan iborat.

- *Blok A* – 2 qavatli tarxi to‘g‘ri to‘rt burchak shaklida, yertulali, yertula balandligi poldan shiftgacha 3,0 metr, o‘qlar bo‘yicha binoning o‘lchami 35,8x12,0 metrni, 1-2-qavat xonalar balandligi poldan shiftgacha 3,0 metrni tashkil etadi.
- *Blok B* – 2 qavatli tarxi to‘g‘ri to‘rt burchak shaklida, yertulali, yertula balandligi poldan shiftgacha 2,3 metr, o‘qlar bo‘yicha binoning o‘lchami 36,0x8,9 metrni, 1-2-qavat xonalar balandligi poldan shiftgacha 3,0 metrni tashkil etadi.
- *Blok V. Sport zal, majlislar zali va yordamchi xonalar* – 1 va 2 qavatli tarxi to‘g‘ri to‘rt burchak shaklida, yertulasiz, o‘qlar bo‘yicha binoning o‘lchami 30,8x24,0 metr, sport zal va majlislar zali balandligi poldan yuk ko’taruvchi konstruksiyaning pastki qismigacha 5,8 metr, yordamchi xonalar 1-2-qavatlar balandligi poldan shiftgacha 3,0 metrni tashkil etishi belgilangan.

Arxitekturaviy va konstruktiv yechimlar.

Mavjud binolarni rekonstruksiya qilishda quyidagi ishlar bajariladi: Qisman mavjud peregorodkalar buzilib, peregorodkalar yangidan bajariladi. Qisman oyna eshik o‘rinlari g‘isht bilan to‘ldiriladi, qisman oyna eshik o‘rinlari yangidan ochiladi, metall ravoqlar o‘rnatiladi, eski eshiklar o‘rniga yangidan LMDF, alyumin, metall eshiklar o‘rnatiladi, eski oynalar o’rniga yangidan alyumin oynalar, yangidan alyumin vitrajlar o‘rnatiladi. Binoning ichki qismini ta’mirlashda devor eski suvoqlarini tushirib, sifatli suvoqlab, suvliemulsiyali buyoqlar bilan buyaladi, oboy yopishtiriladi, xonalarning namli devorlariga keramika sopol

bo‘laklari teriladi. Sanuzelni LDSP peregorodkalar bilan bo’linadi, Eski po‘llar o‘rniga yangidan keramika, relin, mramor, sport linoleum, yog’och va beton pollar qilinadi. Bino tashqi qismi eski suvoqlari tushiriladi, fasad qismini pardozlashda issiqlikni saqlovchi 50 mm. qalinlikdagi mineral plita (bazalt) bilan va ustidan dekorativ g’isht bilan qoplanadi. Bino tom qismining eski yog’och va asbest tom qoplamasi demontaj qilinadi. Loyiha topshirig’iga asos 75% eski yog‘och konstruksiyalaridan qayta foydalanib 25% yangidan yog’och materiyallari loyihalanishi ko’zda tutilgan. Tom qismi yog’och konstruksiyalariga yangidan profil tom qoplamasi bilan qoplanadi. Issiqlik izolyasiyasiga 100 mm qalinlikdagi mineral plita bazalt bilan qoplanadi. Tom qismidagi qor, yomg‘ir suvlari quvur va ariqlar orqali olib tushiladi. Binoga kirish qismi zina, pandus va tamburlari yangidan loyihalangan. Bino perimetri bo’ylab betonli otmostka qilinadi.

– ***O’quv binosi №1*** – ***(rekonstruksiya)*** – 3 qavatli tarxi to‘g‘ri to‘rt burchak shaklida, yertulali, o‘qlar bo‘yicha binoning o‘lchami 54,0x12,0 metrni, yertula va yuqori qavatlar balandligi poldan shiftgacha 3,0 metrni tashkil etishi belgilangan.

– ***O’quv binosi №2*** – ***(rekonstruksiya)*** – 2 qavatli tarxi to‘g‘ri to‘rt burchak shaklida, yertulasiz, o‘qlar bo‘yicha binoning o‘lchami 24,6x15,0 metrni, xonalar balandligi poldan shiftgacha 3,0 metrni tashkil etishi belgilangan.

– ***O’quv binosi №3*** – ***(rekonstruksiya)*** – 1 qavatli tarxi to‘g‘ri to‘rt burchak shaklida, yertulasiz, o‘qlar bo‘yicha binoning o‘lchami 24,6x15,0 metrni, xonalar balandligi poldan shiftgacha 3,0 metrni tashkil etishi belgilangan.

– ***Yotoqxona binosi*** – ***(rekonstruksiya)*** – 4 qavatli tarxi to‘g‘ri to‘rt burchak shaklida, yertulali, o‘qlar bo‘yicha binoning o‘lchami 90,8x14,0 metrni, yertula balandligi 2,1 metrni, yuqori qavatlar xonalari balandligi poldan shiftgacha 2,8 metrni tashkil etishi belgilangan.

Arxitekturaviy va konstruktiv yechimlar.

Mavjud binolarni rekonstruksiya qilishda quyidagi ishlar bajariladi: Qisman mavjud peregorodkalar buzilib, peregorodkalar yangidan bajariladi. Qisman oyna eshik o‘rinlari g‘isht bilan to‘ldiriladi, qisman oyna o‘rinlari yangidan ochiladi, metall ravoqlar o‘rnatiladi, eski eshiklar o‘rniga yangidan MDF, LMDF, alyumin, metalloplastik eshiklar o‘rnatiladi, eski oynalar o’rniga yangidan alyumin va pvx oynalar, yangidan alyumin vitrajlar o‘rnatiladi. Binoning ichki qismini ta’mirlashda devor eski suvoqlarini tushirib, sifatli suvoqlab, suvliemulsiyali buyoqlar bilan buyaladi, xonalarning namli devorlariga keramika sopol bo‘laklari teriladi. Eski po‘llar o‘rniga yangidan keramika, relin, mramor va beton pollar qilinadi. Bino tashqi qismi eski suvoqlari tushiriladi, fasad qismini pardozlashda issiqlikni saqlovchi 50 mm. qalinlikdagi mineral plita (bazalt) bilan va ustidan dekorativ g’isht bilan qoplanadi. Bino tom qismining eski yog’och va asbest tom qoplamasi demontaj qilinadi. Loyiha topshirig’iga asos 75% eski yog‘och konstruksiyalaridan qayta foydalanib 25% yangidan yog’och materiyallari loyihalanishi ko’zda tutilgan. Tom qismi yog’och konstruksiyalariga yangidan profil tom qoplamasi bilan qoplanadi. Issiqlik izolyasiyasiga 100 mm qalinlikdagi mineral plita bazalt bilan qoplanadi. Tom qismidagi qor, yomg‘ir suvlari quvur va ariqlar orqali olib tushiladi. Binoga kirish qismi zina, panduslari yangidan loyihalangan. Bino perimetri bo’ylab betonli otmostka qilinadi.

– ***Laboratoriya binosi*** – ***(rekonstruksiya)*** – 1 qavatli tarxi to‘g‘ri to‘rt burchak shaklida, yertulasiz, o‘qlar bo‘yicha binoning o‘lchami 23,8x15,0 metrni, xonalar balandligi poldan shiftgacha 3,0 va 3,6 metrni tashkil etishi belgilangan.

Arxitekturaviy va konstruktiv yechimlar.

Mavjud binoni rekonstruksiya qilishda quyidagi ishlar bajariladi: Katta hajmdagi xonalarni g'ishtli peregorodkalar bo'lib yangidan xonalar tashkil qilinadi. Qisman eshik va oynalar o'rni g'isht bilan to'ldiriladi, eski eshiklar o'rniga yangidan LMDF, alyumin eshiklar o'rnatiladi, eski oynalar o'rniga yangidan alyumin oynalar, metall ravoqlar o'rnatiladi. Binoning ichki qismini ta'mirlashda devor eski suvoqlarini tushirib, sifatli suvoqlab, suvliemulsiyali buyoqlar bilan buyaladi, xonalarning namli devorlariga keramika sopol bo'laklari teriladi. Eski po'llar o'rniga yangidan keramika, relin, mramor va beton pollar qilinadi. Bino tashqi qismi eski suvoqlari tushiriladi, fasad qismini pardozlashda issiqlikni saqlovchi 50 mm. qalinlikdagi mineral plita (bazalt) bilan va ustidan dekorativ g'isht bilan qoplanadi. Bino tom qismining eski yog'och va asbest tom qoplamasi demontaj qilinadi. Loyiha topshirig'iga asos 75% eski yog'och konstruksiyalaridan qayta foydalanib 25% yangidan yog'och materiyallari loyihalanishi ko'zda tutilgan. Tom qismi yog'och konstruksiyalariga yangidan profil tom qoplamasi bilan qoplanadi. Issiqlik izolyasiyasiga 100 mm qalinlikdagi mineral plita bazalt bilan qoplanadi. Tom qismidagi qor, yomg'ir suvlari quvur va ariqlar orqali olib tushiladi. Binoga kirish qismi zina, panduslari yangidan loyihalangan. Bino perimetri bo'ylab betonli otmostka qilinadi.

- basketbol maydonchasi (yangi qurilish) – 18,0x9,0 metrni tashkil qiladi. Maydoncha poydevori V15 sinfidagi yaxlit temir betondan. Maydoncha maxsus rezinali qoplama bilan qoplangan.
- workout maydonchasi (yangi qurilish) – 20,0x10,0 metrni tashkil qiladi. Maydoncha poydevori V15 sinfidagi yaxlit temir betondan. Maydonchada har xil sport majmualari o'rnatiladi. Maydoncha maxsus rezinali qoplama bilan qoplangan.

Bundan tashqari loyihada hududni qisman metal to'siq bilan o'rash, mavjud g'ishtli devor to'siqni ta'mirlash, chiqindi suv yamasi qurish, flagshtok o'rnatish, hududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'zda tutilgan.

Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay va to'siqlarsiz muhit yaratish tadbirlari.

Binolar hududida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun avtoturargox, binogacha ogohlantiruvchi va yunaltiruvchi taktil qoplamalari loyihalangan. Binolarga kirish qismida pandus va zinalar, zinalarda taktil plitkalar, to'siqlar (perilla) loyihalangan. Binoda sirpanmaydigan pol qoplamalari va kontrast lentalar, taktil qoplamalari loyihalangan, bino ichidagi hojatxonada o'rindiqli aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun jihozlangan kabinalar nazarda tutilgan. Binolarda yordam chaqirish tugmasi, eshiklarda kontrast lenta, sariq aylana, taktil mnemonik diagramma, to'siqlarda brayl alifbosidagi taktil ma'lumot, ko'targich uskunalari loyihalangan.

Yong'in havsizligini ta'minlash tadbirlari.

Binolar loyihalarida avtomatik yong'in tizimi va odamlarni yong'in haqida ogohlantiruvchi tizim qaratilgan. Xonalarga yong'in-tutun, yong'in-qulda va ovozli sirenalar o'rnatiladi hamda binolarga yong'inni avtomatik o'chirish qurilmalari, ichki yong'in o'chirish jumrak (vnutrenniy pojarniy kran)larini o'rnatish loyiha hujjatlariga kiritilgan. Xonalar eshiklarining ochilishi evakuatsiya, ya'ni, chiqish tomonga ochiladi. Yong'in paytidagi evakuatsiya yo'laklarida avariya yoritgichlari va binodan chiqish joyini ko'rsatuvchi «Chiqish/Vixod» ko'rsatgichlari o'rnatiladi. Binolar tom bostirmalaridagi yog'osh konstruksiyalariga yong'in bardoshliligini kuchayttirish maqsadida kimyoviy suyuqliklar

bilan ishlov berilishi kiritilgan. Hududda 4 ta tashqi yong‘in o‘chirish yer osti suv olgich (pojarniy gidrant)larini o‘rnatish va birlamchi yong‘in o‘chirish qalqon (pojarniy shit)lari bilan ta’minlash kiritilgan. Hududda yong‘in o‘chirish texnikalarining harakatlanishlari uchun qattiq qoplamali yo‘llar qilinishi kiritilgan.

Energiya tejamkorlik.

Energiya samaradorlikni ta’minlash uchun quyidagi energiya tejovchi texnologik yechimlar qabul qilingan:

– devorlar, qoplamalar va pollarda issiqlik izolyatsiyasi qo‘llangan;

- bino tom qismiga quyosh panellar o‘rnatilgan;

- yoritish svetodiodli chiroqlar orqali bajarilgan;

- issiq suv ta’minoti quyosh kollektori va elektr suv isitgich orqali amalga oshiriladi.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

Loyihalanayotgan bino loyihalash topshiriqlariga asosan issiqlik va ventilyatsiya, suv va oqova suv, elektr energiya muhandislik tarmoqlari bilan ta’minlanib jihozlanadi. Yanada loyihaga tegishli idoralar tomonidan berilgan texnik shartiga asosan elektr energiya va tashqi suv oqova suv, ta’minotlari bilan ta’minlash, jihozlash ishlari kiritilgan.

Suv va oqava suv ta ‘minoti

Binolar suv ta’minotining manbai, mavjud suv minorasi (vodonapornaya bashnya) xizmat qiladi. Tashqi suv ta’minoti tarmoqlari Ø110-63-50mm polietilen quvurlar orqali ta’minlangan. Binoga suv Ø76-50-40mm quvurlar orqali yetkaziladi. Erkin bosim yetishmagan holatlar uchun nasoslar o‘rnatish ko‘zda tutilgan. Sovuq suv ta’minoti tarmoqlarida Ø50-40-32-25-20mm polipropilen quvurlar qollanishi loyihalashtirilgan.

Issiq suv ta’minoti – elektr va quyosh suv isitgichi amalga oshiriladi. Issiq suv ta’minoti tarmoqlarida Ø20 mm polipropilen quvurlar qo‘llanishi loyihalashtirilgan.

Binodan oqava suvlar o‘z oqimi bilan tashqi kanalizatsiya tarmoqlariga tushadi. Ichki kanalizatsiya tizimida Ø50mm, 110mm quvurlar qo‘llaniladi. Tashqi oqava suv tarmog‘i o‘z oqimi bilan Ø200-160mm polietilen quvurlar orqali chiqindi suv yamasiga quyadi.

Isitish va shamollatish tizimi.

Issiqlik ta’minoti issiqlik nasosi (teplovoy nasos) va gaz+qattiq yonilg’ida ishlaydigan MTU isitish qozoni orqali amalga oshiriladi. Isitish uchun issiq tashuvchi bo‘lib 85-65°C parametrga ega suv xizmat qiladi. Isitish tizimi ikki quvurli qabul qilingan. Tizimda Ø90-75-63-50-40-32-25mm polipropilen quvurlar qullaniladi.

Isitish priborlari – xonalarda polga va shiftga o‘rnatilgan fankoyllar, bimetall radiatorlar orqali isitiladi.

Ventilyatsiya tabiiy va mexanik yo‘l bilan ishga tushiriladi. Havoning almashtirilishi konditsiyonerlar va derazalar orqali shamollatish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

Elektr tarmoqlari.

Elektr ta’minotining toifasi II. Kuchlanish –10/0,4 kV. Hisoblangan quvvati –1078,33 kVt. Loyiha yechimlariga asos ob’ekt xududida 1600 kVA li GKTP rusumli transformator punkti loyihalangan. Zaxiyra elektr ta’minoti manbasi sifatida DES uskunasi qabul qilingan. Loyihaviy TP ning RU-0,4 kV tarafidan ob’ektning kirituv taqsimlash shitigacha 0,7 metr chuqurlikda AVVG rusimli kabel yotqizilib 0,4 kV li kabel tarmoqlari barpo etish ko‘zda tutilgan. Ob’ekt hududini yoritish quyosh panelli yoritgichlar bilan amalga oshiriladi.

Xonalarni yoritish svetodiodli chiroqlar bilan amalga oshiriladi. Binoda elektr ta’minoti VVGng kabellar bilan amalga oshiriladi. Ob’ekt tom qismida quyosh panellar o‘rnatiladi. Video kuzatuv tarmoqlarini o‘rnatish ko‘zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

O‘zbekiston Respublikasi ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo’mitasi huzuridagi davlat ekologik ekspertizasi markazi Qoraqalpog‘iston Respublikasi filiali tomonidan 13.05.2026 yil berilgan tartib raqami 01-02/02-4840 davlat ekologik ekspertiza xulosasi.

O’zbekiston Respublikasi qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi Hududiy Arxitektura-shaharsozlik kengashi Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo‘yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 01.06.2026 yili 296349819-sonli xulosasi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan **42 400 500 709** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **2 402 258 325** so'mga kamaytirilib,
39 998 242 384 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: **24 038 872 708** so'm
Asbob-uskunalar: **11 673 843 706** so'm
QQS: **4 285 525 970** so'm

Loyihani ko‘rib chiqish jarayonida ekspertlar tomonidan aniqlangan eslatmalar, qushimchalar va xato kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan ishchi loyiha – smeta hujjatlari qayta ishlab chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasining O‘RQ-684 sonli qonunining 56 bandiga muvofiq, qiymati bazaviy hisoblash miqdorining yigirma besh ming (budjet buyurtmachilari uchun olti ming) baravari miqdoridan oshgan hollarda, Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi «Loyihalarni va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi» DUK tomonidan ekspertizadan o‘tkaziladi.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng nazorat o‘lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq “Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir”.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 5-bop 36 bandiga muvofiq Shaharsozlik hujjatlari bo‘yicha ekspert tashkilotlari tomonidan berilgan ekspertiza xulosasining amal qilish muddati 2 yil”.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me’yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob’ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan “Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal’a raqamli texnologiyalar texnikumi binosini rekonstruksiya qilish, moddiy texnika bazasini mustahkamlash, zarur jihozlar bilan ta’minlash” ob’ektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari

kelgusida ko‘rib chiqilishiga va tasdiqlanishiga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob’ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo‘lmaydi.

Ishtirokchi ekspertlar: Ibadullayev Azizbek Alpisbay Uli, Seybullayev Sadadtin Allambergenovich, Aymuxammedov Aydos Toylibayevich, Palekeev Azat Paraxatovich, Ibragimov Azamat Maxsetbayevich, Ismaylov Bahadir Jengisbayevich

Bosh ekspert

IBRAGIMOV AZAMAT MAXSETBAYEVICH

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИКАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА "ЯШИЛТЕХНИКУМ" ТАШКИЛ ЭТИШ.

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на УЧЕБНЫЙ БЛОК №2.ТХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	**2**	**3**	**4**	**5**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ				
		ОБОРУДОВАНИЕ		
1	ЦЕНА	Стол для учителя 1200х600х750	ШТ	**16**
2	ЦЕНА	Стул для учителя полумягкий 500х500х730	ШТ	**16**
3	ЦЕНА	Стол двухместный для студента 1200х600х750	ШТ	**122**
4	ЦЕНА	Стул для студента 400х400х730	ШТ	**244**
5	ЦЕНА	Шкаф для наглядных пособий 1400х450х1800	ШТ	**6**
6	ЦЕНА	Шкаф для наглядных пособий 1400х450х1800	ШТ	**12**
7	ЦЕНА	Персональный компьютер 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**14**
8	ЦЕНА	Доска классная меловая и маркерная комплекте с креплениями к стене L=4000 H=1500	ШТ	**10**
9	ЦЕНА	Шкаф для одежды 1400х450х1800	ШТ	**5**
10	ЦЕНА	Canon-(принтер,ксерокс,сканер) 550х550х600 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**2**
11	ЦЕНА	Интерактивная электронная доска 220в 1ф 0.2кВт	ШТ	**10**
12	ЦЕНА	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОН И ВИТРАЖЕЙ	м2	**122**
13	ЦЕНА	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 5 КГ ОП-5	ШТ	**4**
14	ЦЕНА	ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВОЛИДНОЙ КОЛЯСКИ(для лестничных маршей)	КОМПЛ	**1**
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:		**СУМ**	

СОСТАВИЛ

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ПО ГЕНПЛАНУ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОСНОВАНИЮ			
1	**Е2713-010-01 ДОП. 9**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ**	**1000М2 ПОКРЫТИЯ**	**8,1230**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	135,0855
1.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	11,6971
1.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,9495
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4,0615
1.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,97476
1.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	11,6971
1.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	25,0188
1.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	11,1285
1.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	12,5907
1.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	784,6818
1.11	9219	ВОДА	М3	0,9	7,3107
1.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,087728
2	**Е2713-011-01 ДОП. 9 К=2**	**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 1СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01**	**1000М2 ПОКРЫТИЯ**	**8,1230**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	9,4227
2.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,9243
2.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,48738
2.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,24369
2.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,9243
2.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	196,7391
2.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,022744
3	**Е2702-010-02**	**УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ**	**100М БОРТОВОГО КАМНЯ**	**5,9000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	411,82
3.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,236
3.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,354
3.4	16000	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	100	590
3.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0059
3.6	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,17	1,003
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ			
4	**Е2706-002-17 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(5)СМ**	**1000М2**	**1,8200**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	549,64
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	5,2416
4.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	34,0522
4.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,14	2,0748
4.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,25	11,375
4.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	40,586
4.7	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	18,71	34,0522
4.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	5,824
4.9	9219	ВОДА	М3	178	323,96
4.10	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	22,204
4.11	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,58	13,7956
4.12	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,13	0,2366
4.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,3458
4.14	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,4368
4.15	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) МАРКИ В15	М3	204	371,28
4.16	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11	20,02
4.17	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40	72,8

1	2	3	4	5	6
5	**Е2706-002-18 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=15**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 15 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17**	**1000М2**	**-1,8200**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,5	-144,69
5.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	17,4	-31,668
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,75	-1,365
5.4	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	17,4	-31,668
5.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,25	-4,095
5.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	8,85	-16,107
5.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,15	-0,273
5.8	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) МАРКИ В15	М3	153	-278,46
		РАЗДЕЛ 3. ЛОТКИ ИРРИГАЦИОННЫЕ			
6	**Е68-014-01 ПРИМ.**	**РАЗБОРКА ЖБ ЛОТКОВ**	**100М**	**3,9600**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,26	270,3096
7	**Е2702-011-01 ДОП. 9**	**УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ**	**100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ**	**0,3840**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	186	71,424
7.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	37,84	14,5306
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,19	5,449
7.4	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	3,1	1,1904
8	**СЦЕНА**	**КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛИ-5,0М(0,48М3)**	**ШТ**	**80,0000**	
9	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**3,2000**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	95,68
9.2	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	3,2
9.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,7808
10	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**3,2000**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	65,6
10.2	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,7808
11	**Е2201-011-07**	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250 ММ(НА ПЕРЕЕЗДАХ)**	**КМ**	**0,0430**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441	18,963
11.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,01978
11.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,00559
12	**СЦЕНА**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 259Х6ММ**	**ПМ**	**43,0000**	
13	**Е1504-030-03**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2**	**0,3440**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59	13,963
13.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,9288
13.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,008462
14	**Е2202-001-07**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 250 ММ**	**КМ**	**0,0430**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	176	7,568
14.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	42,46	1,8258
14.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,143	0,006149
14.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	100	4,3
14.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	3,7	0,1591
14.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,0516
14.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	1100	47,3
14.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,01333
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ			
15	**ЦЕНА**	**СКАМЕЙКА САДОВАЯ**	**ШТ**	**15,0000**	
16	**ЦЕНА**	**УРНА ДЛЯ МУСОРА УЛИЧНАЯ**	**ШТ**	**15,0000**	
17	**ЦЕНА**	**ПОЖАРНЫЙ ЩИТ И ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА**	**ШТ**	**6,0000**	
18	**ЦЕНА**	**КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОВ			
19	**Е2701-005-01 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ**	**1000М2 ОСНОВАНИЯ**	**0,2280**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	7,9116
19.2	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,32604
19.3	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	0,44004
19.4	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	1,7761
19.5	9219	ВОДА	М3	10,5	2,394
19.6	12369	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНАЯ	М3	103	23,484

1	2	3	4	5	6
20	**Е2701-005-02 ДОП. 6 К=3**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 3 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-01-005-1**	**1000М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ**	**-0,2280**	
20.1	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	2,58	-0,58824
20.2	12369	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНАЯ	М3	30	-6,84
21	**Е2704-001-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ(ТОЛЩ.50ММ)**	**100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ)**	**0,1000**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2,16
21.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,179
21.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,235
21.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,091
21.5	9219	ВОДА	М3	7	0,7
21.6	41384	ЩЕБЕНЬ 10-20 ММ	М3	1,02	0,102
22	**Е2601-055-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**2,2800**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	95,94	218,7432
22.2	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	115	262,2
22.3	41062	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50	КГ	7,423	16,9244
23	**Е2706-009-01**	**УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ**	**1000М2 ПОКРЫТИЯ**	**0,2280**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,43	2,834
23.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,02052
24	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-5ММ, ШАГОМ 200Х200ММ**	**Т**	**0,3511**	
25	**Е2706-002-17 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(10)СМ**	**1000М2**	**0,2280**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	68,856
25.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	0,65664
25.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	4,2659
25.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,14	0,25992
25.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,25	1,425
25.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	5,0844
25.7	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	18,71	4,2659
25.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	0,7296
25.9	9219	ВОДА	М3	178	40,584
25.10	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	2,7816
25.11	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,58	1,7282
25.12	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,13	0,02964
25.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,04332
25.14	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,05472
25.15	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) МАРКИ В15	М3	204	46,512
25.16	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11	2,508
25.17	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40	9,12
26	**Е2706-002-18 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=10**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 10 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17**	**1000М2**	**-0,2280**	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53	-12,084
26.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,6	-2,6448
26.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	-0,114
26.4	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	11,6	-2,6448
26.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5	-0,342
26.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-1,3452
26.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1	-0,0228
26.8	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) МАРКИ В15	М3	102	-23,256
		РАЗДЕЛ 6. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			
27	**Е4701-025-01**	**ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ, РАЗМЕР ЯМЫ 0,5Х0,5 М**	**10 КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ**	**9,3000**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,89	17,577
27.2	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	1,023

1	2	3	4	5	6
27.3	23469	ВОДА	М3	0,36	3,348
28	**ЦЕНА**	**КЛЕН**	**ШТ**	**37,0000**	
29	**ЦЕНА**	**ЕЛЬ**	**ШТ**	**40,0000**	
30	**ЦЕНА**	**БЕРЮЧИНА РЕГЕЛЯ**	**ШТ**	**16,0000**	
31	**ЦЕНА**	**ЦВЕТНИКИ ОДНОЛЕТНЫЕ**	**ШТ**	**500,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. ПЛОЩАДКА ВОРКАУНД			
32	**Е0101-004-05**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**1000М3**	**0,0655**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	0,84233
32.2	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	58,76	3,8488
33	**Е0102-061-01**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**100М3**	**0,0180**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	1,593
34	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**20,0000**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	50
34.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	9,2
34.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	18,6
34.4	9219	ВОДА	М3	0,15	3
34.5	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	2,2
34.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	2
34.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	1,8
34.8	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	20
35	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ**	**Т**	**0,7900**	
36	**Е1101-002-09**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	**М3**	**40,0000**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	72
36.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	19,2
36.3	9219	ВОДА	М3	0,35	14
36.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	40,8
36.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,08
36.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,04
37	**Е1101-013-03**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ**	**100М2**	**0,1120**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,4	3,1808
37.2	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	0,13888
37.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,20608
37.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,10304
37.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,33376
38	**Е0601-001-02**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0248**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	535,5	13,2804
38.2	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,020832
38.3	9219	ВОДА	М3	0,441	0,010937
38.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	2,5296
38.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00059
38.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,016864
39	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,2122**	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	45,797
40	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 10Х250Х250**	**Т**	**0,1522**	
41	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-14ММ**	**Т**	**0,0600**	
42	**ЦЕНА**	**СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ(ВОРКОУНД)ПЛОЩАДКИ(В КОМПЛЕКТЕ С УСТАНОВКОЙ ПРАЙС ЛИСТ)**	**М2**	**200,0000**	
43	**ЦЕНА**	**БРУС КРЕСТИК**	**ШТ**	**1,0000**	
44	**ЦЕНА**	**ТУРНИК ПРЕСС**	**ШТ**	**1,0000**	
45	**ЦЕНА**	**БРУСЬЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
46	**ЦЕНА**	**ТУРНИК**	**ШТ**	**1,0000**	
47	**ЦЕНА**	**СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА**	**ШТ**	**1,0000**	
48	**ЦЕНА**	**ТРЕНОЖЕР ХОДУНКИ**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 8. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ			
49	**Е0102-027-02**	**ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**1000М2**	**0,6000**	
49.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,66
49.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	0,258
49.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	0,402
50	**Е4701-046-04**	**ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ**	**100 М2**	**6,0000**	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40	240
50.2	23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	15	90
51	**Е4701-046-08 ДОП. 6**	**ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ЗАГУЩЕННЫХ ВРУЧНУЮ**	**100 М2**	**6,0000**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,89	41,34
51.2	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,74	16,44
51.3	23469	ВОДА	М3	10	60
51.4	41704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	4	24
52	**ЦЕНА**	**ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА			
53	**Е0101-004-05**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**1000М3**	**0,0184**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	0,23611
53.2	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	58,76	1,0788
54	**Е0102-061-01**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**100М3**	**0,0162**	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	1,4337
55	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**16,2000**	

1	2	3	4	5	6
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	40,5
55.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	7,452
55.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	15,066
55.4	9219	ВОДА	М3	0,15	2,43
55.5	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	1,782
55.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	1,62
55.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	1,458
55.8	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	16,2
56	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ**	**Т**	**0,6399**	
57	**Е1101-002-09**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	**М3**	**32,4000**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	58,32
57.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	15,552
57.3	9219	ВОДА	М3	0,35	11,34
57.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	33,048
57.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0648
57.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0324
58	**Е1101-013-03**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ**	**100М2**	**0,0144**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,4	0,40896
58.2	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	0,017856
58.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,026496
58.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,013248
58.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,042912
59	**Е0601-001-02**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0032**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	535,5	1,7136
59.2	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,002688
59.3	9219	ВОДА	М3	0,441	0,001411
59.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	0,3264
59.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000076
59.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,002176
60	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0274**	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	5,9092
61	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 10Х250Х250**	**Т**	**0,0196**	
62	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-14ММ**	**Т**	**0,0077**	
63	**СЦЕНА**	**СПОРТИВНОЕ ПВХ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ(В КОМПЛЕКТЕ С УСТАНОВКОЙ ПРАЙС ЛИСТ)**	**М2**	**162,0000**	
64	**ЦЕНА**	**ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. НОГИРОНЛАР УЧУН ТУСИКСИЗ ХАРАКАТЛАНИШ			
65	**Е2707-003-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ**	**100М2 ТРОТУАРА**	**1,0120**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,8	46,3496
65.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,56672
65.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	0,05	0,0506
66	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ(БЕТОННЫЙ)**	**М2**	**19,6000**	
67	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ(БЕТОННЫЙ)**	**М2**	**81,6000**	
68	**Е1504-025-08 ДОП. 4**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,2840**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	14,4868
68.2	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,01837	0,005217
69	**ЦЕНА**	**НАПРАВЛЯЮЩИЙ ЗНАК**	**ШТ**	**1,0000**	
70	**Е2709-008-01**	**УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ**	**100 ЗНАКОВ**	**0,0200**	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	320	6,4
70.2	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,22
70.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0402
70.4	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00096
70.5	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000387
70.6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,00562	0,000112
70.7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000068
71	**СЦЕНА**	**СТОЙКИ ИЗ МК ТРУБ Д76ММ ТОЩ.3,5ММ**	**М**	**7,0000**	
72	**ЦЕНА**	**ЗНАК "ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ"**	**ШТ**	**2,0000**	
73	**ЦЕНА**	**ПОРКОВОЧНЫЙ СТОЛБИК**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 11. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖБ ОГРАЖДЕНИЕ			
74	**Е62-016-06**	**ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %**	**100М2**	**13,3400**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,6	394,864
74.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,8004
74.3	9210	ВОДА	М3	0,24	3,2016
74.4	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,071	0,94714
74.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,96048
		РАЗДЕЛ 12. МК ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 50ПМ(12-СЕКЦИЙ)			
75	**Е59-003-01**	**РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК**	**100М**	**0,5000**	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,3	23,65
75.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,7	2,35
75.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,9	1,95
75.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6	0,3

1	2	3	4	5	6
75.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,5	1,25
76	**Е0102-057-02**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,1476**	
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	22,7304
77	**Е0102-061-01**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**100М3**	**0,0290**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	2,5665
78	**Е0801-002-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**3,0000**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	7,5
78.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	2,76
78.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	1,38
78.4	9219	ВОДА	М3	0,15	0,45
78.5	9249	ГРАВИЙ	М3	1,28	3,84
79	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0989**	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	43,6602
79.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	2,3271
79.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,108834
79.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,151378
79.5	9219	ВОДА	М3	1,75	0,173145
79.6	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	10,0919
79.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,003661
79.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,003958
79.9	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,068269
79.10	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,007915
79.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,019788
79.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,068269
79.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	4,8975
80	**С124-9250**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,1344**	
81	**С124-9231**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0149**	
82	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,2952**	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	8,8265
82.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,5904
82.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0738
82.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,072029
83	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,2952**	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	6,0516
83.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,5904
83.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,041328
83.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,072029
84	**Е0901-005-04**	**МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,1534**	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,87	2,8947
84.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,032214
84.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,026078
84.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,3	0,19942
84.5	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,08	0,012272
84.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,044486
84.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,343616
84.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0022	0,000337
84.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000048
84.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000092
84.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,29913
84.12	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,001	0,000153
84.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,090506
84.14	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0045	0,00069
85	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ Д-76Х4ММ**	**М**	**21,6000**	
86	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0283**	
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	6,112
86.2	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,02832
87	**СЦЕНА**	**ШАР СТАЛЬНОЙ Д-100ММ**	**Т**	**0,0492**	
88	**Е0903-030-01**	**МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,8148**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,13	31,8831
88.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4,62	3,7644

1	2	3	4	5	6
88.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	6,71	5,4673
88.4	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,34	0,277032
88.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,154812
88.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,63	1,3281
88.7	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000253
88.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000489
88.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,37	1,1163
88.10	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,004	0,003259
88.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,334068
89	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ МК ПРОФИЛЕЙ 15Х15Х1,5ММ**	**Т**	**0,5076**	
90	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ МК ПРОФИЛЕЙ 10ММ**	**Т**	**0,1836**	
91	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ МК ПРОФИЛЕЙ 18ММ**	**Т**	**0,1236**	
92	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,8856**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	4,7025
92.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,008856
92.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,991872
92.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,010627
92.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,001771
93	**Е1303-004-26**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,8856**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,83	3,3918
93.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,57564
93.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,016826
93.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,00124
94	**Е1501-026-01 ДОП. 6**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,3940**	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,29	110,0403
94.2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,20882
94.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	2,8762
94.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,14184
94.5	9219	ВОДА	М3	0,4	0,1576
94.6	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	102	40,188
94.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00591
94.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,14775
94.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,00788
		РАЗДЕЛ 13. МК ВОРОТА ВР-1(2ШТ)			
95	**Е0801-002-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,0640**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	0,16
95.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,05888
95.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	0,02944
95.4	9219	ВОДА	М3	0,15	0,0096
95.5	9249	ГРАВИЙ	М3	1,28	0,08192
96	**Е0601-001-02**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0032**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	535,5	1,7136
96.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,08416
96.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,002688
96.4	9219	ВОДА	М3	0,441	0,001411
96.5	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	0,3264
96.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000076
96.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,002176
96.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,20512
97	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,0256**	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	0,76544
97.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,0512
97.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0064
97.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,006246
98	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,0256**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	0,5248
98.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,0512
98.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,003584
98.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,006246

1	2	3	4	5	6
99	**Е0901-005-04**	**МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,1736**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,87	3,2758
99.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,036456
99.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,029512
99.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,3	0,22568
99.5	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,08	0,013888
99.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,050344
99.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,388864
99.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0022	0,000382
99.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000054
99.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000104
99.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,33852
99.12	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,001	0,000174
99.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,102424
99.14	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0045	0,000781
100	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ Д-108Х4ММ**	**М**	**16,0000**	
101	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0094**	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	2,0373
101.2	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,00944
102	**СЦЕНА**	**ШАР СТАЛЬНОЙ Д-100ММ**	**Т**	**0,0156**	
103	**СЦЕНА**	**ПЕТЛЯ**	**ШТ**	**12,0000**	
104	**Е0904-011-01**	**МОНТАЖ ВОРОТ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,6466**	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,37	29,9828
104.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,116388
104.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,077592
104.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,109922
104.5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	15,01	9,7055
104.6	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	2,01	1,2997
104.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,122854
104.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	1,4484
104.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0002
104.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000388
104.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	1,2609
104.12	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,023	0,014872
104.13	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000065
104.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,381494
105	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ МК ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛЕЙ(15Х1,5ММ,10ММ,18ММ,60Х3,5)**	**Т**	**0,6466**	
106	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3400**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	1,8054
106.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0034
106.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,3808
106.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,00408
106.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00068
107	**Е1303-004-26**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3400**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,83	1,3022
107.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,221
107.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,00646
107.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,000476
		РАЗДЕЛ 14. МК КАЛИТКА К-1(1ШТ)			
108	**Е0801-002-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,0320**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	0,08
108.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,02944
108.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	0,01472
108.4	9219	ВОДА	М3	0,15	0,0048
108.5	9249	ГРАВИЙ	М3	1,28	0,04096

1	2	3	4	5	6
109	**Е0601-001-02**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0013**	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	535,5	0,68544
109.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,033664
109.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,001075
109.4	9219	ВОДА	М3	0,441	0,000564
109.5	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	0,13056
109.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00003
109.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,00087
109.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,082048
110	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,0130**	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	0,3887
110.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,026
110.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,00325
110.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,003172
111	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,0130**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	0,2665
111.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,026
111.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,00182
111.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,003172
112	**Е0901-005-04**	**МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0568**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,87	1,0718
112.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,011928
112.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,009656
112.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,3	0,07384
112.5	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,08	0,004544
112.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,016472
112.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,127232
112.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0022	0,000125
112.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000018
112.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000034
112.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,11076
112.12	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,001	0,000057
112.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,033512
112.14	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0045	0,000256
113	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ Д-76Х4ММ**	**М**	**8,0000**	
114	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0048**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	1,0299
114.2	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,004772
115	**СЦЕНА**	**ШАР СТАЛЬНОЙ Д-100ММ**	**Т**	**0,0078**	
116	**СЦЕНА**	**ПЕТЛЯ**	**ШТ**	**3,0000**	
117	**Е0904-011-01**	**МОНТАЖ МК КАЛИТОК**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0918**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,37	4,2568
117.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,016524
117.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,011016
117.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,015606
117.5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	15,01	1,3779
117.6	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	2,01	0,184518
117.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,017442
117.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,205632
117.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000028
117.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000055
117.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,17901
117.12	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,023	0,002111
117.13	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000009
117.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,054162
118	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ МК ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛЕЙ(15Х1,5ММ,10ММ,18ММ,60Х3,5)**	**Т**	**0,0918**	
119	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,0400**	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	0,2124

1	2	3	4	5	6
119.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0004
119.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,0448
119.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,00048
119.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00008
120	**Е1303-004-26**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,0400**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,1532
120.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,026
120.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,00076
120.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,000056
РАЗДЕЛ 15. ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЕВРОСЕТКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ(76,0ПМ 29-СЕКЦИЙ)					
121	**Е0102-058-01**	**КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**100М3**	**0,0300**	
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	181	5,43
122	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**0,7500**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	1,8
122.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,06
122.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,69
122.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	0,345
122.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,1125
122.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	0,975
123	**Е0601-001-02**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0108**	
123.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	535,5	5,7834
123.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,28404
123.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,009072
123.4	9219	ВОДА	М3	0,441	0,004763
123.5	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	1,1016
123.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000257
123.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,007344
123.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,69228
124	**Е0903-012-12**	**МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ИЗ ТРУБ**	**Т**	**0,2700**	
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	1,7793
124.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0405
124.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,0243
124.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0621
124.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,6048
124.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,5265
124.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000108
124.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,1593
125	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д60Х60Х2,5ММ**	**ПМ**	**60,0000**	
126	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,1440**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	0,76464
126.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00144
126.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,16128
126.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,001728
126.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000288
127	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М**	**0,1440**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	1,103
127.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00288
127.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,1872
127.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,005472
127.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000403
128	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,1374**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	29,6537
128.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,028854
129	**СЦЕНА**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 10Х200Х200**	**Т**	**0,0942**	
130	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д12ММ**	**Т**	**0,0432**	
131	**Е0903-046-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ СЕТЧАТЫХ**	**100М2**	**1,4500**	
131.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,1	75,545
131.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,4495
131.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,29
132	**СЦЕНА**	**ЕВРОСЕТКА КРАШЕННАЯ Д-4ММ(ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ)**	**М2**	**145,0000**	
133	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 60Х60Х1,5ММ**	**ШТ**	**30,0000**	
134	**СЦЕНА**	**БОЛТ-ГАЙКА М8(КОМПЛЕКТ) L-40**	**ШТ**	**90,0000**	

1	2	3	4	5	6
135	**СЦЕНА**	**ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЦЙ 30Х200Х2ММ(ХОМУТ)**	**КГ**	**8,1000**	
		РАЗДЕЛ 16. КАЛИТКА К-1(2ШТ)			
136	**Е0102-058-01**	**КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**100М3**	**0,0023**	
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	181	0,40906
137	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**0,0500**	
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	0,12
137.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,004
137.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,046
137.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	0,023
137.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,0075
137.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	0,065
138	**Е0601-001-02**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0008**	
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	535,5	0,43911
138.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,021566
138.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,000689
138.4	9219	ВОДА	М3	0,441	0,000362
138.5	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	0,08364
138.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00002
138.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,000558
138.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,052562
139	**Ц3801-003-01 ДОП. 4**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МК КАЛИТОК**	**Т**	**0,0716**	
139.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91	6,5192
139.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,021492
139.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,078804
139.4	1567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,060178
139.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	27,3	1,9558
139.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,07164
139.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,186264
139.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,00154
139.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,03582
140	**Е0904-011-01**	**МОНТАЖ МК КАЛИТОК**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0716**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,37	3,3219
140.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,012895
140.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,008597
140.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,012179
140.5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	15,01	1,0753
140.6	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	2,01	0,143996
140.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,013612
140.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,160474
140.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000022
140.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000043
140.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,139698
140.12	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,023	0,001648
140.13	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000007
140.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,042268
141	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д80Х60Х2,5ММ**	**ПМ**	**4,0000**	
142	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ МК УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х4ММ**	**Т**	**0,0476**	
143	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д8ММ**	**Т**	**0,0050**	
144	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0183**	
144.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	3,9538
144.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,003847
145	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10Х200Х200ММ**	**Т**	**0,0126**	
146	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д12ММ**	**Т**	**0,0058**	
147	**СЦЕНА**	**ШАРНИР(ПЕТЛЯ)**	**ШТ**	**4,0000**	
148	**СЦЕНА**	**ЕВРОСЕТКА КРАШЕННАЯ Д4ММ(ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ)**	**М2**	**5,6000**	
149	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 80Х80Х1,5ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
150	**СЦЕНА**	**ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 30Х8032ММ**	**КГ**	**1,0600**	
151	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,0600**	
151.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	0,3186
151.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0006
151.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,0672
151.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,00072
151.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00012
152	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М**	**0,0600**	
152.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	0,4596
152.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0012

1	2	3	4	5	6
152.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,078
152.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,00228
152.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000168
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3310,5613
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,66
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		14,6214
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,437
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		5,8982
6	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч		0,064
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,637
8	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		2,7505
9	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		38,7573
10	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		2,4369
11	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,167299
12	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		16,652
13	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		19,8185
14	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч		1,8258
15	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		14,1352
16	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч		0,22
17	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		67,6119
18	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,281757
19	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		18,1492
20	1567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч		0,060178
21	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,145878
22	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		0,20882
23	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		2,8762
24	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		37,2503
25	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		1,9558
26	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч		4,9922
27	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч		4,9276
28	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч		1,9359
29	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч		4,0053
30	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		8,4676
31	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,0286
32	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч		2,7338
33	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		7,0288
34	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1,2185
35	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч		0,44004
36	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч		1,1879
37	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		14,6214
38	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		25,0188
39	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		11,1285
40	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		12,5907
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
41	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		981,4209
42	9210	ВОДА	М3		3,2016
43	9219	ВОДА	М3		406,6533
44	9249	ГРАВИЙ	М3		3,9629
45	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3		0,0506
46	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3		0,354
47	12369	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНАЯ	М3		16,644
48	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3		3,982
49	16000	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М		590
50	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2		40,188
51	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3		11,7341
52	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3		76,704
53	23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3		90
54	23469	ВОДА	М3		63,348
55	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т		0,156736
56	30135	БИТУМ	Т		0,110473
57	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т		0,00096
58	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,000844
59	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,01061
60	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2		7,5334
61	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т		0,005217
62	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т		0,94714
63	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ		0,9288
64	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т		0,000387
65	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,018258
66	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,00591

1	2	3	4	5	6
67	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,006149
68	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т		0,000112
69	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т		0,000068
70	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,001205
71	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,96048
72	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		0,14775
73	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т		0,031798
74	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2		4,3
75	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		15,5238
76	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		1,7245
77	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т		0,1448
78	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т		0,26624
79	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,1591
80	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,003958
81	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		262,2
82	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т		0,002343
83	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		6,107
84	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т		0,002939
85	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,3
86	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,005698
87	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т		0,022274
88	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т		0,00154
89	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		0,000081
90	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,068269
91	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		0,007915
92	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3		1,003
93	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,113108
94	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,098257
95	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3		0,0724
96	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3		0,49152
97	41062	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50	КГ		16,9244
98	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) МАРКИ В15	М3		116,076
99	41384	ЩЕБЕНЬ 10-20 ММ	М3		0,102
100	41704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ		24
101	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		1,04
102	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,008462
103	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		1,1904
104	44046	БРЕЗЕНТ	М2		0,0516
105	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		47,3
106	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т		0,042532
107	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2		22,5413
108	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,00788
109	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		81,92
110	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		3,8526
111	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3		3,3743
112	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3		0,376672
113	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		36,2
114	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		1,2336
115	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т		0,001727
116	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		5,9295
117	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		1,25
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
118	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д8ММ	Т		0,005
119	СЦЕНА	КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛИ-5,0М(0,48М3)	ШТ		80
120	СЦЕНА	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 30Х8032ММ	КГ		1,06
121	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 80Х80Х1,5ММ	ШТ		2
122	СЦЕНА	ЕВРОСЕТКА КРАШЕННАЯ Д4ММ(ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ)	М2		5,6
123	СЦЕНА	ШАРНИР(ПЕТЛЯ)	ШТ		4
124	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА АШ Д12ММ	Т		0,04896
125	СЦЕНА	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10Х200Х200ММ	Т		0,01256
126	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-14ММ	Т		0,06774
127	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ МК УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х4ММ	Т		0,04758
128	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д80Х60Х2,5ММ	ПМ		4
129	СЦЕНА	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЦЙ 30Х200Х2ММ(ХОМУТ)	КГ		8,1
130	СЦЕНА	БОЛТ-ГАЙКА М8(КОМПЛЕКТ) L-40	ШТ		90
131	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 60Х60Х1,5ММ	ШТ		30
132	СЦЕНА	ЕВРОСЕТКА КРАШЕННАЯ Д-4ММ(ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ)	М2		145
133	СЦЕНА	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 10Х200Х200	Т		0,0942
134	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д60Х60Х2,5ММ	ПМ		60
135	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ МК ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛЕЙ(15Х1,5ММ,10ММ,18ММ,60Х3,5)	Т		0,7384
136	СЦЕНА	ПЕТЛЯ	ШТ		15
137	СЦЕНА	ШАР СТАЛЬНОЙ Д-100ММ	Т		0,0726
138	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ Д-76Х4ММ	М		29,6
139	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ Д-108Х4ММ	М		16
140	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ МК ПРОФИЛЕЙ 18ММ	Т		0,1236
141	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ МК ПРОФИЛЕЙ 10ММ	Т		0,1836
142	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ МК ПРОФИЛЕЙ 15Х15Х1,5ММ	Т		0,5076

1	2	3	4	5	6
143	СЦЕНА	СТОЙКИ ИЗ МК ТРУБ Д76ММ ТОЩ.3,5ММ	М		7
144	СЦЕНА	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ(БЕТОННЫЙ)	М2		81,6
145	СЦЕНА	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ(БЕТОННЫЙ)	М2		19,6
146	СЦЕНА	СПОРТИВНОЕ ПВХ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ(В КОМПЛЕКТЕ С УСТАНОВКОЙ ПРАЙС ЛИСТ)	М2		162
147	СЦЕНА	ЛИСТ 10Х250Х250	Т		0,17184
148	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ	Т		1,4299
149	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-5ММ, ШАГОМ 200Х200ММ	Т		0,35112
150	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 259Х6ММ	ПМ		43
151	204-9231	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,0149
152	204-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,1344
		ОБОРУДОВАНИЕ			
153	ЦЕНА	БЕРЮЧИНА РЕГЕЛЯ	ШТ		16
154	ЦЕНА	СКАМЕЙКА САДОВАЯ	ШТ		15
155	ЦЕНА	КЛЕН	ШТ		37
156	ЦЕНА	БРУС КРЕСТИК	ШТ		1
157	ЦЕНА	ЗНАК "ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ"	ШТ		2
158	ЦЕНА	ПОРКОВОЧНЫЙ СТОЛБИК	ШТ		2
159	ЦЕНА	НАПРАВЛЯЮЩИЙ ЗНАК	ШТ		1
160	ЦЕНА	БРУСЬЯ	ШТ		1
161	ЦЕНА	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ	ШТ		2
162	ЦЕНА	СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА	ШТ		1
163	ЦЕНА	ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ	ШТ		2
164	ЦЕНА	ТРЕНОЖЕР ХОДУНКИ	ШТ		2
165	ЦЕНА	ТУРНИК	ШТ		1
166	ЦЕНА	ТУРНИК ПРЕСС	ШТ		1
167	ЦЕНА	СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ(ВОРКОУНД)ПЛОЩАДКИ(В КОМПЛЕКТЕ С УСТАНОВКОЙ ПРАЙС ЛИСТ)	М2		200
168	ЦЕНА	ЕЛЬ	ШТ		40
169	ЦЕНА	ЦВЕТНИКИ ОДНОЛЕТНЫЕ	ШТ		500
170	ЦЕНА	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА	ШТ		4
171	ЦЕНА	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ И ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	ШТ		6
172	ЦЕНА	УРНА ДЛЯ МУСОРА УЛИЧНАЯ	ШТ		15

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 100М3(2ШТ)			
1	**Е0101-004-02**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**1000М3**	**0,4410**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	3,7661
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	37,17	16,392
1.3	2262	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3	МАШ.-Ч	37,17	16,392
2	**Е0102-057-02 ТЧ П.3.187 КЗТР=1,2**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2**	**100М3**	**0,3520**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	184,8	65,0496
3	**Е0101-034-01**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,0524**	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,91	0,309684
3.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,91	0,309684
4	**Е0102-061-01**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**100М3**	**0,0460**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	4,071
5	**Е0102-005-01**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**0,5700**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	7,1421
5.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04	1,7328
5.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	6,9426
6	**Е1101-004-07**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ**	**100М2**	**0,9800**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,54	15,2292
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,4312
6.3	32150	МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,24	0,2352
6.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,49
7	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**9,8000**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	23,52
7.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	9,016
7.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	4,508
7.4	9219	ВОДА	М3	0,15	1,47
7.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	12,74
8	**Е0601-062-04**	**УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ**	**100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ**	**0,8640**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	729,12	629,9597
8.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	36,51	31,5446
8.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,22	1,0541
8.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,35	0,3024
8.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	52,53	45,3859
8.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,65	3,1536
8.7	7950	БЕТОН ПЕСЧАНЫЙ, КЛАСС В 15 М200	М3	101,5	87,696
8.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,048	0,041472
8.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,1	0,0864
8.10	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,047	0,040608
8.11	35328	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э46	Т	0,021	0,018144
8.12	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,3	0,2592
8.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,92	0,79488
8.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	31,4	27,1296
9	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-12ММ**	**Т**	**3,3672**	
10	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,1330**	
11	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-5ММ**	**Т**	**0,7532**	
12	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-10ММ**	**Т**	**0,0040**	
13	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**1,7280**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	51,6672
13.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,456
13.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	1,728

1	2	3	4	5	6
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,432
13.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,421632
14	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**1,7280**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	35,424
14.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,456
14.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,24192
14.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,421632
15	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0882**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	19,0353
15.2	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,0882
16	**Е0705-011-08**	**УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РЕБРИСТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2**	**100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0800**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	124	9,92
16.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	35,99	2,8792
16.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,96	0,5568
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	0,0696
16.5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,38	0,0304
16.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,01	0,0008
17	**СЦЕНА**	**ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ 2ПГ6-6AIVI**	**ШТ**	**4,0000**	
18	**СЦЕНА**	**ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ 2ПВ6-6AIVI**	**ШТ**	**4,0000**	
19	**Е0601-035-01**	**УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ**	**0,0238**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	24,187
19.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	1,1683
19.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	4,9563
19.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,029274
19.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	2,4157
19.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000881
19.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,00595
19.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,019278
19.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	1,854
20	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ**	**Т**	**0,0736**	
21	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,0380**	
22	**СЦЕНА**	**ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ Д-200ММ(ДЛЯ ВЫТЯЖКИ)**	**М**	**3,0000**	
23	**Е2303-001-03**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,1360**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	138,69	18,8618
23.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	18,88	2,5677
23.3	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,15	0,0204
23.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,61	0,62696
23.5	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0408
23.6	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,77	0,10472
23.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,008	0,001088
23.8	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,6	0,2176
24	**403-481**	**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9**	**ШТ**	**4,0000**	
25	**403-495**	**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 2-10-1**	**ШТ**	**4,0000**	
26	**СЦЕНА**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ(СРЕДНЕГО ТИПА)**	**ШТ**	**4,0000**	
27	**Е0601-067-04 ДОП. 4**	**ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**1,5440**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,9	44,6216
27.2	9219	ВОДА	М3	0,5	0,772
27.3	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,07	0,10808
28	**Е1201-017-01**	**УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ**	**100М2**	**0,7200**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,22	19,5984
28.2	133	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	2,36	1,6992
28.3	9219	ВОДА	М3	3,85	2,772
28.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	1,53	1,1016
28.5	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	4,4	3,168
29	**Е1201-017-02 К=15**	**УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 15 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01]**	**100М2**	**0,7200**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	1,08
29.2	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	1,53	1,1016
30	**Е1202-001-04**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ**	**100М2**	**0,7200**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,9	18,648
30.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,44
30.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,72
30.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,18
30.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,17568
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

1	2	3	4	5	6
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		991,7811
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		16,7017
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	133	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч		1,6992
4	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,309684
5	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		32,713
6	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		1,7328
7	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		6,501
8	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		8,352
9	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,3024
10	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		15,9586
11	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч		0,0204
12	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		50,8991
13	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч		6,956
14	2262	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3	МАШ.-Ч		16,392
15	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,62696
16	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		4,5376
17	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,0408
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
18	7950	БЕТОН ПЕСЧАНЫЙ, КЛАСС В 15 М200	М3		87,696
19	9219	ВОДА	М3		5,014
20	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3		2,2032
21	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3		0,10472
22	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3		0,0304
23	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3		2,4157
24	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,042353
25	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2		3,168
26	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		1,0189
27	32150	МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ ХОЛОДНАЯ	Т		0,2352
28	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,0864
29	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т		0,109168
30	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,00595
31	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т		0,041408
32	35328	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э46	Т		0,018144
33	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,2592
34	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,814158
35	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		12,74
36	44059	ВЕТОШЬ	КГ		0,49
37	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т		0,0882
38	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		0,2176
39	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		28,9836
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
40	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-10ММ	Т		0,004
41	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-12ММ	Т		3,3672
42	СЦЕНА	ЛЮК ЧУГУННЫЙ(СРЕДНЕГО ТИПА)	ШТ		4
43	СЦЕНА	ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ Д-200ММ(ДЛЯ ВЫТЯЖКИ)	М		3
44	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ	Т		0,171
45	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ	Т		0,0736
46	СЦЕНА	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ 2ПВ6-6AIVI	ШТ		4
47	СЦЕНА	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ 2ПГ6-6AIVI	ШТ		4
48	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-5ММ	Т		0,7532
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ			
49	403-481	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9	ШТ		4
50	403-495	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 2-10-1	ШТ		4

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на КАРКАС ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ХОДОВЫЕ ДОСКИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. АСОСИЙ БЛОК(АБК И УЧ.БЛОК)			
1	**Е0903-013-01**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЯ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**5,2800**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,11	296,2608
1.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,6864
1.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07	0,3696
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	1,0032
1.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	5,9136
1.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,014	0,07392
1.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000053
1.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,001637
1.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,003168
1.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000158
1.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	4,752
1.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0003	0,001584
1.13	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,005438
1.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	1,4256
2	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 60Х30Х2,5ММ**	**ПМ**	**812,8000**	
3	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 50Х50Х3ММ**	**ПМ**	**64,0000**	
4	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 40Х30Х2ММ**	**ПМ**	**316,8000**	
5	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 40Х30Х2,5ММ**	**ПМ**	**710,4000**	
6	**СЦЕНА**	**БОЛТ М8**	**КГ**	**68,8000**	
7	**СЦЕНА**	**ГАЙКА М8**	**КГ**	**9,6000**	
8	**СЦЕНА**	**ШАЙБА 8**	**КГ**	**6,4000**	
9	**СЦЕНА**	**ШАЙБА ПРУЖ.8**	**КГ**	**3,2000**	
10	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**3,0200**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	16,0362
10.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0302
10.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	3,3824
10.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,03624
10.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00604
11	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**3,0200**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	23,1332
11.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0604
11.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	3,926
11.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,11476
11.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,008456
12	**Е1001-023-01**	**УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК**	**100М ХОДОВ**	**2,6800**	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,8	10,184
12.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,2144
12.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,1072
12.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00066	0,001769
13	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ ХОДОВЫХ ДОСОК (200Х4, БРУС 50Х50)**	**М3**	**5,1596**	
		РАЗДЕЛ 2. ОБШЕЖИТИЯ И УЧ.БЛОК			
14	**Е0903-013-01**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЯ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**1,2791**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,11	71,7703
14.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,166283
14.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07	0,089537
14.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,243029
14.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	1,4326
14.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,014	0,017907
14.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000013
14.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000397
14.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000767
14.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000038
14.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	1,1512
14.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0003	0,000384
14.13	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,001317
14.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,345357
15	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 60Х40Х2ММ**	**ПМ**	**281,0000**	

1	2	3	4	5	6
16	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 40Х40Х2ММ**	**ПМ**	**189,0000**	
17	**СЦЕНА**	**ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**100,0000**	
18	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,8640**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	4,5878
18.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00864
18.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,96768
18.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,010368
18.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,001728
19	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,8640**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	6,6182
19.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,01728
19.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	1,1232
19.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,032832
19.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,002419
20	**Е1001-023-01**	**УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК**	**100М ХОДОВ**	**1,5000**	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,8	5,7
20.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,12
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,06
20.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00066	0,00099
21	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ ХОДОВЫХ ДОСОК (200Х4, БРУС 50Х50)**	**М3**	**1,6250**	
		РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНЫЙ БЛОК №1(3-Х ЭТАЖНЫЙ)			
22	**Е0903-013-01**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЯ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,6521**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,11	36,5893
22.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,084773
22.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07	0,045647
22.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,123899
22.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	0,730352
22.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,014	0,009129
22.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000007
22.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000202
22.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000391
22.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,00002
22.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	0,58689
22.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0003	0,000196
22.13	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000672
22.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,176067
23	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 60Х40Х2ММ**	**ПМ**	**143,0000**	
24	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 40Х40Х2ММ**	**ПМ**	**96,2000**	
25	**СЦЕНА**	**ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**104,0000**	
26	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,4390**	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	2,3311
26.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00439
26.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,49168
26.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,005268
26.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000878
27	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,4390**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	3,3627
27.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00878
27.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,5707
27.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,016682
27.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,001229
28	**Е1001-023-01**	**УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК**	**100М ХОДОВ**	**0,7800**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,8	2,964
28.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0624
28.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0312
28.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00066	0,000515
29	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ ХОДОВЫХ ДОСОК (200Х4, БРУС 50Х50)**	**М3**	**0,8450**	
		РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНЫЙ БЛОК №2			
30	**Е0903-013-01**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЯ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,1980**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,11	11,1098
30.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,02574
30.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07	0,01386
30.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,03762
30.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	0,22176
30.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,014	0,002772
30.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002
30.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000061
30.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000119

1	2	3	4	5	6
30.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000006
30.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	0,1782
30.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0003	0,000059
30.13	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000204
30.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,05346
31	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 60Х30Х2,5ММ**	**ПМ**	**30,4800**	
32	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 50Х50Х3ММ**	**ПМ**	**2,4000**	
33	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 40Х30Х2ММ**	**ПМ**	**11,9000**	
34	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 40Х30Х2,5ММ**	**ПМ**	**26,6400**	
35	**СЦЕНА**	**БОЛТ М8**	**КГ**	**2,5800**	
36	**СЦЕНА**	**ГАЙКА М8**	**КГ**	**0,3600**	
37	**СЦЕНА**	**ШАЙБА 8**	**КГ**	**0,2400**	
38	**СЦЕНА**	**ШАЙБА ПРУЖ.8**	**КГ**	**0,1200**	
39	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,1220**	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	0,64782
39.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00122
39.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,13664
39.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,001464
39.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000244
40	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,1220**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	0,93452
40.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00244
40.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,1586
40.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,004636
40.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000342
41	**Е1001-023-01**	**УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК**	**100М ХОДОВ**	**0,1400**	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,8	0,532
41.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0112
41.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0056
41.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00066	0,000092
42	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ ХОДОВЫХ ДОСОК (200Х4, БРУС 50Х50)**	**М3**	**0,2526**	
		РАЗДЕЛ 5. ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ			
43	**Е0903-013-01**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЯ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,6003**	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,11	33,6828
43.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,078039
43.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07	0,042021
43.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114057
43.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	0,672336
43.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,014	0,008404
43.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000006
43.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000186
43.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00036
43.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000018
43.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	0,54027
43.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0003	0,00018
43.13	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000618
43.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,162081
44	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛИ 40Х20Х2,5ММ**	**ПМ**	**170,3000**	
45	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 50Х32Х4ММ**	**КГ**	**50,2000**	
46	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 40Х63Х5ММ**	**КГ**	**81,4000**	
47	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 5Х150**	**КГ**	**30,6800**	
48	**СЦЕНА**	**ГАЙКА М10**	**ШТ**	**260,0000**	
49	**СЦЕНА**	**ШАЙБА М10**	**ШТ**	**312,0000**	
50	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 6Х40Х175**	**КГ**	**3,9600**	
51	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 6Х40Х110**	**КГ**	**1,2400**	
52	**СЦЕНА**	**БОЛТ М8**	**ШТ**	**36,0000**	
53	**СЦЕНА**	**ГАЙКА М8**	**ШТ**	**36,0000**	
54	**СЦЕНА**	**ШАЙБА М8**	**ШТ**	**78,0000**	
55	**СЦЕНА**	**ШПИЛЬКА М10**	**ШТ**	**52,0000**	
56	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,3280**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	1,7417
56.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00328
56.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,36736
56.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,003936
56.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000656
57	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,3280**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	2,5125
57.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00656
57.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,4264
57.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,012464
57.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000918

1	2	3	4	5	6
58	**Е1001-023-01**	**УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК**	**100М ХОДОВ**	**0,2960**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,8	1,1248
58.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,02368
58.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,01184
58.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00066	0,000195
59	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ ХОДОВЫХ ДОСОК (200Х4, БРУС 50Х50)**	**М3**	**0,3140**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		531,8237
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		1,4729
3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		0,560665
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,14319
5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,7376
6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч		11,5507
7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		8,9706
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,112133
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,003641
10	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,059759
11	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,004806
12	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т		0,181374
13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,00024
14	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т		0,013364
15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		7,2085
16	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т		0,009546
17	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,002403
18	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		0,00825
19	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		2,1626
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
20	СЦЕНА	БОЛТ М8	КГ		71,38
21	СЦЕНА	МК ПРОФИЛИ 60Х30Х2,5ММ	ПМ		843,28
22	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ ХОДОВЫХ ДОСОК (200Х4, БРУС 50Х50)	М3		8,1962
23	СЦЕНА	ШПИЛЬКА М10	ШТ		52
24	СЦЕНА	ШАЙБА М8	ШТ		78
25	СЦЕНА	ГАЙКА М8	ШТ		36
26	СЦЕНА	БОЛТ М8	ШТ		36
27	СЦЕНА	ЛИСТ 6Х40Х110	КГ		1,24
28	СЦЕНА	ЛИСТ 6Х40Х175	КГ		3,96
29	СЦЕНА	ШАЙБА М10	ШТ		312
30	СЦЕНА	ГАЙКА М10	ШТ		260
31	СЦЕНА	ЛИСТ 5Х150	КГ		30,68
32	СЦЕНА	УГОЛОК 40Х63Х5ММ	КГ		81,4
33	СЦЕНА	УГОЛОК 50Х32Х4ММ	КГ		50,2
34	СЦЕНА	МК ПРОФИЛИ 40Х20Х2,5ММ	ПМ		170,3
35	СЦЕНА	ШАЙБА ПРУЖ.8	КГ		3,32
36	СЦЕНА	ШАЙБА 8	КГ		6,64
37	СЦЕНА	ГАЙКА М8	КГ		9,96
38	СЦЕНА	ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ		204
39	СЦЕНА	МК ПРОФИЛИ 40Х30Х2,5ММ	ПМ		737,04
40	СЦЕНА	МК ПРОФИЛИ 40Х30Х2ММ	ПМ		328,7
41	СЦЕНА	МК ПРОФИЛИ 50Х50Х3ММ	ПМ		66,4
42	СЦЕНА	МК ПРОФИЛЬ 40Х40Х2ММ	ПМ		285,2
43	СЦЕНА	МК ПРОФИЛИ 60Х40Х2ММ	ПМ		424

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ			
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е56-001-06 ДОП. 8**	**ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ**	**100 КОРОБОК**	**0,1200**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	122,8	14,736
1.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	8,16	0,9792
2	**Е4604-012-03**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ**	**100М2**	**0,2640**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	27,4322
3	**Е56-009-07 ДОП. 8**	**ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ**	**100 КОРОБОК**	**0,0400**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	127,34	5,0936
3.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,1536
4	**Е0701-055-01 ШНК4.02.00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0**	**УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**100 ШТ**	**0,0100**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1424	14,24
4.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	19,032	0,19032
4.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	32,264	0,32264
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,208	0,07208
5	**Е4604-011-02 ПРИМ.**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ МАЗАИЧНЫХ**	**100 М2 ПОКРЫТИЯ**	**0,3010**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,77	11,0678
5.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,13846
5.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,27692
6	**Е57-002-01**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА**	**100М2**	**0,6020**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	6,8568
6.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	0,28294
7	**Е57-002-09**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ**	**100М2**	**0,7790**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,3	29,8357
7.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,49	1,9397
8	**Е57-001-02**	**РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ**	**100М2**	**0,7790**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,67	5,9749
8.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,7	0,5453
9	**Е57-002-11 ДОП. 5**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ**	**100М2**	**0,1342**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,56	16,9844
9.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,76	7,2146
9.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	0,88572
10	**Е57-002-03**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК**	**100М2**	**0,1480**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	10,3408
10.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	0,7696
11	**Е4604-002-01**	**РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ И ПАНДУСА**	**М3**	**2,0700**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,01	22,7907
11.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,07	6,3549
11.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,14	12,7098
12	**Е58-017-02**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ**	**100М2**	**3,2400**	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,49	33,9876
12.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,25	0,81
12.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,51	1,6524
13	**Е58-001-02**	**РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК**	**100М2**	**3,2400**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,68	73,4832
13.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,9	2,916
14	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**7,6160**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	173,7971
15	**Е57-002-11 ДОП. 5**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ (ОТМОСТКА)**	**100М2**	**0,7920**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,56	100,2355
15.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,76	42,5779
15.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	5,2272
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
		РАЗДЕЛ 2. ПАРАПЕТ			

1	2	3	4	5	6
16	**Е0803-007-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М**	**М3 КЛАДКИ**	**22,1400**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,54	78,3756
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	4,428
16.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	1,7712
16.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	1,107
16.5	9219	ВОДА	М3	0,004	0,08856
16.6	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	20,5	453,87
16.7	19417	БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СТЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 300 ММ	М3	1,01	22,3614
16.8	923565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00078	0,017269
17	**Е0802-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,0310**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	1,9756
18	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 ДИАМЕТРОМ 4ММ**	**Т**	**0,0310**	
19	**Е0601-035-01**	**УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ**	**0,0930**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	94,5122
19.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	4,5654
19.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,07812
19.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	19,3672
19.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,11439
19.6	9219	ВОДА	М3	0,12	0,01116
19.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	9,4395
19.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,003441
19.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,00372
19.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,02325
19.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,02325
19.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,07533
19.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	7,2447
20	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,6481**	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	51,1221
20.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,077772
20.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,90734
20.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,084253
20.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,557366
20.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	1,361
20.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,6851
20.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	4,5367
20.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,32405
20.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	1,1666
21	**С124-9249**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,4628**	
22	**С124-9231**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,1853**	
23	**Е601-26-4**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,0100**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1569,4	15,694
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	100,68	1,0068
23.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0027
23.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,84	0,0284
23.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,27	0,0427
23.6	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	101,5	1,015
23.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045	0,00045
23.8	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,7	0,017
23.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135	1,35
24	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,0595**	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	4,6918
24.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,007138
24.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,083272
24.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,007732
24.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,051153
24.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,124908
24.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,154648
24.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	0,41636
24.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,02974

1	2	3	4	5	6
24.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,107064
25	**С124-9250**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0568**	
26	**С124-9231**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0027**	
		РАЗДЕЛ 3. УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ			
27	**Е1201-034-02**	**УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ**	**100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**3,3230**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,26	117,169
27.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	1,8276
27.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,93044
27.4	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	110	365,53
27.5	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	5,1	16,9473
27.6	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2	110	365,53
27.7	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2	103	342,269
28	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ**	**Т**	**0,3456**	
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ			
29	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛОВ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**5,4018**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	121,5405
29.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	1,2424
29.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	1,7826
29.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,9446
29.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,013937
29.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,040514
29.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,016205
29.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	7,8326
29.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,016746
29.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,054018
29.11	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,016259
30	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(25% НОВАЯ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**1,8010**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	40,5225
30.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,41423
30.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,59433
30.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,64836
30.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,004647
30.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,013507
30.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,005403
30.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	2,6114
30.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,005583
30.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	1,6749
30.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,21612
30.12	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,01801
30.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,005421
31	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**2,0977**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	50,5336
31.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,314655
31.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,922988
31.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,461494
31.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,015103
31.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	7,0902
31.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,079713
31.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,009188
31.9	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,125862
31.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,004111
32	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(25% НОВАЯ)**	**М3**	**0,6998**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	16,8582
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,258926
32.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,10497
32.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,307912
32.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,153956
32.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,005039
32.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	2,3653

1	2	3	4	5	6
32.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,026592
32.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,003065
32.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,111968
32.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,041988
32.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	0,580834
32.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,001372
33	**Е1001-87-1**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	**10М3**	**1,0000**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	8,5003
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,170005
33.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,050001
33.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,120004
33.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,067002
33.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,01
33.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,017001
34	**Е1001-082-02**	**УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**3,2050**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,04	48,2032
34.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,48075
34.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,4487
34.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,67305
34.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0007	0,002243
34.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,001	0,003205
34.7	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	1,02	3,2691
34.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,03	0,09615
34.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0015	0,004808
35	**Е1001-088-01**	**ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ**	**1000М2**	**0,3240**	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	10,2416
35.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,36936
35.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,07452
35.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,18144
35.5	9219	ВОДА	М3	0,79	0,25596
35.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,00013
35.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,07452
35.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,01296
35.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,01944
36	**Е1203-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ**	**100 М2 КРОВЛИ**	**3,2400**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	124,8372
36.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	7,8084
36.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,9396
36.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	1,296
36.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	2089,8
36.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	262,44
36.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	51,84
37	**СЦЕНАК=1,1**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**	**356,4000**	
38	**Е1001-003-01**	**УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН**	**СЛУХОВОЕ**	**2,0000**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	13,26
38.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32
38.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,22
38.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0028
38.5	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,12
38.6	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,12
38.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,2
38.8	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	1
39	**СЦЕНА**	**ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1**	**М3**	**0,0700**	
40	**СЦЕНА**	**ПЕТЛЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
41	**Е1201-010-01**	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	**100М2**	**0,7900**	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	89,0725
41.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,158
41.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0553
41.4	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2	102	80,58
41.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,00316
41.6	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,00948
42	**Е1201-009-02**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ(ЛОТКИ)**	**100М**	**0,4100**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	12,8781

1	2	3	4	5	6
42.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0369
42.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,001558
43	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ**	**ПМ**	**41,0000**	
44	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН**	**ШТ**	**81,0000**	
45	**Е1201-008-04**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 215 ММ**	**100М ТРУБ**	**0,6060**	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	23,2704
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,32724
45.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,32724
45.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,156	0,094536
45.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0005	0,000303
45.6	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М	116	70,296
46	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР.**	**ШТ**	**36,0000**	
47	**СЦЕНА**	**ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150**	**ШТ**	**12,0000**	
48	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)**	**ШТ**	**48,0000**	
49	**СЦЕНА**	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ**	**ПМ**	**61,0000**	
50	**СЦЕНА**	**КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ**	**ПМ**	**41,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ			
51	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**0,9775**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	2,346
51.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,8993
51.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	0,44965
51.4	9219	ВОДА	М3	0,15	0,146625
51.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	1,2708
52	**Е1101-013-03**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ**	**100М2**	**0,1955**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,4	5,5522
52.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5,1	0,99705
52.3	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,22678
52.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,029325
52.5	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	0,24242
52.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,35972
52.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,17986
52.8	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,58259
53	**Е0601-001-20 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ**	**100М3**	**0,0821**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	27,7071
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,61	1,8563
53.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,060754
53.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,053365
53.5	9219	ВОДА	М3	0,283	0,023234
53.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	8,3742
53.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,001478
53.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,002299
53.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,018062
53.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	3,6781
54	**С124-9250**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ,ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,1170**	
55	**С124-9231**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0097**	
56	**Е1202-001-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**100М2**	**0,1170**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,2	4,4694
56.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0468
56.3	9219	ВОДА	М3	0,225	0,026325
56.4	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	3,1	0,3627
56.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,00585
57	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,5470**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	16,3553
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,7658
57.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,094
57.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,547
57.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,13675
57.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,133468
58	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,5470**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	11,2135
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,15863
58.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,094
58.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,07658
58.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,133468
59	**Е0802-002-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**100М2**	**1,1640**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	198,0779
59.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,12804

1	2	3	4	5	6
59.3	9219	ВОДА	М3	0,3	0,3492
59.4	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	2,3	2,6772
59.5	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ	5,04	5,8666
59.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,002677
59.7	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,016	0,018624
60	**С124-0030**	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ**	**Т**	**0,0787**	
61	**Е0802-007-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ СТ-1**	**Т**	**0,7945**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,62	29,0928
61.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,564059
61.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,005	0,003972
62	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 200Х4**	**Т**	**0,0318**	
63	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 50Х50Х5**	**Т**	**0,7525**	
64	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ**	**Т**	**0,0102**	
65	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,1235**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	26,6624
66	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 60Х4**	**Т**	**0,0325**	
67	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,0910**	
68	**Е0903-014-01**	**МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ М/К**	**Т**	**0,1058**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28	6,6963
68.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,010582
68.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	0,154497
68.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,002222
68.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000033
68.6	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000063
68.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,126984
68.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000047
68.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,038095
69	**С1610-1196**	**ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ СТАЛИ СТ3СП, С ШИРИНОЙ ПОЛОК 50ММ**	**Т**	**0,0996**	
70	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 50Х3**	**Т**	**0,0062**	
		РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ			
71	**Е53-020-01**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА**	**100М3**	**0,1073**	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1070	114,841
71.2	9210	ВОДА	М3	4,4	0,472243
71.3	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	24	2,5759
71.4	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ	39,2	4,2073
72	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Д-5ММ**	**Т**	**0,0630**	
73	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-12ММ**	**Т**	**0,0254**	
74	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 5Х60Х380ММ**	**Т**	**0,0376**	
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ			
		ОКНА			
75	**Е1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100 М2**	**0,3212**	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	37,0729
75.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	2,1842
75.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	0,697004
75.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	3,3598
75.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	171,1996
75.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,616704
75.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	4,818
76	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 12Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**16,3200**	
77	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 14Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**4,7600**	
78	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 12Х23Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**11,0400**	
79	**Е1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.**	**100 М.П.**	**0,1720**	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	3,6447
79.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0258
79.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	68,8
79.4	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	17,2
		ДВЕРИ			
80	**Е1001-039-01**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2 ПРОЕМОВ**	**0,2088**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	21,7737
80.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,373752
80.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,415512
80.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,021924
80.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,004928
80.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,000438
80.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000862

1	2	3	4	5	6
80.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,003341
80.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	18,5832
80.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,016704
80.11	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	22,5504
81	**Е1001-039-02**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2**	**100М2 ПРОЕМОВ**	**0,2496**	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,92	23,1928
81.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,31	0,326976
81.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,516672
81.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,076	0,01897
81.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0171	0,004268
81.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00152	0,000379
81.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00168	0,000419
81.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,011	0,002746
81.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	65	16,224
81.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,017472
81.11	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74	18,4704
82	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**14,4000**	
83	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 09-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**10,8000**	
84	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 13-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**24,9600**	
85	**Е1001-037-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2**	**100М2**	**0,0390**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	3,1095
85.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,05031
85.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,08073
85.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,07722
85.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50	1,95
85.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	15,6
85.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,0546
85.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	0,585
86	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-26Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**3,9000**	
87	**СЦЕНА**	**ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)**	**ШТ**	**1,0000**	
88	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**0,3850**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	78,5631
88.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0385
88.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,6555
89	**Е1001-060-02 ДОП. 6**	**УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ ЛМДФ**	**100М**	**1,0600**	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	5,3212
89.2	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	114,48
89.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,901
90	**Е1504-005-03 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,2070**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	8,8803
90.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,013041
90.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,010557
90.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,17388
90.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,06417
		ПОЛЫ			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ ТИПА РЕЛИН			
91	**Е1101-004-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**100М2**	**0,8532**	
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,18	39,4008
91.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,05	6,8683
91.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,503388
91.4	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,014	0,011945
91.5	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,246575
91.6	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,048632
91.7	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,081054
91.8	31901	ГИДРОИЗОЛ	М2	116	98,9712
91.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,4266
92	**Е1101-004-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**100М2**	**0,8532**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,86	23,7702
92.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,68	3,1398
92.3	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	4,5	3,8394
92.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,281556
92.5	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,006	0,005119
92.6	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,132	0,112622

1	2	3	4	5	6
92.7	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,016211
92.8	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,048632
92.9	31901	ГИДРОИЗОЛ	М2	116	98,9712
93	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**1,7060**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	16,1558
93.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,52886
93.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛЕКС ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	1,7401
94	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ(М100)**	**100М2**	**0,8532**	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	33,7099
94.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	7,7385
94.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,0836
94.4	9219	ВОДА	М3	3,5	2,9862
94.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	1,7405
95	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**0,8532**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	0,8532
95.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,42	0,358344
95.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	3,9588
95.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,42	0,358344
95.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,02	0,870264
96	**Е1101-056-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**100 М2 ПОЛА**	**0,8532**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,71	4,8718
96.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,31	2,8241
96.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,136512
96.4	9219	ВОДА	М3	0,37	0,315684
96.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,025596
96.6	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	540	460,728
97	**Е1101-037-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ(+ПЛИНТУС)**	**100М2**	**0,9502**	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	44,7164
97.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	0,836176
97.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,342072
97.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,494104
97.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,04751
97.6	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2	102	96,9204
97.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,4751
98	**СЦЕНА**	**РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)**	**М**	**97,1000**	
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА			
99	**Е1101-004-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**100М2**	**1,9580**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,18	90,4204
99.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,05	15,7619
99.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	1,1552
99.4	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,014	0,027412
99.5	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,565862
99.6	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,111606
99.7	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,18601
99.8	31901	ГИДРОИЗОЛ	М2	116	227,128
99.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,979
100	**Е1101-004-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**100М2**	**1,9580**	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,86	54,5499
100.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,68	7,2054
100.3	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	4,5	8,811
100.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,64614
100.5	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,006	0,011748
100.6	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,132	0,258456
100.7	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,037202
100.8	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,111606
100.9	31901	ГИДРОИЗОЛ	М2	116	227,128
101	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**3,9140**	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	37,0656
101.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	1,2133
101.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛЕКС ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	3,9923
102	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ(М100)**	**100М2**	**1,9580**	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	77,3606
102.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	17,7591
102.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	2,4867
102.4	9219	ВОДА	М3	3,5	6,853
102.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	3,9943
103	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**1,9580**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	1,958
103.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,42	0,82236
103.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	9,0851
103.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,42	0,82236

1	2	3	4	5	6
103.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,02	1,9972
104	**Е1101-052-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ**	**100М2**	**1,9580**	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,9	373,7822
104.2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	1,0377
104.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,56	8,9285
104.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,70488
104.5	9219	ВОДА	М3	0,4	0,7832
104.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,02937
104.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,84194
104.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,979
104.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,03916
104.10	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩАЯ	М2	102	199,716
105	**Е1101-039-04**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	**100М**	**1,0330**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	24,3788
105.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,16	0,16528
105.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	104,333
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ			
106	**Е1101-004-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**100М2**	**0,1410**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,18	6,5114
106.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,05	1,135
106.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,08319
106.4	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,014	0,001974
106.5	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,040749
106.6	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,008037
106.7	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,013395
106.8	31901	ГИДРОИЗОЛ	М2	116	16,356
106.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0705
107	**Е1101-004-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**100М2**	**0,1410**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,86	3,9283
107.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,68	0,51888
107.3	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	4,5	0,6345
107.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,04653
107.5	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,006	0,000846
107.6	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,132	0,018612
107.7	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,002679
107.8	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,008037
107.9	31901	ГИДРОИЗОЛ	М2	116	16,356
108	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,2820**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	2,6705
108.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,08742
108.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛЕКС ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	0,28764
109	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ(М100)**	**100М2**	**0,1410**	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	5,5709
109.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	1,2789
109.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,17907
109.4	9219	ВОДА	М3	3,5	0,4935
109.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,28764
110	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**0,1410**	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	0,141
110.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,42	0,05922
110.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	0,65424
110.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,42	0,05922
110.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,02	0,14382
111	**Е1101-031-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ**	**100М2**	**0,1410**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	216,14	30,4757
111.2	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	1,41	0,19881
111.3	9219	ВОДА	М3	3,85	0,54285
111.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,5	0,3525
111.5	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	14,1
111.6	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,43146
112	**Е1101-041-01**	**УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**	**М2**	**0,8200**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	7,0028
112.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,025	0,0205
112.3	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	0,82
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК			
113	**Е1101-004-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**100М2**	**0,1740**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,18	8,0353
113.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,05	1,4007
113.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,10266
113.4	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,014	0,002436
113.5	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,050286
113.6	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,009918
113.7	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,01653

1	2	3	4	5	6
113.8	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	116	20,184
113.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,087
114	**Е1101-004-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**100М2**	**0,1740**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,86	4,8476
114.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,68	0,64032
114.3	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	4,5	0,783
114.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,05742
114.5	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,006	0,001044
114.6	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,132	0,022968
114.7	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,003306
114.8	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,009918
114.9	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	116	20,184
115	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**100М2**	**0,1480**	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	5,8475
115.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	1,3424
115.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,18796
115.4	9219	ВОДА	М3	3,5	0,518
115.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,30192
116	**Е1101-027-05**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ**	**100 М2**	**0,1480**	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	17,7274
116.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,04144
116.3	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	0,23088
116.4	9219	ВОДА	М3	0,1	0,0148
116.5	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	15,096
116.6	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	66,6
116.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,074
116.8	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,0074
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ			
117	**Е1101-015-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ**	**100М2**	**0,0270**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,43	1,0916
117.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,96	0,10692
117.3	9219	ВОДА	М3	3,5	0,0945
117.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	3,06	0,08262
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА			
118	**Е1501-052-01 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ**	**100М2**	**0,2100**	
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13	81,2973
118.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4	8,694
118.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7	28,917
118.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28	12,4488
118.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,003066
118.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,000651
118.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,01743
118.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,0025	0,000525
118.9	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	0,9	0,189
118.10	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	510	107,1
118.11	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	63
118.12	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	25,2
118.13	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	15,12
118.14	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	15,12
118.15	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	31,5
118.16	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2	108	22,68
119	**Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1,0210**	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	69,5301
119.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	1,991
119.3	9219	ВОДА	М3	0,74	0,75554
119.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,982202
119.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,02042
120	**Е1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-1,0210**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,04	-50,0698
120.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	-1,5928
120.3	9219	ВОДА	М3	0,592	-0,604432
120.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-0,785762

1	2	3	4	5	6
121	**Е1504-005-06 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3010**	
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	8,6086
121.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00301
121.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0301
121.4	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ(ЧЕРНОГО ЦВЕТА)	Т	0,069	0,020769
121.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,25284
121.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,09331
122	**Е1501-047-16 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,3010**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	108,36	32,6164
122.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,54	1,0655
122.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,04214
122.4	30887	ГРЕБЕНКА НЕСУЩАЯ	М	100	30,1
122.5	30889	ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	70	21,07
123	**СЦЕНА**	**ПОДВЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА "ГРИЛЯТО"(С ДОСТАВКОЙ МАТЕРИАЛА)**	**М2**	**30,0000**	
124	**Е1504-005-06 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,7200**	
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	20,592
124.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,072
124.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,04968
124.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,6048
124.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2232
125	**Е1501-047-15 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**1,9580**	
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102,46	200,6167
125.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	10,4753
125.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,58	8,9676
125.4	30835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ(МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ)	М2	103	201,674
126	**Е1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**0,1480**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	22,9844
126.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,47508
126.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,0814
126.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,10212
126.5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	0,1776
126.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000148
126.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,06068
126.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,000414
126.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	15,54
126.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000311
127	**Е1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2,8290**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	242,8414
127.2	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	15,4181
127.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	5,2902
127.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000339
127.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,016974
127.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	15,6727
128	**Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10(2) ММ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2,8280**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	158,368
128.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	4,7228
128.3	9219	ВОДА	М3	0,63	1,7816
128.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,3331
128.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,050904

1	2	3	4	5	6
129	**Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-2,8290**	
129.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40	-113,16
129.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	-3,7795
129.3	9219	ВОДА	М3	0,504	-1,4258
129.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-1,8671
130	**Е1504-005-05 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2,8290**	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	71,8849
130.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,178227
130.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,014145
130.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,3764
130.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,87699
131	**Е1502-016-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**5,7958**	
131.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,4	437,0033
131.2	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	31,5871
131.3	12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,51	8,7517
131.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00007	0,000406
131.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,034775
131.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	16,0544
132	**Е1501-019-05**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**5,7958**	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	925,4154
132.2	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	7,5345
132.3	9219	ВОДА	М3	0,93	5,3901
132.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	2,1734
132.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	2,8979
132.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	579,58
132.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,28979
133	**Е1501-019-05**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ(В МЕСТА УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКОВ)**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,0700**	
133.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	11,1769
133.2	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	0,091
133.3	9219	ВОДА	М3	0,93	0,0651
133.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,02625
133.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,035
133.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	7
133.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,0035
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
		ФУНДАМЕНТ И ЦОКОЛЬ			
134	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**0,3580**	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	8,1696
135	**Е0102-057-02**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,2376**	
135.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	36,5904
136	**Е0102-002-01**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ**	**1000М3**	**0,0047**	
136.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,99	0,150353
136.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,28	0,128216
136.3	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,71	0,022137
136.4	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч	9,42	0,044274
137	**Е0101-033-01**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,0079**	
137.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	0,06004
137.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6	0,06004
138	**Е102-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,0060**	
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	0,5832
139	**Е102-5-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**0,0850**	
139.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	1,0651
139.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	0,2584
139.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	1,0353
140	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**2,3730**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	5,9325
140.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,21357

1	2	3	4	5	6
140.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,0916
140.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	2,2069
140.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,35595
140.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,26103
140.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,2373
140.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,21357
140.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	2,373
141	**Е0601-001-20 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,2330**	
141.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	78,6328
141.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	3,9097
141.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,09087
141.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,17242
141.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,15145
141.6	9219	ВОДА	М3	0,283	0,065939
141.7	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	102	23,766
141.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,004194
141.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,005825
141.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,006524
141.11	35516	РОГОЖА	М2	88,2	20,5506
141.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,05126
141.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	10,4384
142	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)АШ Д10ММ**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,7077**	
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	55,8234
142.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,084924
142.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,99078
142.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,092001
142.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,608622
142.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	1,4862
142.7	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,02	0,721854
142.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,84
142.9	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	4,9539
142.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,35385
142.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	1,2739
143	**Е1202-001-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**100М2**	**0,1582**	
143.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,2	6,0432
143.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,06328
143.3	9219	ВОДА	М3	0,225	0,035595
143.4	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	3,1	0,49042
143.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,00791
144	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,9492**	
144.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	28,3811
144.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	1,3289
144.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,8984
144.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,9492
144.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,2373
144.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,231605
145	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,9492**	
145.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	19,4586
145.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,275268
145.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,8984
145.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,132888
145.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,231605
146	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.50ММ)**	**М3**	**6,7050**	
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	16,7625
146.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,60345
146.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	3,0843
146.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	6,2357
146.5	9219	ВОДА	М3	0,15	1,0057
146.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,73755
146.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,6705
146.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,60345
146.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	6,705
147	**Е0601-001-01 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(ОТМОСТКА)**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,1341**	
147.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	24,138
147.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	6,4368
147.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,017433

1	2	3	4	5	6
147.4	9219	ВОДА	М3	0,2	0,02682
147.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	13,6782
147.6	35516	РОГОЖА	М2	250	33,525
148	**Е2706-007-02**	**НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ**	**100М**	**0,2000**	
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,52	1,704
148.2	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	2,46	0,492
148.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,002
148.4	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00008	0,000016
148.5	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	1,364
149	**Е1501-001-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(10) ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,3580**	
149.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1672,4	598,7192
149.2	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	15,38	5,506
149.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	1,253
149.4	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	100	35,8
150	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-0,3580**	
150.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,36	-29,1269
		УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА			
151	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**3,2930**	
151.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	75,1463
152	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**0,1870**	
152.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	38,1592
152.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0187
152.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,8041
153	**Е2601-046-02 ДОП. 1**	**НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ЗДАНИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ WOOLAN**	**100 М2**	**3,2930**	
153.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	232,5	765,6225
153.2	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,86	22,59
153.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,02	13,2379
153.4	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч	1,25	4,1162
153.5	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч	0,23	0,75739
153.6	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	21,24	69,9433
153.7	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	658,6
153.8	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	795	2617,935
153.9	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	2	6,586
153.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,1	0,3293
153.11	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2	110	362,23
153.12	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2	103	339,179
154	**СЦЕНА**	**ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ**	**ШТ**	**2126,0000**	
155	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55**	**ШТ**	**2126,0000**	
156	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130**	**ШТ**	**360,0000**	
157	**СЦЕНА**	**ГРИПКОВЫЙ АНКЕР**	**ШТ**	**1575,0000**	
158	**Е0801-001-09 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М**	**М3 КЛАДКИ**	**39,5200**	
158.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,58	220,5216
158.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	1,1856
158.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	6,3232
158.4	9219	ВОДА	М3	0,01	0,3952
158.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,35	13,832
158.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	0,35	13,832
159	**СЦЕНА**	**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)**	**ШТ**	**15808,0000**	
160	**Е0802-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,3088**	
160.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	19,6798
160.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,071024
160.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,095728
161	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)**	**Т**	**0,3088**	
162	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК**	**Т**	**0,3233**	
162.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	53,634
162.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	0,151965
162.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,297464
162.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	0,239264
162.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,064666
162.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,00291

1	2	3	4	5	6
163	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 75Х50Х5ММ**	**Т**	**0,1413**	
164	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ**	**Т**	**0,1820**	
165	**Е1503-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА(ИЗ ФИБРОБЕТОНА)**	**100М**	**0,9600**	
165.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	233,91	224,5536
165.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,59	1,5264
165.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,23	1,1808
165.4	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18	17,28
165.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,009	0,00864
165.6	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,008	0,00768
165.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,13	0,1248
165.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0129	0,012384
166	**СЦЕНА**	**ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)**	**ПМ**	**96,0000**	
167	**Е1201-008-02**	**УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ**	**100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)**	**0,0340**	
167.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	0,1666
167.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00034
167.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0014	0,000048
167.4	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,023	0,000782
168	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ(СТУПЕНИ,КРЫЛЬЦО)**	**100М2**	**0,1360**	
168.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	43,9294
168.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,04896
168.3	9219	ВОДА	М3	3,85	0,5236
168.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	0,41616
168.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	0,3672
168.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	13,6
169	**Е1001-052-04**	**УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ(СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ)**	**М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**3,1300**	
169.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	15,337
169.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0626
169.3	43151	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00012	0,000376
170	**СЦЕНА**	**СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСТНЫЕ КОЗЫРЬКИ I=12ММ(АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО ТРИПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ДЕТАЛЯМИ И КРЕПЛЕНИЕМ)**	**М2**	**3,1300**	
		РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО КР-1 И ПАНДУС П-1			
171	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,2120**	
171.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	2,9088
171.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,09696
171.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	1,115
171.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	0,55752
171.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,1818
171.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	1,5756
172	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0150**	
172.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	6,6192
172.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	0,3528
172.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,01575
172.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,0165
172.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,02295
172.6	9219	ВОДА	М3	1,75	0,02625
172.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	1,53
172.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000555
172.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,0006
172.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,01035
172.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0012
172.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,003
172.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,01035
172.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	0,7425
173	**Е0601-019-02 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ**	**М3**	**1,0400**	
173.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,4128
173.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,1352
173.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,0208
173.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,052

1	2	3	4	5	6
173.5	9219	ВОДА	М3	0,008	0,00832
173.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	1,0608
174	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) (Д-8ММ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,0896**	
174.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	7,0676
174.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,010752
174.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,12544
174.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,077056
174.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,18816
174.6	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,02	0,091392
174.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,23296
174.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	0,6272
174.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,0448
174.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,16128
175	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,1450**	
175.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	6,0175
175.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	0,841
175.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,0145
175.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,02175
175.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0029
176	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ**	**ПМ**	**14,5000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		7465,8883
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		10,2191
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч		0,36936
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,81972
5	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч		0,09696
6	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,06004
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,128216
8	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		15,5902
9	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		41,9447
10	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,99705
11	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		38,7685
12	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч		0,22678
13	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		0,151965
14	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		10,6692
15	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		7,1911
16	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		43,3559
17	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,81
18	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч		22,59
19	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		13,2842
20	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч		0,492
21	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		0,010582
22	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		6,7031
23	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		29,9477
24	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч		3,6078
25	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,249674
26	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		1,0377
27	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч		47,0052
28	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		9,1273
29	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,022137
30	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		11,4922
31	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч		14,0679
32	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		7,6255
33	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		20,7702
34	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч		2,5034
35	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		16,6051
36	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		2,1068
37	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		8,3221
38	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		25,405
39	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч		4,1162
40	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		0,183986
41	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		1,4487
42	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч		0,75739
43	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		3,1602
44	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		49,7925
45	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		15,8858
46	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		0,23088

1	2	3	4	5	6
47	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч		0,044274
48	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		17,28
49	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч		5,506
50	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		69,9433
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
51	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т		0,091392
52	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,721854
53	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		1,015
54	9210	ВОДА	М3		0,472243
55	9219	ВОДА	М3		22,1046
56	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		0,41616
57	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3		0,90548
58	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3		2,5759
59	12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3		8,7517
60	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		5,3474
61	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3		0,040894
62	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		2,4596
63	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3		9,3357
64	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3		1,253
65	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3		2,6772
66	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3		13,832
67	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		0,6624
68	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3		0,99858
69	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2		35,8
70	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2		14,92
71	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2		13,6
72	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ		453,87
73	19417	БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СТЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 300 ММ	М3		22,3614
74	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3		34,1653
75	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3		23,766
76	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3		0,85312
77	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ		5,8666
78	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2		80,58
79	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ		658,6
80	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М		1,95
81	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М		114,48
82	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т		0,062524
83	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ		0,1776
84	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т		1,3161
85	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т		0,237591
86	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т		0,24242
87	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т		0,027779
88	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,056243
89	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т		0,003066
90	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т		0,001558
91	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т		0,009385
92	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т		0,002243
93	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т		0,004025
94	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,056098
95	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ		2617,935
96	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,009545
97	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,057835
98	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2		15,096
99	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ		2089,8
100	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ		262,44
101	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М		51,84
102	30835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ(МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ)	М2		201,674
103	30887	ГРЕБЕНКА НЕСУЩАЯ	М		30,1
104	30889	ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ	ШТ		21,07
105	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т		0,000651
106	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,240948
107	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,00013
108	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ		66,6
109	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ(ЧЕРНОГО ЦВЕТА)	Т		0,020769
110	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,003972
111	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,000033
112	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,12629
113	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		186,7996
114	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т		0,475182
115	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,000063
116	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ		460,728
117	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,04751
118	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,024702
119	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		3,0416
120	31901	ГИДРОИЗОЛ	М2		684,9104
121	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2		365,53
122	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		54,7068
123	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2		40,368
124	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2		96,9204
125	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		0,730146
126	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т		0,01743

1	2	3	4	5	6
127	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т		0,000525
128	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,108982
129	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,025534
130	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,094536
131	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т		0,009783
132	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,044926
133	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,00768
134	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т		0,01376
135	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2		31,727
136	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т		0,000782
137	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т		0,141522
138	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		4,0397
139	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т		0,02296
140	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т		0,1248
141	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,02175
142	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,023297
143	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т		0,00581
144	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3		0,06068
145	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3		0,43146
146	35516	РОГОЖА	М2		54,0756
147	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ		0,189
148	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		3,4079
149	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,01035
150	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3		0,12
151	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		3,2691
152	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3		0,111968
153	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		0,0012
154	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3		0,018624
155	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3		1,8428
156	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3		0,12
157	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,037176
158	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3		0,580834
159	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3		0,21612
160	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,451152
161	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3		0,072028
162	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3		0,017
163	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3		0,012384
164	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ		41,0208
165	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ		6,586
166	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т		0,036441
167	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,000414
168	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		2,8463
169	43151	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,000376
170	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		16,9473
171	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т		0,000016
172	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ		10,5342
173	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		15,54
174	44059	ВЕТОШЬ	КГ		7,2818
175	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		13,832
176	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2		1
177	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		1,364
178	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М		104,333
179	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2		586,58
180	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ		1,0817
181	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,33245
182	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		1,2675
183	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3		0,99688
184	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3		0,58259
185	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		9,078
186	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		2,7469
187	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т		0,031971
188	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,000311
189	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛЕКС ТОЛЩ.20ММ	М3		6,02
190	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М		107,1
191	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ		63
192	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ		25,2
193	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ		15,12
194	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ		15,12
195	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ		31,5
196	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ		0,901
197	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		23,4537
198	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т		0,0074

1	2	3	4	5	6
199	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩАЯ	М2		199,716
200	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М		70,296
201	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		0,671304
202	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		5,403
203	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		68,8
204	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		17,2
205	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2		365,53
206	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2		362,23
207	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ		4,2073
208	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		14,2189
209	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2		339,179
210	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2		342,269
211	923565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,017269
212	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2		22,68
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
213	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130	ШТ		360
214	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 ДИАМЕТРОМ 4ММ	Т		0,031
215	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ	ПМ		14,5
216	СЦЕНА	СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСТНЫЕ КОЗЫРЬКИ I=12ММ(АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО ТРИПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ДЕТАЛЯМИ И КРЕПЛЕНИЕМ)	М2		3,13
217	СЦЕНА	ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)	ПМ		96
218	СЦЕНА	УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ	Т		0,18202
219	СЦЕНА	УГОЛОК 75Х50Х5ММ	Т		0,14131
220	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)	Т		0,3088
221	СЦЕНА	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)	ШТ		15808
222	СЦЕНА	ГРИПКОВЫЙ АНКЕР	ШТ		1575
223	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55	ШТ		2126
224	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-12ММ	Т		0,025422
225	СЦЕНА	ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ	ШТ		2126
226	СЦЕНА	ПОДВЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА "ГРИЛЯТО"(С ДОСТАВКОЙ МАТЕРИАЛА)	М2		30
227	СЦЕНА	РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)	М		97,1
228	СЦЕНА	ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)	ШТ		1
229	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-26Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		3,9
230	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 13-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		24,96
231	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 09-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		10,8
232	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		14,4
233	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 12Х23Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		11,04
234	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 14Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		4,76
235	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 12Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		16,32
236	СЦЕНА	ПОЛОСА 5Х60Х380ММ	Т		0,0376
237	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ	Т		0,091
238	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Д-5ММ	Т		0,06303
239	СЦЕНА	ПОЛОСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 50Х3	Т		0,00622
240	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ	Т		0,0102
241	СЦЕНА	ПОЛОСА 60Х4	Т		0,03254
242	СЦЕНА	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ	ПМ		41
243	СЦЕНА	УГОЛОК 50Х50Х5	Т		0,7525
244	СЦЕНА	ПОЛОСА 200Х4	Т		0,0318
245	СЦЕНА	КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ	ПМ		41
246	СЦЕНА	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ	ПМ		61
247	СЦЕНА	ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)	ШТ		48
248	СЦЕНА	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150	ШТ		12
249	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР.	ШТ		36
250	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН	ШТ		81
251	СЦЕНА	ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1	М3		0,07
252	СЦЕНА	ПЕТЛЯ	ШТ		4
253	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ	Т		0,3456
254	СЦЕНАК=1,1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		356,4
255	204-0030	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т		0,07873
256	204-9231	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,19765
257	204-9249	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,4628
258	204-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,17383
259	610-1196	ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ СТАЛИ СТ3СП, С ШИРИНОЙ ПОЛОК 50ММ	Т		0,0996

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на НОГИРОНЛАР УЧУН ТУСИКСИЗ ХАРАКАТЛАНИШ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. АСОСИЙ БЛОК(АБК И УЧ.БЛОК)			
1	**Е1101-060-01**	**УСТРОЙСТВО ГЕТЕРОГЕННОГО И ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ**	**100 М2**	**1,2631**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,26	57,1679
1.2	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,3	6,6944
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,012631
1.4	33220	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЙ	КГ	27	34,1037
2	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**42,2100**	
3	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**84,1000**	
4	**Е1001-100-01 ДОП. 15**	**УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА КЛЕЕ**	**100М ДЕТАЛЕЙ**	**0,1600**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,27	1,0032
4.2	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,8	0,128
5	**СЦЕНА**	**ТАКТИЛЬНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ"НАЧАЛО-КОНЕЦ ПОРУЧНЯ"**	**ШТ**	**16,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. ОБШЕЖИТИЯ И УЧ.БЛОК			
6	**Е1101-060-01**	**УСТРОЙСТВО ГЕТЕРОГЕННОГО И ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ**	**100 М2**	**2,5911**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,26	117,2732
6.2	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,3	13,7328
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,025911
6.4	33220	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЙ	КГ	27	69,9597
7	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**107,9100**	
8	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**151,2000**	
9	**Е1001-100-01 ДОП. 15**	**УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА КЛЕЕ**	**100М ДЕТАЛЕЙ**	**0,4000**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,27	2,508
9.2	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,8	0,32
10	**СЦЕНА**	**ТАКТИЛЬНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ"НАЧАЛО-КОНЕЦ ПОРУЧНЯ"**	**ШТ**	**40,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНЫЙ БЛОК №1(3-Х ЭТ.)			
11	**Е1101-060-01**	**УСТРОЙСТВО ГЕТЕРОГЕННОГО И ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ**	**100 М2**	**0,9819**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,26	44,4408
11.2	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,3	5,2041
11.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,009819
11.4	33220	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЙ	КГ	27	26,5113
12	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**43,6500**	
13	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**54,5400**	
14	**Е1001-100-01 ДОП. 15**	**УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА КЛЕЕ**	**100М ДЕТАЛЕЙ**	**0,3200**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,27	2,0064
14.2	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,8	0,256
15	**СЦЕНА**	**ТАКТИЛЬНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ"НАЧАЛО-КОНЕЦ ПОРУЧНЯ"**	**ШТ**	**32,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНЫЙ БЛОК №2(2-Х ЭТ.)			
16	**Е1101-060-01**	**УСТРОЙСТВО ГЕТЕРОГЕННОГО И ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ**	**100 М2**	**0,3126**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,26	14,1483
16.2	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,3	1,6568
16.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,003126
16.4	33220	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЙ	КГ	27	8,4402
17	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**13,8600**	
18	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**17,4000**	
19	**Е1001-100-01 ДОП. 15**	**УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА КЛЕЕ**	**100М ДЕТАЛЕЙ**	**0,1200**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,27	0,7524
19.2	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,8	0,096
20	**СЦЕНА**	**ТАКТИЛЬНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ"НАЧАЛО-КОНЕЦ ПОРУЧНЯ"**	**ШТ**	**12,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ			
21	**Е1101-060-01**	**УСТРОЙСТВО ГЕТЕРОГЕННОГО И ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ**	**100 М2**	**0,1512**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,26	6,8433
21.2	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,3	0,80136
21.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,001512
21.4	33220	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЙ	КГ	27	4,0824
22	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**9,1800**	
23	**СЦЕНА**	**ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ**	**М2**	**5,9400**	
24	**Е1001-100-01 ДОП. 15**	**УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА КЛЕЕ**	**100М ДЕТАЛЕЙ**	**0,0400**	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,27	0,2508
24.2	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,8	0,032
25	**СЦЕНА**	**ТАКТИЛЬНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ"НАЧАЛО-КОНЕЦ ПОРУЧНЯ"**	**ШТ**	**4,0000**	

1	2	3	4	5	6
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		246,3943
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч		28,0895
3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,052999
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
4	33220	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПВХ-ПОКРЫТИЙ	КГ		143,0973
5	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ		0,832
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
6	СЦЕНА	ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ	М2		313,18
7	СЦЕНА	ПЛИТКА ПВХ ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ 300Х300ММ	М2		216,81
8	СЦЕНА	ТАКТИЛЬНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ"НАЧАЛО-КОНЕЦ ПОРУЧНЯ"	ШТ		104

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на РАЗДЕЛЫ ПС.СС.СО И ВН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1	**Ц1006-037-05 ДОП. 4**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640Х840 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
1.2	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0009	0,0009
1.3	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
1.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
2	**ЦЕНА**	**ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 600Х400Х215ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
3	**ЦЕНА**	**ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД**	**ШТ**	**1,0000**	
4	**Ц1008-001-13 ДОП. 8**	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	**ШТ**	**1,0000**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13
4.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
4.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,001
4.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
4.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,008
5	**ЦЕНА**	**АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220**	**ШТ**	**1,0000**	
6	**ЦЕНА**	**КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ**	**ШТ**	**1,0000**	
7	**Ц1008-001-13 ДОП. 8**	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	**ШТ**	**2,0000**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	2,4
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,26
7.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00004
7.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,002
7.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,6
7.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,016
8	**ЦЕНА**	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB В RS-232 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ(ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА)**	**ШТ**	**1,0000**	
9	**ЦЕНА**	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВОЛОКНО-ОПТИЧЕСКИЙ RS-FX**	**ШТ**	**1,0000**	
10	**ЦЕНА**	**БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ**	**ШТ**	**1,0000**	
11	**ЦЕНА**	**БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01**	**ШТ**	**1,0000**	
12	**ЦЕНА**	**БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03**	**ШТ**	**1,0000**	
13	**Ц1008-002-02 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ**	**ШТ**	**28,0000**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	47,04
13.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	4,48
13.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00028
13.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,014
13.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	7
13.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,14
14	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04**	**ШТ**	**28,0000**	
15	**Ц1008-002-03 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ**	**ШТ**	**1,0000**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	1,68
15.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	0,19
15.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
15.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
15.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,004
16	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10**	**ШТ**	**1,0000**	
17	**Ц1004-101-07**	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ**	**2,0000**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	4
17.2	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,015	0,03
18	**ЦЕНА**	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07**	**ШТ**	**2,0000**	
19	**СЦЕНА**	**КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10**	**ШТ**	**1,0000**	
20	**ЦЕНА**	**РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-П2-Р-RS**	**ШТ**	**1,0000**	
21	**ЦЕНА**	**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ**	**ШТ**	**1,0000**	
22	**ЦЕНА**	**МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ			
23	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**1,5000**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	22,8
23.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	7,26
23.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	153

1	2	3	4	5	6
24	**Ц0802-396-20**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ**	**100 М**	**0,0800**	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	1,2792
24.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,66	0,1328
24.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,00008
24.4	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1,6
25	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25Х10ММ, L=2М**	**ШТ**	**4,0000**	
26	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**2,0000**	
27	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**2,0000**	
28	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**40,0000**	
29	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ**	**ШТ**	**150,0000**	
30	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**--**	
31	**СЦЕНА**	**АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8**	**ШТ**	**8,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬ И ПРОВОДА			
32	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,5000**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	7,5
32.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,0005
32.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,005
33	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ**	**ПМ**	**50,0000**	
34	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**1,3500**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	7,5735
34.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,027
34.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	16,47
34.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,0675
34.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	1,08
34.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,4185
34.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,216
35	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**25,0000**	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	5
35.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	0,5
35.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	12
35.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,15
36	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ**	**ПМ**	**135,0000**	
37	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 PTK-LAN F/UTP CAT 5E PVC**	**ПМ**	**5,0000**	
38	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ**	**ПМ**	**15,0000**	
39	**СЦЕНА**	**ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1Х4ММ2 ПУГВ**	**ПМ**	**5,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
40	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,1500**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	2,49
40.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,4695
40.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000555
40.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,135
40.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,0195
41	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,3000**	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	2,487
41.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	0,762
41.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
41.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,234
41.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0243
		РАЗДЕЛ 5. ОПОВЕЩЕНИЕ СО			
42	**Ц1003-002-12**	**КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,3	10,3
43	**ЦЕНА**	**ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77120B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 350ВАТТ ITC T-77120B**	**ШТ**	**1,0000**	
44	**ЦЕНА**	**ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХСТОРОННЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОПЕРАТОРОМ ИЗ ОПОВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
45	**ЦЕНА**	**IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800Х480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)**	**ШТ**	**1,0000**	
46	**ЦЕНА**	**БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ T-6203**	**ШТ**	**1,0000**	
47	**Ц1004-101-07**	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ**	**4,0000**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	8
48	**ЦЕНА**	**НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568**	**ШТ**	**2,0000**	
49	**ЦЕНА**	**ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ			
50	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**0,5000**	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	7,6

1	2	3	4	5	6
50.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	2,42
50.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	51
51	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ**	**ШТ**	**50,0000**	
52	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**1,0000**	
53	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**10,0000**	
54	**СЦЕНА**	**КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10**	**ШТ**	**2,0000**	
55	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**0,2000**	
		РАЗДЕЛ 7. КАБЕЛИ			
56	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**0,5400**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	3,0294
56.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,0108
56.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	6,588
56.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,027
56.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,432
56.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,1674
56.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,0864
57	**СЦЕНА**	**ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2Х1,5ММ2**	**М**	**54,0000**	
58	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,1000**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	1,5
58.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,0001
58.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,001
59	**СЦЕНА**	**ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН**	**ПМ**	**10,0000**	
60	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**15,0000**	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	3
60.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	0,3
60.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	7,2
60.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,09
61	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6EUTP ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ**	**М**	**15,0000**	
		РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ			
62	**Ц1004-067-23**	**АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ**	**ШТ**	**6,0000**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	13,08
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,06
62.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,06
63	**ЦЕНА**	**IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4MP(РАЗРЕШЕНИЕ 2688X1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°С…+60°С. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)**	**ШТ**	**4,0000**	
64	**ЦЕНА**	**IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560X1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)**	**ШТ**	**2,0000**	
65	**ЦЕНА**	**NVR DS-7716NXI-K4(STD)КАНАЛЬНЫЙ ЗАПИСЬ 32Х С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 8МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 16 IP-КАМЕР, ПОДДЕРЖКА 1-ЖЕСТКИЙ ДИСК ДО 8 ТБКАЖДЫЙ, 2-Х USB 2,0, 1-USB 3,0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485**	**ШТ**	**1,0000**	
66	**ЦЕНА**	**НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ POE КОММУТАТОР, БЮДЖЕТ 280W, 8-ПОРТА 1G RJ45+2PORT 1П ЫАЗ**	**ШТ**	**1,0000**	
67	**ЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ PIXIETECH, 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24 ПОРТА, CAT.5**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
68	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**132,0000**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	26,4
68.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	2,64
68.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	63,36
68.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,792
69	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5Е С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4Х2Х0,52 5Е)**	**М**	**143,0000**	
70	**СЦЕНА**	**ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР**	**ШТ**	**1,0000**	
71	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 3.0М**	**ШТ**	**2,0000**	
72	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 0,5М**	**ШТ**	**6,0000**	
73	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ HDMI С КОМПЕНСАТОРОМ ПОТЕРЬ HDMI-3М**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ			
74	**СЦЕНА**	**ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 6TB ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
75	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80Х80ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
76	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОР RJ45**	**ШТ**	**20,0000**	
77	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ**	**ШТ**	**1,0000**	
78	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**1,4000**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	21,28

1	2	3	4	5	6
78.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	6,776
79	**СЦЕНА**	**ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)**	**М**	**140,0000**	
80	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д-20ММ**	**ШТ**	**140,0000**	
81	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**2,0000**	
82	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**20,0000**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ И СВЯЗЬ			
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ			
83	**Ц1006-037-05 ДОП. 4**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640Х840 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
83.2	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0009	0,0009
83.3	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
83.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
84	**ЦЕНА**	**ШКАФ U 570Х600Х900ММ IP20 СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ**	**ШТ**	**1,0000**	
85	**Ц1003-013-05**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ**	**ШТ**	**2,0000**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	13,52
85.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0022
86	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ ГИГАБИТНЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 24 ПОРТА 10/100BASE-TX, 4 ПОРТА 10/100/1000BASE-ЧSFP)**	**ШТ**	**1,0000**	
87	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-X SFP, 4 1/10G SFP PXT-S2790G-8TX**	**ШТ**	**1,0000**	
88	**ЦЕНА**	**КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24-ПОРТА, CAT-6, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАДЕЛКА**	**ШТ**	**1,0000**	
89	**ЦЕНА**	**КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP**	**ШТ**	**1,0000**	
90	**ЦЕНА**	**ИБП СЕРИИ ELEMENT СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ 6Х9АЧ/12В. ТОК ЗАРЯДА ДО 1,4А МОЩНОСТЬ 2700ВТ/3000ВА**	**ШТ**	**1,0000**	
91	**ЦЕНА**	**БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1**	**ШТ**	**1,0000**	
92	**Ц1002-030-01**	**АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТОЛЬНЫЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	14,4
92.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,01	0,02
92.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,2	0,4
92.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,2	0,4
92.5	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	0,01	0,02
93	**ЦЕНА**	**IP ТЕЛЕФОН 6 SIP-АККАУНТОВ УДЕРЖАНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА, DND(НЕ БЕСПОКОИТЬ).БЫСТРЫЙ НАБОР, ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ,ПЕРЕАДРИСАТЦИЯ,СРЕЖ.ОЖИЖАНИЯ,ТРАНСФЕР**	**ШТ**	**2,0000**	
94	**СЦЕНА**	**ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДОМ НАПРЕЖЕНИЯ 24V 0.5F**	**ШТ**	**1,0000**	
95	**ЦЕНА**	**WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ			
96	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**2,7000**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	15,147
96.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,054
96.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	32,94
96.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,135
96.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	2,16
96.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,837
96.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,432
97	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6Е UTP/CAT 6E**	**ПМ**	**270,0000**	
98	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,5000**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	7,5
98.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,0005
98.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,005
99	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 0,5M LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY**	**ШТ**	**10,0000**	
100	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 3,0M LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK**	**ШТ**	**12,0000**	
		РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ			
101	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ЛИСТОВОЙ ЛОТОК(НАПОЛЬНЫЕ)300Х100Х3000ММ**	**ШТ**	**16,0000**	
102	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,4000**	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	6,64
102.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	1,252
102.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,00148
102.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,36
102.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,052
103	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,7000**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	5,803
103.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	1,778
103.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0014
103.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,546
103.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0567
104	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**	**КГ**	**3,0000**	

1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 14. ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
105	**Ц1002-040-02**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА ПРОГРАММ**	**УСТРО-ВО**	**1,0000**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36	36
105.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
106	**ЦЕНА**	**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ**	**ШТ**	**1,0000**	
107	**ЦЕНА**	**ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ**	**ШТ**	**1,0000**	
108	**ЦЕНА**	**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 15. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ			
109	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3**	**ШТ**	**1,0000**	
110	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3**	**ШТ**	**1,0000**	
111	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN**	**ШТ**	**1,0000**	
112	**СЦЕНА**	**ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2**	**ШТ**	**6,0000**	
113	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9**	**ШТ**	**2,0000**	
114	**СЦЕНА**	**19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2**	**ШТ**	**2,0000**	
115	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U**	**ШТ**	**1,0000**	
116	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01**	**ШТ**	**1,0000**	
117	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3**	**ШТ**	**1,0000**	
118	**СЦЕНА**	**1Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**7,0000**	
119	**СЦЕНА**	**2-Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**2,0000**	
120	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60Х42 ММ**	**ШТ**	**9,0000**	
121	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S**	**ШТ**	**5,0000**	
122	**СЦЕНА**	**ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ**	**М**	**30,0000**	
123	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**2,5000**	
123.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	38
123.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	12,1
124	**СЦЕНА**	**ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)**	**М**	**250,0000**	
125	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ**	**ШТ**	**250,0000**	
126	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**3,0000**	
127	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**1,0000**	
128	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**30,0000**	
129	**СЦЕНА**	**ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20Х2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК**	**ШТ**	**1,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		340,7691
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,06
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,06
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		5,1928
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		4,2615
6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		28,556
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,04
8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,00036
9	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,004035
10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ		3,44
11	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т		0,0018
12	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ		0,0211
13	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ		0,017
14	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т		0,00228
15	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т		0,00006
16	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		1,275
17	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ		1,6
18	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т		0,0715
19	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,0918
20	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		55,998
21	46163	СКОБЫ	10ШТ		82,96
22	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ		11
23	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ		0,011
24	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,2295
25	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		3,672
26	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ		0,02
27	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ		0,168
28	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,081
29	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		1,4229
30	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		1,032
31	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		0,7644
32	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М		204
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
33	СЦЕНА	19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2	ШТ		2

1	2	3	4	5	6
34	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		1
35	СЦЕНА	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20X2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК	ШТ		1
36	СЦЕНА	БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ	ШТ		100
37	СЦЕНА	ГЕРМЕТИК 400ГР	ШТ		3
38	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3X160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		5
39	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ	ШТ		250
40	СЦЕНА	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)	М		390
41	СЦЕНА	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ	М		30
42	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S	ШТ		5
43	СЦЕНА	МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60X42 ММ	ШТ		9
44	СЦЕНА	2-Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		2
45	СЦЕНА	1Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		7
46	СЦЕНА	МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3	ШТ		1
47	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01	ШТ		1
48	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U	ШТ		1
49	СЦЕНА	АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8	ШТ		8
50	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9	ШТ		2
51	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483X45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2	ШТ		6
52	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3	ШТ		1
53	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3	ШТ		1
54	СЦЕНА	МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	КГ		3
55	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ЛИСТОВОЙ ЛОТОК(НАПОЛЬНЫЕ)300X100X3000ММ	ШТ		16
56	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 3,0M LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK	ШТ		12
57	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 0,5M LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY	ШТ		10
58	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д-20ММ	ШТ		140
59	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ	ШТ		1
60	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ45	ШТ		20
61	СЦЕНА	ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80X80ММ	ШТ		6
62	СЦЕНА	ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 6ТВ ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ		1
63	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 0,5M	ШТ		6
64	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 3.0M	ШТ		2
65	СЦЕНА	ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР	ШТ		1
66	СЦЕНА	МЕТИЗЫ	КГ		0,2
67	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		2
68	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5X150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		3
69	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ	ШТ		200
70	СЦЕНА	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25X10ММ, L=2M	ШТ		4
		ОБОРУДОВАНИЕ			
71	ЦЕНА	IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560X1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)	ШТ		2
72	ЦЕНА	ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 600X400X215ММ	ШТ		1
73	ЦЕНА	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07	ШТ		2
74	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10	ШТ		1
75	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04	ШТ		28
76	ЦЕНА	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03	ШТ		1
77	ЦЕНА	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01	ШТ		1
78	ЦЕНА	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-П2-Р-RS	ШТ		1
79	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ ГИГАБИТНЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 24 ПОРТА 10/100BASE-TX, 4 ПОРТА 10/100/1000BASE-ЧSFP)	ШТ		1
80	ЦЕНА	КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24-ПОРТА, CAT-6, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАДЕЛКА	ШТ		1
81	ЦЕНА	ИБП СЕРИИ ELEMENT СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ 6X9АЧ/12В. ТОК ЗАРЯДА ДО 1,4А МОЩНОСТЬ 2700ВТ/3000ВА	ШТ		1
82	ЦЕНА	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ	ШТ		1
83	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 X 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN	ШТ		1
84	ЦЕНА	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL	ШТ		1
85	ЦЕНА	ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ	ШТ		1
86	ЦЕНА	IP ТЕЛЕФОН 6 SIP-АККАУНТОВ УДЕРЖАНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА, DND(НЕ БЕСПОКОИТЬ).БЫСТРЫЙ НАБОР, ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ,ПЕРЕАДРИСАТЦИЯ,СРЕЖ.ОЖИЖАНИЯ,ТРАНСФЕР	ШТ		2
87	ЦЕНА	WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)	ШТ		1
88	ЦЕНА	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1	ШТ		1
89	ЦЕНА	КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP	ШТ		1
90	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-X SFP, 4 1/10G SFP PXT-S2790G-8TX	ШТ		1
91	ЦЕНА	ШКАФ U 570X600X900ММ IP20 СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ	ШТ		1
92	ЦЕНА	ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХСТОРОННЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОПЕРАТОРОМ ИЗ ОПОВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ	ШТ		2
93	ЦЕНА	БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ Т-6203	ШТ		1
94	ЦЕНА	IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4МР(РАЗРЕШЕНИЕ 2688X1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°С…+60°С. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)	ШТ		4
95	ЦЕНА	НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ POE КОММУТАТОР, БЮДЖЕТ 280W, 8-ПОРТА 1G RJ45+2PORT 1П ЫАЗ	ШТ		1
96	ЦЕНА	КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ PIXIETECH, 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24 ПОРТА, CAT.5	ШТ		1

1	2	3	4	5	6
97	ЦЕНА	NVR DS-7716NXI-K4(STD)КАНАЛЬНЫЙ ЗАПИСЬ 32Х С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 8МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 16 IP-КАМЕР, ПОДДЕРЖКА 1-ЖЕСТКИЙ ДИСК ДО 8 ТБКАЖДЫЙ, 2-Х USB 2,0, 1-USB 3,0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485	ШТ		1
98	ЦЕНА	IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800Х480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)	ШТ		1
99	ЦЕНА	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726	ШТ		2
100	ЦЕНА	НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568	ШТ		2
101	ЦЕНА	АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220	ШТ		1
102	ЦЕНА	ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77120B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 350ВАТТ ITC T-77120B	ШТ		1
103	ЦЕНА	МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН	ШТ		1
104	ЦЕНА	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ	ШТ		1
105	ЦЕНА	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ	ШТ		1
106	ЦЕНА	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВОЛОКНО-ОПТИЧЕСКИЙ RS-FX	ШТ		1
107	ЦЕНА	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB В RS-232 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ(ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА)	ШТ		1
108	ЦЕНА	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ	ШТ		1
109	ЦЕНА	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД	ШТ		1
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ			
110	СЦЕНА	ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДОМ НАПРЕЖЕНИЯ 24V 0.5F	ШТ		1
111	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ	ПМ		50
112	СЦЕНА	ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2Х1,5ММ2	М		54
113	СЦЕНА	КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6E UTP/CAT 6E	ПМ		270
114	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5Е С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4Х2Х0,52 5Е)	М		143
115	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6EUTP	М		15
116	СЦЕНА	КАБЕЛЬ HDMI С КОМПЕНСАТОРОМ ПОТЕРЬ HDMI-3M	ШТ		1
117	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 РТК-LAN F/UTP CAT 5E PVC	ПМ		5
118	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН	ПМ		10
119	СЦЕНА	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1Х4ММ2 ПУГВ	ПМ		5
120	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ	ПМ		15
121	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ	ПМ		135

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ЛАБОРАТОРИЯ БИНОСИ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1			
1	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,7000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	133,168
1.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	2,996
1.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	9,338
1.4	9219	ВОДА	М3	0,47	0,329
1.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,000112
1.6	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	89,9	62,93
2	**Е1604-005-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2000**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	24,36
2.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	0,98
2.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	0,928
2.4	9219	ВОДА	М3	1,21	0,242
2.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,0008
2.6	38017	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д32 /D"1, СТЕНКА 3,0/	М	93,8	18,76
3	**Е1604-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,4	16,24
3.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	0,522
3.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	0,58
3.4	9219	ВОДА	М3	1,88	0,188
3.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,00063
3.6	38018	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 3,7/	М	93,7	9,37
4	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R Д-20ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
5	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R Д-32ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
6	**СЦЕНА**	**КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**24,0000**	
7	**СЦЕНА**	**ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" С КРЕПЛЕНИЕМ**	**ШТ**	**24,0000**	
8	**СЦЕНА**	**ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 1/2"**	**ШТ**	**4,0000**	
9	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН20ММ**	**ШТ**	**20,0000**	
10	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН32ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
11	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН40ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
12	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-20ММ**	**ШТ**	**16,0000**	
13	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х32Х40ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
14	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х20Х40ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
15	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-32Х20Х32ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
16	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-40Х20ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
17	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-32Х20ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
18	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-20ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**42,0000**	
19	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-32ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**15,0000**	
20	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-40ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**8,0000**	
21	**Е2601-3-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**1 М3**	**0,0150**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,8	0,282
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,006
21.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,18	0,0177
21.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,006
21.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0011	0,000017
21.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004	0,00006
21.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0109	0,000163
21.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,039	0,000585
21.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000001
21.10	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	1,032	0,01548

1	2	3	4	5	6
22	**Е2601-52-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100М2**	**0,0074**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	0,793132
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,00518
22.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,012358
22.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,041736
22.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,00518
22.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	0,8362
22.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000022
22.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000003
22.9	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	0,8584
22.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,032708
22.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	0,27824
22.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,001391
22.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	0,247678
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ			
23	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**1,0000**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
23.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52
23.3	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022
23.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014	0,014
23.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039
23.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
23.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
24	**ЦЕНА**	**НАСОСНАЯ МИНИСТАНЦИЯ Н=15М, Q=1,8М3/ЧАС, Р=0,37КВТ (220)**	**К-КТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ТЗ(ГВС)			
25	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,7200**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	136,9728
25.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1584
25.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	3,0816
25.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	9,6048
25.5	9219	ВОДА	М3	0,47	0,3384
25.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,000115
25.7	937130	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д-20Х3,4 ММ РN 20	М	89,9	64,728
26	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ РР-R Д-20ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
27	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**12,0000**	
28	**СЦЕНА**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ)Д-15ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
29	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. РР-R ДН20ММ**	**ШТ**	**37,0000**	
30	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PPRS ДН20ММ**	**ШТ**	**11,0000**	
31	**СЦЕНА**	**ОБВОД РР-R ДН-20ММ**	**ШТ**	**14,0000**	
32	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РР-R ТРУБ Д20ММ(КЛИПСЫ)**	**ШТ**	**43,0000**	
33	**Е2601-3-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**1 М3**	**0,0150**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,8	0,282
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,006
33.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,18	0,0177
33.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,006
33.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0011	0,000017
33.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004	0,00006
33.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0109	0,000163
33.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,039	0,000585
33.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000001
33.10	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	1,032	0,01548
34	**Е2601-52-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100М2**	**0,0074**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	0,793132
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,00518
34.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,012358
34.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,041736
34.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,00518
34.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	0,8362
34.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000022
34.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000003
34.9	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	0,8584
34.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,032708
34.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	0,27824

1	2	3	4	5	6
34.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,001391
34.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	0,247678
35	**СЦЕНА**	**КРАН СЛИВНОЙ ШАРОВОЙ Н 1/2 С ПРОБКОЙ ДЛЯ КОНЦОВКИ КОЛЛЕКТОРА**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГВС			
36	**Ц0803-602-02**	**УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЕЙ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ**	**ШТ**	**4,0000**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	3,28
36.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	1,04
36.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04
37	**ЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 15Л N-1,5КВТ С УЗО**	**К-Т**	**2,0000**	
38	**ЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л N-1,5КВТ С УЗО**	**К-Т**	**2,0000**	
39	**Е1701-008-01**	**УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ**	**10КОМПЛ.**	**0,2000**	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,36	17,472
39.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,53	0,106
40	**ЦЕНА**	**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 Л/СУТКИ**	**К-КТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
41	**Е1604-003-01 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2500**	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,52	18,13
41.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0275
41.3	9219	ВОДА	М3	0,39	0,0975
41.4	53229	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50Х1,8 ММ	М	99,8	24,95
42	**Е1604-003-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,3000**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,74	19,722
42.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,066
42.3	9219	ВОДА	М3	1,57	0,471
42.4	53230	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100Х2,7 ММ	М	99,8	29,94
43	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР)Д-110ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
44	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д110ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
45	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР) Д50ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
46	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д-50ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
47	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д50ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
48	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-110Х50ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
49	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА ДВУХПОЛОСНАЯ Д-100ММ С ОТВОДОМ Д-50ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
50	**СЦЕНА**	**РЕВИЗИЯ Д-110ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
51	**СЦЕНА**	**ПРОЧИСТКА Д-100ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
52	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-50ММ**	**ШТ**	**20,0000**	
53	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-110ММ**	**ШТ**	**28,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
54	**Е1701-009-14МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**10КОМПЛ.**	**1,0000**	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	21,65
54.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
54.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,22
54.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	4
55	**СЦЕНА**	**УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ 600Х400**	**К-КТ**	**10,0000**	
56	**СЦЕНА**	**СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ**	**ШТ**	**10,0000**	
57	**СЦЕНА**	**СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ**	**ШТ**	**10,0000**	
58	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**20,0000**	
59	**Е1701-010-01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ**	**10КОМПЛ.**	**0,2000**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	4,928
59.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,04
59.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
59.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000006
59.5	74741	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	10	2
60	**СЦЕНА**	**ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Д-100ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
61	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**2,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		412,2431
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,02236
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,3047
4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		0,118872
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		0,52
6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,60026
7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,04
8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		7,5796

1	2	3	4	5	6
9	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		20,4508
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
10	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т		0,0022
11	9219	ВОДА	М3		1,6659
12	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3		0,014
13	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		4,8
14	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ		0,001657
15	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		1,6724
16	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,000078
17	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т		0,00012
18	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т		0,000327
19	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,00039
20	38017	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д32 /D"1, СТЕНКА 3,0/	М		18,76
21	38018	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 3,7/	М		9,37
22	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М		62,93
23	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т		0,00117
24	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,000006
25	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2		1,7168
26	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,07
27	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3		0,03096
28	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,065416
29	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ		0,55648
30	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,002782
31	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ		0,495356
32	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,00127
33	53229	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50Х1,8 ММ	М		24,95
34	53230	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100Х2,7 ММ	М		29,94
35	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,000006
36	74741	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ		2
37	937130	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д-20Х3,4 ММ PN 20	М		64,728
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
38	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ PP-R Д-20ММ	ШТ		20
39	СЦЕНА	ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		22
40	СЦЕНА	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Д-100ММ	ШТ		2
41	СЦЕНА	СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ		10
42	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ		10
43	СЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ 600Х400	К-КТ		10
44	СЦЕНА	ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-110ММ	ШТ		28
45	СЦЕНА	ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-50ММ	ШТ		20
46	СЦЕНА	ПРОЧИСТКА Д-100ММ	ШТ		1
47	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д-110ММ	ШТ		1
48	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА ДВУХПОЛОСНАЯ Д-100ММ С ОТВОДОМ Д-50ММ	ШТ		1
49	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-110Х50ММ	ШТ		4
50	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д50ММ	ШТ		4
51	СЦЕНА	КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д-50ММ	ШТ		1
52	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР) Д50ММ	ШТ		10
53	СЦЕНА	КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д110ММ	ШТ		1
54	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР)Д-110ММ	ШТ		2
55	СЦЕНА	КРАН СЛИВНОЙ ШАРОВОЙ Н 1/2 С ПРОБКОЙ ДЛЯ КОНЦОВКИ КОЛЛЕКТОРА	ШТ		4
56	СЦЕНА	ОПОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ PP-R ТРУБ Д20ММ(КЛИПСЫ)	ШТ		43
57	СЦЕНА	ОБВОД PP-R ДН-20ММ	ШТ		14
58	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PPRS ДН20ММ	ШТ		11
59	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. PP-R ДН20ММ	ШТ		37
60	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ)Д-15ММ	ШТ		4
61	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		12
62	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-40ММ(КЛИПСА)	ШТ		8
63	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-32ММ(КЛИПСА)	ШТ		15
64	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-20ММ(КЛИПСА)	ШТ		42
65	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-32Х20ММ	ШТ		1
66	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-40Х20ММ	ШТ		1
67	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-32Х20Х32ММ	ШТ		2
68	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х20Х40ММ	ШТ		1
69	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х32Х40ММ	ШТ		1
70	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-20ММ	ШТ		16
71	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН40ММ	ШТ		1
72	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН32ММ	ШТ		1
73	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН20ММ	ШТ		20
74	СЦЕНА	ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 1/2"	ШТ		4
75	СЦЕНА	ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" С КРЕПЛЕНИЕМ	ШТ		24
76	СЦЕНА	КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		24
77	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ PP-R Д-32ММ	ШТ		1
		ОБОРУДОВАНИЕ			
78	ЦЕНА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 Л/СУТКИ	К-КТ		2
79	ЦЕНА	НАСОСНАЯ МИНИСТАНЦИЯ Н=15М, Q=1,8М3/ЧАС, Р=0,37КВТ (220)	К-КТ		1
80	ЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л N-1,5КВТ С УЗО	К-Т		2
81	ЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 15Л N-1,5КВТ С УЗО	К-Т		2

1	2	3	4	5	6

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		ЗДАНИЕ ОБШЕЖИТИЯ			
		РАЗДЕЛ 1. ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ			
1	**Е1604-006-07 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 75 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**4,6000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,49	351,854
1.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	1,794
1.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,31	29,026
1.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	16,82	77,372
1.5	9219	ВОДА	М3	2,03	9,338
1.6	937136	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРМИРОВАННЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ PN25 Д-75Х12,5ММ	М	99,4	457,24
2	**Е1604-006-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,7000**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,49	114,733
2.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,92	10,064
2.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	22,678
2.4	9219	ВОДА	М3	1,43	2,431
2.5	38032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М	98,6	167,62
3	**Е1604-006-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,5000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	60,53	90,795
3.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,51
3.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,56	8,34
3.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	20,01
3.5	9219	ВОДА	М3	0,905	1,3575
3.6	38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	98,6	147,9
4	**Е1604-006-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,6000**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,1	110,56
4.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	8,352
4.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	9,28
4.4	9219	ВОДА	М3	0,58	0,928
4.5	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	97,7	156,32
5	**Е1604-006-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**7,5000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	575,55
5.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	36,75
5.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	34,8
5.4	9219	ВОДА	М3	0,368	2,76
5.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	726
6	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**9,0000**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	733,05
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	1,98
6.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	41,04
6.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	73,08
6.5	9219	ВОДА	М3	0,226	2,034
6.6	937123	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д.25Х4,2ММ	М	95,9	863,1
7	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DY-15ММ С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ(НИКЕЛЬ ЛАТУНЬ)**	**К-КТ**	**36,0000**	
8	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-75ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**14,0000**	
9	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-75ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-63ММ(АМЕРИКАНКА Д-75)**	**ШТ**	**14,0000**	
10	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ СЛИВА Д-20ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**14,0000**	

1	2	3	4	5	6
11	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-32ММ PPRC PN25	ШТ	252,0000	
12	СЦЕНА	ШТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ(L-100ММ)	ШТ	252,0000	
13	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32ММ PPRC PN25	ШТ	174,0000	
14	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х63Х32ММ PPRC PN25	ШТ	2,0000	
15	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 40Х40Х40ММ PPRC PN25	ШТ	2,0000	
16	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 63Х32Х63ММ PPRC PN25	ШТ	2,0000	
17	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 63Х63Х63ММ PPRC PN25	ШТ	2,0000	
18	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д32-25ММ PPRC PN25	ШТ	78,0000	
19	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д50-40ММ PPRC PN25	ШТ	14,0000	
20	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д63-50ММ PPRC PN25	ШТ	14,0000	
21	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д75-63ММ PPRC PN25	ШТ	14,0000	
22	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25	ШТ	346,0000	
23	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25	ШТ	6,0000	
24	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25	ШТ	4,0000	
25	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-75ММ PPRC PN25	ШТ	59,0000	
26	СЦЕНА	МУФТА Д-75ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	230,0000	
27	СЦЕНА	МУФТА Д-63ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	85,0000	
28	СЦЕНА	МУФТА Д-50ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	75,0000	
29	СЦЕНА	МУФТА Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	80,0000	
30	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	375,0000	
31	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	450,0000	
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФАНКОЙЛОВ			
32	Е2006-019-05 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАПОЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ	1 БЛОК	126,0000	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,81	354,06
32.2	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	0,13	16,38
32.3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,22	27,72
32.4	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00004	0,00504
32.5	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	50,4
32.6	64095	ШПИЛЬКА-САМОРЕЗ М8-120	ШТ	4	504
33	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,035КВТ/220	К-КТ	14,0000	
34	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,052КВТ/220	К-КТ	112,0000	
35	Е2004-004-01 ДОП. 1	УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 2-Х ТРУБНЫХ С 2-МЯ ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ	1 ШТ	77,0000	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,56	351,12
35.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	11,55
35.3	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,65	50,05
35.4	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	3	231
35.5	27022	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ (ТИП, ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	2	154
35.6	29162	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ /ТИП И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ/	ШТ	4	308
36	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ ДВУХТРУБНЫЙ FIA1K300SE,ТРИ СКОРОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СКРЫТЫЙ ТИП(КАНАЛЬНЫЙ) С ТЕРМОСТАТОМ(ХОЛОД. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ-2,7КВТ,СРЕДНЯЯ-2,3КВТ, НИЗКАЯ-1,7КВТ; ТЕПЛО ВЫС.СК.-4КВТ, СРЕД.СК.-3,4КВТ, НИЗКАЯ-2,6КВТ)ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ NY-0,059КВТ/220(С РЕШЕТРЕГ.500Х250)	К-КТ	77,0000	
37	СЦЕНА	ЛАТУННЫЙ РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН 3/4"	ШТ	203,0000	
38	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ PPRC PN25	ШТ	203,0000	
39	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АДАПТЕР)	ШТ	609,0000	
40	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АМЕРИКАНКА)	ШТ	609,0000	
		РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ РАБОТ			
41	Е1607-005-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	25,9000	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	129,759
41.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	38,85
41.3	9219	ВОДА	М3	3,8	98,42
41.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,001295
41.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000518
41.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,518
42	Е2601-044-07 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	5,1000	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,04	20,604
43	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х75	М	460,0000	
44	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х63	М	50,0000	
45	Е2601-044-05 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 52 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	0,2500	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,4	0,85

1	2	3	4	5	6
46	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х50**	**М**	**25,0000**	
47	**Е2601-044-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,4000**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	1,248
47.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,1
48	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х40**	**М**	**40,0000**	
49	**Е2601-044-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**6,3000**	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	16,002
50	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32**	**М**	**630,0000**	
51	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**9,0000**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	21,24
52	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25**	**М**	**900,0000**	
53	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**2,1050**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	246,285
53.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	17,33	36,4796
53.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,056	0,11788
53.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	84,2
53.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	3,0733
53.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	2,526
53.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	884,1
53.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,65255
54	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**2,9200**	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	196,2824
54.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	123,2824
55	**Е4603-010-05**	**ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2**	**100 ОТВЕРСТИЙ**	**1,8000**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,7	89,46
55.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,24	22,032
56	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-65ММ**	**М**	**63,0000**	
57	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ**	**М**	**43,8000**	
58	**С1630-0114**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**100,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ			
59	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 150(159)ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	26,88
59.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,08
59.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	3,44
59.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00224
59.5	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,02016
59.6	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,008
59.7	947060	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ (ЗКЛ2-16), НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ ФЛАНЦЕВОЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 150 ММ	ШТ	1	4
60	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
60.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
60.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
60.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
60.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
60.6	933595	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-20 ММ	ШТ	1	4
61	**СЦЕНА**	**КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК**	**ШТ**	**2,0000**	
62	**Е1806-002-08**	**УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ**	**ШТ.**	**2,0000**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,37	30,74
62.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,99	7,98
62.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00017	0,00034
62.4	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00774	0,01548

1	2	3	4	5	6
62.5	96950	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 300	1000ШТ	0,004	0,008
63	**СЦЕНА**	**ГРЯЗЕВИК С ФЛАНЦАМИ DY-159ММ И DY-194ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
64	**Е1807-001-02**	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,44
65	**ЦЕНА**	**МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ-100**	**ШТ**	**2,0000**	
66	**Е1807-001-04**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62
67	**ЦЕНА**	**ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С**	**ШТ**	**2,0000**	
68	**СЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-159Х4,5ММ ЗКЧ-3-69**	**ШТ**	**2,0000**	
69	**ЦЕНА**	**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)**	**ШТ**	**2,0000**	
70	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ С DY-159Х4,5ММ НА DY-194Х5ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
71	**Е1602-005-07 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150(159Х4,5) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0500**	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,44	5,772
71.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56	0,078
71.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	49,42	2,471
71.4	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,114	0,0057
71.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0007	0,000035
71.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1	0,05
71.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,91	0,0455
71.8	53227	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М	100	5
72	**Е1602-005-08 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	185,92	5,5776
72.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	27,14	0,8142
72.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,24	0,0372
72.4	9219	ВОДА	М3	43,96	1,3188
72.5	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,126	0,00378
72.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,004	0,00012
72.7	37190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 200 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	93	2,79
		РАЗДЕЛ 5. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
73	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 40Х40Х4ММ**	**КГ**	**7,2600**	
74	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ШТ**	**14,0000**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	94,08
74.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,28
74.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	12,04
74.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00784
74.5	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,07056
74.6	94762	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ НА РУ ОТ 0,1 ДО 2,5 МПА (ОТ 1 ДО 25 КГ/СМ2) ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 150	ШТ	1	14
74.7	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,028
75	**Е1605-001-06 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,61	17,22
75.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,25	2,5
75.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,18
75.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00079	0,00158
75.5	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,01008
75.6	94763	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ НА РУ ОТ 0,1 ДО 2,5 МПА (ОТ 1 ДО 25 КГ/СМ2) ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 200	ШТ	1	2
75.7	96949	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 200	1000ШТ	0,002	0,004
76	**СЦЕНА**	**БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16**	**ШТ**	**64,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ РАБОТ			
77	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0800**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,4008
77.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,12
77.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,304
77.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000004
77.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000002
77.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0016

1	2	3	4	5	6
78	**Е2202-001-05**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**КМ**	**0,0080**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	136	1,088
78.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	29,92	0,23936
78.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,08	0,00064
78.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	58	0,464
78.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,14	0,01712
78.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	620	4,96
79	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1000**	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	10,718
79.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,167
79.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,564
79.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	11,3
79.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000304
79.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000034
79.7	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	11,6
79.8	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,442
79.9	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	3,76
79.10	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,0188
79.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	3,347
		РАЗДЕЛ 7. НАСОСНЫЙ УЗЕЛ			
80	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100(65) ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	14,55
80.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	3,15
80.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00165
80.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,01035
80.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,01
80.6	933508	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-65 ММ, РУ-16	ШТ	1	5
81	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100(65) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
81.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
81.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
81.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
81.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
81.6	934567	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П ДУ-65 ММ	ШТ	1	2
82	**СЦЕНА**	**ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОДАТЧИКОМ(СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) DY-25ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
83	**Е1806-007-05**	**УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ**	**10 ШТ**	**0,2000**	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,1	2,42
83.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,41	0,882
83.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0011	0,00022
84	**ЦЕНА**	**ФИЛЬТР F1141(TECOFI)ЖИДКОСТНОЙ СЕТЧАТЫЙ, С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PN16, TMAX=120C, DY-65ММ ФЛАНЦЕВЫЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
85	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**2,0000**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	28,34
85.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	1,04
85.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
85.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
85.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
86	**ЦЕНА**	**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO-STRATORS 65/1-11 G-34-36Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-1,45KBT**	**ШТ**	**2,0000**	
87	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80(76Х3) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	2,3925
87.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,0476
87.3	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00063
87.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000015
87.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0201
87.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0183
87.7	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	100	3
88	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0100**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	0,3297

1	2	3	4	5	6
88.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,0115
88.3	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	1
88.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000002
88.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000001
88.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,00281
89	**СЦЕНА**	**ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ТИПА 01А, PN16 DY-65ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
90	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0400**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,2004
90.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,06
90.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,152
90.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000002
90.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000001
90.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0008
91	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0040**	
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	0,468
91.2	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,16
91.3	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,00584
91.4	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	1,68
92	**Е2601-018-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ [ПЛИТАМИ] ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ["АРМОФЛЕКС"], ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ["ТЕРМОФЛЕКС"]**	**10 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3000**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,67	2,001
92.2	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	1,5	0,45
92.3	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,057	0,0171
92.4	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	2,5	0,75
92.5	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М	26	7,8
92.6	45957	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) "АРМОФЛЕКС"	М2	11	3,3
		РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ-ХОЛОДНОСНАБЖЕНИЕ			
93	**Е1602-005-07 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150(159Х4,5) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0540**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,44	6,2338
93.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56	0,08424
93.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	49,42	2,6687
93.4	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,114	0,006156
93.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0007	0,000038
93.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1	0,054
93.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,91	0,04914
93.8	53227	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М	100	5,4
94	**Е1602-005-08 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	185,92	5,5776
94.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	27,14	0,8142
94.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,24	0,0372
94.4	9219	ВОДА	М3	43,96	1,3188
94.5	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,126	0,00378
94.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,004	0,00012
94.7	37190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 200 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	93	2,79
95	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80(76Х3) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0600**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	4,785
95.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	2,0952
95.3	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00126
95.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,00003
95.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0402
95.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0366
95.7	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	100	6
96	**Е1602-002-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	1,1121
96.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,0132
96.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,39	0,0417
96.4	9219	ВОДА	М3	1,76	0,0528
96.5	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М	100	3
96.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000013
96.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000016

1	2	3	4	5	6
96.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000012
96.9	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000006
96.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,01026
97	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	3,297
97.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,115
97.3	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	10
97.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000017
97.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000013
97.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,0281
98	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94
98.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,7
98.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,004
98.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028
98.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0022
98.6	933505	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ	1	2
99	**Е1605-001-06 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,61	17,22
99.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,25	2,5
99.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,18
99.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00079	0,00158
99.5	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,01008
99.6	96949	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 200	1000ШТ	0,002	0,004
99.7	455133	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ	2	4
99.8	947256	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ, КОРПУС-ЧУГУН, ЗАТВОР ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1, 6 МПА (16КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 200 ММ	ШТ	1	2
100	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100(76) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
100.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
100.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
100.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
100.5	53070	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ	2	4
100.6	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
100.7	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-76ММ	ШТ	1	2
101	**Е1807-002-01 ДОП. 3**	**УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,38
102	**ЦЕНА**	**АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ РАЗБОРНЫЙ ТИПА НН№14(ЧИСЛО ПЛАСТИН/ТОЛЩИНА-14-ТК/0,5ММ. ПЛОЩАДЬ 1,65М2(ДУ-50Х4F)МОЩНОСТЬ 180КВТ**	**К-КТ**	**1,0000**	
103	**Е1804-001-03**	**УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,2 М3**	**БАК**	**1,0000**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,03	4,03
103.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,4
103.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,11
104	**ЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА НА 500ЛИТРОВ(СОЕДИНЕНИЕ DY-25ММ)**	**ШТ**	**1,0000**	
105	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
105.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
105.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
105.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
105.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
105.6	933596	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-25 ММ, РУ-16 ЧУГУН +225С	ШТ	1	4
106	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-159Х4,5ММ 90ГР.**	**ШТ**	**4,0000**	
107	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-57Х3ММ 90ГР.**	**ШТ**	**4,0000**	
108	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2740**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	1,3727
108.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,411
108.3	9219	ВОДА	М3	3,8	1,0412
108.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000014

1	2	3	4	5	6
108.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000005
108.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,00548
109	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0190**	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	2,223
109.2	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,76
109.3	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,02774
109.4	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	7,98
110	**Е2202-001-06**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**КМ**	**0,0084**	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	150	1,26
110.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	35,95	0,30198
110.3	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	81	0,6804
110.4	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,92	0,024528
110.5	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	870	7,308
111	**Е2601-044-09 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 100-133 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0840**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,84	0,40656
112	**Е2601-044-07 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0600**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,04	0,2424
113	**Е2601-044-04 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0300**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	0,0936
113.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0075
114	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,1000**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	0,236
115	**СЦЕНА**	**РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ С АЛЮМИНИЕВЫОЙ АРМИРОВАННОЙ ФОЛЬГОЙ**	**М**	**27,4000**	
116	**СЦЕНА**	**МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ**	**КГ**	**30,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА			
117	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**7,5000**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	1426,8
117.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	1,65
117.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	32,1
117.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	100,05
117.5	9219	ВОДА	М3	0,47	3,525
117.6	937157	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.20Х1,9ММ	М	89,9	674,25
118	**Е1604-005-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,6000**	
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	89,784
118.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	2,736
118.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	4,872
118.4	9219	ВОДА	М3	0,74	0,444
118.5	937158	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.25Х2,3 ММ	М	92,9	55,74
119	**Е1604-005-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,5000**	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	182,7
119.2	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	6,96
119.3	937143	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 10	М	93,8	140,7
120	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**960,0000**	
121	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-20ММ PPRC**	**ШТ**	**185,0000**	
122	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-20ММ PPRC**	**ШТ**	**90,0000**	
123	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-25ММ PPRC**	**ШТ**	**4,0000**	
124	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ PPRC**	**ШТ**	**480,0000**	
125	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЕ(ОПОРЫ)ДЛЯ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ТРУБ ДН-20ММ(КЛИПСЫ)**	**ШТ**	**750,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ			
126	**Е1803-001-04 ДОП. 14**	**УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ**	**100КВТ**	**0,5693**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,97	31,2944

1	2	3	4	5	6
126.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,45544
126.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,637616
126.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,8	11,2721
126.5	9219	ВОДА	М3	15	8,5395
126.6	55319	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ	260	148,018
126.7	935378	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БР-500	КВТ	100	56,93
127	**СЦЕНА**	**МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН DY10ММ**	**ШТ**	**30,0000**	
128	**СЦЕНА**	**РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д-20ММ С РАЗЬЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**30,0000**	
129	**СЦЕНА**	**РУЧНОЙ РАДИАТОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ УГЛОВОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН DY-15ММ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**30,0000**	
130	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**30,0000**	
131	**Е1604-006-04 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2000**	
131.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,1	13,82
131.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	1,044
131.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	1,16
131.4	9219	ВОДА	М3	0,58	0,116
131.5	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	97,7	19,54
132	**Е1604-006-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,5000**	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	191,85
132.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	12,25
132.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	11,6
132.4	9219	ВОДА	М3	0,368	0,92
132.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	242
133	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**	
133.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	81,45
133.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	4,56
133.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	8,12
133.4	9219	ВОДА	М3	0,226	0,226
133.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	95,9	95,9
134	**Е1604-006-01 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,0000**	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	96,95	193,9
134.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	8,56
134.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	26,68
134.4	9219	ВОДА	М3	0,144	0,288
134.5	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	94,9	189,8
135	**СЦЕНА**	**ШАРАВОЙ КРАН PPRC Д-25ММ ДЛЯ СЛИВА PN25**	**ШТ**	**14,0000**	
136	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**32,0000**	
137	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-40ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
138	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-40ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-32ММ(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**2,0000**	
139	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х32Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
140	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
141	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х20Х25 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**46,0000**	
142	**СЦЕНА**	**ЩТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ L-100ММ**	**ШТ**	**32,0000**	
143	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК 25-20 PPRC PN10**	**ШТ**	**16,0000**	
144	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ DY-15ММ**	**ШТ**	**32,0000**	
145	**СЦЕНА**	**ОБВОД Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
146	**СЦЕНА**	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХО-ОТВОДЧИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ "1/2"(ВОЗДУХ DY15)**	**ШТ**	**10,0000**	
147	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**68,0000**	
148	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**10,0000**	
149	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
150	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**100,0000**	
151	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**50,0000**	
152	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**125,0000**	
153	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**10,0000**	
154	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д40ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**20,0000**	
155	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**200,0000**	
156	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**100,0000**	
157	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д20ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**150,0000**	

РАЗДЕЛ 11. ОБЪЕМ РАБОТ

1	2	3	4	5	6
158	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**5,7000**	
158.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	28,557
158.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	8,55
158.3	9219	ВОДА	М3	3,8	21,66
158.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000285
158.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000114
158.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,114
159	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**2,5000**	
159.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	5,9
160	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х20**	**М**	**150,0000**	
161	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25**	**М**	**100,0000**	
162	**Е2601-044-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**2,0000**	
162.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	5,08
163	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32**	**М**	**200,0000**	
164	**Е2601-044-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,2000**	
164.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	0,624
164.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,05
165	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х40**	**М**	**20,0000**	
166	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,7200**	
166.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	48,3984
166.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	30,3984
167	**Е4603-010-05**	**ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2**	**100 ОТВЕРСТИЙ**	**0,2800**	
167.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,7	13,916
167.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,24	3,4272
168	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ**	**М**	**19,9000**	
169	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)**	**ШТ**	**120,0000**	
170	**С1630-0114**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**50,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. ВЕНТИЛЯЦИЯ В1.1			
171	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
171.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
171.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
171.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
171.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
171.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
171.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
171.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
172	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
173	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
173.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
173.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
173.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
173.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
174	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
175	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
175.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
175.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
175.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
175.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
175.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029

1	2	3	4	5	6
175.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
175.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
176	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
177	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
178	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 13. ВЕНТИЛЯЦИЯ В1.2			
179	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
179.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
179.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
179.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
179.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
179.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
179.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
179.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
180	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
181	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
181.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
181.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
181.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
181.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
182	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
183	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
183.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
183.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
183.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
183.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
183.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
183.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
183.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
184	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
185	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
186	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 14. ВЕНТИЛЯЦИЯ В1.3			
187	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
187.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
187.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
187.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
187.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
187.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
187.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
187.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
188	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
189	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
189.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
189.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
189.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
189.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
190	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
191	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
191.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
191.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
191.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
191.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
191.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
191.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
191.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
192	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
193	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
194	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 15. ВЕНТИЛЯЦИЯ В1.4			
195	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
195.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
195.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5

1	2	3	4	5	6
195.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
195.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
195.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
195.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
195.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
196	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
197	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
197.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
197.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
197.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
197.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
198	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
199	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
199.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
199.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
199.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
199.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
199.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
199.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
199.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
200	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
201	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
202	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 16. В1.5,В1.6			
203	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**2,0000**	
203.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	7,96
203.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00004
203.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16
204	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3**	**К-КТ**	**2,0000**	
205	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0211**	
205.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	3,5418
205.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000316
205.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000009
205.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,1688
206	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**2,1100**	
207	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 17. В1.7,В1.8			
208	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ**	**ШТ**	**2,0000**	
208.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	7,96
208.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00004
208.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16
209	**ЦЕНА**	**КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНЫХ ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЭЛЕКТРИЧ.ВИЛКОЙ NY=0,08КВТ 220V L=90М3 С ГИБКИМ ВОЗДУХОВОДОМ В КОМПЛЕКТЕ**	**К-КТ**	**2,0000**	
210	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
210.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
210.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
210.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
210.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
211	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
212	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 18. ВЕНТИЛЯЦИЯ В1.9			
213	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
213.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
213.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
213.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
213.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
213.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
213.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
213.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
214	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-160ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2700 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
215	**Е2002-014-02**	**УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 160 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
215.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,09	1,09
215.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
215.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00006	0,00006
215.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19
215.5	73523	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1, Д 160ММ	ШТ	1	1
216	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
217	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0306**	
217.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	5,1365
217.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000459
217.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000014
217.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,2448
218	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ**	**М2**	**3,0600**	
219	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
220	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-160ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
		РАЗДЕЛ 19. ВЕНТИЛЯЦИЯ В2.1			
221	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
221.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
221.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
221.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
221.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
221.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
221.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
221.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
222	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
223	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
223.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
223.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
223.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
223.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
224	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
225	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
225.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
225.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
225.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
225.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
225.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
225.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
225.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
226	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
227	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
228	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ В2.2			
229	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
229.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
229.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
229.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
229.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
229.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
229.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
229.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
230	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
231	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
231.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
231.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
231.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
231.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
232	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
233	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
233.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
233.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456

1	2	3	4	5	6
233.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
233.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
233.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
233.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
233.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
234	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
235	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
236	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 21. ВЕНТИЛЯЦИЯ В2.3			
237	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
237.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
237.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
237.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
237.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
237.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
237.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
237.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
238	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
239	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
239.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
239.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
239.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
239.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
240	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
241	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
241.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
241.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
241.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
241.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
241.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
241.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
241.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
242	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
243	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
244	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 22. ВЕНТИЛЯЦИЯ В2.4			
245	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
245.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
245.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
245.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
245.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
245.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
245.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
245.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
246	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
247	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
247.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
247.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
247.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
247.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
248	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
249	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
249.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
249.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
249.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
249.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
249.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
249.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
249.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
250	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
251	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
252	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 23. В2.5			

1	2	3	4	5	6
253	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1,0000**	
253.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	3,98
253.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00002
253.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08
254	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3**	**К-КТ**	**1,0000**	
255	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0023**	
255.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	0,386078
255.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000034
255.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000001
255.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0184
256	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,2300**	
257	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 24. В2.6,В2.7			
258	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ**	**ШТ**	**2,0000**	
258.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	7,96
258.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00004
258.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16
259	**ЦЕНА**	**КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНЫХ ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЭЛЕКТРИЧ.ВИЛКОЙ NY=0,08КВТ 220V L=90М3 С ГИБКИМ ВОЗДУХОВОДОМ В КОМПЛЕКТЕ**	**К-КТ**	**2,0000**	
260	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
260.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
260.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
260.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
260.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
261	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
262	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 25. ВЕНТИЛЯЦИЯ В2.8			
263	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
263.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
263.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
263.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
263.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
263.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
263.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
263.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
264	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-160ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2700 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
265	**Е2002-014-02**	**УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 160 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
265.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,09	1,09
265.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
265.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00006	0,00006
265.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19
265.5	73523	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1, Д 160ММ	ШТ	1	1
266	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
267	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0306**	
267.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	5,1365
267.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000459
267.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000014
267.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,2448
268	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ**	**М2**	**3,0600**	
269	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
270	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-160ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
		РАЗДЕЛ 26. ВЕНТИЛЯЦИЯ В3.1			
271	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
271.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
271.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
271.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
271.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
271.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
271.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
271.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
272	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
273	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
273.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
273.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
273.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
273.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
274	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
275	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
275.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
275.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
275.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
275.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
275.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
275.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
275.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
276	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
277	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
278	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 27. ВЕНТИЛЯЦИЯ В3.2			
279	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
279.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
279.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
279.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
279.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
279.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
279.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
279.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
280	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
281	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
281.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
281.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
281.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
281.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
282	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
283	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
283.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
283.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
283.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
283.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
283.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
283.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
283.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
284	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
285	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
286	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 28. ВЕНТИЛЯЦИЯ В3.3			
287	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
287.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
287.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
287.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
287.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
287.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
287.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
287.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
288	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
289	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
289.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
289.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
289.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
289.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
290	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	

1	2	3	4	5	6
291	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
291.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
291.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
291.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
291.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
291.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
291.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
291.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
292	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
293	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
294	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 29. ВЕНТИЛЯЦИЯ В3.4			
295	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
295.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
295.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
295.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
295.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
295.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
295.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
295.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
296	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
297	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
297.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
297.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
297.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
297.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
298	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
299	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
299.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
299.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
299.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
299.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
299.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
299.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
299.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
300	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
301	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
302	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 30. В3.5,В3.6			
303	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ**	**ШТ**	**2,0000**	
303.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	7,96
303.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00004
303.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16
304	**ЦЕНА**	**КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНЫХ ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЭЛЕКТРИЧ.ВИЛКОЙ NY=0,08КВТ 220V L=90М3 С ГИБКИМ ВОЗДУХОВОДОМ В КОМПЛЕКТЕ**	**К-КТ**	**2,0000**	
305	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
305.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
305.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
305.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
305.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
306	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
307	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 31. ВЕНТИЛЯЦИЯ В3.7			
308	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
308.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
308.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
308.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
308.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
308.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
308.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
308.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
309	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-160ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2700 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
310	**Е2002-014-02**	**УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 160 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
310.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,09	1,09
310.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
310.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00006	0,00006
310.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19
310.5	73523	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1, Д 160ММ	ШТ	1	1
311	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
312	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0306**	
312.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	5,1365
312.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000459
312.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000014
312.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,2448
313	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ**	**М2**	**3,0600**	
314	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
315	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-160ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
		РАЗДЕЛ 32. ВЕНТИЛЯЦИЯ В4.1			
316	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
316.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
316.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
316.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
316.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
316.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
316.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
316.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
317	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
318	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
318.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
318.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
318.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
318.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
319	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
320	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
320.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
320.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
320.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
320.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
320.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
320.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
320.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
321	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
322	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
323	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 33. ВЕНТИЛЯЦИЯ В4.2			
324	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
324.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
324.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
324.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
324.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
324.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
324.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
324.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
325	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
326	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
326.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
326.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
326.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
326.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
327	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
328	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	

1	2	3	4	5	6
328.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
328.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
328.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
328.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
328.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
328.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
328.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
329	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
330	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
331	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 34. ВЕНТИЛЯЦИЯ В4.3			
332	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
332.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
332.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
332.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
332.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
332.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
332.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
332.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
333	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
334	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
334.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
334.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
334.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
334.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
335	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
336	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
336.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
336.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
336.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
336.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
336.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
336.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
336.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
337	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
338	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
339	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 35. ВЕНТИЛЯЦИЯ В4.4			
340	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
340.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
340.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
340.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
340.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
340.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
340.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
340.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
341	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
342	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
342.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
342.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
342.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
342.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
343	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
344	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
344.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
344.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
344.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
344.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
344.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
344.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
344.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2	100	6,4
345	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
346	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
347	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	

1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 36. В4.5,В4.6			
348	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ**	**ШТ**	**2,0000**	
348.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	7,96
348.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00004
348.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16
349	**ЦЕНА**	**КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНЫХ ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЭЛЕКТРИЧ.ВИЛКОЙ NY=0,08КВТ 220V L=90М3 С ГИБКИМ ВОЗДУХОВОДОМ В КОМПЛЕКТЕ**	**К-КТ**	**2,0000**	
350	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
350.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
350.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
350.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
350.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
351	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
352	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 37. ВЕНТИЛЯЦИЯ В4.7			
353	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
353.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
353.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
353.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
353.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
353.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
353.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
353.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
354	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-160ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2700 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
355	**Е2002-014-02**	**УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 160 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
355.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,09	1,09
355.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
355.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00006	0,00006
355.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19
355.5	73523	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1, Д 160ММ	ШТ	1	1
356	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
357	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0306**	
357.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	5,1365
357.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000459
357.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000014
357.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,2448
358	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ**	**М2**	**3,0600**	
359	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
360	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-160ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
361	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**30,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		6443,4343
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,167
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		25,4592
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,36
5	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч		37,021
6	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч		30
7	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		16,38
8	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		0,564
9	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		48,8464
10	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		43,0134
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		20,1182
12	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		8,4507
13	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		27,72
14	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		153,6808
15	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		206,0941
16	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		50,05
17	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		396,662
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
18	9219	ВОДА	М3		148,6351
19	9219	ВОДА	М3		8,5395
20	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М		11
21	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М		3
22	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ		0,02
23	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ		231
24	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3		0,021306

1	2	3	4	5	6
25	27022	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ (ТИП, ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ)	ШТ		154
26	29162	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ /ТИП И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ/	ШТ		308
27	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,028
28	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,022227
29	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,00504
30	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,001613
31	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,11852
32	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,000656
33	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2		86,2644
34	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		11,3
35	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т		3,1485
36	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,000149
37	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,000304
38	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т		0,00002
39	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0,20547
40	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,14954
41	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,019021
42	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,63988
43	37190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 200 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М		5,58
44	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М		189,8
45	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М		95,9
46	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М		968
47	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М		175,86
48	38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М		147,9
49	38032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М		167,62
50	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,000034
51	44046	БРЕЗЕНТ	М2		2,526
52	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		906,028
53	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2		0,65255
54	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2		11,6
55	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ		40
56	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		17,0424
57	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л		0,45
58	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л		0,0171
59	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л		0,75
60	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М		7,8
61	45957	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) "АРМОФЛЕКС"	М2		3,3
62	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,442
63	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ		3,76
64	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,0188
65	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ		3,347
66	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,02902
67	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,01863
68	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т		0,11088
69	53070	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ		4
70	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М		9
71	53227	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М		10,4
72	55319	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ		148,018
73	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		50,4
74	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	М2		102,4
75	64095	ШПИЛЬКА-САМОРЕЗ М8-120	ШТ		504
76	73523	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1, Д 160ММ	ШТ		4
77	94762	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ НА РУ ОТ 0,1 ДО 2,5 МПА (ОТ 1 ДО 25 КГ/СМ2) ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 150	ШТ		14
78	94763	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ НА РУ ОТ 0,1 ДО 2,5 МПА (ОТ 1 ДО 25 КГ/СМ2) ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 200	ШТ		2
79	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ		0,018
80	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ		0,036
81	96949	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 200	1000ШТ		0,008
82	96950	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 300	1000ШТ		0,008
83	455133	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ		4
84	933505	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ		2
85	933508	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-65 ММ, РУ-16	ШТ		5
86	933595	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-20 ММ	ШТ		4
87	933596	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-25 ММ, РУ-16 ЧУГУН +225С	ШТ		4
88	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-76ММ	ШТ		2
89	934567	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П ДУ-65 ММ	ШТ		2
90	935378	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БР-500	КВТ		56,93
91	937123	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д.25Х4,2ММ	М		863,1

1	2	3	4	5	6
92	937136	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРМИРОВАННЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ PN25 Д-75Х12,5ММ	М		457,24
93	937143	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 10	М		140,7
94	937157	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.20Х1,9ММ	М		674,25
95	937158	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.25Х2,3 ММ	М		55,74
96	947060	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ (ЗКЛ2-16), НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1, 6 МПА (16 КГС/СМ2), ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ ФЛАНЦЕВОЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 150 ММ	ШТ		4
97	947256	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ, КОРПУС-ЧУГУН, ЗАТВОР ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1, 6 МПА (16КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 200 ММ	ШТ		2
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
98	СЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХО-ОТВОДЧИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ "1/2"(ВОЗДУХ DY15)	ШТ		10
99	СЦЕНА	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DY-15ММ С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ(НИКЕЛЬ ЛАТУНЬ)	К-КТ		36
100	СЦЕНА	МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ		30
101	СЦЕНА	ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-160ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ	ШТ		24
102	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150	ШТ		27
103	СЦЕНА	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	М2		12,24
104	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100	ШТ		60
105	СЦЕНА	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ	М2		21,14
106	СЦЕНА	ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ	ШТ		96
107	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)	ШТ		120
108	СЦЕНА	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ	М		63,7
109	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х40	М		60
110	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32	М		830
111	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25	М		1000
112	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х20	М		150
113	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д20ММ(КЛИПСА)	ШТ		150
114	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)	ШТ		100
115	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)	ШТ		200
116	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д40ММ(КЛИПСА)	ШТ		20
117	СЦЕНА	МУФТА Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		90
118	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		500
119	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		500
120	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		100
121	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		4
122	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		10
123	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		68
124	СЦЕНА	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16	ШТ		64
125	СЦЕНА	ОБВОД Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
126	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ DY-15ММ	ШТ		32
127	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 25-20 PPRC PN10	ШТ		16
128	СЦЕНА	ЩТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ L-100ММ	ШТ		32
129	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х20Х25 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		46
130	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
131	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х32Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		4
132	СЦЕНА	МУФТА Д-40ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-32ММ(АМЕРИКАНКА)	ШТ		2
133	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-40ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
134	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		32
135	СЦЕНА	ШАРАВОЙ КРАН PPRC Д-25ММ ДЛЯ СЛИВА PN25	ШТ		14
136	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		30
137	СЦЕНА	РУЧНОЙ РАДИАТОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ УГЛОВОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН DY-15ММ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		30
138	СЦЕНА	РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д-20ММ С РАЗЬЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		30
139	СЦЕНА	МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН DY10ММ	ШТ		30
140	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЕ(ОПОРЫ)ДЛЯ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ТРУБ ДН-20ММ(КЛИПСЫ)	ШТ		750
141	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ PPRC	ШТ		480
142	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-25ММ PPRC	ШТ		4
143	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-20ММ PPRC	ШТ		90
144	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-20ММ PPRC	ШТ		185
145	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"(АМЕРИКАНКА)	ШТ		960
146	СЦЕНА	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ		30
147	СЦЕНА	РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ С АЛЮМИНИЕВЫОЙ АРМИРОВАННОЙ ФОЛЬГОЙ	М		27,4
148	СЦЕНА	ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-57Х3ММ 90ГР.	ШТ		4
149	СЦЕНА	ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-159Х4,5ММ 90ГР.	ШТ		4
150	СЦЕНА	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ТИПА 01А, PN16 DY-65ММ	ШТ		6
151	СЦЕНА	ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОДАТЧИКОМ(СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) DY-25ММ	ШТ		1
152	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-75ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		14
153	СЦЕНА	УГОЛОК 40Х40Х4ММ	КГ		7,26
154	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ С DY-159Х4,5ММ НА DY-194Х5ММ	ШТ		2
155	СЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-159Х4,5ММ ЗКЧ-3-69	ШТ		2
156	СЦЕНА	ГРЯЗЕВИК С ФЛАНЦАМИ DY-159ММ И DY-194ММ	ШТ		2
157	СЦЕНА	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК	ШТ		2

1	2	3	4	5	6
158	СЦЕНА	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-65ММ	М		63
159	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х50	М		25
160	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х63	М		50
161	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х75	М		460
162	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АМЕРИКАНКА)	ШТ		609
163	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АДАПТЕР)	ШТ		609
164	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		203
165	СЦЕНА	ЛАТУННЫЙ РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН 3/4"	ШТ		203
166	СЦЕНА	МУФТА Д-50ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		75
167	СЦЕНА	МУФТА Д-63ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		85
168	СЦЕНА	МУФТА Д-75ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		230
169	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-75ММ PPRC PN25	ШТ		59
170	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25	ШТ		4
171	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25	ШТ		6
172	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		346
173	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д75-63ММ PPRC PN25	ШТ		14
174	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д63-50ММ PPRC PN25	ШТ		14
175	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д50-40ММ PPRC PN25	ШТ		14
176	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д32-25ММ PPRC PN25	ШТ		78
177	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 63Х63Х63ММ PPRC PN25	ШТ		2
178	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 63Х32Х63ММ PPRC PN25	ШТ		2
179	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 40Х40Х40ММ PPRC PN25	ШТ		2
180	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х63Х32ММ PPRC PN25	ШТ		2
181	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32ММ PPRC PN25	ШТ		174
182	СЦЕНА	ШТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ(L-100ММ)	ШТ		252
183	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-32ММ PPRC PN25	ШТ		252
184	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ СЛИВА Д-20ММ PPRC PN25	ШТ		14
185	СЦЕНА	МУФТА Д-75ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-63ММ(АМЕРИКАНКА Д-75)	ШТ		14
186	630-0114	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		150
		ОБОРУДОВАНИЕ			
187	ЦЕНА	АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ РАЗБОРНЫЙ ТИПА НН№14(ЧИСЛО ПЛАСТИН/ТОЛЩИНА-14-ТК/0,5ММ. ПЛОЩАДЬ 1,65М2(ДУ-50Х4F)МОЩНОСТЬ 180КВТ	К-КТ		1
188	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,035КВТ/220	К-КТ		14
189	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН	К-КТ		16
190	ЦЕНА	КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНЫХ ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ С ЭЛЕКТРИЧ.ВИЛКОЙ NY=0,08КВТ 220V L=90М3 С ГИБКИМ ВОЗДУХОВОДОМ В КОМПЛЕКТЕ	К-КТ		8
191	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-160ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2700 ОБ/МИН	К-КТ		4
192	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3	К-КТ		3
193	ЦЕНА	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO-STRATORS 65/1-11 G-34-36Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-1,45КВТ	ШТ		2
194	ЦЕНА	ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)	ШТ		2
195	ЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА НА 500ЛИТРОВ(СОЕДИНЕНИЕ DY-25ММ)	ШТ		1
196	ЦЕНА	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ-100	ШТ		2
197	ЦЕНА	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С	ШТ		2
198	ЦЕНА	ФИЛЬТР F1141(TECOFI)ЖИДКОСТНОЙ СЕТЧАТЫЙ, С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PN16, TMAX=120C, DY-65ММ ФЛАНЦЕВЫЙ	ШТ		2
199	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ ДВУХТРУБНЫЙ FIA1K300SE,ТРИ СКОРОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СКРЫТЫЙ ТИП(КАНАЛЬНЫЙ) С ТЕРМОСТАТОМ(ХОЛОД. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ-2,7КВТ,СРЕДНЯЯ-2,3КВТ, НИЗКАЯ-1,7КВТ; ТЕПЛО ВЫС.СК.-4КВТ, СРЕД.СК.-3,4КВТ, НИЗКАЯ-2,6КВТ)ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ NY-0,059КВТ/220(С РЕШЕТРЕГ.500Х250)	К-КТ		77
200	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,052КВТ/220	К-КТ		112

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ			
		РАЗДЕЛ 1. РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ			
1	**Е1803-001-04 ДОП. 14**	**УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ**	**100КВТ**	**0,3000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,97	16,491
1.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,24
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,336
1.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,8	5,94
1.5	9219	ВОДА	М3	15	4,5
1.6	55319	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ	260	78
1.7	935378	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БР-500	КВТ	100	30
2	**СЦЕНА**	**МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН DY10ММ**	**ШТ**	**16,0000**	
3	**СЦЕНА**	**РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д-20ММ С РАЗЬЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**16,0000**	
4	**СЦЕНА**	**РУЧНОЙ РАДИАТОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ УГЛОВОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН DY-15ММ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**16,0000**	
5	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**16,0000**	
6	**Е1604-006-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,7000**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	96,95	67,865
6.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	2,996
6.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	9,338
6.4	9219	ВОДА	М3	0,144	0,1008
6.5	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	94,9	66,43
7	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,2000**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	97,74
7.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	5,472
7.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	9,744
7.4	9219	ВОДА	М3	0,226	0,2712
7.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	95,9	115,08
8	**Е1604-006-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	7,674
8.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	0,49
8.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	0,464
8.4	9219	ВОДА	М3	0,368	0,0368
8.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	9,68
9	**СЦЕНА**	**ШАРАВОЙ КРАН PPRC Д-25ММ ДЛЯ СЛИВА PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
10	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
11	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-32ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
12	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**2,0000**	
13	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х20Х25 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**28,0000**	
14	**СЦЕНА**	**ЩТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ L-100ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
15	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК 32-25 PPRC PN25**	**ШТ**	**4,0000**	
16	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК 25-20 PPRC PN10**	**ШТ**	**4,0000**	
17	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ DY-15ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
18	**СЦЕНА**	**ОБВОД Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**11,0000**	
19	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**8,0000**	
20	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**28,0000**	
21	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
22	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**35,0000**	
23	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**60,0000**	
24	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**5,0000**	
25	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**10,0000**	
26	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**120,0000**	
27	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д20ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**70,0000**	

1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ РАБОТ			
28	**Е1607-005-01 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,0000**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	10,02
28.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	3
28.3	9219	ВОДА	М3	1	2
28.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,0001
28.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,00004
28.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,04
29	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**1,4000**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	3,304
30	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х20**	**М**	**20,0000**	
31	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25**	**М**	**120,0000**	
32	**Е2601-044-03 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,1000**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	0,254
33	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32**	**М**	**10,0000**	
34	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,2000**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	13,444
34.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	8,444
35	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ**	**М**	**6,0000**	
36	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)**	**ШТ**	**60,0000**	
37	**С1630-0114**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**30,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ ВВОДА			
38	**Е1605-001-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94
38.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,7
38.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
38.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028
38.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0022
38.6	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,004
38.7	933843	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С76НЖ ДУ-50 ММ РУ-63 ТУ 3741-006-07533604-01 СТАЛЬ 20Л -40 +425 С	ШТ	1	2
39	**Е1605-001-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94
39.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,7
39.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
39.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028
39.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0022
39.6	53693	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ ДЛЯ ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 6,4 МПА /64 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ50 ММ	ШТ	1	2
39.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,004
40	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25(15) ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
40.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
40.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
40.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
40.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
40.6	53186	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1	4
41	**СЦЕНА**	**КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК**	**ШТ**	**2,0000**	
42	**Е1806-002-08**	**УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ**	**ШТ.**	**2,0000**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,37	30,74
42.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,99	7,98
42.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00017	0,00034
42.4	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00774	0,01548
42.5	96950	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 300	1000ШТ	0,004	0,008

1	2	3	4	5	6
43	**СЦЕНА**	**ГРЯЗЕВИК С ФЛАНЦАМИ DY-50ММ И DK-159ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
44	**Е1807-001-02**	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,44
45	**ЦЕНА**	**МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ-100**	**ШТ**	**2,0000**	
46	**СЦЕНА**	**ШТУЦЕР ДЛЯ КОНТРОЛЯ МАНОМЕТРА 3КЧ-8-75**	**ШТ**	**2,0000**	
47	**Е1807-001-04**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62
48	**ЦЕНА**	**ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С**	**ШТ**	**2,0000**	
49	**СЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-50ММ 3КЧ-3-69**	**ШТ**	**2,0000**	
50	**ЦЕНА**	**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)**	**К-КТ**	**1,0000**	
51	**Е1602-005-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100(108Х4) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0200**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	1,595
51.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,002
51.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,028
51.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	0,6984
51.5	9219	ВОДА	М3	10,99	0,2198
51.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00042
51.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,00001
51.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0134
51.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0122
51.10	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	100	2
52	**Е1602-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0230**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	60,83	1,3991
52.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	0,02001
52.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	18,44	0,42412
52.4	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,008	0,000184
52.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,000005
52.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	0,00805
52.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,32	0,00736
52.8	53222	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	100	2,3
		РАЗДЕЛ 4. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
53	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 40Х40Х4ММ**	**КГ**	**12,1000**	
54	**СЦЕНА**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 59ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
55	**СЦЕНА**	**БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16**	**ШТ**	**48,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМ РАБОТ			
56	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0430**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,21543
56.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,0645
56.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,1634
56.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000002
56.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000001
56.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,00086
57	**Е2202-001-05**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**КМ**	**0,0043**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	136	0,5848
57.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	29,92	0,128656
57.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,08	0,000344
57.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	58	0,2494
57.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,14	0,009202
57.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	620	2,666
58	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,0700**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	7,5026
58.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,1169
58.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,3948
58.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	7,91
58.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000213
58.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000024
58.7	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	8,12
58.8	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,3094
58.9	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	2,632

1	2	3	4	5	6
58.10	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,01316
58.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	2,3429
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			
59	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2500**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	20,3625
59.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	1,14
59.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	2,03
59.4	9219	ВОДА	М3	0,226	0,0565
59.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	95,9	23,975
60	**СЦЕНА**	**РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ PPRC PN25 Д-25ММ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
61	**СЦЕНА**	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОВЫПУСКНИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ Д-15ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
62	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**10,0000**	
63	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**13,0000**	
64	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**25,0000**	
65	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
66	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ-15ММ(АМЕРИКАНКА Д-25)**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. ОБЪЕМ РАБОТ			
67	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,2500**	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	0,59
68	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25**	**М**	**25,0000**	
69	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,0200**	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	1,3444
69.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	0,8444
		РАЗДЕЛ 8. АВТОМАТИКА П1(ОБВЯЗКА ПРИТОЧНОГО КАЛЛОРИФЕРА)			
70	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**1,0000**	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
70.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52
70.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
70.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
70.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
71	**ЦЕНА**	**НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МУФТОВЫЙ WILO-STRATORS 25/1-4 G-0,5-1Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-0,038КВТ**	**ШТ**	**1,0000**	
72	**СЦЕНА**	**ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН DY-20ММ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ**	**ШТ**	**1,0000**	
73	**СЦЕНА**	**РУЧНОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН Д-20ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
74	**ЦЕНА**	**ФИЛЬТР Д-25ММ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PPRC PN25**	**ШТ**	**1,0000**	
75	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**3,0000**	
76	**СЦЕНА**	**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д-25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**1,0000**	
77	**Е1807-001-04**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62
78	**ЦЕНА**	**ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТЕМП. ОТ 0ГР. ДО 100ГР.С**	**ШТ**	**2,0000**	
79	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-20ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
80	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DY-20ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
81	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК 90ГР. Д-25ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТВЛЕНИЕ DY-15ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
82	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК 90ГР. 25Х25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
83	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1"(АМЕРИКАНКА Д25)**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ П1			
84	**Е2006-002-01**	**УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС.М3/ЧАС**	**КАМЕРА**	**1,0000**	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,71	43,71
84.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,68	1,68
84.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,33
84.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,00096	0,00096
84.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0042	0,0042
84.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00029	0,00029
84.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00014	0,00014
84.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00034	0,00034
84.9	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,15	0,15
84.10	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	2,72	2,72
84.11	65744	ШАЙБЫ	Т	0,00018	0,00018
85	**ЦЕНА**	**ВНУТРЕННИЙ SHV-36КН ХОЛОДПР.10,5КВТ/ТЕПЛОПРОВ.11,2КВТ ПОТРЕБ.МОЩ.3,5КВТ/380**	**К-КТ**	**1,0000**	
86	**ЦЕНА**	**ДВУХРЯДНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КАНАЛ КВН 50-25-2 3,2КВТ L=270М3 НАРЕВ ОТ-18ГР. ДО 18ГР.С QM=3,2КВТ Т1=85С Т2=65С**	**К-КТ**	**1,0000**	
87	**СЦЕНА**	**КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ВОЗДУХА КВУ 200Х200 С ЭЛ.ПРИВОДОМ NY=0,024КВТ 220V**	**ШТ**	**1,0000**	
88	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ РВ-2 250Х250**	**ШТ**	**4,0000**	
89	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЕ РВН 200Х200**	**ШТ**	**1,0000**	
90	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 500Х250**	**ШТ**	**4,0000**	

1	2	3	4	5	6
91	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	9,8362
91.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
91.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000026
91.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
92	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ**	**М2**	**6,4000**	
93	**Е2001-001-10**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,3530**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	132,98	46,9419
93.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,13414
93.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,54	0,54362
93.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,20121
93.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,011	0,003883
93.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00513	0,001811
93.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,000138
93.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	2,6757
93.9	53451	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	М2	100	35,3
94	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1000**	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	10,718
94.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,167
94.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,564
94.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	11,3
94.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000304
94.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000034
94.7	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	11,6
94.8	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,442
94.9	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	3,76
94.10	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,0188
94.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	3,347
95	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**10,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИЯ В1.1,В1.2			
96	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0438**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	6,7316
96.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,017958
96.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,070956
96.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,026718
96.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000657
96.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000219
96.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000018
96.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,3504
96.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	4,38
97	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.=0,6ММ С Д-200 НА Д-150 L=500**	**ШТ**	**2,0000**	
98	**СЦЕНА**	**ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ Д-200ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 11. В1.3,В1.4,В1.5,В1.6			
99	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**4,0000**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	15,92
99.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00008
99.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,32
100	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3**	**К-КТ**	**4,0000**	
101	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,5779
101.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
101.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000004
101.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
102	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,9400**	
103	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**4,0000**	

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 12. В1.7					
104	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
104.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
104.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
104.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
104.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
104.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
104.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
105	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-160ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2700 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
106	**Е2002-014-01**	**УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 125 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,09	1,09
106.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00006	0,00006
106.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19
106.4	73523	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1, Д 160ММ ДЛИНОЙ 980ММ, СЕРИЯ 5.904-17	ШТ	1	1
107	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
108	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0306**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	4,7029
108.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,012546
108.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,049572
108.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,018666
108.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000459
108.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000153
108.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000013
108.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,2448
108.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	3,06
109	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-160ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
110	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
РАЗДЕЛ 13. В1.8,В1.9					
111	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**2,0000**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	7,96
111.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00004
111.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16
112	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 125 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3**	**К-КТ**	**2,0000**	
113	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0313**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	5,254
113.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000469
113.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000014
113.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,2504
114	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-125ММ**	**М2**	**3,1300**	
115	**СЦЕНА**	**ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ Д-200ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
РАЗДЕЛ 14. ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3					
116	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 150Х150**	**ШТ**	**3,0000**	
117	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0090**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	1,3832
117.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,00369
117.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,01458
117.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,00549
117.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000135
117.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000045
117.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000004
117.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,072
118	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ**	**М2**	**0,9000**	
РАЗДЕЛ 15. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ					
119	**Е2006-018-01 ДОП. 6**	**МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ**	**1 КОНДИЦИОНЕР**	**6,0000**	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,5	21
119.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,48
119.3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,35	2,1
119.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000176	0,001056
119.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000132	0,000792

1	2	3	4	5	6
119.6	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012	0,00072
119.7	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,6
119.8	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	30
119.9	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	6
119.10	38971	КОРОБА ПХВ 16Х16	М	0,5	3
119.11	38974	КОРОБА ПХВ 40Х60	М	2	12
119.12	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	30
119.13	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	60
120	**ЦЕНА**	**СПЛИТ СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА S09AF NY=0,8КВТ**	**К-КТ**	**6,0000**	
121	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**30,0000**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		492,1016
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,7639
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,170334
4	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч		0,128656
5	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч		1,5
6	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		0,9588
7	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		3,3045
8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		13,6587
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,0861
10	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		1,1225
11	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,1
12	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		9,2884
13	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		16,038
14	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		21,576
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
15	9219	ВОДА	М3		2,8485
16	9219	ВОДА	М3		4,5
17	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ		0,008
18	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3		0,000604
19	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,003416
20	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,011947
21	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т		0,00072
22	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		0,6
23	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,000392
24	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,000344
25	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,000181
26	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М		30
27	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ		6
28	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2		0,2494
29	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		19,21
30	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т		0,002229
31	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,009202
32	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,000015
33	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,000517
34	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0,02145
35	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,01956
36	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,002016
37	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,19086
38	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М		66,43
39	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М		139,055
40	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М		9,68
41	38971	КОРОБА ПХВ 16Х16	М		3
42	38974	КОРОБА ПХВ 40Х60	М		12
43	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,000058
44	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		2,666
45	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ		30
46	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2		19,72
47	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ		2
48	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		7,8605
49	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М		60
50	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,7514
51	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ		6,392
52	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,03196
53	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ		5,6899
54	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,02115
55	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,0044
56	53186	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ		4

1	2	3	4	5	6
57	53222	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М		2,3
58	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М		2
59	53451	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	М2		35,3
60	53693	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ ДЛЯ ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 6,4 МПА /64 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ50 ММ	ШТ		2
61	55319	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ		78
62	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2		7,44
63	65744	ШАЙБЫ	Т		0,00018
64	73523	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1, Д 160ММ ДЛИНОЙ 980ММ, СЕРИЯ 5.904-17	ШТ		1
65	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ		0,008
66	96950	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 300	1000ШТ		0,008
67	933843	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С76НЖ ДУ-50 ММ РУ-63 ТУ 3741-006-07533604-01 СТАЛЬ 20Л -40 +425 С	ШТ		2
68	935378	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БР-500	КВТ		30
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
69	СЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОВЫПУСКНИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ Д-15ММ	ШТ		2
70	СЦЕНА	МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН DY10ММ	ШТ		16
71	СЦЕНА	МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ		40
72	СЦЕНА	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	М2		0,9
73	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 150Х150	ШТ		3
74	СЦЕНА	ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ Д-200ММ	ШТ		4
75	СЦЕНА	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-125ММ	М2		3,13
76	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150	ШТ		5
77	СЦЕНА	ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-160ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ	ШТ		6
78	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100	ШТ		3
79	СЦЕНА	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ	М2		0,94
80	СЦЕНА	ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.=0,6ММ С Д-200 НА Д-150 L=500	ШТ		2
81	СЦЕНА	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2		6,4
82	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 500Х250	ШТ		4
83	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЕ РВН 200Х200	ШТ		1
84	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ РВ-2 250Х250	ШТ		4
85	СЦЕНА	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ВОЗДУХА КВУ 200Х200 С ЭЛ.ПРИВОДОМ NY=0,024КВТ 220V	ШТ		1
86	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1"(АМЕРИКАНКА Д25)	ШТ		4
87	СЦЕНА	ТРОЙНИК 90ГР. 25Х25ММ PPRC PN25	ШТ		2
88	СЦЕНА	ТРОЙНИК 90ГР. Д-25ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТВЛЕНИЕ DY-15ММ	ШТ		2
89	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DY-20ММ	ШТ		6
90	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-20ММ	ШТ		2
91	СЦЕНА	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		1
92	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		3
93	СЦЕНА	РУЧНОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН Д-20ММ	ШТ		1
94	СЦЕНА	ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН DY-20ММ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ	ШТ		1
95	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25	М		145
96	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ-15ММ(АМЕРИКАНКА Д-25)	ШТ		2
97	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		6
98	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)	ШТ		145
99	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		73
100	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		38
101	СЦЕНА	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16	ШТ		48
102	СЦЕНА	РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ PPRC PN25 Д-25ММ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
103	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-32ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
104	СЦЕНА	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 59ММ	ШТ		12
105	СЦЕНА	УГОЛОК 40Х40Х4ММ	КГ		12,1
106	СЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-50ММ 3КЧ-3-69	ШТ		2
107	СЦЕНА	ШТУЦЕР ДЛЯ КОНТРОЛЯ МАНОМЕТРА 3КЧ-8-75	ШТ		2
108	СЦЕНА	ГРЯЗЕВИК С ФЛАНЦАМИ DY-50ММ И DK-159ММ	ШТ		2
109	СЦЕНА	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК	ШТ		2
110	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)	ШТ		60
111	СЦЕНА	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ	М		6
112	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32	М		10
113	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х20	М		20
114	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д20ММ(КЛИПСА)	ШТ		70
115	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)	ШТ		10
116	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		5
117	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		35
118	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		4
119	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		8
120	СЦЕНА	ОБВОД Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		11
121	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ DY-15ММ	ШТ		4
122	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 25-20 PPRC PN10	ШТ		4
123	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 32-25 PPRC PN25	ШТ		4
124	СЦЕНА	ЩТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ L-100ММ	ШТ		4

1	2	3	4	5	6
125	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х20Х25 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		28
126	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ(АМЕРИКАНКА)	ШТ		2
127	СЦЕНА	ШАРАВОЙ КРАН PPRC Д-25ММ ДЛЯ СЛИВА PN25	ШТ		2
128	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		16
129	СЦЕНА	РУЧНОЙ РАДИАТОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ УГЛОВОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН DY-15ММ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		16
130	СЦЕНА	РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д-20ММ С РАЗЬЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		16
131	630-0114	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		30
		ОБОРУДОВАНИЕ			
132	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-160ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2700 ОБ/МИН	К-КТ		1
133	ЦЕНА	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ-100	ШТ		2
134	ЦЕНА	СПЛИТ СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА S09AF NY=0,8КВТ	К-КТ		6
135	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 125 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3	К-КТ		2
136	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3	К-КТ		4
137	ЦЕНА	ФИЛЬТР Д-25ММ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PPRC PN25	ШТ		1
138	ЦЕНА	ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТЕМП. ОТ 0ГР. ДО 100ГР.С	ШТ		2
139	ЦЕНА	ВНУТРЕННИЙ SHV-36КН ХОЛОДПР.10,5КВТ/ТЕПЛОПРОВ.11,2КВТ ПОТРЕБ.МОЩ.3,5КВТ/380	К-КТ		1
140	ЦЕНА	ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)	К-КТ		1
141	ЦЕНА	ДВУХРЯДНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КАНАЛ КВН 50-25-2 3,2КВТ L=270М3 НАРЕВ ОТ-18ГР. ДО 18ГР.С QM=3,2КВТ T1=85C T2=65C	К-КТ		1
142	ЦЕНА	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МУФТОВЫЙ WILO-STRATORS 25/1-4 G-0,5-1Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-0,038КВТ	ШТ		1
143	ЦЕНА	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С	ШТ		2

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ЛОТКИ ТЕПЛОТРАССЫ			
1	**Е0101-004-05**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**1000М3**	**0,2342**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	3,0118
1.2	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	58,76	13,7616
2	**Е102-5-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**0,4680**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	5,864
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	1,4227
2.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	5,7002
3	**Е0101-033-01**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59]80[КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,0468**	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	0,35568
3.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6	0,35568
4	**Е102-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,0370**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	3,5964
5	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**33,7000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	80,88
5.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	2,696
5.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	31,004
5.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	15,502
5.5	9219	ВОДА	М3	0,15	5,055
5.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	43,81
6	**Е1101-004-07**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ**	**100М2**	**3,3700**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,54	52,3698
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	1,4828
6.3	32150	МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,24	0,8088
6.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,685
7	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО ДНО И СТЕН П/КАНАЛА**	**100М3**	**0,6007**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	265,0769
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	36,11	21,6913
7.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,162189
7.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,66077
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,919071
7.6	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	102	61,2714
7.7	9219	ВОДА	М3	1,75	1,0512
7.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,022226
7.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,05	0,030035
7.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,024028
7.11	35516	РОГОЖА	М2	5,6	3,3639
7.12	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,414483
7.13	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,048056
7.14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,12014
7.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,414483
7.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	29,7347
8	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**2,4802**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	195,6382
8.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,297624
8.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	3,4723
8.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,322426
8.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	2,133
8.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	5,2084
8.7	3706	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	1,02	2,5298
8.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	6,4485
8.9	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	17,3614
8.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	1,2401
8.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	4,4644

1	2	3	4	5	6
9	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**3,2850**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	98,2215
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	4,599
9.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	3,285
9.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,82125
9.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,80154
10	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**3,2550**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	66,7275
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,94395
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,4557
10.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,79422
11	**Е0706-002-05**	**УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2**	**100ШТ**	**3,7800**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,89	347,3442
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,89	3,3642
11.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,89	3,3642
11.4	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,14	0,5292
12	**СЦЕНА**	**ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ П1-8(1040Х840Х50)**	**ШТ**	**127,0000**	
13	**СЦЕНА**	**ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ П2-8(840Х740Х50)**	**ШТ**	**249,0000**	
14	**СЦЕНА**	**ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ П3-8(700Х740Х50)**	**ШТ**	**1,0000**	
15	**СЦЕНА**	**ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ П4-8(500Х740Х50)**	**ШТ**	**1,0000**	
16	**Е0601-001-15 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0042**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116,82	0,490644
16.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	5,83	0,024486
16.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,1	0,00042
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,002982
16.5	9219	ВОДА	М3	0,73	0,003066
16.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	0,4284
16.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,000008
16.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04	0,000168
16.9	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,6	0,01512
		РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1(2ШТ)			
17	**Е1101-002-03**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ**	**М3**	**1,0880**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	2,6112
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	0,5984
17.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,09792
17.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,50048
17.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	1,0118
17.6	9219	ВОДА	М3	0,15	0,1632
17.7	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	1,3926
18	**Е0702-002-01**	**УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ**	**100М3**	**0,0246**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	493,3	12,1352
18.2	764	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т	МАШ.-Ч	57,66	1,4184
18.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	42,35	1,0418
18.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,8	0,04428
18.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,07	0,001722
19	**403-484**	**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9**	**ШТ**	**6,0000**	
20	**403-481**	**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6**	**ШТ**	**2,0000**	
21	**СЦЕНА**	**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9А**	**ШТ**	**2,0000**	
22	**403-495**	**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2**	**ШТ**	**2,0000**	
23	**403-504**	**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1**	**ШТ**	**2,0000**	
24	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ(Д-700ММ)**	**ШТ**	**2,0000**	
25	**Е0601-001-01 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(ОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДНЫЩА)**	**100М3**	**0,0040**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	0,72
25.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,192
25.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00052
25.4	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	102	0,408
25.5	9219	ВОДА	М3	0,2	0,0008
25.6	35516	РОГОЖА	М2	250	1
26	**СЦЕНА**	**СКОБЫ ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА АШ Д18ММ**	**КГ**	**36,0000**	
27	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС2,МС6**	**КГ**	**64,0000**	
28	**СЦЕНА**	**САЛЬНИК ИЗ ТРУБ Д200Х5ММ**	**КГ**	**15,6000**	
29	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,5040**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	15,0696
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,7056
29.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,504
29.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,126
29.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,122976
30	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,5040**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	10,332
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,14616
30.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,07056

1	2	3	4	5	6
30.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,122976
		УТ 1(2ШТ)			
31	**Е1101-001-01**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ**	**100М2**	**0,1560**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,7	1,2012
31.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,14508
31.3	9219	ВОДА	М3	0,22	0,03432
31.4	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	0,7956
32	**Е0601-062-04**	**УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ**	**100М3**	**0,0800**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	729,12	58,3296
32.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0216
32.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	36,51	2,9208
32.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,22	0,0976
32.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,35	0,028
32.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	52,53	4,2024
32.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,65	0,292
32.8	7950	БЕТОН ПЕСЧАНЫЙ, КЛАСС В 15 М200	М3	101,5	8,12
32.9	9219	ВОДА	М3	0,309	0,02472
32.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,048	0,00384
32.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,103	0,00824
32.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,1	0,008
32.13	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,047	0,00376
32.14	35328	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э46	Т	0,021	0,00168
32.15	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,3	0,024
32.16	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,92	0,0736
32.17	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	31,4	2,512
33	**С124-9250**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,5638**	
34	**С124-9200**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0100**	
35	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 20ММ**	**Т**	**0,0182**	
36	**Е0706-002-05**	**УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2**	**100ШТ**	**0,0400**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,89	3,6756
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,89	0,0356
36.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,89	0,0356
36.4	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,14	0,0056
37	**СЦЕНА**	**ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПО4**	**ШТ**	**4,0000**	
38	**Е0702-002-01**	**УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ**	**100М3**	**0,0008**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	493,3	0,39464
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	210,11	0,168088
38.3	764	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т	МАШ.-Ч	57,66	0,046128
38.4	783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	110,1	0,08808
38.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	42,35	0,03388
38.6	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,8	0,00144
38.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,07	0,000056
39	**СЦЕНА**	**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1**	**ШТ**	**4,0000**	
40	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,6240**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	18,6576
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,8736
40.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,248
40.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0936
40.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,624
40.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,156
40.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,152256
41	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,6240**	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	12,792
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,18096
41.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,248
41.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0936
41.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,08736
41.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,152256

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1255,1396
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		35,0852
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,281709
4	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч		2,696
5	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,35568
6	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		3,1373

1	2	3	4	5	6
7	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		0,50048
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		3,4974
9	764	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т	МАШ.-Ч		1,4646
10	783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч		0,08808
11	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		2,496
12	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		0,1872
13	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,297624
14	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,68919
15	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		37,8612
16	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		4,2024
17	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч		19,915
18	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч		13,7616
19	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		3,4723
20	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		5,4899
21	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		0,322426
22	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		2,133
23	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		5,2084
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
24	3706	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		2,5298
25	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		61,6794
26	7950	БЕТОН ПЕСЧАНЫЙ, КЛАСС В 15 М200	М3		8,12
27	9219	ВОДА	М3		6,3323
28	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3		0,5348
29	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3		0,04572
30	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3		0,4284
31	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,026074
32	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,038275
33	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		2,1462
34	32150	МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ ХОЛОДНАЯ	Т		0,8088
35	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,001778
36	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,032028
37	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		6,4485
38	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т		0,00376
39	35328	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э46	Т		0,00168
40	35516	РОГОЖА	М2		4,3639
41	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,438483
42	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		0,048056
43	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,12014
44	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,488251
45	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		43,81
46	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ		17,3614
47	44059	ВЕТОШЬ	КГ		1,685
48	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ		1,2401
49	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		0,7956
50	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3		1,3926
51	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		4,4644
52	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		32,2467
53	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2		0,01512
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
54	СЦЕНА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 20ММ	Т		0,0182
55	СЦЕНА	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ П1-8(1040Х840Х50)	ШТ		127
56	СЦЕНА	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1	ШТ		4
57	СЦЕНА	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПО4	ШТ		4
58	СЦЕНА	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9А	ШТ		2
59	СЦЕНА	САЛЬНИК ИЗ ТРУБ Д200Х5ММ	КГ		15,6
60	СЦЕНА	МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС2,МС6	КГ		64
61	СЦЕНА	СКОБЫ ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА АШ Д18ММ	КГ		36
62	СЦЕНА	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ П4-8(500Х740Х50)	ШТ		1
63	СЦЕНА	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ П3-8(700Х740Х50)	ШТ		1
64	СЦЕНА	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ П2-8(840Х740Х50)	ШТ		249
65	103-0753	ЛЮК ЧУГУННЫЙ(Д-700ММ)	ШТ		2
66	204-9200	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,01
67	204-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,5638
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ			
68	403-481	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6	ШТ		2
69	403-484	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9	ШТ		6
70	403-495	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2	ШТ		2
71	403-504	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1	ШТ		2

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		АСОСИЙ КОРПУС			
		РАЗДЕЛ 1. ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ			
1	**Е1604-006-08 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 90 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,4000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	82,2	32,88
1.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,188
1.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,73	2,692
1.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	14,27	5,708
1.5	9219	ВОДА	М3	2,95	1,18
1.6	937127	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРМИРОВАННЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ PN25 Д.90Х15ММ	М	99,5	39,8
2	**Е1604-006-07 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 75 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,6000**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,49	122,384
2.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,624
2.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,31	10,096
2.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	16,82	26,912
2.5	9219	ВОДА	М3	2,03	3,248
2.6	937136	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРМИРОВАННЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ PN25 Д-75Х12,5ММ	М	99,4	159,04
3	**Е1604-006-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,7000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,49	114,733
3.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,92	10,064
3.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	22,678
3.4	9219	ВОДА	М3	1,43	2,431
3.5	38032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М	98,6	167,62
4	**Е1604-006-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,4000**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	60,53	84,742
4.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,476
4.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,56	7,784
4.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	18,676
4.5	9219	ВОДА	М3	0,905	1,267
4.6	38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	98,6	138,04
5	**Е1604-006-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**3,5000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,1	241,85
5.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	18,27
5.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	20,3
5.4	9219	ВОДА	М3	0,58	2,03
5.5	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	97,7	341,95
6	**Е1604-006-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**5,5000**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	422,07
6.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	26,95
6.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	25,52
6.4	9219	ВОДА	М3	0,368	2,024
6.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	532,4
7	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**3,5000**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	285,075
7.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,77
7.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	15,96

1	2	3	4	5	6
7.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	28,42
7.5	9219	ВОДА	М3	0,226	0,791
7.6	937123	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д.25Х4,2ММ	М	95,9	335,65
8	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DY-15ММ С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ(НИКЕЛЬ ЛАТУНЬ)**	**К-КТ**	**14,0000**	
9	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-90ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
10	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-90ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-89ММ(АМЕРИКАНКА Д-89)**	**ШТ**	**4,0000**	
11	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-75ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**8,0000**	
12	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-75ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-63ММ(АМЕРИКАНКА Д-75)**	**ШТ**	**8,0000**	
13	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ СЛИВА Д-20ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**12,0000**	
14	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ Д-32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**36,0000**	
15	**СЦЕНА**	**ШТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ(L-100ММ)**	**ШТ**	**36,0000**	
16	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**144,0000**	
17	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД Д32-25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**36,0000**	
18	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД Д40-32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
19	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД Д50-40ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**8,0000**	
20	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД Д63-50ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**12,0000**	
21	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД Д75-63ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**12,0000**	
22	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД Д90-75ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**6,0000**	
23	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**223,0000**	
24	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**20,0000**	
25	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**76,0000**	
26	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-90ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**20,0000**	
27	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-75ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**80,0000**	
28	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-63ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**85,0000**	
29	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-50ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**70,0000**	
30	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**175,0000**	
31	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**285,0000**	
32	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**175,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФАНКОЙЛОВ			
33	**Е2006-019-05 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАПОЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ**	**1 БЛОК**	**90,0000**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,81	252,9
33.2	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	0,13	11,7
33.3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,22	19,8
33.4	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00004	0,0036
33.5	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	36
33.6	64095	ШПИЛЬКА-САМОРЕЗ М8-120	ШТ	4	360
34	**ЦЕНА**	**ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,076КВТ/220**	**К-КТ**	**22,0000**	
35	**ЦЕНА**	**ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,035КВТ/220**	**К-КТ**	**19,0000**	
36	**ЦЕНА**	**ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,052КВТ/220**	**К-КТ**	**49,0000**	
37	**СЦЕНА**	**ЛАТУННЫЙ РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН 3/4"**	**ШТ**	**90,0000**	
38	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**90,0000**	
39	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АДАПТЕР)**	**ШТ**	**270,0000**	
40	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**270,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ РАБОТ			
41	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**17,6000**	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	88,176
41.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	26,4
41.3	9219	ВОДА	М3	3,8	66,88
41.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,00088
41.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000352
41.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,352
42	**Е2601-044-08 МИНСТРОЙЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 86-90 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,4000**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,42	1,768
42.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,1
43	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х90**	**М**	**40,0000**	
44	**Е2601-044-07 МИНСТРОЙЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**3,3000**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,04	13,332

1	2	3	4	5	6
45	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х75**	**М**	**160,0000**	
46	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х63**	**М**	**170,0000**	
47	**Е2601-044-05 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 52 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**1,4000**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,4	4,76
48	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х50**	**М**	**140,0000**	
49	**Е2601-044-04 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**2,0000**	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	6,24
49.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,5
50	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х40**	**М**	**200,0000**	
51	**Е2601-044-03 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**5,5000**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	13,97
52	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32**	**М**	**550,0000**	
53	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**1,7000**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	4,012
54	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25**	**М**	**170,0000**	
55	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**1,4300**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	167,31
55.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	17,33	24,7819
55.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,056	0,08008
55.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	57,2
55.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	2,0878
55.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	1,716
55.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	600,6
55.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,4433
56	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,4000**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	26,888
56.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	16,888
57	**Е4603-010-05**	**ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2**	**100 ОТВЕРСТИЙ**	**0,1800**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,7	8,946
57.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,24	2,2032
58	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-65ММ**	**М**	**6,3000**	
59	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ**	**М**	**52,6000**	
60	**С1630-0114**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**20,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ			
61	**Е1605-001-04 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 125 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	26,88
61.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	3,44
61.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00224
61.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00504	0,02016
61.5	82917	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 30С41НЖ, ДИАМЕТРОМ 108ММ	ШТ	1	4
61.6	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ	0,002	0,008
62	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
62.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
62.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
62.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
62.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
62.6	933595	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-20 ММ	ШТ	1	4

1	2	3	4	5	6
63	**СЦЕНА**	**КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК**	**ШТ**	**2,0000**	
64	**Е1806-002-08**	**УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ**	**ШТ.**	**2,0000**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,37	30,74
64.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,99	7,98
64.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00017	0,00034
64.4	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00774	0,01548
64.5	96950	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 300	1000ШТ	0,004	0,008
65	**СЦЕНА**	**ГРЯЗЕВИК С ФЛАНЦАМИ DY-108ММ И DY-159ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
66	**Е1807-001-02**	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,44
67	**ЦЕНА**	**МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ-100**	**ШТ**	**2,0000**	
68	**Е1807-001-04**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62
69	**ЦЕНА**	**ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С**	**ШТ**	**2,0000**	
70	**СЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-108ММ ЗКЧ-3-69**	**ШТ**	**2,0000**	
71	**ЦЕНА**	**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)**	**ШТ**	**2,0000**	
72	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ С DY-108ММ НА DY-133ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
73	**Е1602-005-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125(133Х4)ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,44	3,4632
73.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,66	0,0498
73.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56	0,0468
73.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	49,42	1,4826
73.5	9219	ВОДА	М3	17,17	0,5151
73.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,114	0,00342
73.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0007	0,000021
73.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1	0,03
73.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,91	0,0273
73.10	44666	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН-133 ММ, Т-4 ММ	М	100	3
74	**Е1602-005-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100(108Х4) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0500**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	3,9875
74.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,005
74.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,07
74.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,746
74.5	9219	ВОДА	М3	10,99	0,5495
74.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00105
74.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000025
74.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0335
74.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0305
74.10	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	100	5
		РАЗДЕЛ 5. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
75	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 40Х40Х4ММ**	**КГ**	**7,2600**	
76	**Е1605-001-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 125(108) ММ**	**ШТ**	**14,0000**	
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	94,08
76.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	12,04
76.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00784
76.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00504	0,07056
76.5	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ	0,002	0,028
76.6	925809	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 108ММ	ШТ	1	14
77	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 150(133) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	13,44
77.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	1,72
77.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00112
77.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,01008
77.5	54065	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 133ММ	ШТ	1	2
77.6	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,004
78	**СЦЕНА**	**БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16**	**ШТ**	**64,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ РАБОТ			
79	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0800**	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,4008
79.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,12

1	2	3	4	5	6
79.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,304
79.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000004
79.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000002
79.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0016
80	**Е2202-001-05**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**КМ**	**0,0080**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	136	1,088
80.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	29,92	0,23936
80.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,08	0,00064
80.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	58	0,464
80.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,14	0,01712
80.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	620	4,96
81	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1000**	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	10,718
81.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,167
81.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,564
81.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	11,3
81.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000304
81.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000034
81.7	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	11,6
81.8	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,442
81.9	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	3,76
81.10	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,0188
81.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	3,347
		РАЗДЕЛ 7. НАСОСНЫЙ УЗЕЛ			
82	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100(65) ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	14,55
82.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	3,15
82.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00165
82.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,01035
82.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,01
82.6	933508	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-65 ММ, РУ-16	ШТ	1	5
83	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100(65) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
83.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
83.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
83.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
83.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
83.6	934567	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П ДУ-65 ММ	ШТ	1	2
84	**СЦЕНА**	**ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОДАТЧИКОМ(СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) DY-25ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
85	**Е1806-007-05**	**УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ**	**10 ШТ**	**0,2000**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,1	2,42
85.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,41	0,882
85.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0011	0,00022
86	**ЦЕНА**	**ФИЛЬТР F1141(TECOFI)ЖИДКОСТНОЙ СЕТЧАТЫЙ, С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PN16, TMAX=120C, DY-65ММ ФЛАНЦЕВЫЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
87	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**2,0000**	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	28,34
87.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	1,04
87.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
87.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
87.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
88	**ЦЕНА**	**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO-STRATORS 65/1-11 G-34-36T/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-1,45KBT**	**ШТ**	**2,0000**	
89	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80(76[3) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	2,3925
89.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,0476
89.3	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00063
89.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000015
89.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0201
89.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0183
89.7	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	100	3

1	2	3	4	5	6
90	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0100**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	0,3297
90.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,0115
90.3	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	1
90.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000002
90.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000001
90.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,00281
91	**СЦЕНА**	**ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ТИПА 01А, PN16 DY-65ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
92	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0400**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,2004
92.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,06
92.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,152
92.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000002
92.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000001
92.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0008
93	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0040**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	0,468
93.2	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,16
93.3	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,00584
93.4	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	1,68
94	**Е2601-018-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ [ПЛИТАМИ] ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ["АРМОФЛЕКС"], ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ["ТЕРМОФЛЕКС"]**	**10 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3000**	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,67	2,001
94.2	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	1,5	0,45
94.3	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,057	0,0171
94.4	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	2,5	0,75
94.5	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М	26	7,8
94.6	45957	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) "АРМОФЛЕКС"	М2	11	3,3
		РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ-ХОЛОДНОСНАБЖЕНИЕ			
95	**Е1602-005-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125(133Х4)ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,44	3,4632
95.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,66	0,0498
95.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56	0,0468
95.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	49,42	1,4826
95.5	9219	ВОДА	М3	17,17	0,5151
95.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,114	0,00342
95.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0007	0,000021
95.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1	0,03
95.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,91	0,0273
95.10	44666	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН-133 ММ, Т-4 ММ	М	100	3
96	**Е1602-005-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100(108Х4) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0540**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	4,3065
96.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0054
96.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,0756
96.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,8857
96.5	9219	ВОДА	М3	10,99	0,59346
96.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,001134
96.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000027
96.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,03618
96.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,03294
96.10	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	100	5,4
97	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80(76[3) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0600**	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	4,785
97.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	2,0952
97.3	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00126
97.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,00003
97.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0402
97.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0366
97.7	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	100	6

1	2	3	4	5	6
98	**Е1602-002-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	1,1121
98.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,0132
98.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,39	0,0417
98.4	9219	ВОДА	М3	1,76	0,0528
98.5	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М	100	3
98.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000013
98.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000016
98.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000012
98.9	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000006
98.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,01026
99	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	3,297
99.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,115
99.3	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	10
99.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000017
99.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000013
99.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,0281
100	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94
100.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,7
100.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,004
100.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028
100.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0022
100.6	933505	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ	1	2
101	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 150(133) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	13,44
101.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	1,72
101.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00112
101.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,01008
101.5	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,004
101.6	934090	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-133ММ	ШТ	1	2
102	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 150(133) ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	26,88
102.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	3,44
102.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00224
102.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,02016
102.5	54065	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 133ММ	ШТ	1	4
102.6	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,008
103	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100(76) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
103.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
103.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
103.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
103.5	53070	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ	2	4
103.6	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
103.7	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-76ММ	ШТ	1	2
104	**Е1807-002-01 ДОП. 3**	**УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,38
105	**ЦЕНА**	**АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ РАЗБОРНЫЙ ТИПА НН№14(ЧИСЛО ПЛАСТИН/ТОЛЩИНА-14-ТК/0,5ММ. ПЛОЩАДЬ 1,65М2(ДУ-50Х4F)МОЩНОСТЬ 180КВТ**	**К-КТ**	**1,0000**	
106	**Е1804-001-03**	**УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,2 М3**	**БАК**	**1,0000**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,03	4,03
106.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,4
106.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,11
107	**ЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА НА 500ЛИТРОВ(СОЕДИНЕНИЕ DY-25ММ)**	**ШТ**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
108	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
108.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
108.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
108.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
108.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
108.6	933596	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-25 ММ, РУ-16 ЧУГУН +225С	ШТ	1	4
109	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-180Х4ММ 90ГР.**	**ШТ**	**4,0000**	
110	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-57Х3ММ 90ГР.**	**ШТ**	**4,0000**	
111	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2740**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	1,3727
111.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,411
111.3	9219	ВОДА	М3	3,8	1,0412
111.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000014
111.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000005
111.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,00548
112	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0274**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	3,2058
112.2	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	1,096
112.3	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,040004
112.4	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	11,508
113	**Е2202-001-06**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**КМ**	**0,0274**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	150	4,11
113.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	35,95	0,98503
113.3	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	81	2,2194
113.4	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,92	0,080008
113.5	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	870	23,838
114	**Е2601-044-09 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 100-133 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0840**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,84	0,40656
115	**Е2601-044-07 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0600**	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,04	0,2424
116	**Е2601-044-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0300**	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	0,0936
116.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0075
117	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,1000**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	0,236
118	**СЦЕНА**	**РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ С АЛЮМИНИЕВЫОЙ АРМИРОВАННОЙ ФОЛЬГОЙ**	**М**	**27,4000**	
119	**СЦЕНА**	**МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ**	**КГ**	**30,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА			
120	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**3,5000**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	665,84
120.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,77
120.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	14,98
120.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	46,69
120.5	9219	ВОДА	М3	0,47	1,645
120.6	937157	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.20Х1,9ММ	М	89,9	314,65
121	**Е1604-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,3000**	
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	44,892
121.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	1,368

1	2	3	4	5	6
121.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	2,436
121.4	9219	ВОДА	М3	0,74	0,222
121.5	937158	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.25Х2,3 ММ	М	92,9	27,87
122	**Е1604-005-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,3000**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	36,54
122.2	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	1,392
122.3	937143	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 10	М	93,8	28,14
123	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**175,0000**	
124	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-20ММ PPRC**	**ШТ**	**9,0000**	
125	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-20ММ PPRC**	**ШТ**	**90,0000**	
126	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-25ММ PPRC**	**ШТ**	**4,0000**	
127	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ PPRC**	**ШТ**	**350,0000**	
128	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЕ(ОПОРЫ)ДЛЯ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ТРУБ ДН-20ММ(КЛИПСЫ)**	**ШТ**	**410,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			
129	**Е1604-006-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,3000**	
129.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	23,022
129.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	1,47
129.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	1,392
129.4	9219	ВОДА	М3	0,368	0,1104
129.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	29,04
130	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	81,45
130.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,22
130.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	4,56
130.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	8,12
130.5	9219	ВОДА	М3	0,226	0,226
130.6	937123	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д.25Х4,2ММ	М	95,9	95,9
131	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**6,0000**	
132	**СЦЕНА**	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОВЫПУСКНИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
133	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**20,0000**	
134	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**8,0000**	
135	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**50,0000**	
136	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**15,0000**	
137	**СЦЕНА**	**ОПОРА(КЛИСА)ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д-25ММ**	**ШТ**	**100,0000**	
138	**СЦЕНА**	**ОПОРА(КЛИСА)ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д-32ММ**	**ШТ**	**30,0000**	
139	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-32ММ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
140	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-32ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ(АМЕРИКАНКА Д32)**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 11. ОБЪЕМ РАБОТ			
141	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,3000**	
141.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	6,513
141.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	1,95
141.3	9219	ВОДА	М3	3,8	4,94
141.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000065
141.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000026
141.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,026
142	**Е2601-044-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,3000**	
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	0,762
143	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32**	**М**	**30,0000**	
144	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**1,0000**	
144.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	2,36
145	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25**	**М**	**100,0000**	
146	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,0400**	
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	2,6888
146.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	1,6888
		РАЗДЕЛ 12. АВТОМАТИКА П1.3(ОБВЯЗКА ПРИТОЧНОГО КАЛЛОРИФЕРА)			

1	2	3	4	5	6
147	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**1,0000**	
147.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
147.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52
147.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
147.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
147.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
148	**ЦЕНА**	**НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МУФТОВЫЙ WILO-STRATORS 25/1-4 G-0,5-1Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-0,038КВТ**	**ШТ**	**1,0000**	
149	**СЦЕНА**	**ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН DY-20ММ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ**	**ШТ**	**1,0000**	
150	**СЦЕНА**	**РУЧНОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН Д-20ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
151	**ЦЕНА**	**ФИЛЬТР Д-25ММ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PPRC PN25**	**ШТ**	**1,0000**	
152	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**3,0000**	
153	**СЦЕНА**	**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д-25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**1,0000**	
154	**Е1807-001-04**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
154.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62
155	**ЦЕНА**	**ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТЕМП. ОТ 0ГР. ДО 100ГР.С**	**ШТ**	**2,0000**	
156	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-20ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
157	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DY-20ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
158	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК 90ГР. Д-25ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТВЛЕНИЕ DY-15ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
159	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК 90ГР. 25Х25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
160	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1"(АМЕРИКАНКА Д25)**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 13. АВТОМАТИКА П1.2(ОБВЯЗКА ПРИТОЧНОГО КАЛЛОРИФЕРА)			
161	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**1,0000**	
161.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
161.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52
161.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
161.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
161.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
162	**ЦЕНА**	**НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МУФТОВЫЙ WILO-STRATORS 25/1-6 G-1-2Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-0,085КВТ**	**ШТ**	**1,0000**	
163	**СЦЕНА**	**ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН DY-25ММ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ**	**ШТ**	**1,0000**	
164	**СЦЕНА**	**РУЧНОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН Д-25ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
165	**ЦЕНА**	**ФИЛЬТР Д-32ММ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PPRC PN25**	**ШТ**	**1,0000**	
166	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**3,0000**	
167	**СЦЕНА**	**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д-32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**1,0000**	
168	**Е1807-001-04**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
168.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62
169	**ЦЕНА**	**ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТЕМП. ОТ 0ГР. ДО 100ГР.С**	**ШТ**	**2,0000**	
170	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
171	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
172	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК 90ГР. Д-32ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТВЛЕНИЕ DY-15ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
173	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК 90ГР. 32Х32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
174	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1"(АМЕРИКАНКА Д32)**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 14. АВТОМАТИКА П1.1(ОБВЯЗКА ПРИТОЧНОГО КАЛЛОРИФЕРА)			
175	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**1,0000**	
175.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
175.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52
175.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
175.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
175.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
176	**ЦЕНА**	**НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МУФТОВЫЙ WILO-STRATORS 25/1-6 G-1-2Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-0,085КВТ**	**ШТ**	**1,0000**	
177	**СЦЕНА**	**ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН DY-25ММ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ**	**ШТ**	**1,0000**	
178	**СЦЕНА**	**РУЧНОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН Д-25ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
179	**ЦЕНА**	**ФИЛЬТР Д-32ММ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PPRC PN25**	**ШТ**	**1,0000**	
180	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**3,0000**	
181	**СЦЕНА**	**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д-32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**1,0000**	
182	**Е1807-001-04**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
182.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62
183	**ЦЕНА**	**ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТЕМП. ОТ 0ГР. ДО 100ГР.С**	**ШТ**	**2,0000**	
184	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
185	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
186	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК 90ГР. Д-32ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТВЛЕНИЕ DY-15ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
187	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК 90ГР. 32Х32ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
188	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1"(АМЕРИКАНКА Д32)**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 15. РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ			
189	**Е1803-001-04 ДОП. 14**	**УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ**	**100КВТ**	**0,2523**	
189.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,97	13,8689
189.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,20184
189.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,282576

1	2	3	4	5	6
189.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,8	4,9955
189.5	9219	ВОДА	М3	15	3,7845
189.6	55319	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ	260	65,598
189.7	935378	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БР-500	КВТ	100	25,23
190	**СЦЕНА**	**МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН DY10ММ**	**ШТ**	**16,0000**	
191	**СЦЕНА**	**РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д-20ММ С РАЗЬЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**16,0000**	
192	**СЦЕНА**	**РУЧНОЙ РАДИАТОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ УГЛОВОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН DY-15ММ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**16,0000**	
193	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**16,0000**	
194	**Е1604-006-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,3000**	
194.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,1	20,73
194.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	1,566
194.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	1,74
194.4	9219	ВОДА	М3	0,58	0,174
194.5	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	97,7	29,31
195	**Е1604-006-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,0000**	
195.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	153,48
195.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	9,8
195.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	9,28
195.4	9219	ВОДА	М3	0,368	0,736
195.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	193,6
196	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**	
196.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	81,45
196.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	4,56
196.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	8,12
196.4	9219	ВОДА	М3	0,226	0,226
196.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	95,9	95,9
197	**Е1604-006-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,0000**	
197.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	96,95	193,9
197.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	8,56
197.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	26,68
197.4	9219	ВОДА	М3	0,144	0,288
197.5	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	94,9	189,8
198	**СЦЕНА**	**ШАРАВОЙ КРАН PPRC Д-25ММ ДЛЯ СЛИВА PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
199	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-20ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**6,0000**	
200	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
201	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-32ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
202	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-40ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
203	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-40ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-32ММ(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**2,0000**	
204	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х40Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
205	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х20Х25 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**32,0000**	
206	**СЦЕНА**	**ЩТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ L-100ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
207	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК 32-25 PPRC PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
208	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК 25-20 PPRC PN10**	**ШТ**	**2,0000**	
209	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ DY-15ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
210	**СЦЕНА**	**ОБВОД Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
211	**СЦЕНА**	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХО-ОТВОДЧИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ "1/2"(ВОЗДУХ DY15)**	**ШТ**	**6,0000**	
212	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**42,0000**	
213	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**14,0000**	
214	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**24,0000**	
215	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
216	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**100,0000**	
217	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**50,0000**	
218	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**100,0000**	
219	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**15,0000**	
220	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д40ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**30,0000**	
221	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**180,0000**	
222	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**100,0000**	
223	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д20ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**160,0000**	

РАЗДЕЛ 16. ОБЪЕМ РАБОТ

1	2	3	4	5	6
224	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**5,3000**	
224.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	26,553
224.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	7,95
224.3	9219	ВОДА	М3	3,8	20,14
224.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000265
224.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000106
224.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,106
225	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**2,6000**	
225.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	6,136
226	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х20**	**М**	**160,0000**	
227	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25**	**М**	**100,0000**	
228	**Е2601-044-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**1,8000**	
228.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	4,572
229	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32**	**М**	**180,0000**	
230	**Е2601-044-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,3000**	
230.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	0,936
230.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,075
231	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х40**	**М**	**30,0000**	
232	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,6200**	
232.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	41,6764
232.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	26,1764
233	**Е4603-010-05**	**ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2**	**100 ОТВЕРСТИЙ**	**0,0600**	
233.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,7	2,982
233.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,24	0,7344
234	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ**	**М**	**19,0000**	
235	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)**	**ШТ**	**64,0000**	
236	**С1630-0114**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**30,0000**	
		РАЗДЕЛ 17. ВЕНТИЛЯЦИЯ П1.1			
237	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
237.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
237.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
237.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
237.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
237.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
237.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
237.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
238	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛАПКАМИ В ШУМОИЗОЛИРУЕМОМ КОРПУСЕ КАНАЛ-ПКВ-Ш-50-30-4-380**	**К-КТ**	**1,0000**	
239	**ЦЕНА**	**ДВУХРЯДНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КАНАЛ КВН 50-30-2 12,9КВТ L-1200М3 НАГРЕВ ОТ -14ГР.С QМ-12,9КВТ**	**К-КТ**	**1,0000**	
240	**СЦЕНА**	**ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КАНАЛЬНЫЙ ПЛАСТИНИЧНЫЙ КАНАЛ ГКЛ 50-30 МАССА 35КГ 600Х300Х1000-ВХНХL**	**К-КТ**	**1,0000**	
241	**ЦЕНА**	**КАРМАННЫЙ ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛ-ФКЛ-50-30 КЛАСС ОЧИСТКИ G4С КАССЕТОЙ КАРМАННОГО ТИПА**	**К-КТ**	**1,0000**	
242	**СЦЕНА**	**УНИФИЦИРОВАННЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН КАНАЛ-РЕГУЛЯТОР-50-30 С РЕЖИМОМ "ОТКРЫТО-ЗАКРЫИО" С ЭЛ.ПРОВОДОМ NY=0,024КВТ 220V**	**К-КТ**	**1,0000**	
243	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЕ РВН 500Х300**	**ШТ**	**1,0000**	
244	**СЦЕНА**	**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Д-250ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
245	**СЦЕНА**	**ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА А9-57**	**ШТ**	**3,0000**	
246	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,1550**	
246.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	23,822
246.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,06355
246.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,2511

1	2	3	4	5	6
246.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,09455
246.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,002325
246.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000777
246.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000064
246.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	1,24
246.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250ММ	М2	100	15,5
247	**Е2001-001-10**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0350**	
247.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	132,98	4,6543
247.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,0133
247.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,54	0,0539
247.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,01995
247.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,011	0,000385
247.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00513	0,00018
247.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,000014
247.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	0,2653
247.9	53451	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	М2	100	3,5
248	**СЦЕНА**	**УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ 20Х20Х3(ДЛЯ ФЛАНЦЕВ)**	**КГ**	**21,3600**	
249	**СЦЕНА**	**УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ КРЕПЛЕНИЙ EPDM ПОЛОСОВАЯ РЕЗИНА СЕЧЕНИЕМ ПОЛОСЫ 40Х10ХДЛИНА**	**М**	**38,0000**	
250	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,0800**	
250.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	8,5744
250.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,1336
250.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,4512
250.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	9,04
250.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000243
250.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000027
250.7	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	9,28
250.8	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,3536
250.9	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	3,008
250.10	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,01504
250.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	2,6776
251	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**10,0000**	
		РАЗДЕЛ 18. ВЕНТИЛЯЦИЯ П1.2			
252	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
252.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
252.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
252.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
252.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
252.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
252.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
252.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
253	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛАПКАМИ В ШУМОИЗОЛИРУЕМОМ КОРПУСЕ КАНАЛ-ПКВ-Ш-60-30-4-380**	**К-КТ**	**1,0000**	
254	**ЦЕНА**	**ДВУХРЯДНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КАНАЛ КВН 60-30-2 22,5КВТ L-2100М3 НАГРЕВ ОТ -16ГР.С QМ-22,5КВТ**	**К-КТ**	**1,0000**	
255	**СЦЕНА**	**ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КАНАЛЬНЫЙ ПЛАСТИНИЧНЫЙ КАНАЛ ГКЛ 60-30 600Х300Х1000-ВХНХL**	**К-КТ**	**1,0000**	
256	**ЦЕНА**	**КАРМАННЫЙ ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛ-ФКЛ-60-30 КЛАСС ОЧИСТКИ G4С КАССЕТОЙ КАРМАННОГО ТИПА**	**К-КТ**	**1,0000**	
257	**СЦЕНА**	**ГИПКИЕ ВСТАВКИ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДЕНЕНИЯХ 600Х300L-200**	**ШТ**	**2,0000**	
258	**СЦЕНА**	**УНИФИЦИРОВАННЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН КАНАЛ-РЕГУЛЯТОР-60-30 С РЕЖИМОМ "ОТКРЫТО-ЗАКРЫИО" С ЭЛ.ПРОВОДОМ NY=0,024КВТ 220V**	**К-КТ**	**1,0000**	
259	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЕ РВН 600Х300**	**ШТ**	**1,0000**	
260	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДВОЙНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РВ-2 200Х200**	**ШТ**	**10,0000**	
261	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0350**	
261.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	5,3791
261.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,01435
261.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,0567
261.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,02135
261.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000525
261.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000175
261.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000014

1	2	3	4	5	6
261.8	43854	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ВСН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	100	3,5
261.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,28
262	**Е2001-001-10**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,2450**	
262.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	132,98	32,5801
262.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,0931
262.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,54	0,3773
262.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,13965
262.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,011	0,002695
262.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00513	0,001257
262.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,000096
262.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	1,8571
262.9	53451	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	М2	100	24,5
263	**СЦЕНА**	**УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ 20Х20Х3(ДЛЯ ФЛАНЦЕВ)**	**КГ**	**11,5700**	
264	**СЦЕНА**	**УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ КРЕПЛЕНИЙ EPDM ПОЛОСОВАЯ РЕЗИНА СЕЧЕНИЕМ ПОЛОСЫ 40Х10ХДЛИНА**	**М**	**38,0000**	
265	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,0800**	
265.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	8,5744
265.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,1336
265.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,4512
265.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	9,04
265.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000243
265.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000027
265.7	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	9,28
265.8	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,3536
265.9	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	3,008
265.10	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,01504
265.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	2,6776
266	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**10,0000**	
		РАЗДЕЛ 19. ВЕНТИЛЯЦИЯ П1.3			
267	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
267.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
267.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
267.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
267.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
267.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
267.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
267.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
268	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛАПКАМИ В ШУМОИЗОЛИРУЕМОМ КОРПУСЕ КАНАЛ-ПКВ-Ш-40-20-4-380 NY-0,31КВТ**	**К-КТ**	**1,0000**	
269	**СЦЕНА**	**ГИПКАЯ КАНАЛЬНАЯ ВСТАВКА ГКВ-40-20**	**ШТ**	**2,0000**	
270	**ЦЕНА**	**ДВУХРЯДНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КАНАЛ КВН 40-20-2 12,9КВТ L-500М3 НАГРЕВ ОТ -12ГР.С QМ-4,8КВТ**	**ШТ**	**1,0000**	
271	**СЦЕНА**	**УНИФИЦИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ВОЗДУХА КВУ Д-150ММ С ЭЛ.ПРОВОДОМ NY=0,024КВТ 220V**	**ШТ**	**4,0000**	
272	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДВОЙНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РВ-2 150Х150**	**ШТ**	**4,0000**	
273	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЕ РВН 400Х200**	**ШТ**	**1,0000**	
274	**СЦЕНА**	**УНИФИЦИРОВАННЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН КАНАЛ-РЕГУЛЯТОР-40-20 С РЕЖИМОМ "ОТКРЫТО-ЗАКРЫИО" С ЭЛ.ПРОВОДОМ NY=0,024КВТ 220V**	**ШТ**	**1,0000**	
275	**ЦЕНА**	**ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛ-ФКЛ-40-20 КЛАСС ОЧИСТКИ G4**	**ШТ**	**1,0000**	
276	**СЦЕНА**	**ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КАНАЛЬНЫЙ ПЛАСТИНИЧНЫЙ КАНАЛ ГКЛ 40-20 МАССА 26КГ 400Х200Х1000-ВХНХL**	**ШТ**	**1,0000**	
277	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЕ РВН 500Х300**	**ШТ**	**1,0000**	
278	**СЦЕНА**	**ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Д-250ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
279	**СЦЕНА**	**ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА А9-57**	**ШТ**	**3,0000**	
280	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,1340**	
280.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	20,5945
280.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,05494
280.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,21708
280.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,08174
280.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00201
280.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000671
280.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000055

1	2	3	4	5	6
280.8	43854	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ВСН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	100	13,4
280.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	1,072
281	**СЦЕНА**	**УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ 20Х20Х3(ДЛЯ ФЛАНЦЕВ)**	**КГ**	**2,6700**	
282	**СЦЕНА**	**УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ КРЕПЛЕНИЙ EPDM ПОЛОСОВАЯ РЕЗИНА СЕЧЕНИЕМ ПОЛОСЫ 40Х10ХДЛИНА**	**М**	**24,0000**	
283	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1600**	
283.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	17,1488
283.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,2672
283.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,9024
283.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	18,08
283.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000486
283.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000054
283.7	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	18,56
283.8	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,7072
283.9	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	6,016
283.10	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,03008
283.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	5,3552
284	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**10,0000**	
		РАЗДЕЛ 20. ВЕ1.1-ВЕ1.2			
285	**Е2002-013-03**	**УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 560 ММ**	**10УЗЛОВ**	**0,2000**	
285.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,41	7,282
285.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0023	0,00046
285.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00001	0,000002
285.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	3,4	0,68
286	**ЦЕНА**	**УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ Д-500ММ УП4-16(С УП, ЩТУЦЕР Д-15ММ, ЭЛ.ПРИВОД МЭЩ 16/25 NY=0,063КВТ 220)**	**К-КТ**	**2,0000**	
287	**ЦЕНА**	**ДИФЛЕКТОР №5 Д315.00.000-02 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ**	**ШТ**	**2,0000**	
288	**Е2001-001-10**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,1120**	
288.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	132,98	14,8938
288.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,04256
288.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,54	0,17248
288.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,06384
288.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,011	0,001232
288.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00513	0,000575
288.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,000044
288.8	43857	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ	М2	100	11,2
288.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	0,84896
289	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УГОЛКОВ 30Х30Х3**	**КГ**	**9,9300**	
290	**Е1602-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2000**	
290.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	6,594
290.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,23
290.3	15029	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 15/2,8 ММ	М	100	20
290.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000088
290.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000034
290.6	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000026
290.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,0562
291	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 600Х600**	**ШТ**	**2,0000**	
292	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**25,0000**	
293	**СЦЕНА**	**СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАННАЯ РАЗМЕРОМ ЯЧЕЕК 10Х10**	**М2**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 21. В1.1-В1.2			
294	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**2,0000**	
294.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	7,96
294.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00004
294.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16
295	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3**	**К-КТ**	**2,0000**	
296	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0650**	
296.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,9109
296.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000975

1	2	3	4	5	6
296.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
296.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,52
297	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**6,5000**	
298	**СЦЕНА**	**ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ DY-200ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 22. В1.3			
299	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1,0000**	
299.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	3,98
299.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00002
299.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08
300	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3**	**К-КТ**	**1,0000**	
301	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
302	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0024**	
302.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	0,394471
302.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000035
302.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000001
302.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0188
303	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,2350**	
304	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,0100**	
304.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	0,6722
304.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	0,4222
		РАЗДЕЛ 23. В1.4			
305	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
305.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
305.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
305.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
305.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
305.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
305.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
305.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
306	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ТИПУ ВЦ4-75 №4 NY=1,1 380 НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯЬ N=1500ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
307	**СЦЕНА**	**ГИБКАЯ ВСТАВКА Д-400ММ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ НА СТОРОНУ ВСАСЫВАНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
308	**СЦЕНА**	**ГИБКАЯ ВСТАВКА 350Х350 НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ НА СТОРОНУ НАГНЕТАНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
309	**Е2002-020-02**	**УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ НОМЕР 39**	**10 ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ**	**0,4000**	
309.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	1,76
309.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0004	0,00016
309.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,4	0,56
309.4	52145	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО N 39	ШТ	10	4
310	**Е2002-014-05**	**УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-5, ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 400 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
310.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,82	1,82
310.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00009	0,00009
310.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,36	0,36
310.4	54222	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА: ГТК 1-5 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 400 ММ	ШТ	1	1
311	**СЦЕНА**	**ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ 350Х350**	**ШТ**	**1,0000**	
312	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 4РВП 300Х300**	**ШТ**	**1,0000**	
313	**СЦЕНА**	**РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА Д-200ММ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВУ**	**ШТ**	**1,0000**	
314	**СЦЕНА**	**РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА 200Х200 С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВУ**	**ШТ**	**1,0000**	
315	**Е2002-005-01**	**УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
315.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,22	4,88
315.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0002	0,0008
315.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,56	2,24
315.4	53657	ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ	1	4
316	**СЦЕНА**	**ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА А9-57**	**ШТ**	**4,0000**	
317	**СЦЕНА**	**ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ 2180Х500Х600(Н)**	**М2**	**1,5000**	
		РАЗДЕЛ 24. В1.5			
318	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
318.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
318.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
318.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
318.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
318.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
318.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
318.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
319	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-250 С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-250ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,21КВТ/220V N=2450 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
320	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ 150Х150**	**ШТ**	**6,0000**	
321	**СЦЕНА**	**КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ВОЗДУХА КВУ Д-150ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ NY=0,024КВТ 220М**	**ШТ**	**6,0000**	
322	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,1400**	
322.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	21,5166
322.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,0574
322.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,2268
322.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,0854
322.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,0021
322.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000701
322.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000057
322.8	43854	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ВСН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	100	14
322.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	1,12
323	**Е2001-001-10**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0500**	
323.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	132,98	6,649
323.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,019
323.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,54	0,077
323.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,57	0,0285
323.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,011	0,00055
323.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00513	0,000257
323.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,000019
323.8	43857	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ	М2	100	5
323.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	0,379
324	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0118**	
324.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	1,9807
324.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,021122
324.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,00944
324.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000177
324.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000005
324.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0944
324.7	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250ММ	М2	100	1,18
325	**Е2002-005-01**	**УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
325.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,22	1,22
325.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0002	0,0002
325.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,56	0,56
325.4	53657	ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ	1	1
326	**СЦЕНА**	**РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА Д-250ММ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**	**ШТ**	**1,0000**	
327	**СЦЕНА**	**ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА А9-57**	**ШТ**	**1,0000**	
328	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**9,0000**	
329	**СЦЕНА**	**ХОМУТ Д-250ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
330	**СЦЕНА**	**РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ IRIS D-100ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
331	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 250Х250**	**ШТ**	**1,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3927,5594
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,7014
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		2,9376
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,3686
5	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч		26,0063
6	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч		7,5
7	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		11,7
8	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		2,3688
9	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		37,4928
10	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		44,5451
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		5,1199
12	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		10,1379
13	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		19,8
14	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		45,1754
15	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		143,6755
16	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		254,064

1	2	3	4	5	6
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
17	9219	ВОДА	М3		112,2816
18	9219	ВОДА	М3		3,7845
19	15029	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 15/2,8 ММ	М		20
20	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М		11
21	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М		3
22	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ		0,02
23	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3		0,010914
24	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,007
25	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,015129
26	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,0036
27	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,001333
28	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,08072
29	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,000508
30	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2		61,1394
31	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		47,46
32	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т		0,004592
33	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т		2,2308
34	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,000204
35	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,001277
36	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т		0,000046
37	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0,28735
38	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,17294
39	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,019888
40	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,49188
41	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М		189,8
42	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М		95,9
43	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М		755,04
44	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М		371,26
45	38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М		138,04
46	38032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М		167,62
47	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,000143
48	43854	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ВСН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2		30,9
49	43857	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 560 ММ	М2		16,2
50	44046	БРЕЗЕНТ	М2		1,716
51	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		642,586
52	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2		0,4433
53	44666	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН-133 ММ, Т-4 ММ	М		6
54	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2		48,72
55	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ		10
56	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		13,7856
57	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л		0,45
58	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л		0,0171
59	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л		0,75
60	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М		7,8
61	45957	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) "АРМОФЛЕКС"	М2		3,3
62	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		1,8564
63	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ		15,792
64	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,07896
65	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ		14,0574
66	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,03283
67	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,10935
68	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т		0,04032
69	52145	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО N 39	ШТ		4
70	53070	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ		4
71	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М		9
72	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М		10,4
73	53451	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	М2		28
74	53657	ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ШТ		5
75	54065	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 133ММ	ШТ		6
76	54222	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА: ГТК 1-5 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 400 ММ	ШТ		1
77	55319	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ		65,598
78	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		36
79	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250ММ	М2		15,5
80	63394	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250ММ	М2		1,18
81	64095	ШПИЛЬКА-САМОРЕЗ М8-120	ШТ		360
82	82917	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 30С41НЖ, ДИАМЕТРОМ 108ММ	ШТ		4
83	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ		0,018

1	2	3	4	5	6
84	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ		0,016
85	96950	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 300	1000ШТ		0,008
86	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ		0,036
87	925809	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 108ММ	ШТ		14
88	933505	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ		2
89	933508	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-65 ММ, РУ-16	ШТ		5
90	933595	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-20 ММ	ШТ		4
91	933596	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-25 ММ, РУ-16 ЧУГУН +225С	ШТ		4
92	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-76ММ	ШТ		2
93	934090	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-133ММ	ШТ		2
94	934567	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П ДУ-65 ММ	ШТ		2
95	935378	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БР-500	КВТ		25,23
96	937123	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д.25Х4,2ММ	М		431,55
97	937127	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРМИРОВАННЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ PN25 Д.90Х15ММ	М		39,8
98	937136	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРМИРОВАННЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ PN25 Д-75Х12,5ММ	М		159,04
99	937143	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 10	М		28,14
100	937157	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.20Х1,9ММ	М		314,65
101	937158	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.25Х2,3 ММ	М		27,87
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
102	СЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХО-ОТВОДЧИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ "1/2"(ВОЗДУХ DY15)	ШТ		6
103	СЦЕНА	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DY-15ММ С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ(НИКЕЛЬ ЛАТУНЬ)	К-КТ		14
104	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 250Х250	ШТ		1
105	СЦЕНА	РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ IRIS D-100ММ	ШТ		6
106	СЦЕНА	ХОМУТ Д-250ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ	ШТ		6
107	СЦЕНА	МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ		64
108	СЦЕНА	ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА А9-57	ШТ		11
109	СЦЕНА	РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА Д-250ММ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	ШТ		1
110	СЦЕНА	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ВОЗДУХА КВУ Д-150ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ NY=0,024КВТ 220М	ШТ		6
111	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ 150Х150	ШТ		6
112	СЦЕНА	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ 2180Х500Х600(Н)	М2		1,5
113	СЦЕНА	РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА 200Х200 С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВУ	ШТ		1
114	СЦЕНА	РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН КОЛЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА Д-200ММ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КВУ	ШТ		1
115	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 4РВП 300Х300	ШТ		1
116	СЦЕНА	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ 350Х350	ШТ		1
117	СЦЕНА	ГИБКАЯ ВСТАВКА 350Х350 НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ НА СТОРОНУ НАГНЕТАНИЯ	ШТ		1
118	СЦЕНА	ГИБКАЯ ВСТАВКА Д-400ММ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ НА СТОРОНУ ВСАСЫВАНИЯ	ШТ		1
119	СЦЕНА	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ	М2		6,735
120	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150	ШТ		1
121	СЦЕНА	ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ DY-200ММ	ШТ		2
122	СЦЕНА	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАННАЯ РАЗМЕРОМ ЯЧЕЕК 10Х10	М2		1
123	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 600Х600	ШТ		2
124	СЦЕНА	МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УГОЛКОВ 30Х30Х3	КГ		9,93
125	СЦЕНА	УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ КРЕПЛЕНИЙ EPDM ПОЛОСОВАЯ РЕЗИНА СЕЧЕНИЕМ ПОЛОСЫ 40Х10ХДЛИНА	М		100
126	СЦЕНА	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ 20Х20Х3(ДЛЯ ФЛАНЦЕВ)	КГ		35,6
127	СЦЕНА	ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Д-250ММ	ШТ		6
128	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЕ РВН 500Х300	ШТ		2
129	СЦЕНА	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КАНАЛЬНЫЙ ПЛАСТИНИЧНЫЙ КАНАЛ ГКЛ 40-20 МАССА 26КГ 400Х200Х1000-ВХНХL	ШТ		1
130	СЦЕНА	УНИФИЦИРОВАННЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН КАНАЛ-РЕГУЛЯТОР-40-20 С РЕЖИМОМ "ОТКРЫТО-ЗАКРЫИО" С ЭЛ.ПРОВОДОМ NY=0,024КВТ 220V	ШТ		1
131	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЕ РВН 400Х200	ШТ		1
132	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДВОЙНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РВ-2 150Х150	ШТ		4
133	СЦЕНА	УНИФИЦИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ВОЗДУХА КВУ Д-150ММ С ЭЛ.ПРОВОДОМ NY=0,024КВТ 220V	ШТ		4
134	СЦЕНА	ГИПКАЯ КАНАЛЬНАЯ ВСТАВКА ГКВ-40-20	ШТ		2
135	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДВОЙНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РВ-2 200Х200	ШТ		10
136	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЕ РВН 600Х300	ШТ		1
137	СЦЕНА	УНИФИЦИРОВАННЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН КАНАЛ-РЕГУЛЯТОР-60-30 С РЕЖИМОМ "ОТКРЫТО-ЗАКРЫИО" С ЭЛ.ПРОВОДОМ NY=0,024КВТ 220V	К-КТ		1
138	СЦЕНА	ГИПКИЕ ВСТАВКИ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДЕНЕНИЯХ 600Х300L-200	ШТ		2
139	СЦЕНА	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КАНАЛЬНЫЙ ПЛАСТИНИЧНЫЙ КАНАЛ ГКЛ 60-30 600Х300Х1000-ВХНХL	К-КТ		1
140	СЦЕНА	УНИФИЦИРОВАННЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН КАНАЛ-РЕГУЛЯТОР-50-30 С РЕЖИМОМ "ОТКРЫТО-ЗАКРЫИО" С ЭЛ.ПРОВОДОМ NY=0,024КВТ 220V	К-КТ		1
141	СЦЕНА	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ КАНАЛЬНЫЙ ПЛАСТИНИЧНЫЙ КАНАЛ ГКЛ 50-30 МАССА 35КГ 600Х300Х1000-ВХНХL	К-КТ		1
142	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)	ШТ		64
143	СЦЕНА	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ	М		71,6
144	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х40	М		230
145	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32	М		760
146	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25	М		370
147	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х20	М		160
148	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д20ММ(КЛИПСА)	ШТ		160
149	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)	ШТ		100

1	2	3	4	5	6
150	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)	ШТ		180
151	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д40ММ(КЛИПСА)	ШТ		30
152	СЦЕНА	МУФТА Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		190
153	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		385
154	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		225
155	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		100
156	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
157	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		24
158	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		14
159	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		42
160	СЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОВЫПУСКНИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ	ШТ		2
161	СЦЕНА	ОБВОД Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		1
162	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ DY-15ММ	ШТ		12
163	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 25-20 PPRC PN10	ШТ		2
164	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 32-25 PPRC PN25	ШТ		2
165	СЦЕНА	ЩТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ L-100ММ	ШТ		12
166	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х20Х25 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		32
167	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х40Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
168	СЦЕНА	МУФТА Д-40ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-32ММ(АМЕРИКАНКА)	ШТ		2
169	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-40ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
170	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-32ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
171	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		4
172	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-20ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		6
173	СЦЕНА	ШАРАВОЙ КРАН PPRC Д-25ММ ДЛЯ СЛИВА PN25	ШТ		2
174	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		16
175	СЦЕНА	РУЧНОЙ РАДИАТОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ УГЛОВОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН DY-15ММ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		16
176	СЦЕНА	РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д-20ММ С РАЗЬЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		16
177	СЦЕНА	МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН DY10ММ	ШТ		16
178	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1"(АМЕРИКАНКА Д32)	ШТ		8
179	СЦЕНА	ТРОЙНИК 90ГР. 32Х32ММ PPRC PN25	ШТ		4
180	СЦЕНА	ТРОЙНИК 90ГР. Д-32ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТВЛЕНИЕ DY-15ММ	ШТ		4
181	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ	ШТ		12
182	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ	ШТ		4
183	СЦЕНА	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д-32ММ PPRC PN25	ШТ		2
184	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		6
185	СЦЕНА	РУЧНОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН Д-25ММ	ШТ		2
186	СЦЕНА	ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН DY-25ММ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ	ШТ		2
187	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1"(АМЕРИКАНКА Д25)	ШТ		4
188	СЦЕНА	ТРОЙНИК 90ГР. 25Х25ММ PPRC PN25	ШТ		2
189	СЦЕНА	ТРОЙНИК 90ГР. Д-25ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ОТВЕТВЛЕНИЕ DY-15ММ	ШТ		2
190	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DY-20ММ	ШТ		6
191	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-20ММ	ШТ		2
192	СЦЕНА	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		1
193	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		9
194	СЦЕНА	РУЧНОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН Д-20ММ	ШТ		1
195	СЦЕНА	ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН DY-20ММ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ	ШТ		1
196	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-32ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ(АМЕРИКАНКА Д32)	ШТ		2
197	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-32ММ РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
198	СЦЕНА	ОПОРА(КЛИСА)ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д-32ММ	ШТ		30
199	СЦЕНА	ОПОРА(КЛИСА)ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д-25ММ	ШТ		100
200	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ PPRC PN25	ШТ		15
201	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		50
202	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-32ММ PPRC PN25	ШТ		8
203	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-25ММ PPRC PN25	ШТ		20
204	СЦЕНА	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16	ШТ		64
205	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЕ(ОПОРЫ)ДЛЯ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ТРУБ ДН-20ММ(КЛИПСЫ)	ШТ		410
206	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ PPRC	ШТ		350
207	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-25ММ PPRC	ШТ		4
208	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-20ММ PPRC	ШТ		90
209	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-20ММ PPRC	ШТ		9
210	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"(АМЕРИКАНКА)	ШТ		175
211	СЦЕНА	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ		30
212	СЦЕНА	РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ С АЛЮМИНИЕВЫЙ АРМИРОВАННОЙ ФОЛЬГОЙ	М		27,4
213	СЦЕНА	ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-57Х3ММ 90ГР.	ШТ		4
214	СЦЕНА	ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-180Х4ММ 90ГР.	ШТ		4
215	СЦЕНА	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ТИПА 01А, PN16 DY-65ММ	ШТ		6
216	СЦЕНА	ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОДАТЧИКОМ(СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) DY-25ММ	ШТ		1
217	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-75ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		8
218	СЦЕНА	УГОЛОК 40Х40Х4ММ	КГ		7,26
219	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ С DY-108ММ НА DY-133ММ	ШТ		2
220	СЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-108ММ ЗКЧ-3-69	ШТ		2

1	2	3	4	5	6
221	СЦЕНА	ГРЯЗЕВИК С ФЛАНЦАМИ DY-108ММ И DY-159ММ	ШТ		2
222	СЦЕНА	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК	ШТ		2
223	СЦЕНА	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-65ММ	М		6,3
224	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х50	М		140
225	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х63	М		170
226	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х75	М		160
227	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х90	М		40
228	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АМЕРИКАНКА)	ШТ		270
229	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АДАПТЕР)	ШТ		270
230	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		90
231	СЦЕНА	ЛАТУННЫЙ РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН 3/4"	ШТ		90
232	СЦЕНА	МУФТА Д-50ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		70
233	СЦЕНА	МУФТА Д-63ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		85
234	СЦЕНА	МУФТА Д-75ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		80
235	СЦЕНА	МУФТА Д-90ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		20
236	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25	ШТ		76
237	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25	ШТ		20
238	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		223
239	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д90-75ММ PPRC PN25	ШТ		6
240	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д75-63ММ PPRC PN25	ШТ		12
241	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д63-50ММ PPRC PN25	ШТ		12
242	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д50-40ММ PPRC PN25	ШТ		8
243	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д40-32ММ PPRC PN25	ШТ		2
244	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д32-25ММ PPRC PN25	ШТ		36
245	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32ММ PPRC PN25	ШТ		144
246	СЦЕНА	ШТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ(L-100ММ)	ШТ		36
247	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-32ММ PPRC PN25	ШТ		36
248	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ СЛИВА Д-20ММ PPRC PN25	ШТ		12
249	СЦЕНА	МУФТА Д-75ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-63ММ(АМЕРИКАНКА Д-75)	ШТ		8
250	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-90ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		4
251	СЦЕНА	МУФТА Д-90ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-89ММ(АМЕРИКАНКА Д-89)	ШТ		4
252	630-0114	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		50
		ОБОРУДОВАНИЕ			
253	ЦЕНА	АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ РАЗБОРНЫЙ ТИПА НН№14(ЧИСЛО ПЛАСТИН/ТОЛЩИНА-14-ТК/0,5ММ. ПЛОЩАДЬ 1,65М2(ДУ-50Х4Ф)МОЩНОСТЬ 180КВТ	К-КТ		1
254	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,076КВТ/220	К-КТ		22
255	ЦЕНА	ДВУХРЯДНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КАНАЛ КВН 50-30-2 12,9КВТ L-1200М3 НАГРЕВ ОТ -14ГР.С QM-12,9КВТ	К-КТ		1
256	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛАПКАМИ В ШУМОИЗОЛИРУЕМОМ КОРПУСЕ КАНАЛ-ПКВ-Ш-60-30-4-380	К-КТ		1
257	ЦЕНА	ДВУХРЯДНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КАНАЛ КВН 60-30-2 22,5КВТ L-2100М3 НАГРЕВ ОТ -16ГР.С QM-22,5КВТ	К-КТ		1
258	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛАПКАМИ В ШУМОИЗОЛИРУЕМОМ КОРПУСЕ КАНАЛ-ПКВ-Ш-40-20-4-380 NY-0,31КВТ	К-КТ		1
259	ЦЕНА	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ Д-500ММ УП4-16(С УП, ЩТУЦЕР Д-15ММ, ЭЛ.ПРИВОД МЭЩ 16/25 NY=0,063КВТ 220)	К-КТ		2
260	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3	К-КТ		3
261	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-250 С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-250ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,21КВТ/220V N=2450 ОБ/МИН	К-КТ		1
262	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ТИПУ ВЦ4-75 №4 NY=1,1 380 НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯЬ N=1500ОБ/МИН	К-КТ		1
263	ЦЕНА	ДИФЛЕКТОР №5 Д315.00.000-02 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ	ШТ		2
264	ЦЕНА	ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛ-ФКЛ-40-20 КЛАСС ОЧИСТКИ G4	ШТ		1
265	ЦЕНА	ДВУХРЯДНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ КАНАЛ КВН 40-20-2 12,9КВТ L-500М3 НАГРЕВ ОТ -12ГР.С QM-4,8КВТ	ШТ		1
266	ЦЕНА	КАРМАННЫЙ ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛ-ФКЛ-60-30 КЛАСС ОЧИСТКИ G4С КАССЕТОЙ КАРМАННОГО ТИПА	К-КТ		1
267	ЦЕНА	КАРМАННЫЙ ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛ-ФКЛ-50-30 КЛАСС ОЧИСТКИ G4С КАССЕТОЙ КАРМАННОГО ТИПА	К-КТ		1
268	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛАПКАМИ В ШУМОИЗОЛИРУЕМОМ КОРПУСЕ КАНАЛ-ПКВ-Ш-50-30-4-380	К-КТ		1
269	ЦЕНА	ФИЛЬТР Д-25ММ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PPRC PN25	ШТ		1
270	ЦЕНА	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МУФТОВЫЙ WILO-STRATORS 25/1-6 G-1-2Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-0,085КВТ	ШТ		2
271	ЦЕНА	ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ С ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗОЙ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТЕМП. ОТ 0ГР. ДО 100ГР.С	ШТ		6
272	ЦЕНА	ФИЛЬТР Д-32ММ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PPRC PN25	ШТ		2
273	ЦЕНА	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МУФТОВЫЙ WILO-STRATORS 25/1-4 G-0,5-1Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-0,038КВТ	ШТ		1
274	ЦЕНА	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO-STRATORS 65/1-11 G-34-36Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-1,45КВТ	ШТ		2
275	ЦЕНА	ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)	ШТ		2
276	ЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА НА 500ЛИТРОВ(СОЕДИНЕНИЕ DY-25ММ)	ШТ		1
277	ЦЕНА	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ-100	ШТ		2
278	ЦЕНА	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С	ШТ		2
279	ЦЕНА	ФИЛЬТР F1141(TECOFI)ЖИДКОСТНОЙ СЕТЧАТЫЙ, С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PN16, TMAX=120C, DY-65ММ ФЛАНЦЕВЫЙ	ШТ		2

1	2	3	4	5	6
280	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,035KBT/220	К-КТ		19
281	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,052KBT/220	К-КТ		49

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		УЧЕБНЫЙ КОРПУС			
		РАЗДЕЛ 1. ЧИЛЛЕР-ФАНКОЙЛ			
1	**Е1604-006-07 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 75 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,8000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,49	61,192
1.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,312
1.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,31	5,048
1.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	16,82	13,456
1.5	9219	ВОДА	М3	2,03	1,624
1.6	937136	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРМИРОВАННЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ PN25 Д-75Х12,5ММ	М	99,4	79,52
2	**Е1604-006-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**3,5000**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,49	236,215
2.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,92	20,72
2.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	46,69
2.4	9219	ВОДА	М3	1,43	5,005
2.5	38032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М	98,6	345,1
3	**Е1604-006-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,6500**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	60,53	39,3445
3.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,221
3.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,56	3,614
3.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	8,671
3.5	9219	ВОДА	М3	0,905	0,58825
3.6	38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	98,6	64,09
4	**Е1604-006-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,5000**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,1	34,55
4.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	2,61
4.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	2,9
4.4	9219	ВОДА	М3	0,58	0,29
4.5	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	97,7	48,85
5	**Е1604-006-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**4,0000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	306,96
5.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	19,6
5.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	18,56
5.4	9219	ВОДА	М3	0,368	1,472
5.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	387,2
6	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**3,0000**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	244,35
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,66
6.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	13,68
6.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	24,36
6.5	9219	ВОДА	М3	0,226	0,678
6.6	937123	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д.25Х4,2ММ	М	95,9	287,7
7	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DY-15ММ С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ(НИКЕЛЬ ЛАТУНЬ)**	**К-КТ**	**12,0000**	
8	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-75ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**12,0000**	
9	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-75ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-63ММ(АМЕРИКАНКА Д-75)**	**ШТ**	**12,0000**	
10	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ СЛИВА Д-20ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**12,0000**	

1	2	3	4	5	6
11	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-32ММ PPRC PN25	ШТ	66,0000	
12	СЦЕНА	ШТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ(L-100ММ)	ШТ	66,0000	
13	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32ММ PPRC PN25	ШТ	114,0000	
14	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д32-25ММ PPRC PN25	ШТ	64,0000	
15	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д40-32ММ PPRC PN25	ШТ	12,0000	
16	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д50-40ММ PPRC PN25	ШТ	12,0000	
17	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д63-50ММ PPRC PN25	ШТ	12,0000	
18	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д75-63ММ PPRC PN25	ШТ	12,0000	
19	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25	ШТ	258,0000	
20	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25	ШТ	6,0000	
21	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25	ШТ	12,0000	
22	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-75ММ PPRC PN25	ШТ	12,0000	
23	СЦЕНА	МУФТА Д-75ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	40,0000	
24	СЦЕНА	МУФТА Д-63ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	175,0000	
25	СЦЕНА	МУФТА Д-50ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	35,0000	
26	СЦЕНА	МУФТА Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	25,0000	
27	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	200,0000	
28	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	150,0000	
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФАНКОЙЛОВ			
29	Е2006-019-05 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАПОЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ	1 БЛОК	90,0000	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,81	252,9
29.2	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	0,13	11,7
29.3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,22	19,8
29.4	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00004	0,0036
29.5	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	36
29.6	64095	ШПИЛЬКА-САМОРЕЗ М8-120	ШТ	4	360
30	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,035КВТ/220	К-КТ	21,0000	
31	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,052КВТ/220	К-КТ	69,0000	
32	СЦЕНА	ЛАТУННЫЙ РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН 3/4"	ШТ	90,0000	
33	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ PPRC PN25	ШТ	90,0000	
34	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АДАПТЕР)	ШТ	270,0000	
35	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АМЕРИКАНКА)	ШТ	270,0000	
		РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ РАБОТ			
36	Е1607-005-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	12,4500	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	62,3745
36.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	18,675
36.3	9219	ВОДА	М3	3,8	47,31
36.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000623
36.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000249
36.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,249
37	Е2601-044-07 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	3,8000	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,04	15,352
38	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х75	М	50,0000	
39	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х63	М	350,0000	
40	Е2601-044-05 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 52 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	0,1500	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,4	0,51
41	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х50	М	15,0000	
42	Е2601-044-03 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	3,5000	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	8,89
43	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32	М	350,0000	
44	Е2601-044-02 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	1,5000	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	3,54

1	2	3	4	5	6
45	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25**	**М**	**150,0000**	
46	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,9150**	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	107,055
46.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	17,33	15,8569
46.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,056	0,05124
46.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	36,6
46.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	1,3359
46.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	1,098
46.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	384,3
46.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,28365
47	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,8200**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	55,1204
47.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	34,6204
48	**Е4603-010-05**	**ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2**	**100 ОТВЕРСТИЙ**	**0,3600**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,7	17,892
48.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,24	4,4064
49	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-65ММ**	**М**	**12,6000**	
50	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ**	**М**	**13,9000**	
51	**С1630-0114**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**50,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ			
52	**Е1605-001-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 125 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	26,88
52.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	3,44
52.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00224
52.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00504	0,02016
52.5	82917	ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ, ДИАМЕТРОМ 133ММ	ШТ	1	4
52.6	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ	0,002	0,008
53	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
53.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
53.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
53.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
53.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
53.6	933595	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-20 ММ	ШТ	1	4
54	**СЦЕНА**	**КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК**	**ШТ**	**2,0000**	
55	**Е1806-002-08**	**УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ**	**ШТ.**	**2,0000**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,37	30,74
55.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,99	7,98
55.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00017	0,00034
55.4	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00774	0,01548
55.5	96950	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 300	1000ШТ	0,004	0,008
56	**СЦЕНА**	**ГРЯЗЕВИК С ФЛАНЦАМИ DY-108ММ И DY-159ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
57	**Е1807-001-02**	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,44
58	**ЦЕНА**	**МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ-100**	**ШТ**	**2,0000**	
59	**Е1807-001-04**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62
60	**ЦЕНА**	**ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С**	**ШТ**	**2,0000**	
61	**СЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-133ММ ЗКЧ-3-69**	**ШТ**	**2,0000**	
62	**ЦЕНА**	**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)**	**К-КТ**	**2,0000**	
63	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ С DY-133ММ НА DY-159ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
64	**Е1602-005-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125(133Х4)ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,44	3,4632
64.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,66	0,0498
64.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56	0,0468
64.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	49,42	1,4826
64.5	9219	ВОДА	М3	17,17	0,5151
64.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,114	0,00342
64.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0007	0,000021
64.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1	0,03
64.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,91	0,0273
64.10	44666	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН-133 ММ, Т-4 ММ	М	100	3

1	2	3	4	5	6
65	**Е1602-005-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100(108Х4) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0500**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	3,9875
65.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,005
65.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,07
65.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,746
65.5	9219	ВОДА	М3	10,99	0,5495
65.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00105
65.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000025
65.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0335
65.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0305
65.10	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	100	5
		РАЗДЕЛ 5. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
66	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 40Х40Х4ММ**	**КГ**	**7,2600**	
67	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 150(133) ММ**	**ШТ**	**14,0000**	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	94,08
67.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	12,04
67.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00784
67.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,07056
67.5	54065	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 133ММ	ШТ	1	14
67.6	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,028
68	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 150(159) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	13,44
68.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	1,72
68.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00112
68.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,01008
68.5	54066	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 159ММ	ШТ	1	2
68.6	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,004
69	**СЦЕНА**	**БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16**	**ШТ**	**64,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ РАБОТ			
70	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0800**	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,4008
70.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,12
70.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,304
70.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000004
70.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000002
70.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0016
71	**Е2202-001-05**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**КМ**	**0,0080**	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	136	1,088
71.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	29,92	0,23936
71.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,08	0,00064
71.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	58	0,464
71.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,14	0,01712
71.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	620	4,96
72	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1000**	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	10,718
72.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,167
72.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,564
72.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	11,3
72.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000304
72.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000034
72.7	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	11,6
72.8	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,442
72.9	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	3,76
72.10	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,0188
72.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	3,347
		РАЗДЕЛ 7. НАСОСНЫЙ УЗЕЛ			

1	2	3	4	5	6
73	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100(65) ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	14,55
73.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	3,15
73.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00165
73.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,01035
73.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,01
73.6	933508	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-65 ММ, РУ-16	ШТ	1	5
74	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100(65) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
74.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
74.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
74.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
74.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
74.6	934567	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П ДУ-65 ММ	ШТ	1	2
75	**СЦЕНА**	**ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОДАТЧИКОМ(СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) DY-25ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
76	**Е1806-007-05**	**УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ**	**10 ШТ**	**0,2000**	
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,1	2,42
76.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,41	0,882
76.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0011	0,00022
77	**ЦЕНА**	**ФИЛЬТР F1141(TECOFI)ЖИДКОСТНОЙ СЕТЧАТЫЙ, С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PN16, TMAX=120C, DY-65ММ ФЛАНЦЕВЫЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
78	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**2,0000**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	28,34
78.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	1,04
78.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
78.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
78.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
79	**ЦЕНА**	**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO-STRATORS 65/1-11 G-34-36Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-1,45KBT**	**ШТ**	**2,0000**	
80	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80(76Х3) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	2,3925
80.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,0476
80.3	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00063
80.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000015
80.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0201
80.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0183
80.7	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	100	3
81	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0100**	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	0,3297
81.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,0115
81.3	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	1
81.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000002
81.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000001
81.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,00281
82	**СЦЕНА**	**ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ТИПА 01А, PN16 DY-65ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
83	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0400**	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,2004
83.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,06
83.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,152
83.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000002
83.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000001
83.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0008
84	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0040**	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	0,468
84.2	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,16
84.3	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,00584
84.4	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	1,68
85	**Е2601-018-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ [ПЛИТАМИ] ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ["АРМОФЛЕКС"], ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ["ТЕРМОФЛЕКС"]**	**10 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3000**	

1	2	3	4	5	6
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,67	2,001
85.2	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	1,5	0,45
85.3	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,057	0,0171
85.4	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	2,5	0,75
85.5	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М	26	7,8
85.6	45957	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) "АРМОФЛЕКС"	М2	11	3,3
		РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ-ХОЛОДНОСНАБЖЕНИЕ			
86	**Е1602-005-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125(133Х4)ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0540**	
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,44	6,2338
86.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,66	0,08964
86.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56	0,08424
86.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	49,42	2,6687
86.5	9219	ВОДА	М3	17,17	0,92718
86.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,114	0,006156
86.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0007	0,000038
86.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1	0,054
86.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,91	0,04914
86.10	44666	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН-133 ММ, Т-4 ММ	М	100	5,4
87	**Е1602-005-07 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150(159Х4,5) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,44	3,4632
87.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0045
87.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56	0,0468
87.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	49,42	1,4826
87.5	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,114	0,00342
87.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0007	0,000021
87.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1	0,03
87.8	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,91	0,0273
87.9	53227	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М	100	3
88	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80(76Х3) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0600**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	4,785
88.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	2,0952
88.3	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00126
88.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,00003
88.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0402
88.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0366
88.7	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	100	6
89	**Е1602-002-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	1,1121
89.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,0132
89.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,39	0,0417
89.4	9219	ВОДА	М3	1,76	0,0528
89.5	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М	100	3
89.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000013
89.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000016
89.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000012
89.9	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000006
89.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,01026
90	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	3,297
90.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,115
90.3	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	10
90.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000017
90.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000013
90.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,0281
91	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94
91.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,7
91.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,004
91.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028
91.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0022
91.6	933505	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ	1	2

1	2	3	4	5	6
92	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 150(133) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	13,44
92.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	1,72
92.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00112
92.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,01008
92.5	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,004
92.6	934090	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-133ММ	ШТ	1	2
93	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 150(159) ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	26,88
93.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	3,44
93.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00224
93.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,02016
93.5	54066	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 159ММ	ШТ	1	4
93.6	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,008
94	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100(76) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
94.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
94.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
94.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
94.5	53070	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ	2	4
94.6	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
94.7	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-76ММ	ШТ	1	2
95	**Е1807-002-01 ДОП. 3**	**УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,38
96	**ЦЕНА**	**АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ РАЗБОРНЫЙ ТИПА НН№14(ЧИСЛО ПЛАСТИН/ТОЛЩИНА-14-ТК/0,5ММ. ПЛОЩАДЬ 1,65М2(ДУ-50Х4F)МОЩНОСТЬ 180КВТ**	**К-КТ**	**1,0000**	
97	**Е1804-001-03**	**УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,2 М3**	**БАК**	**1,0000**	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,03	4,03
97.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,4
97.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,11
98	**ЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА НА 500ЛИТРОВ(СОЕДИНЕНИЕ DY-25ММ)**	**ШТ**	**1,0000**	
99	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
99.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
99.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
99.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
99.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
99.6	933596	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ЧУГУН +225С	ШТ	1	4
100	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-133Х4ММ 90ГР.**	**ШТ**	**4,0000**	
101	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-57Х3ММ 90ГР.**	**ШТ**	**4,0000**	
102	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2740**	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	1,3727
102.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,411
102.3	9219	ВОДА	М3	3,8	1,0412
102.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000014
102.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000005
102.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,00548
103	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0190**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	2,223
103.2	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,76
103.3	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,02774
103.4	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	7,98
104	**Е2202-001-06**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**КМ**	**0,0008**	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	150	0,126
104.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	35,95	0,030198
104.3	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	81	0,06804
104.4	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,92	0,002453

1	2	3	4	5	6
104.5	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	870	0,7308
105	**Е2601-044-09 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 100-133 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0840**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,84	0,40656
106	**Е2601-044-07 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0600**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,04	0,2424
107	**Е2601-044-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0300**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	0,0936
107.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0075
108	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,1000**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	0,236
109	**СЦЕНА**	**РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ С АЛЮМИНИЕВЫОЙ АРМИРОВАННОЙ ФОЛЬГОЙ**	**М**	**27,4000**	
110	**СЦЕНА**	**МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ**	**КГ**	**30,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА			
111	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,5000**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	475,6
111.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,55
111.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	10,7
111.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	33,35
111.5	9219	ВОДА	М3	0,47	1,175
111.6	937157	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.20Х1,9ММ	М	89,9	224,75
112	**Е1604-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,5000**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	74,82
112.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	2,28
112.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	4,06
112.4	9219	ВОДА	М3	0,74	0,37
112.5	937158	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.25Х2,3 ММ	М	92,9	46,45
113	**Е1604-005-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,5000**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	60,9
113.2	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	2,32
113.3	937143	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 10	М	93,8	46,9
114	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**155,0000**	
115	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-20ММ PPRC**	**ШТ**	**135,0000**	
116	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-20ММ PPRC**	**ШТ**	**90,0000**	
117	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-25ММ PPRC**	**ШТ**	**4,0000**	
118	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ PPRC**	**ШТ**	**350,0000**	
119	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЕ(ОПОРЫ)ДЛЯ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ТРУБ ДН-20ММ(КЛИПСЫ)**	**ШТ**	**350,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ			
120	**Е1803-001-04 ДОП. 14**	**УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ**	**100КВТ**	**0,2124**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,97	11,6756
120.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,16992
120.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,237888
120.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,8	4,2055
120.5	9219	ВОДА	М3	15	3,186
120.6	55319	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ	260	55,224
120.7	935378	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БР-500	КВТ	100	21,24
121	**СЦЕНА**	**МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН DY10ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
122	**СЦЕНА**	**РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д-20ММ С РАЗЬЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**12,0000**	
123	**СЦЕНА**	**РУЧНОЙ РАДИАТОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ УГЛОВОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН DY-15ММ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**12,0000**	
124	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2**	**ШТ**	**12,0000**	

1	2	3	4	5	6
125	**Е1604-006-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**	
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	96,95	96,95
125.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	4,28
125.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	13,34
125.4	9219	ВОДА	М3	0,144	0,144
125.5	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	94,9	94,9
126	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,8000**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	65,16
126.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	3,648
126.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	6,496
126.4	9219	ВОДА	М3	0,226	0,1808
126.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	95,9	76,72
127	**Е1604-006-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,1000**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	84,414
127.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	5,39
127.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	5,104
127.4	9219	ВОДА	М3	0,368	0,4048
127.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	106,48
128	**СЦЕНА**	**ШАРАВОЙ КРАН PPRC Д-25ММ ДЛЯ СЛИВА PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
129	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**6,0000**	
130	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-32ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
131	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**2,0000**	
132	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х32Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
133	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**2,0000**	
134	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х20Х25 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**20,0000**	
135	**СЦЕНА**	**ЩТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ L-100ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
136	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК 32-25 PPRC PN25**	**ШТ**	**2,0000**	
137	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК 25-20 PPRC PN10**	**ШТ**	**2,0000**	
138	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ DY-15ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
139	**СЦЕНА**	**ОБВОД Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
140	**СЦЕНА**	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХО-ОТВОДЧИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ "1/2"(ВОЗДУХ DY15)**	**ШТ**	**2,0000**	
141	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**50,0000**	
142	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**40,0000**	
143	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**55,0000**	
144	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**70,0000**	
145	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**65,0000**	
146	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**90,0000**	
147	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**110,0000**	
148	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**80,0000**	
149	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д20ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**100,0000**	
		РАЗДЕЛ 11. ОБЪЕМ РАБОТ			
150	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,9000**	
150.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	14,529
150.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	4,35
150.3	9219	ВОДА	М3	3,8	11,02
150.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000145
150.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000058
150.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,058
151	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**1,3500**	
151.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	3,186
152	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х20**	**М**	**70,0000**	
153	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25**	**М**	**65,0000**	
154	**Е2601-044-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,9000**	
154.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	2,286

1	2	3	4	5	6
155	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32**	**М**	**90,0000**	
156	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,2800**	
156.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	18,8216
156.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	11,8216
157	**Е4603-010-05**	**ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2**	**100 ОТВЕРСТИЙ**	**0,1000**	
157.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,7	4,97
157.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,24	1,224
158	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ**	**М**	**7,7000**	
159	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)**	**ШТ**	**48,0000**	
160	**С1630-0114**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**30,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. ВЕНТИЛЯЦИЯ В1.1			
161	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0784**	
161.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	12,0493
161.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,032144
161.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,127008
161.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,047824
161.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,001176
161.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000393
161.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000032
161.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,6272
161.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	7,84
162	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.=0,6ММ С Д-200 НА Д-150 L=500**	**ШТ**	**1,0000**	
163	**СЦЕНА**	**ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ Д-200ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 13. В1.2			
164	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
164.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
164.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
164.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
164.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
164.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
164.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
164.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
165	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
166	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
166.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	1,4447
166.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,003854
166.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,015228
166.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,005734
166.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
166.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000047
166.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000004
166.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
166.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	0,94
167	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
167.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
167.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
167.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
167.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
167.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
167.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
167.7	63395	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	100	6,4
168	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
169	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
170	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 14. В1.3			
171	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1,0000**	
171.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	3,98
171.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00002

1	2	3	4	5	6
171.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08
172	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3**	**К-КТ**	**1,0000**	
173	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0023**	
173.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	0,386078
173.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000034
173.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000001
173.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0184
174	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,2300**	
175	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 15. В1.4			
176	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
176.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
176.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
176.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
176.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
176.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
176.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
176.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
177	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
178	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
178.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	1,4447
178.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,003854
178.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,015228
178.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,005734
178.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
178.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000047
178.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000004
178.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
178.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	0,94
179	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
179.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
179.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
179.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
179.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
179.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
179.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
179.7	63395	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	100	6,4
180	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
181	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
182	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 16. ВЕНТИЛЯЦИЯ В2.1			
183	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0502**	
183.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	7,7152
183.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,020582
183.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,081324
183.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,030622
183.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000753
183.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000252
183.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000021
183.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,4016
183.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	5,02
184	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.=0,6ММ С Д-200 НА Д-150 L=500**	**ШТ**	**1,0000**	
185	**СЦЕНА**	**ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ Д-200ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 17. В2.2			
186	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
186.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
186.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
186.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
186.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014

1	2	3	4	5	6
186.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
186.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
186.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
187	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
188	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
188.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	1,4447
188.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,003854
188.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,015228
188.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,005734
188.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
188.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000047
188.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000004
188.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
188.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	0,94
189	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
189.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
189.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
189.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
189.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
189.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
189.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
189.7	63395	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	100	6,4
190	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
191	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
192	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 18. В2.3			
193	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1,0000**	
193.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	3,98
193.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00002
193.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08
194	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3**	**К-КТ**	**1,0000**	
195	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0023**	
195.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	0,386078
195.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000034
195.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000001
195.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0184
196	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,2300**	
197	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 19. В2.4			
198	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
198.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
198.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
198.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
198.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
198.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
198.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
198.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
199	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
200	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
200.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	1,4447
200.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,003854
200.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,015228
200.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,005734
200.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
200.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000047
200.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000004
200.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
200.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	0,94

1	2	3	4	5	6
201	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
201.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
201.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
201.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
201.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
201.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
201.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
201.7	63395	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	100	6,4
202	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
203	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
204	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ В3.1			
205	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
205.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
205.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
205.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
205.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
205.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
205.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
205.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
206	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
207	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
207.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	1,4447
207.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,003854
207.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,015228
207.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,005734
207.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
207.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000047
207.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000004
207.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
207.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	0,94
208	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
208.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
208.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
208.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
208.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
208.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
208.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
208.7	63395	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	100	6,4
209	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
210	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
211	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 21. В3.2			
212	**Е2003-002-01**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	**ВЕНТИЛЯТОР**	**1,0000**	
212.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	3,98
212.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00002
212.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08
213	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3**	**К-КТ**	**1,0000**	
214	**Е2001-001-01**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0023**	
214.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	0,386078
214.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000034
214.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000001
214.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0184
215	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ**	**М2**	**0,2300**	
216	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 22. В3.3			
217	**Е2003-001-01 9РС969)**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т**	**ШТ**	**1,0000**	
217.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,54	6,54
217.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5	1,5

1	2	3	4	5	6
217.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
217.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
217.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00007
217.6	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
217.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
218	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН**	**К-КТ**	**1,0000**	
219	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0094**	
219.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	1,4447
219.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,003854
219.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,015228
219.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,005734
219.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000141
219.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000047
219.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000004
219.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,0752
219.9	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2	100	0,94
220	**Е2001-001-04**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0640**	
220.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	10,743
220.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
220.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,0512
220.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,00096
220.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000029
220.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,512
220.7	63395	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	100	6,4
221	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВН 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
222	**СЦЕНА**	**ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ**	**ШТ**	**6,0000**	
223	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100**	**ШТ**	**3,0000**	
224	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**30,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2836,0072
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,167
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		5,6304
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,08535
5	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч		16,1265
6	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч		9
7	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		11,7
8	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		0,564
9	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		24,1859
10	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		42,5585
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,8995
12	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		10,6909
13	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		19,8
14	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		46,442
15	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		95,7755
16	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		179,307
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
17	9219	ВОДА	М3		73,8036
18	9219	ВОДА	М3		3,186
19	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М		11
20	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М		3
21	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ		0,02
22	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3		0,015936
23	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,0084
24	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,009118
25	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,0036
26	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,0008
27	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,05188
28	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,000331
29	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2		38,052
30	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		11,3
31	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т		0,000927
32	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т		1,3891
33	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,00018
34	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,000304
35	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т		0,00002
36	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0,24897

1	2	3	4	5	6
37	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,18914
38	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,019742
39	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,31488
40	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М		94,9
41	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М		76,72
42	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М		493,68
43	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М		48,85
44	38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М		64,09
45	38032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М		345,1
46	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,000034
47	44046	БРЕЗЕНТ	М2		1,098
48	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		399,6508
49	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2		0,28365
50	44666	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН-133 ММ, Т-4 ММ	М		8,4
51	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2		11,6
52	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ		12
53	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		6,3072
54	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л		0,45
55	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л		0,0171
56	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л		0,75
57	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М		7,8
58	45957	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) "АРМОФЛЕКС"	М2		3,3
59	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,442
60	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ		3,76
61	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,0188
62	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ		3,347
63	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,02902
64	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,03879
65	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т		0,11088
66	53070	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ШТ		4
67	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М		9
68	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М		5
69	53227	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М		3
70	54065	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 133ММ	ШТ		14
71	54066	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 159ММ	ШТ		6
72	55319	КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ С ДЮБЕЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ	ШТ		55,224
73	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		36
74	63392	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	М2		18,5
75	63395	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2		38,4
76	64095	ШПИЛЬКА-САМОРЕЗ М8-120	ШТ		360
77	82917	ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ, ДИАМЕТРОМ 133ММ	ШТ		4
78	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ		0,018
79	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ		0,044
80	96950	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 300	1000ШТ		0,008
81	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ		0,008
82	933505	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ		2
83	933508	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-65 ММ, РУ-16	ШТ		5
84	933595	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-20 ММ	ШТ		4
85	933596	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ЧУГУН +225С	ШТ		4
86	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-76ММ	ШТ		2
87	934090	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-133ММ	ШТ		2
88	934567	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П ДУ-65 ММ	ШТ		2
89	935378	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БР-500	КВТ		21,24
90	937123	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д.25Х4,2ММ	М		287,7
91	937136	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АРМИРОВАННЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ PN25 Д-75Х12,5ММ	М		79,52
92	937143	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 10	М		46,9
93	937157	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.20Х1,9ММ	М		224,75
94	937158	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.25Х2,3 ММ	М		46,45
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
95	СЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХО-ОТВОДЧИК С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ "1/2"(ВОЗДУХ DY15)	ШТ		2
96	СЦЕНА	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DY-15ММ С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ(НИКЕЛЬ ЛАТУНЬ)	К-КТ		12
97	СЦЕНА	МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ		30
98	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 100Х100	ШТ		18
99	СЦЕНА	ХОМУТ СТАЛЬНОЙ Д-150ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ	ШТ		36
100	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВН 150Х150	ШТ		6
101	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ РВН 150Х150	ШТ		3
102	СЦЕНА	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ Д-150ММ	М2		0,69
103	СЦЕНА	ЗОНТ КРУГЛЫЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ Д-200ММ	ШТ		2

1	2	3	4	5	6
104	СЦЕНА	ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.=0,6ММ С Д-200 НА Д-150 L=500	ШТ		2
105	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)	ШТ		48
106	СЦЕНА	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-50ММ	М		21,6
107	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32	М		440
108	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х25	М		215
109	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х20	М		70
110	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д20ММ(КЛИПСА)	ШТ		100
111	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)	ШТ		80
112	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)	ШТ		110
113	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		290
114	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		215
115	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		70
116	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		55
117	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		40
118	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		50
119	СЦЕНА	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16	ШТ		64
120	СЦЕНА	ОБВОД Д-20ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		4
121	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА СТАЛЬНАЯ DY-15ММ	ШТ		6
122	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 25-20 PPRC PN10	ШТ		2
123	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 32-25 PPRC PN25	ШТ		2
124	СЦЕНА	ЩТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ L-100ММ	ШТ		6
125	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х20Х25 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		20
126	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
127	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 25Х32Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		4
128	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-25ММ(АМЕРИКАНКА)	ШТ		2
129	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-32ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		2
130	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-25ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		6
131	СЦЕНА	ШАРАВОЙ КРАН PPRC Д-25ММ ДЛЯ СЛИВА PN25	ШТ		2
132	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		12
133	СЦЕНА	РУЧНОЙ РАДИАТОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ УГЛОВОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН DY-15ММ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		12
134	СЦЕНА	РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ Д-20ММ С РАЗЬЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ		12
135	СЦЕНА	МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН DY10ММ	ШТ		12
136	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЕ(ОПОРЫ)ДЛЯ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ТРУБ ДН-20ММ(КЛИПСЫ)	ШТ		350
137	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ PPRC	ШТ		350
138	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-25ММ PPRC	ШТ		4
139	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-20ММ PPRC	ШТ		90
140	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-20ММ PPRC	ШТ		135
141	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"(АМЕРИКАНКА)	ШТ		155
142	СЦЕНА	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ		30
143	СЦЕНА	РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ С АЛЮМИНИЕВЫОЙ АРМИРОВАННОЙ ФОЛЬГОЙ	М		27,4
144	СЦЕНА	ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-57Х3ММ 90ГР.	ШТ		4
145	СЦЕНА	ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-133Х4ММ 90ГР.	ШТ		4
146	СЦЕНА	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ТИПА 01А, PN16 DY-65ММ	ШТ		6
147	СЦЕНА	ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОДАТЧИКОМ(СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) DY-25ММ	ШТ		1
148	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ Д-75ММ PPRC PN25 РЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		12
149	СЦЕНА	УГОЛОК 40Х40Х4ММ	КГ		7,26
150	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ С DY-133ММ НА DY-159ММ	ШТ		2
151	СЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-133ММ ЗКЧ-3-69	ШТ		2
152	СЦЕНА	ГРЯЗЕВИК С ФЛАНЦАМИ DY-108ММ И DY-159ММ	ШТ		2
153	СЦЕНА	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК	ШТ		2
154	СЦЕНА	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-65ММ	М		12,6
155	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х50	М		15
156	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х63	М		350
157	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х75	М		50
158	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АМЕРИКАНКА)	ШТ		270
159	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АДАПТЕР)	ШТ		270
160	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		90
161	СЦЕНА	ЛАТУННЫЙ РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН 3/4"	ШТ		90
162	СЦЕНА	МУФТА Д-40ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		25
163	СЦЕНА	МУФТА Д-50ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		35
164	СЦЕНА	МУФТА Д-63ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		175
165	СЦЕНА	МУФТА Д-75ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		40
166	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-75ММ PPRC PN25	ШТ		12
167	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-40ММ PPRC PN25	ШТ		12
168	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25	ШТ		6
169	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		258
170	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д75-63ММ PPRC PN25	ШТ		12
171	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д63-50ММ PPRC PN25	ШТ		12
172	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д50-40ММ PPRC PN25	ШТ		12

1	2	3	4	5	6
173	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д40-32ММ PPRC PN25	ШТ		12
174	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д32-25ММ PPRC PN25	ШТ		64
175	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32ММ PPRC PN25	ШТ		114
176	СЦЕНА	ШТУЦЕР DY-25ММ ПРИВАРНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ(L-100ММ)	ШТ		66
177	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-32ММ PPRC PN25	ШТ		66
178	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ СЛИВА Д-20ММ PPRC PN25	ШТ		12
179	СЦЕНА	МУФТА Д-75ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DY-63ММ(АМЕРИКАНКА Д-75)	ШТ		12
180	630-0114	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		80
		ОБОРУДОВАНИЕ			
181	ЦЕНА	АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ РАЗБОРНЫЙ ТИПА НН№14(ЧИСЛО ПЛАСТИН/ТОЛЩИНА-14-ТК/0,5ММ. ПЛОЩАДЬ 1,65М2(ДУ-50Х4F)МОЩНОСТЬ 180КВТ	К-КТ		1
182	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,035КВТ/220	К-КТ		21
183	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ БЫТОВОЙ С ШНУРКОМ ВКЛЮЧАТЕЛЕМ И ЭЛЕКР.ВИЛКОЙ POLO 6 150 WP NY-0,02КВТ 220V L=100М3	К-КТ		3
184	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КАНАЛ-ВЕНТ-160 С ДВУМЯ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ ВН И ВГ Д-150ММ С ЭЛ.ДВИГОТЕЛЕМ N=0,085КВТ/220V N=2580 ОБ/МИН	К-КТ		6
185	ЦЕНА	ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)	К-КТ		2
186	ЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА НА 500ЛИТРОВ(СОЕДИНЕНИЕ DY-25ММ)	ШТ		1
187	ЦЕНА	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO-STRATORS 65/1-11 G-34-36Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-1,45КВТ	ШТ		2
188	ЦЕНА	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С	ШТ		2
189	ЦЕНА	МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ-100	ШТ		2
190	ЦЕНА	ФИЛЬТР F1141(TECOFI)ЖИДКОСТНОЙ СЕТЧАТЫЙ, С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PN16, TMAX=120C, DY-65ММ ФЛАНЦЕВЫЙ	ШТ		2
191	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,052КВТ/220	К-КТ		69

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТС.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ МТУ-160Т(80Х2)2ШТ, ЖИКОСТНОГО ЧИЛЛЕРА 2ШТ			
1	**Е1802-001-01**	**УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ, ДО 4 М2**	**ШТ**	**2,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,25	18,5
1.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
1.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,8
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,99	1,98
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,9
1.6	9219	ВОДА	М3	0,26	0,52
1.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00055	0,0011
1.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,01	0,02
1.9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00254	0,00508
1.10	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,004
1.11	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
2	**ЦЕНА**	**МОДУЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА МТУ-160ГН/Т(80Х2)КВТ КОТЛЫ С ТВЕРДОТЕПЛЕВНЫМИ КОТЛАМИ(УТЕПЛЁННАЯ ИЗ "СЕНДВИЧ" ПАНЕЛЕЙ С БАЗАЛЬТОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ. ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА - ТВЁРДЫЙ ТОПЛИВА. ПРЕДУСМОТРЕТЬ В КОПЛЕКТЕ: ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ПО ПРИНЦИПУ ОДИН РАБОЧИЙ ВТОРОЙ РЕЗЕРВНЫЙ. МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ МТУ 1600 ДЫМ ТРУБУ ВЫСОТОЙ 6,0М -СОГЛАСНО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СПРАВКИ МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРЕДОСТАВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СПРАВКИ ВО ВРЕМЯ ЗАКАЗА МТУ 160 УСТРОИСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ -СОГЛАСНО АНАЛИЗА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ)**	**К-КТ**	**2,0000**	
3	**СЦЕНА**	**ДЫМОВАЯ ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-159Х4**	**М**	**12,0000**	
4	**Е2004-004-01 ДОП. 1**	**УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ**	**1 ШТ**	**2,0000**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,56	9,12
4.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,3
4.3	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,65	1,3
4.4	29162	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	4	8
5	**ЦЕНА**	**ЖИДКОСТНОЙ ЧИЛЛЕР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ RHA250HA [ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 880КВТ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ Э.ПОДП. NY=290КВТ 380V)**	**К-КТ**	**2,0000**	
6	**Е2401-001-05**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 125(133Х4) ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0400**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	569	22,76
6.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	150,08	6,0032
6.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	17,4	0,696
6.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0048
6.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,63	0,8252
6.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	10,32	0,4128
6.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,0076
6.8	9219	ВОДА	М3	61,4	2,456
6.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,092	0,00368
6.10	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,09	0,0036
6.11	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,29	0,0116
6.12	44666	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН-133 ММ, Т-4 ММ	М	1010	40,4
7	**Е1605-001-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 133ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	26,88
7.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	3,44
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,2
7.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00224
7.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00504	0,02016
7.6	94714	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 133Х4ММ	ШТ	4	16
7.7	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ	0,002	0,008
7.8	934091	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-133ММ РУ-16	ШТ	1	4
8	**Е1607-005-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,4000**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	2,004

1	2	3	4	5	6
8.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,6
8.3	9219	ВОДА	М3	16,3	6,52
8.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,00002
8.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000008
8.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,008
9	**Е2202-001-04**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 125 ММ**	**КМ**	**0,0400**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	126	5,04
9.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	18,49	0,7396
9.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33,3	1,332
9.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	49	1,96
9.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,8	0,072
9.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	530	21,2
9.7	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,0124
10	**Е2601-52-1 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100М2**	**0,2000**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	21,436
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,14
10.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,334
10.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	1,128
10.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,14
10.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	22,6
10.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000608
10.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000068
10.9	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	23,2
10.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,884
10.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	7,52
10.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,0376
10.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	6,694
11	**Е2004-004-01 ДОП. 1**	**УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ**	**1 ШТ**	**1,0000**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,56	4,56
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,15
11.3	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,65	0,65
11.4	29162	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	4	4
12	**ЦЕНА**	**ЖИДКОСТНОЙ ЧИЛЛЕР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ MDGBL-F185W/RN1[ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 185КВТ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ Э.ПОДП. NY=63КВТ 380V)**	**К-КТ**	**1,0000**	
13	**Е2401-001-07**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 200(219Х6) ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0100**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	698	6,98
13.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	255,36	2,5536
13.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	17,4	0,174
13.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,0024
13.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	0,33
13.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	16,5	0,165
13.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0036
13.8	9219	ВОДА	М3	168,5	1,685
13.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,158	0,00158
13.10	37190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	1010	10,1
13.11	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,21	0,0021
13.12	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,63	0,0063
14	**Е2401-001-03**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 80(89Х3,5) ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0200**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	459	9,18
14.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	89,15	1,783
14.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	14,5	0,29
14.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0018
14.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,2	0,264
14.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	6,6	0,132
14.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,0026
14.8	9219	ВОДА	М3	26,4	0,528
14.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,047	0,00094
14.10	37154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 89 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1010	20,2
14.11	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,01	0,0002
14.12	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,31	0,0062
15	**Е1605-001-06 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 200(219) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,61	17,22

1	2	3	4	5	6
15.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,25	2,5
15.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,18
15.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00079	0,00158
15.5	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,01008
15.6	94763	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 219Х6ММ	ШТ	2	4
15.7	96949	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 200	1000ШТ	0,002	0,004
15.8	934092	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-219Х6 ММ РУ-16	ШТ	1	2
16	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 89ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
16.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02
16.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
16.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
16.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
16.6	94759	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 89Х3,5ММ	ШТ	2	4
16.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
16.8	934094	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-89Х3,5 ММ РУ-16	ШТ	1	2
17	**Е1607-005-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,501
17.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,15
17.3	9219	ВОДА	М3	16,3	1,63
17.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000005
17.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000002
17.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,002
18	**Е1607-5-2 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100М**	**0,2000**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	1,002
18.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,3
18.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,76
19	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0200**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	2,34
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,002
19.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,002
19.4	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	17,33	0,3466
19.5	967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	38,8	0,776
19.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31	0,62
19.7	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,056	0,00112
19.8	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,8
19.9	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,0292
19.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,25	0,005
19.11	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,024
19.12	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	8,4
19.13	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,0062
20	**Е2202-001-06**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**КМ**	**0,0100**	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	150	1,5
20.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	35,95	0,3595
20.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,8	0,368
20.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	81	0,81
20.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,92	0,0292
20.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	870	8,7
20.7	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,0031
21	**Е2601-52-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100М2**	**0,5000**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	53,59
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,35
21.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,835
21.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	2,82
21.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,35
21.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	56,5
21.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,00152
21.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00017
21.9	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	58
21.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	2,21
21.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	18,8

1	2	3	4	5	6
21.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,094
21.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	16,735
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВЫЕ СТЕИ ТС.			
22	**Е2401-001-07**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 200(219Х6) ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0160**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	698	11,168
22.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	255,36	4,0858
22.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	17,4	0,2784
22.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,00384
22.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	0,528
22.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	16,5	0,264
22.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,00576
22.8	9219	ВОДА	М3	168,5	2,696
22.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,158	0,002528
22.10	37190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	1010	16,16
22.11	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,21	0,00336
22.12	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,63	0,01008
23	**Е2401-001-07**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 200 ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0100**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	698	6,98
23.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	255,36	2,5536
23.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	17,4	0,174
23.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,0024
23.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	0,33
23.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	16,5	0,165
23.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0036
23.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,158	0,00158
23.9	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,21	0,0021
23.10	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,63	0,0063
23.11	935387	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 294 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ	М	1010	10,1
24	**Е2401-001-06**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 150 ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0900**	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	629	56,61
24.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	222,88	20,0592
24.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	17,4	1,566
24.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,0117
24.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,75	2,2275
24.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	12,38	1,1142
24.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,018
24.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,128	0,01152
24.9	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,13	0,0117
24.10	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,27	0,0243
24.11	935386	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5ММ	М	1010	90,9
25	**Е2401-001-05**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 125(133Х4) ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0600**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	569	34,14
25.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	150,08	9,0048
25.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	17,4	1,044
25.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0072
25.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,63	1,2378
25.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	10,32	0,6192
25.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,0114
25.8	9219	ВОДА	М3	61,4	3,684
25.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,092	0,00552
25.10	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,09	0,0054
25.11	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,29	0,0174
25.12	44666	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН-133 ММ, Т-4 ММ	М	1010	60,6
26	**Е2401-001-04**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 100(108Х4) ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0800**	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	500	40
26.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	145,6	11,648
26.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	14,5	1,16
26.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,008
26.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	1,32
26.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	8,25	0,66
26.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,012

1	2	3	4	5	6
26.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,087	0,00696
26.9	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,09	0,0072
26.10	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,27	0,0216
26.11	935384	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	М	1010	80,8
27	**Е2401-001-03**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 80(89Х3,5) ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,1700**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	459	78,03
27.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	89,15	15,1555
27.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	14,5	2,465
27.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0153
27.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,2	2,244
27.6	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	6,6	1,122
27.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,0221
27.8	9219	ВОДА	М3	26,4	4,488
27.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,047	0,00799
27.10	37154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 89 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1010	171,7
27.11	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,01	0,0017
27.12	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,31	0,0527
28	**Е2401-001-01**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 50(57Х3) ММ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,3000**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	431	129,3
28.2	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	73,7	22,11
28.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	14,5	4,35
28.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	2,478
28.5	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,13	1,239
28.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,036
28.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,04	0,012
28.8	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,01	0,003
28.9	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,29	0,087
28.10	935382	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	М	1010	303
29	**Е1602-001-05 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	3,297
29.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,035
29.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,115
29.4	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М	100	10
29.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000044
29.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000017
29.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000013
29.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,0281
29.9	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,06	0,006
30	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,5000**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	16,485
30.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,175
30.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,575
30.4	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	50
30.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,00022
30.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000085
30.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000065
30.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,1405
30.9	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,06	0,03
31	**Е2401-033-03**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**ШТ.**	**4,0000**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,38	5,52
31.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00004	0,00016
31.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0184	0,0736
31.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,0184	0,0736
31.5	53722	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16КГ/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ	1	4
32	**Е2401-033-02**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ.**	**10,0000**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,07	10,7
32.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003	0,0003
32.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,0122	0,122
32.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,0122	0,122
32.5	53720	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16КГ/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	1	10
33	**Е1605-001-06 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 200(219) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,61	17,22
33.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,25	2,5
33.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,18
33.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00079	0,00158

1	2	3	4	5	6
33.5	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,01008
33.6	94763	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 219Х6ММ	ШТ	2	4
33.7	96949	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 200	1000ШТ	0,002	0,004
33.8	934092	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-219Х6 ММ РУ-16	ШТ	1	2
34	**Е1605-001-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 194Х5ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,61	17,22
34.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
34.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,25	2,5
34.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,18
34.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00079	0,00158
34.6	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,01008
34.7	96949	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 200	1000ШТ	0,002	0,004
34.8	152989	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 194Х5ММ	ШТ	2	4
34.9	934117	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ-194Х5ММ РУ-16	ШТ	1	2
35	**Е1605-001-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 159ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	26,88
35.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	3,44
35.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,2
35.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00224
35.5	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т	0,00504	0,02016
35.6	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,002	0,008
35.7	152988	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 159Х4,5ММ	ШТ	2	8
35.8	934090	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-159Х4,5ММ РУ-16	ШТ	1	4
36	**Е1605-001-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 133ММ**	**ШТ**	**8,0000**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	53,76
36.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	6,88
36.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,4
36.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00448
36.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00504	0,04032
36.6	94714	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 133Х4ММ	ШТ	2	16
36.7	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ	0,002	0,016
36.8	934091	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-133ММ РУ-16	ШТ	1	8
37	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 108ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	11,64
37.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	2,52
37.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,08
37.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00132
37.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00828
37.6	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,008
37.7	152986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 108Х4ММ	ШТ	2	8
37.8	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-108Х4ММ РУ-16	ШТ	1	4
38	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 89ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
38.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02
38.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
38.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
38.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
38.6	94759	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 89Х3,5ММ	ШТ	2	4
38.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
38.8	934094	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-89Х3,5 ММ РУ-16	ШТ	1	2
39	**Е1605-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ, ДИАМЕТРОМ 57Х3ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	8,82
39.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	2,1
39.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,12
39.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00084
39.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0066
39.6	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,012
39.7	152983	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 57Х3ММ	ШТ	2	12

1	2	3	4	5	6
39.8	934093	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-57Х3ММ РУ-16	ШТ	1	6
40	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-219ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
41	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-194ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
42	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-159ММ**	**ШТ**	**13,0000**	
43	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-133ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
44	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-108ММ**	**ШТ**	**20,0000**	
45	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-89ММ**	**ШТ**	**50,0000**	
46	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-57ММ**	**ШТ**	**100,0000**	
47	**СЦЕНА**	**ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ С ЗАКЛАДНЫМ ДЕТАЛЕМ ОП1(200Х200)**	**ШТ**	**170,0000**	
48	**СЦЕНА**	**ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ С ЗАКЛАДНЫМ ДЕТАЛЕМ ОП1(300Х200)**	**ШТ**	**29,0000**	
49	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ТЗ. ДЛЯ ТРУБ Д-219ММ**	**ШТ**	**26,0000**	
50	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ТЗ. ДЛЯ ТРУБ Д-89ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
51	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-219Х6ММ РАДИУСОМ R-1,5D**	**ШТ**	**4,0000**	
52	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-159Х4,5ММ РАДИУСОМ R-1,5D**	**ШТ**	**8,0000**	
53	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-133Х4ММ РАДИУСОМ R-1,5D**	**ШТ**	**6,0000**	
54	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108Х4ММ РАДИУСОМ R-1,5D**	**ШТ**	**4,0000**	
55	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-89Х3,5ММ РАДИУСОМ R-1,5D**	**ШТ**	**10,0000**	
56	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-57Х3ММ РАДИУСОМ R-1,5D**	**ШТ**	**10,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ РАБОТ			
57	**Е1607-005-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,5600**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	12,8256
57.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	3,84
57.3	9219	ВОДА	М3	16,3	41,728
57.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000128
57.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000051
57.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0512
58	**Е1607-5-2 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100М**	**5,3000**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	26,553
58.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	7,95
58.3	9219	ВОДА	М3	3,8	20,14
59	**Е2206-001-06**	**ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**КМ**	**0,0260**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,8	1,6068
59.2	9219	ВОДА	М3	188,4	4,8984
59.3	30650	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00942	0,000245
60	**Е2206-001-05**	**ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**КМ**	**0,1900**	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,8	11,742
60.2	9219	ВОДА	М3	108	20,52
60.3	30650	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,0054	0,001026
61	**Е2206-001-03**	**ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,1000**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,5	5,15
61.2	9219	ВОДА	М3	47	4,7
61.3	30650	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00235	0,000235
62	**Е2206-001-02**	**ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ**	**КМ**	**0,1700**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,5	8,755
62.2	9219	ВОДА	М3	26,5	4,505
62.3	30650	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00133	0,000226
63	**Е2206-001-01**	**ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ**	**КМ**	**0,3000**	
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,5	15,45
63.2	9219	ВОДА	М3	11,8	3,54
63.3	30650	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,000177
64	**Е2202-001-06**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	**КМ**	**0,0260**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	150	3,9
64.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,8	0,9568
64.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,114	0,002964
64.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	81	2,106
64.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,92	0,07592
64.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,0312
64.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	870	22,62
64.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,00806
65	**Е2202-001-05**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**КМ**	**0,1900**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	136	25,84
65.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	29,92	5,6848
65.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,08	0,0152
65.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	58	11,02
65.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	2,14	0,4066
65.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,228
65.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	620	117,8
65.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,0589
66	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,2700**	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	31,59

1	2	3	4	5	6
66.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	17,33	4,6791
66.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,056	0,01512
66.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	10,8
66.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,3942
66.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,324
66.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	113,4
66.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,0837
67	**Е2202-001-01**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**КМ**	**0,3000**	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116	34,8
67.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	16,79	5,037
67.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,028	0,0084
67.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	21	6,3
67.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,77	0,231
67.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,36
67.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	220	66
67.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,093
68	**Е2601-3-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**1 М3**	**13,0000**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,8	244,4
68.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	5,2
68.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,18	15,34
68.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	5,2
68.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0011	0,0143
68.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004	0,052
68.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0109	0,1417
68.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,039	0,507
68.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,00052
68.10	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	1,032	13,416
69	**Е2601-52-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100М2**	**4,2000**	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	450,156
69.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	2,94
69.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	7,014
69.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	23,688
69.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	2,94
69.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	474,6
69.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,012768
69.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,001428
69.9	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	487,2
69.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	18,564
69.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	157,92
69.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,7896
69.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	140,574

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1614,7914
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		8,632
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,002
4	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч		94,9567
5	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		8,183
6	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		12,1974
7	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,21744
8	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч		16,8466
9	967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,776
10	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		15,0613
11	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		42,976
12	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		13,64
13	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		30,38
14	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч		5,8932
15	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		11,8527
16	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		0,69
17	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		1,95
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
18	9219	ВОДА	М3		124,9984
19	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М		50
20	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М		10
21	29162	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ		12

1	2	3	4	5	6
22	30650	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т		0,001909
23	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,000877
24	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,042804
25	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,000061
26	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ		0,1956
27	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2		33,796
28	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		553,7
29	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т		1,2381
30	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,000102
31	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,029196
32	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т		0,052
33	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т		0,1417
34	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т		0,000078
35	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0,1686
36	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,054298
37	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,01828
38	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,2928
39	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,005
40	37154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 89 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М		191,9
41	37190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М		26,26
42	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т		0,507
43	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,002186
44	44046	БРЕЗЕНТ	М2		0,9672
45	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		358,12
46	44305	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т		0,04036
47	44306	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т		0,24348
48	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2		0,26536
49	44666	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН-133 ММ, Т-4 ММ	М		101
50	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2		568,4
51	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,02
52	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3		13,416
53	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		21,658
54	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ		184,24
55	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,9212
56	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ		164,003
57	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,00508
58	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,08364
59	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	Т		0,0504
60	53720	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16КГ/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ		10
61	53722	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16КГ/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ		4
62	94714	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 133Х4ММ	ШТ		32
63	94759	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 89Х3,5ММ	ШТ		8
64	94763	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 219Х6ММ	ШТ		8
65	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ		0,016
66	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ		0,02
67	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ		0,008
68	96949	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 200	1000ШТ		0,012
69	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ		0,024
70	152983	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 57Х3ММ	ШТ		12
71	152986	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 108Х4ММ	ШТ		8
72	152988	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 159Х4,5ММ	ШТ		8
73	152989	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 194Х5ММ	ШТ		4
74	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-108Х4ММ РУ-16	ШТ		4
75	934090	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-159Х4,5ММ РУ-16	ШТ		4
76	934091	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-133ММ РУ-16	ШТ		12
77	934092	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-219Х6 ММ РУ-16	ШТ		4
78	934093	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-57Х3ММ РУ-16	ШТ		6
79	934094	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДУ-89Х3,5 ММ РУ-16	ШТ		4
80	934117	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ-194Х5ММ РУ-16	ШТ		2
81	935382	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	М		303
82	935384	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	М		80,8
83	935386	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5ММ	М		90,9
84	935387	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 294 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ	М		10,1
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
85	СЦЕНА	ДЫМОВАЯ ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-159Х4	М		12
86	СЦЕНА	ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-57Х3ММ РАДИУСОМ R-1,5D	ШТ		10
87	СЦЕНА	ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-89Х3,5ММ РАДИУСОМ R-1,5D	ШТ		10
88	СЦЕНА	ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108Х4ММ РАДИУСОМ R-1,5D	ШТ		4
89	СЦЕНА	ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-133Х4ММ РАДИУСОМ R-1,5D	ШТ		6
90	СЦЕНА	ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-159Х4,5ММ РАДИУСОМ R-1,5D	ШТ		8
91	СЦЕНА	ОТВОДЫ ГЛАДКОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-219Х6ММ РАДИУСОМ R-1,5D	ШТ		4
92	СЦЕНА	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ТЗ. ДЛЯ ТРУБ Д-89ММ	ШТ		4
93	СЦЕНА	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ТЗ. ДЛЯ ТРУБ Д-219ММ	ШТ		26
94	СЦЕНА	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ С ЗАКЛАДНЫМ ДЕТАЛЕМ ОП1(300Х200)	ШТ		29
95	СЦЕНА	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ С ЗАКЛАДНЫМ ДЕТАЛЕМ ОП1(200Х200)	ШТ		170
96	СЦЕНА	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-57ММ	ШТ		100

1	2	3	4	5	6
97	СЦЕНА	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-89ММ	ШТ		50
98	СЦЕНА	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-108ММ	ШТ		20
99	СЦЕНА	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-133ММ	ШТ		12
100	СЦЕНА	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-159ММ	ШТ		13
101	СЦЕНА	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-194ММ	ШТ		2
102	СЦЕНА	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПП ДЛЯ ТРУБ Д-219ММ	ШТ		2
		ОБОРУДОВАНИЕ			
103	ЦЕНА	ЖИДКОСТНОЙ ЧИЛЛЕР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ MDGBL-F185W/RN1[ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 185КВТ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ Э.ПОДП. NY=63КВТ 380V)	К-КТ		1
104	ЦЕНА	МОДУЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА МТУ-160ГН/Т(80Х2)КВТ КОТЛЫ С ТВЕРДОТЕПЛЕВНЫМИ КОТЛАМИ(УТЕПЛЁННАЯ ИЗ "СЕНДВИЧ" ПАНЕЛЕЙ С БАЗАЛЬТОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ. ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА - ТВЁРДЫЙ ТОПЛИВА. ПРЕДУСМОТРЕТЬ В КОПЛЕКТЕ: ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ПО ПРИНЦИПУ ОДИН РАБОЧИЙ ВТОРОЙ РЕЗЕРВНЫЙ. МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ МТУ 1600 ДЫМ ТРУБУ ВЫСОТОЙ 6,0М -СОГЛАСНО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СПРАВКИ МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРЕДОСТАВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СПРАВКИ ВО ВРЕМЯ ЗАКАЗА МТУ 160 УСТРОИСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ -СОГЛАСНО АНАЛИЗА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ)	К-КТ		2
105	ЦЕНА	ЖИДКОСТНОЙ ЧИЛЛЕР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ RHA250HA [ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 880КВТ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ Э.ПОДП. NY=290КВТ 380V)	К-КТ		2

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		УЧЕБНЫЙ БЛОК №2			
		РАЗДЕЛ 1. РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ			
1	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ**	**16,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	23,52
1.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	5,6
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,16
1.4	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,032
1.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00224
1.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0176
1.7	933505	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ	1	16
2	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
2.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04
2.4	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
2.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
2.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
2.7	933504	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-20 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ	1	4
3	**Е1605-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
3.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
3.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
3.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0044
3.5	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,008
3.6	933507	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-40 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ	1	4
4	**СЦЕНА**	**ЩТУЦЕР DY-15ММ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ПРИВАРНОЙ С ЗАГЛУШКОЙ ПОД КЛЮЧ**	**ШТ**	**16,0000**	
5	**Е1602-002-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	3,707
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,044
5.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,39	0,139
5.4	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	10
5.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000044
5.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000053
5.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,00004
5.8	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000019
5.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,0342
5.10	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,05	0,005
6	**Е1602-002-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1500**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	5,5605
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,066
6.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,39	0,2085
6.4	15034	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 32/3,2 ММ	М	100	15
6.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000066
6.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,00006
6.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000029
6.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,0513
6.9	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,05	0,0075
7	**Е1602-002-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,3500**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	12,9745
7.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,154

1	2	3	4	5	6
7.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,39	0,4865
7.4	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М	100	35
7.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000154
7.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,00014
7.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000066
7.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,1197
8	**Е1604-006-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,5000**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,45	122,175
8.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	6,84
8.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	12,18
8.4	9219	ВОДА	М3	0,226	0,339
8.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	95,9	143,85
9	**Е1604-006-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,3000**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	176,502
9.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	11,27
9.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	10,672
9.4	9219	ВОДА	М3	0,368	0,8464
9.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	96,8	222,64
10	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 25**	**ШТ**	**16,0000**	
11	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-40ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 32**	**ШТ**	**4,0000**	
12	**СЦЕНА**	**ОБВОД ТРУБ Д-20ММ PPRCДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25**	**ШТ**	**37,0000**	
13	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**22,0000**	
14	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**28,0000**	
15	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК 32-25 PPRC PN25**	**ШТ**	**16,0000**	
16	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**57,0000**	
17	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**75,0000**	
18	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**120,0000**	
19	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**230,0000**	
20	**СЦЕНА**	**ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**150,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФАНКОЙЛОВ			
21	**Е2006-019-05 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАПОЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ**	**1 БЛОК**	**33,0000**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,81	92,73
21.2	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	0,13	4,29
21.3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,22	7,26
21.4	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00004	0,00132
21.5	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	13,2
21.6	64095	ШПИЛЬКА-САМОРЕЗ М8-120	ШТ	4	132
22	**ЦЕНА**	**ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,035КВТ/220**	**К-КТ**	**2,0000**	
23	**ЦЕНА**	**ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,052КВТ/220**	**К-КТ**	**31,0000**	
24	**СЦЕНА**	**ЛАТУННЫЙ РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН 3/4"**	**ШТ**	**35,0000**	
25	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ PPRC PN25**	**ШТ**	**35,0000**	
26	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АДАПТЕР)**	**ШТ**	**105,0000**	
27	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**105,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ РАБОТ			
28	**Е1607-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**4,4000**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	22,044
28.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	6,6
28.3	9219	ВОДА	М3	1	4,4
28.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,00022
28.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000088
28.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,088
29	**Е2601-044-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,2000**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	0,508
30	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32**	**М**	**14,0000**	
31	**СЦЕНА**	**ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х40**	**М**	**6,0000**	

1	2	3	4	5	6
32	**Е1504-030-04**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,1434**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	10,19
32.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,38718
32.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,003528
32.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,04302
33	**Е2202-001-01**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**КМ**	**0,0200**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116	2,32
33.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	16,79	0,3358
33.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31	0,62
33.4	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,028	0,00056
33.5	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	21	0,42
33.6	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,77	0,0154
33.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	220	4,4
34	**Е4603-009-04**	**ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ**	**100ШТ**	**0,5000**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,22	33,61
34.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	21,11
35	**Е4603-010-05**	**ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2**	**100 ОТВЕРСТИЙ**	**0,0400**	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,7	1,988
35.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	12,24	0,4896
36	**СЦЕНА**	**ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-40ММ**	**М**	**19,8000**	
37	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)**	**ШТ**	**132,0000**	
38	**С1630-0114**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**КГ**	**30,0000**	
39	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DY-15ММ С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ**	**К-КТ**	**12,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ			
40	**Е1605-001-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК**	**ШТ**	**4,0000**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,72	26,88
40.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,86	3,44
40.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00056	0,00224
40.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00504	0,02016
40.5	82917	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 30С41НЖ, ДИАМЕТРОМ 108ММ	ШТ	1	4
40.6	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ	0,002	0,008
41	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
41.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
41.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
41.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
41.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
41.6	933595	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-20 ММ	ШТ	1	4
42	**СЦЕНА**	**КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК**	**ШТ**	**2,0000**	
43	**Е1807-001-04**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,62
44	**ЦЕНА**	**ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С**	**ШТ**	**2,0000**	
45	**СЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-89ММ ЗКЧ-3-69**	**ШТ**	**2,0000**	
46	**ЦЕНА**	**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)**	**ШТ**	**2,0000**	
47	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ С DY-89ММ НА DY-108ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
48	**Е1602-005-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100(108Х4) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	2,3925
48.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,003
48.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,042
48.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,0476
48.5	9219	ВОДА	М3	10,99	0,3297
48.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00063
48.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000015
48.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0201
48.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0183
48.10	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	100	3

1	2	3	4	5	6
49	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0500**	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	3,9875
49.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,07
49.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,746
49.4	9219	ВОДА	М3	7,03	0,3515
49.5	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00105
49.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000025
49.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0335
49.8	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0305
49.9	37154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	100	5
		РАЗДЕЛ 5. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
50	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 40Х40Х4ММ**	**КГ**	**12,1000**	
51	**СЦЕНА**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10-16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 89ММ**	**ШТ**	**14,0000**	
52	**СЦЕНА**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10-16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 108ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
53	**СЦЕНА**	**БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16**	**ШТ**	**64,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ РАБОТ			
54	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0800**	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,4008
54.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,12
54.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,304
54.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000004
54.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000002
54.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0016
55	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0080**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	0,936
55.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	17,33	0,13864
55.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,056	0,000448
55.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,32
55.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,01168
55.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	3,36
55.7	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,00248
56	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1000**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	10,718
56.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,167
56.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,564
56.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	11,3
56.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000304
56.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000034
56.7	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	11,6
56.8	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,442
56.9	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	3,76
56.10	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,0188
56.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	3,347
		РАЗДЕЛ 7. НАСОСНЫЙ УЗЕЛ			
57	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100(65) ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	14,55
57.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	3,15
57.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00165
57.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,01035
57.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,01
57.6	933508	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-65 ММ, РУ-16	ШТ	1	5
58	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100(65) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
58.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
58.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
58.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
58.5	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
58.6	934567	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П ДУ-65 ММ	ШТ	1	2

1	2	3	4	5	6
59	**СЦЕНА**	**ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОДАТЧИКОМ(СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) DY-25ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
60	**Е1806-007-05**	**УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ**	**10 ШТ**	**0,2000**	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,1	2,42
60.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,41	0,882
60.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0011	0,00022
61	**ЦЕНА**	**ФИЛЬТР F1141(TECOFI)ЖИДКОСТНОЙ СЕТЧАТЫЙ, С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PN16, TMAX=120C, DY-65ММ ФЛАНЦЕВЫЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
62	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**2,0000**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	28,34
62.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	1,04
62.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
62.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
62.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
63	**ЦЕНА**	**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO-STRATORS 65/1-11 G-34-36T/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-1,45KBT**	**ШТ**	**2,0000**	
64	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80(76Х3) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	2,3925
64.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,0476
64.3	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00063
64.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000015
64.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0201
64.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0183
64.7	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	100	3
65	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0100**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	0,3297
65.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,0115
65.3	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	1
65.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000002
65.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000001
65.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,00281
66	**СЦЕНА**	**ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ТИПА 01А, PN16 DY-65ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
67	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0400**	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,2004
67.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,06
67.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,152
67.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000002
67.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000001
67.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0008
68	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0040**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	0,468
68.2	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,16
68.3	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,00584
68.4	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	1,68
69	**Е2601-018-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ [ПЛИТАМИ] ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ["АРМОФЛЕКС"], ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ["ТЕРМОФЛЕКС"]**	**10 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3000**	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,67	2,001
69.2	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	1,5	0,45
69.3	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,057	0,0171
69.4	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	2,5	0,75
69.5	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М	26	7,8
69.6	45957	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) "АРМОФЛЕКС"	М2	11	3,3
		РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ-ХОЛОДНОСНАБЖЕНИЕ			
70	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0540**	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	4,3065
70.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,0756
70.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,8857
70.4	9219	ВОДА	М3	7,03	0,37962
70.5	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,001134
70.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000027
70.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,03618
70.8	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,03294
70.9	37154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	100	5,4

1	2	3	4	5	6
71	**Е1602-005-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100(108Х4) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	2,3925
71.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,003
71.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,042
71.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	1,0476
71.5	9219	ВОДА	М3	10,99	0,3297
71.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00063
71.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000015
71.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,0201
71.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0183
71.10	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	100	3
72	**Е1602-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0600**	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	60,83	3,6498
72.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	0,0522
72.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	18,44	1,1064
72.4	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,008	0,00048
72.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,000012
72.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	0,021
72.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,32	0,0192
72.8	53222	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	100	6
73	**Е1602-002-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	1,1121
73.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,0132
73.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,39	0,0417
73.4	9219	ВОДА	М3	1,76	0,0528
73.5	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М	100	3
73.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000013
73.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000016
73.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000012
73.9	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000006
73.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,01026
74	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	3,297
74.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,115
74.3	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	10
74.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000017
74.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000013
74.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,0281
75	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94
75.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,7
75.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,004
75.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028
75.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0022
75.6	933505	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ	1	2
76	**Е1602-002-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0300**	
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	1,1121
76.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,0132
76.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,39	0,0417
76.4	9219	ВОДА	М3	1,76	0,0528
76.5	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М	100	3
76.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000013
76.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000016
76.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000012
76.9	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000006
76.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,01026
77	**Е1602-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,97	3,297
77.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	0,115
77.3	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М	100	10

1	2	3	4	5	6
77.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000017
77.5	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000013
77.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,0281
78	**Е1605-001-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 100(76) ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	5,82
78.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	1,26
78.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00066
78.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00414
78.5	53070	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 108ММ	ШТ	2	4
78.6	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,004
78.7	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ PN16 ДУ-108ММ	ШТ	1	2
79	**Е1605-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94
79.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,7
79.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
79.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028
79.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0022
79.6	83042	ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 57ММ	ШТ	1	2
79.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,004
79.8	152983	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	2	4
80	**Е1807-002-01 ДОП. 3**	**УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,38
81	**ЦЕНА**	**АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ РАЗБОРНЫЙ ТИПА НН№14(ЧИСЛО ПЛАСТИН/ТОЛЩИНА-14-ТК/0,5ММ. ПЛОЩАДЬ 1,65М2(ДУ-50Х4Г)МОЩНОСТЬ 100КВТ**	**К-КТ**	**1,0000**	
82	**Е1804-001-03**	**УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,2 М3**	**БАК**	**1,0000**	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,03	4,03
82.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,4
82.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,11
83	**ЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА НА 100ЛИТРОВ(СОЕДИНЕНИЕ DY-25ММ)**	**ШТ**	**1,0000**	
84	**Е1605-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	5,88
84.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,4
84.3	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ	0,002	0,008
84.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00056
84.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0044
84.6	933596	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-25 ММ, РУ-16 ЧУГУН +225С	ШТ	1	4
85	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-89Х3,5ММ 90ГР.**	**ШТ**	**4,0000**	
86	**СЦЕНА**	**ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-57Х3ММ 90ГР.**	**ШТ**	**4,0000**	
87	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2740**	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	1,3727
87.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,411
87.3	9219	ВОДА	М3	3,8	1,0412
87.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000014
87.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000005
87.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,00548
88	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,0084**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	0,9828
88.2	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,336
88.3	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,012264
88.4	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	3,528
89	**Е2601-044-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 42 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,0900**	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	0,2808
89.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0225
90	**Е2601-044-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ**	**0,1000**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	0,236

1	2	3	4	5	6
91	**СЦЕНА**	**РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ С АЛЮМИНИЕВЫОЙ АРМИРОВАННОЙ ФОЛЬГОЙ**	**М**	**27,4000**	
92	**СЦЕНА**	**МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ**	**КГ**	**30,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА			
93	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,6000**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	304,384
93.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,352
93.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	6,848
93.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	21,344
93.5	9219	ВОДА	М3	0,47	0,752
93.6	937157	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.20Х1,9ММ	М	89,9	143,84
94	**Е1604-005-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,6100**	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	91,2804
94.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	2,7816
94.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	4,9532
94.4	9219	ВОДА	М3	0,74	0,4514
94.5	937158	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.25Х2,3 ММ	М	92,9	56,669
95	**Е1604-005-03 МИНСТРОЙ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2000**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	24,36
95.2	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	0,928
95.3	937143	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 10	М	93,8	18,76
96	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"(АМЕРИКАНКА)**	**ШТ**	**80,0000**	
97	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-20ММ PPRC**	**ШТ**	**18,0000**	
98	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-20ММ PPRC**	**ШТ**	**25,0000**	
99	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-25ММ PPRC**	**ШТ**	**4,0000**	
100	**СЦЕНА**	**МУФТА Д-20ММ PPRC**	**ШТ**	**160,0000**	
101	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЕ(ОПОРЫ)ДЛЯ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ТРУБ ДН-20ММ(КЛИПСЫ)**	**ШТ**	**160,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. ВЕ1.1,ВЕ1.10			
102	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 300Х150**	**ШТ**	**10,0000**	
103	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0450**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	6,9161
103.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,01845
103.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,0729
103.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,02745
103.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000675
103.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000225
103.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000018
103.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,36
104	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ**	**М2**	**4,5000**	
		РАЗДЕЛ 11. ВЕ1.11			
105	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
106	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0030**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	0,46107
106.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,00123
106.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,00486
106.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,00183
106.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000045
106.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000015
106.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000001
106.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,024
107	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ**	**М2**	**0,3000**	
		РАЗДЕЛ 12. ВЕ2.1,ВЕ2.10			
108	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 300Х150**	**ШТ**	**10,0000**	
109	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0450**	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	6,9161
109.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,01845
109.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,0729
109.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,02745
109.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000675

1	2	3	4	5	6
109.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000225
109.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000018
109.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,36
110	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ**	**М2**	**4,5000**	
		РАЗДЕЛ 13. ВЕ2.11			
111	**СЦЕНА**	**РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
112	**Е2001-001-03**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,0030**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	0,46107
112.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,00123
112.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,00486
112.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,00183
112.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000045
112.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000015
112.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,000001
112.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,024
113	**СЦЕНА**	**ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ**	**М2**	**0,3000**	
		РАЗДЕЛ 14. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ			
114	**Е2006-018-01 ДОП. 6**	**МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ**	**1 КОНДИЦИОНЕР**	**12,0000**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,5	42
114.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,96
114.3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,35	4,2
114.4	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000176	0,002112
114.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000132	0,001584
114.6	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012	0,00144
114.7	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	1,2
114.8	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	60
114.9	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	12
114.10	38971	КОРОБА ПХВ 16Х16	М	0,5	6
114.11	38974	КОРОБА ПХВ 40Х60	М	2	24
114.12	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	60
114.13	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	120
115	**ЦЕНА**	**СПЛИТ СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА S12AF NY=1,1КВТ**	**К-КТ**	**2,0000**	
116	**ЦЕНА**	**СПЛИТ СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА S18AF NY=1,8КВТ**	**К-КТ**	**10,0000**	
117	**СЦЕНА**	**МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ**	**КГ**	**20,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1148,7334
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,127
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		0,4896
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,04536
5	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч		0,47444
6	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		4,29
7	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,62
8	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		0,564
9	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		7,591
10	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		23,7875
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,4153
12	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		9,0398
13	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		11,46
14	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		21,11
15	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		27,7396
16	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		50,0772
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
17	9219	ВОДА	М3		9,7821
18	15033	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 25/3,2 ММ	М		31
19	15034	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 32/3,2 ММ	М		15
20	15035	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, 40/3,5 ММ	М		41
21	15475	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 25	1000ШТ		0,06
22	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3		0,004554
23	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,002112
24	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,003024
25	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т		0,00144
26	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,00132
27	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		1,2
28	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,00053
29	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ		0,38718
30	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,001008

1	2	3	4	5	6
31	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,000181
32	31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М		60
33	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ		12
34	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2		1,236
35	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		11,3
36	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т		0,000481
37	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,045184
38	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,000409
39	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,000304
40	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т		0,000153
41	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0,43571
42	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,13754
43	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,010509
44	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,10838
45	37154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М		10,4
46	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М		143,85
47	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ АРМИРОВАННЫЕ PN25 С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М		222,64
48	38971	КОРОБА ПХВ 16Х16	М		6
49	38974	КОРОБА ПХВ 40Х60	М		24
50	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,000034
51	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,003528
52	44059	ВЕТОШЬ	КГ		0,04302
53	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		12,968
54	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ		60
55	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2		0,00248
56	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2		11,6
57	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,908
58	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л		0,45
59	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л		0,0171
60	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л		0,75
61	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М		7,8
62	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М		120
63	45957	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) "АРМОФЛЕКС"	М2		3,3
64	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,442
65	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ		3,76
66	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,0188
67	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ		3,347
68	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,03554
69	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,04539
70	53070	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 108ММ	ШТ		4
71	53222	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М		6
72	53223	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М		3
73	53225	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М		6
74	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		13,2
75	64095	ШПИЛЬКА-САМОРЕЗ М8-120	ШТ		132
76	82917	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 30С41НЖ, ДИАМЕТРОМ 108ММ	ШТ		4
77	83042	ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 57ММ	ШТ		2
78	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ		0,012
79	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ		0,018
80	97125	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 125	1000ШТ		0,008
81	152983	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		4
82	933504	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-20 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ		4
83	933505	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-25 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ		18
84	933507	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-40 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1392-86 ЛАТУНЬ +200С	ШТ		4
85	933508	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДУ-65 ММ, РУ-16	ШТ		5
86	933595	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-20 ММ	ШТ		4
87	933596	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П ДУ-25 ММ, РУ-16 ЧУГУН +225С	ШТ		4
88	934089	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ PN16 ДУ-108ММ	ШТ		2
89	934567	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П ДУ-65 ММ	ШТ		2
90	937143	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 10	М		18,76
91	937157	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.20Х1,9ММ	М		143,84
92	937158	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN 10 Д.25Х2,3 ММ	М		56,669
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
93	СЦЕНА	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ ФЛЯНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ М16	ШТ		64
94	СЦЕНА	ЩТУЦЕР DY-15ММ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ПРИВАРНОЙ С ЗАГЛУШКОЙ ПОД КЛЮЧ	ШТ		16
95	СЦЕНА	МЕТАЛ РАЗНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ		20
96	СЦЕНА	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	М2		9,6
97	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 150Х150	ШТ		2
98	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ-1 300Х150	ШТ		20
99	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЕ(ОПОРЫ)ДЛЯ ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ТРУБ ДН-20ММ(КЛИПСЫ)	ШТ		160
100	СЦЕНА	МУФТА Д-20ММ PPRC	ШТ		160
101	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-25ММ PPRC	ШТ		4
102	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-20ММ PPRC	ШТ		25
103	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. ДН-20ММ PPRC	ШТ		18
104	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"(АМЕРИКАНКА)	ШТ		80
105	СЦЕНА	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ		30

1	2	3	4	5	6
106	СЦЕНА	РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ С АЛЮМИНИЕВЫЙ АРМИРОВАННОЙ ФОЛЬГОЙ	М		27,4
107	СЦЕНА	ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-57Х3ММ 90ГР.	ШТ		4
108	СЦЕНА	ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ DY-89Х3,5ММ 90ГР.	ШТ		4
109	СЦЕНА	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ТИПА 01А, PN16 DY-65ММ	ШТ		6
110	СЦЕНА	ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОДАТЧИКОМ(СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН) DY-25ММ	ШТ		1
111	СЦЕНА	ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ DY-15ММ С ОТСЕКАЮЩИМ КЛАПАНОМ DY-15ММ	К-КТ		12
112	СЦЕНА	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10-16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 108ММ	ШТ		2
113	СЦЕНА	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10-16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 89ММ	ШТ		14
114	СЦЕНА	УГОЛОК 40Х40Х4ММ	КГ		12,1
115	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ С DY-89ММ НА DY-108ММ	ШТ		2
116	СЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ ДО ДУ-89ММ 3КЧ-3-69	ШТ		2
117	СЦЕНА	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ Д-15ММ 11Б18БК	ШТ		2
118	СЦЕНА	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-40ММ	М		19,8
119	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10ММ(4-КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР)	ШТ		132
120	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		22
121	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х40	М		6
122	СЦЕНА	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19 ММ 19Х32	М		14
123	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АМЕРИКАНКА)	ШТ		105
124	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(АДАПТЕР)	ШТ		105
125	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д-25ММ PPRC PN25	ШТ		35
126	СЦЕНА	ЛАТУННЫЙ РУЧНОЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН 3/4"	ШТ		35
127	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ(КЛИПСА)	ШТ		150
128	СЦЕНА	ОПОРА ПОЛИПРОПЕЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ(КЛИПСА)	ШТ		230
129	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		120
130	СЦЕНА	МУФТА Д-25ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		75
131	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА Т(ТРОЙНИК) 32Х25Х32 PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		57
132	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 32-25 PPRC PN25	ШТ		16
133	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-32ММ PPRC PN25 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ		28
134	СЦЕНА	МУФТА Д-32ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 25	ШТ		16
135	СЦЕНА	ОБВОД ТРУБ Д-20ММ PPRCДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ		37
136	СЦЕНА	МУФТА Д-40ММ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 32	ШТ		4
137	630-0114	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		30
		ОБОРУДОВАНИЕ			
138	ЦЕНА	АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ РАЗБОРНЫЙ ТИПА НН№14(ЧИСЛО ПЛАСТИН/ТОЛЩИНА-14-ТК/0,5ММ. ПЛОЩАДЬ 1,65М2(ДУ-50Х4Г)МОЩНОСТЬ 100КВТ	К-КТ		1
139	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,035КВТ/220	К-КТ		2
140	ЦЕНА	СПЛИТ СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА S12AF NY=1,1КВТ	К-КТ		2
141	ЦЕНА	СПЛИТ СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА S18AF NY=1,8КВТ	К-КТ		10
142	ЦЕНА	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO-STRATORS 65/1-11 G-34-36Т/Ч С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЕЖЕНИЯ 230V/50HZ NY-1,45КВТ	ШТ		2
143	ЦЕНА	ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM KOMBILUFT 3/4 ДЮЙМ(ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ПРЕДОХР.КЛАПАН/МАНОМЕТР)	ШТ		2
144	ЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА НА 100ЛИТРОВ(СОЕДИНЕНИЕ DY-25ММ)	ШТ		1
145	ЦЕНА	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ N4 ДО 100С	ШТ		2
146	ЦЕНА	ФИЛЬТР F1141(TECOFI)ЖИДКОСТНОЙ СЕТЧАТЫЙ, С КОСОЙ ВРЕЗКОЙ PN16, TMAX=120C, DY-65ММ ФЛАНЦЕВЫЙ	ШТ		2
147	ЦЕНА	ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНЫЙ NY=0,052КВТ/220	К-КТ		31

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , УКУВ БИНОСИ №2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		УЧЕБНЫЙ БЛОК №2			
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е4604-012-01**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ**	**100М2**	**0,7650**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,54	144,2331
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	5,9211
2	**Е4604-012-03**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ**	**100М2**	**0,5517**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	57,3271
3	**Е56-009-07 ДОП. 8**	**ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК И ВИТРАЖЕЙ В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ**	**100 КОРОБОК**	**0,0300**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	127,34	3,8202
3.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,1152
4	**Е4604-011-02 ПРИМ.**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ МАЗАИЧНЫХ**	**100 М2 ПОКРЫТИЯ**	**2,2640**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,77	83,2473
4.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,0414
4.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	2,0829
5	**Е57-002-08**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ:(ЛАМИНАТ)**	**100М2**	**4,3000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59	174,537
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,67	2,881
5.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,08	13,244
6	**Е59-003-01**	**РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТКИ: ДО 60 КГ**	**100М**	**0,3160**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,3	14,9468
6.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,7	1,4852
6.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,9	1,2324
6.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6	0,1896
6.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,5	0,79
7	**Е57-002-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ**	**100 М2 ПОКРЫТИЙ**	**0,5087**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	358,34	182,2876
8	**Е4604-002-01**	**РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ И ПАНДУСА**	**М3**	**14,4700**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,01	159,3147
8.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,07	44,4229
8.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,14	88,8458
9	**Е58-017-04**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ**	**100М2**	**3,9110**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	95,3893
10	**Е58-001-02**	**РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК**	**100М2**	**3,9110**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,68	88,7015
10.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,9	3,5199
11	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**9,2800**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	211,7696
12	**Е55-008-02 ДОП. 5**	**РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**100М2**	**0,8100**	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,2	116,802
12.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,28	13,1868
12.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	15,714
13	**Е57-002-11 ДОП. 5**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ (ОТМОСТКА)**	**100М2**	**0,8600**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,56	108,8416
13.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,76	46,2336
13.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	5,676
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
		РАЗДЕЛ 2. ПАРАПЕТ			
14	**Е0803-007-02 МИНСТРОЙ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М**	**М3 КЛАДКИ**	**4,3560**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,54	15,4202
14.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,8712

1	2	3	4	5	6
14.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,34848
14.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,2178
14.5	9219	ВОДА	М3	0,004	0,017424
14.6	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	20,5	89,298
14.7	19417	БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СТЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 300 ММ	М3	1,01	4,3996
14.8	923565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00078	0,003398
15	**Е0802-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,0082**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	0,524498
16	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 ДИАМЕТРОМ 4ММ**	**Т**	**0,0082**	
17	**Е0601-035-01**	**УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ**	**0,0240**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	24,3476
17.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	1,1761
17.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,020125
17.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	4,9893
17.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,029468
17.6	9219	ВОДА	М3	0,12	0,002875
17.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	2,4317
17.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000886
17.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,000958
17.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,00599
17.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,00599
17.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,019406
17.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	1,8663
18	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,1673**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	13,1966
18.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,020076
18.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,23422
18.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,021749
18.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,143878
18.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,35133
18.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,43498
18.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	1,1711
18.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,08365
18.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,30114
19	**С124-9249**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,1195**	
20	**С124-9231**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0478**	
21	**Е601-26-4**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,0021**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1569,4	3,3114
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	100,68	0,212435
21.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00057
21.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,84	0,005992
21.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,27	0,00901
21.6	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	101,5	0,214165
21.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045	0,000095
21.8	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,7	0,003587
21.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135	0,28485
22	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,0141**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	1,113
22.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,001693
22.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,019754
22.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,001834
22.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,012135
22.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,029631
22.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,036686
22.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	0,09877
22.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,007055
22.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,025398
23	**С124-9250**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0120**	
24	**С124-9231**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0021**	

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 3. УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ					
25	**Е1201-034-02**	**УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ**	**100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**3,5330**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,26	124,5736
25.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	1,9431
25.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,98924
25.4	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	110	388,63
25.5	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	5,1	18,0183
25.6	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2	110	388,63
25.7	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2	103	363,899
26	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ**	**Т**	**0,3674**	
РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ					
27	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛОВ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**4,2675**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	96,0192
27.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,98153
27.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	1,4083
27.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,5363
27.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,01101
27.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,032006
27.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,012803
27.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	6,1879
27.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,013229
27.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,042675
27.11	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,012845
28	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(25% НОВАЯ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**1,4341**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	32,2677
28.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,329848
28.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,47326
28.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,516283
28.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,0037
28.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,010756
28.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,004302
28.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	2,0795
28.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,004446
28.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	1,3337
28.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,172094
28.12	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,014341
28.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,004317
29	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**2,2777**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	54,8698
29.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,341655
29.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	1,0022
29.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,501094
29.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,016399
29.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	7,6986
29.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,086553
29.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,009976
29.9	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,136662
29.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,004464
30	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(25% НОВАЯ)**	**М3**	**0,7598**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	18,3036
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,281126
30.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,11397
30.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,334312
30.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,167156
30.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,005471
30.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	2,5681
30.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,028872
30.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,003328
30.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,121568
30.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,045588

1	2	3	4	5	6
30.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	0,630634
30.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,001489
31	**Е1001-87-1**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	**10М3**	**0,8739**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	7,4283
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,148565
31.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,043696
31.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,10487
31.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,058552
31.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,008739
31.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,014857
32	**Е1001-082-02**	**УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**3,5125**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,04	52,828
32.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,526875
32.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,49175
32.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,737625
32.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0007	0,002459
32.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,001	0,003513
32.7	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	1,02	3,5827
32.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,03	0,105375
32.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0015	0,005269
33	**Е1001-088-01**	**ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ**	**1000М2**	**0,3510**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	11,0951
33.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,40014
33.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,08073
33.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,19656
33.5	9219	ВОДА	М3	0,79	0,27729
33.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,00014
33.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,08073
33.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,01404
33.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,02106
34	**Е1203-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ**	**100 М2 КРОВЛИ**	**3,5100**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	135,2403
34.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	8,4591
34.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	1,0179
34.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	1,404
34.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	2263,95
34.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	284,31
34.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	56,16
35	**СЦЕНАК=1,1**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**	**386,1000**	
36	**Е1001-003-01**	**УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН**	**СЛУХОВОЕ**	**2,0000**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	13,26
36.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32
36.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,22
36.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0028
36.5	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,12
36.6	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,12
36.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,2
36.8	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	1
37	**СЦЕНА**	**ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1**	**М3**	**0,0700**	
38	**СЦЕНА**	**ПЕТЛЯ**	**ШТ**	**4,0000**	
39	**Е1201-010-01**	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	**100М2**	**0,9000**	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	101,475
39.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,18
39.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,063
39.4	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2	102	91,8
39.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,0036
39.6	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,0108
40	**Е1201-009-02**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ(ЛОТКИ)**	**100М**	**0,2500**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	7,8525
40.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0225
40.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,00095
41	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ**	**ПМ**	**25,0000**	
42	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН**	**ШТ**	**28,0000**	

1	2	3	4	5	6
43	**Е1201-008-04**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 215 ММ**	**100М ТРУБ**	**0,4100**	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	15,744
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,2214
43.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,2214
43.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,156	0,06396
43.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0005	0,000205
43.6	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М	116	47,56
44	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР.**	**ШТ**	**15,0000**	
45	**СЦЕНА**	**ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150**	**ШТ**	**5,0000**	
46	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)**	**ШТ**	**35,0000**	
47	**СЦЕНА**	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ**	**ПМ**	**25,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ			
48	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3**	**0,5600**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	1,344
48.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,5152
48.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	0,2576
48.4	9219	ВОДА	М3	0,15	0,084
48.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	0,728
49	**Е0601-001-20 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ**	**100М3**	**0,0101**	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	3,4018
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,61	0,227909
49.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,007459
49.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,006552
49.5	9219	ВОДА	М3	0,283	0,002853
49.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	1,0282
49.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,000181
49.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,000282
49.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,002218
49.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,451584
50	**С124-9250**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ,ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0298**	
51	**С124-9231**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0023**	
52	**Е1202-001-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**100М2**	**0,0340**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,2	1,2988
52.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0136
52.3	9219	ВОДА	М3	0,225	0,00765
52.4	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	3,1	0,1054
52.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,0017
53	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,0670**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	2,0033
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,0938
53.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,134
53.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,067
53.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,01675
53.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,016348
54	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,0670**	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	1,3735
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,01943
54.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,134
54.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,00938
54.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,016348
55	**Е0802-002-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**100М2**	**0,6720**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	114,3542
55.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,07392
55.3	9219	ВОДА	М3	0,3	0,2016
55.4	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	2,3	1,5456
55.5	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ	5,04	3,3869
55.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,001546
55.7	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,016	0,010752
56	**С124-0030**	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ**	**Т**	**0,0338**	
57	**Е0802-007-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ СТ-1**	**Т**	**0,3165**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,62	11,5902
57.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,224715
57.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,005	0,001582
58	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 200Х6**	**Т**	**0,0192**	

1	2	3	4	5	6
59	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 50Х50Х5**	**Т**	**0,2928**	
60	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ**	**Т**	**0,0045**	
61	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0236**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	5,0934
62	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 100Х4**	**Т**	**0,0150**	
63	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,0086**	
		РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛАДКА И ПРОБИВКА ПРОЕМОВ			
64	**Е53-020-01**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА**	**100М3**	**0,1003**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1070	107,3317
64.2	9210	ВОДА	М3	4,4	0,441364
64.3	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	24	2,4074
64.4	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ	39,2	3,9322
65	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Д-5ММ**	**Т**	**0,0122**	
66	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-8ММ**	**Т**	**0,0066**	
67	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 50Х50Х5ММ**	**Т**	**0,0601**	
68	**Е4603-007-03**	**ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА**	**М3**	**3,4960**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,3	43,0008
68.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,54	8,8798
68.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,08	17,7597
69	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ**	**Т**	**0,4748**	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	78,7598
69.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	0,223156
69.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,436816
69.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	0,351352
69.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,09496
69.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,004273
70	**СЦЕНА**	**ШВЕЛЛЕРЫ N16**	**Т**	**0,1818**	
71	**СЦЕНА**	**БОЛТЫ М16**	**Т**	**0,0122**	
72	**СЦЕНА**	**ГАЙКИ М16**	**Т**	**0,0010**	
73	**СЦЕНА**	**ШАЙБА**	**ШТ**	**48,0000**	
74	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 75Х75Х5ММ**	**Т**	**0,2134**	
75	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 50Х5ММ**	**Т**	**0,0576**	
76	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ**	**Т**	**0,0087**	
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ			
		ОКНА			
77	**Е1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100 М2**	**0,7650**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	88,2963
77.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	5,202
77.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	1,6601
77.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	8,0019
77.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	407,745
77.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,4688
77.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	11,475
78	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 15Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**76,5000**	
79	**Е1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.**	**100 М.П.**	**0,4800**	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	10,1712
79.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,072
79.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	192
79.4	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	48
		ВИТРАЖИ			
80	**Е1001-036-06ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2(ВИТРАЖИ)**	**100 М2**	**0,5550**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,63	44,7497
80.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,12	3,3966
80.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,57	0,87135
80.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,42	5,2281
80.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	30	16,65
80.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	133,2
80.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,4662
80.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	8,325
81	**СЦЕНА**	**ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**55,5000**	
82	**СЦЕНА**	**ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)**	**ШТ**	**3,0000**	
		ДВЕРИ			

1	2	3	4	5	6
83	**Е1001-039-01**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2 ПРОЕМОВ**	**0,2400**	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	25,0272
83.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,4296
83.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,4776
83.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0252
83.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,005664
83.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,000504
83.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000991
83.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,00384
83.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	21,36
83.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0192
83.11	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	25,92
84	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**24,0000**	
85	**Е1001-037-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2**	**100М2**	**0,1440**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	11,4811
85.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,18576
85.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,29808
85.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,28512
85.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50	7,2
85.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	57,6
85.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,2016
85.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	2,16
86	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**7,2000**	
87	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**7,2000**	
88	**СЦЕНА**	**ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)**	**ШТ**	**4,0000**	
89	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**0,5510**	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	112,4371
89.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0551
89.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	2,3693
90	**Е1001-060-02 ДОП. 6**	**УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ ЛМДФ**	**100М**	**0,6200**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	3,1124
90.2	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	66,96
90.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,527
91	**Е1504-005-03 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,4270**	
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	18,3183
91.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,026901
91.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,021777
91.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,35868
91.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,13237
		ПОЛЫ			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ ТИПА РЕЛИН			
92	**Е2601-055-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ)**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**3,1120**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	44,6883
92.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,778
92.3	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	115	357,88
93	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**12,4440**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	117,8447
93.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	3,8576
93.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	12,6929
94	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**641,1000**	
95	**Е2601-043-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**3,3000**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	47,388
95.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,825

1	2	3	4	5	6
95.3	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2	103	339,9
96	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ(М150)**	**100М2**	**6,4110**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	253,2986
96.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	58,1478
96.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	8,142
96.4	9219	ВОДА	М3	3,5	22,4385
96.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	13,0784
97	**Е1101-011-02 К=6**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 30(50) ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**3,1110**	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	9,333
97.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26	3,9199
97.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	43,3051
97.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	3,9199
97.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	3,06	9,5197
98	**Е1101-011-02 К=4**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 20(40) ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**3,3000**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	6,6
98.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	2,772
98.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,28	30,624
98.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	2,772
98.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	6,732
99	**Е1101-056-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**100 М2 ПОЛА**	**6,4110**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,71	36,6068
99.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,31	21,2204
99.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	1,0258
99.4	9219	ВОДА	М3	0,37	2,3721
99.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,19233
99.6	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	540	3461,94
100	**Е1101-037-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ(+ПЛИНТУС)**	**100М2**	**6,7690**	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	318,5491
100.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	5,9567
100.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,4368
100.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	3,5199
100.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,33845
100.6	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2	102	690,438
100.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	3,3845
101	**СЦЕНА**	**РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)**	**М**	**358,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА			
102	**Е2601-055-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ)**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1460**	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	2,0966
102.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0365
102.3	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	115	16,79
103	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,5840**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	5,5305
103.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,18104
103.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	0,59568
104	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**14,6000**	
105	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(30)ММ(М200)**	**100М2**	**0,1460**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	5,7685
105.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	1,3242
105.3	9219	ВОДА	М3	3,5	0,511
105.4	442818	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-200	М3	2,04	0,29784
106	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**0,1460**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	0,146
106.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	0,67744
106.3	442818	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-200	М3	1,02	0,14892
107	**Е1101-052-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ**	**100М2**	**0,1460**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,9	27,8714
107.2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,07738
107.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,56	0,66576
107.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,05256
107.5	9219	ВОДА	М3	0,4	0,0584
107.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00219
107.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,06278
107.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,073
107.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,00292
107.10	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩАЯ	М2	102	14,892
108	**Е1101-039-04**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	**100М**	**0,1600**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	3,776
108.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,16	0,0256

1	2	3	4	5	6
108.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	16,16
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ			
109	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,3580**	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	3,3903
109.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,11098
109.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	0,36516
110	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(30) ММ**	**100М2**	**0,1790**	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	7,0723
110.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	1,6235
110.3	9219	ВОДА	М3	3,5	0,6265
110.4	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,36516
111	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**0,1790**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	0,179
111.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	0,83056
111.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,02	0,18258
112	**Е1101-031-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ**	**100М2**	**0,1790**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	216,14	38,6891
112.2	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	1,41	0,25239
112.3	9219	ВОДА	М3	3,85	0,68915
112.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,5	0,4475
112.5	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	17,9
112.6	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,54774
113	**Е1101-041-01**	**УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**	**М2**	**1,6000**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	13,664
113.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,025	0,04
113.3	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	1,6
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ			
114	**Е1501-010-01**	**ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,1890**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	621,5	117,4635
114.2	9219	ВОДА	М3	1,61	0,30429
114.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2	0,378
114.4	17285	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2	20	3,78
114.5	18060	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2	81	15,309
114.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	5	0,945
115	**Е1101-041-01**	**УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**	**М2**	**2,0000**	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	17,08
115.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,025	0,05
115.3	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	2
116	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,2000**	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	8,3
116.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	1,16
116.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,02
116.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,03
116.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,004
117	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРУЧНИ В ДОЛЬ СТЕН ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ИЗ НЕКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ(КРЕПЕЯТСЯ К СТЕНЕ)**	**ПМ**	**12,0000**	
118	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫХ ТРУБ ОГ-1(ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)**	**ПМ**	**8,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА			
119	**Е1501-052-01 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ**	**100М2**	**0,4000**	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13	154,852
119.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4	16,56
119.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7	55,08
119.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28	23,712
119.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,00584
119.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00124
119.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,0332
119.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,0025	0,001
119.9	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	0,9	0,36
119.10	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	510	204
119.11	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	120
119.12	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	48
119.13	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	28,8
119.14	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	28,8

1	2	3	4	5	6
119.15	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	60
119.16	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2	108	43,2
120	**СЦЕНА**	**ТЯГИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Н-70ММ**	**ПМ**	**471,0000**	
121	**Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**6,6160**	
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	450,5496
121.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	12,9012
121.3	9219	ВОДА	М3	0,74	4,8958
121.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	6,3646
121.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,13232
122	**Е1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-6,6160**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,04	-324,4486
122.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	-10,321
122.3	9219	ВОДА	М3	0,592	-3,9167
122.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-5,0917
123	**Е1504-005-06 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1,0900**	
123.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	31,174
123.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0109
123.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,109
123.4	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ(ЧЕРНОГО ЦВЕТА)	Т	0,069	0,07521
123.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,9156
123.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,3379
124	**Е1501-047-16 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**1,0900**	
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	108,36	118,1124
124.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,54	3,8586
124.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,1526
124.4	30887	ГРЕБЕНКА НЕСУЩАЯ	М	100	109
124.5	30889	ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	70	76,3
125	**СЦЕНА**	**ПОДВЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА "ГРИЛЯТО"(С ДОСТАВКОЙ МАТЕРИАЛА)**	**М2**	**109,0000**	
126	**Е1504-005-06 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**5,5260**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	158,0436
126.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,5526
126.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,381294
126.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,6418
126.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,7131
127	**Е1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**10,8100**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	927,9304
127.2	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	58,9145
127.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	20,2147
127.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,001297
127.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,06486
127.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	59,8874
128	**Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10(2) ММ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**10,8100**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	605,36
128.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	18,0527
128.3	9219	ВОДА	М3	0,63	6,8103
128.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	8,9183
128.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,19458

1	2	3	4	5	6
129	**Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-10,8100**	
129.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40	-432,4
129.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	-14,4422
129.3	9219	ВОДА	М3	0,504	-5,4482
129.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-7,1346
130	**Е1504-005-05 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**10,8100**	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	274,6821
130.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,68103
130.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,05405
130.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	9,0804
130.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	3,3511
131	**Е1501-047-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА КОЛОНН,РИГЕЛЕЙ И СТЕН ИЗ БАМБУКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,4000**	
131.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	612,7	245,08
131.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,748
131.3	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	2,14
131.4	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,072
131.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0521	0,02084
131.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,00164
131.7	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,016	0,0064
131.8	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,002	0,0008
131.9	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,075	0,03
131.10	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,017	0,0068
131.11	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,032	0,0128
131.12	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,049	0,0196
131.13	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т	0,004	0,0016
131.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,05	0,42
131.15	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,08
131.16	60162	ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ БАМБУКОВЫХ ПЛИТ	М2	103	41,2
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
		ФУНДАМЕНТ И ЦОКОЛЬ			
132	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**0,7270**	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	16,5901
133	**Е0102-057-02**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,7760**	
133.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	119,504
134	**Е0102-002-01**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ**	**1000М3**	**0,0065**	
134.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,99	0,206655
134.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,28	0,176229
134.3	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,71	0,030427
134.4	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч	9,42	0,060853
135	**Е0101-033-01**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,0582**	
135.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	0,44232
135.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6	0,44232
136	**Е102-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,0465**	
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	4,5198
137	**Е102-5-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**0,5820**	
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	7,2925
137.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	1,7693
137.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	7,0888
138	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**2,4240**	
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	6,06
138.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,21816
138.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,115
138.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	2,2543
138.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,3636
138.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,26664
138.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,2424
138.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,21816
138.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	2,424
139	**Е0601-001-20 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,1940**	

1	2	3	4	5	6
139.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	65,4711
139.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	3,2553
139.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,07566
139.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,14356
139.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,1261
139.6	9219	ВОДА	М3	0,283	0,054902
139.7	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	102	19,788
139.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,003492
139.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00485
139.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,005432
139.11	35516	РОГОЖА	М2	88,2	17,1108
139.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,04268
139.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	8,6912
140	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)АШ Д10ММ**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,6787**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	53,5359
140.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,081444
140.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,95018
140.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,088231
140.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,583682
140.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	1,4253
140.7	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,02	0,692274
140.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,7646
140.9	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	4,7509
140.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,33935
140.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	1,2217
141	**Е1202-001-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**100М2**	**0,1620**	
141.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,2	6,1884
141.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0648
141.3	9219	ВОДА	М3	0,225	0,03645
141.4	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	3,1	0,5022
141.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,0081
142	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,9690**	
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	28,9731
142.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	1,3566
142.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,938
142.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,969
142.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,24225
142.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,236436
143	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,9690**	
143.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	19,8645
143.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,28101
143.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,938
143.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,13566
143.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,236436
144	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.50ММ)**	**М3**	**6,4000**	
144.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	16
144.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,576
144.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	2,944
144.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	5,952
144.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,96
144.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,704
144.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,64
144.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,576
144.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	6,4
145	**Е0601-001-01 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(ОТМОСТКА)**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,1280**	
145.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	23,04
145.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	6,144
145.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,01664
145.4	9219	ВОДА	М3	0,2	0,0256
145.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	13,056
145.6	35516	РОГОЖА	М2	250	32
146	**Е2706-007-02**	**НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ**	**100М**	**0,2000**	
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,52	1,704
146.2	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	2,46	0,492
146.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,002
146.4	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00008	0,000016
146.5	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	1,364

1	2	3	4	5	6
147	**Е1501-001-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(10) ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,7270**	
147.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1672,4	1215,8348
147.2	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	15,38	11,1813
147.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	2,5445
147.4	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	100	72,7
148	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-0,7270**	
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,36	-59,1487
		УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА			
149	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**5,9100**	
149.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	134,8662
150	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**0,4090**	
150.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	83,4605
150.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0409
150.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,7587
151	**Е2601-046-02 ДОП. 1**	**НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ЗДАНИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ WOOLAN**	**100 М2**	**5,9100**	
151.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	232,5	1374,075
151.2	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,86	40,5426
151.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,02	23,7582
151.4	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч	1,25	7,3875
151.5	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч	0,23	1,3593
151.6	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	21,24	125,5284
151.7	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	1182
151.8	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	795	4698,45
151.9	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	2	11,82
151.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,1	0,591
151.11	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2	110	650,1
151.12	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2	103	608,73
152	**СЦЕНА**	**ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ**	**ШТ**	**1680,0000**	
153	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55**	**ШТ**	**1680,0000**	
154	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130**	**ШТ**	**176,0000**	
155	**СЦЕНА**	**ГРИПКОВЫЙ АНКЕР**	**ШТ**	**3870,0000**	
156	**Е0801-001-09 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М**	**М3 КЛАДКИ**	**70,9200**	
156.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,58	395,7336
156.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	2,1276
156.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	11,3472
156.4	9219	ВОДА	М3	0,01	0,7092
156.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,35	24,822
156.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	0,35	24,822
157	**СЦЕНА**	**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)**	**ШТ**	**23640,0000**	
158	**Е0802-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,2444**	
158.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	15,5769
158.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,056217
158.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,07577
159	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)**	**Т**	**0,2444**	
160	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК**	**Т**	**0,7716**	
160.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	127,9913
160.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	0,362647
160.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,709863
160.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	0,570977
160.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,154318
160.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,006944
161	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 75Х50Х5ММ**	**Т**	**0,3372**	
162	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ**	**Т**	**0,4344**	
163	**Е1503-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА(ИЗ ФИБРОБЕТОНА)**	**100М**	**0,6500**	
163.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	233,91	152,0415
163.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,59	1,0335

1	2	3	4	5	6
163.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,7995
163.4	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18	11,7
163.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,009	0,00585
163.6	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,008	0,0052
163.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,13	0,0845
163.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0129	0,008385
164	**СЦЕНА**	**ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)**	**ПМ**	**65,0000**	
165	**Е1201-008-02**	**УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ**	**100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)**	**0,1200**	
165.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	0,588
165.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0012
165.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0014	0,000168
165.4	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,023	0,00276
166	**Е0807-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	**100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**6,0000**	
166.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	261
166.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,42
166.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,054
166.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	20,4
166.5	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,21
167	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ(СТУПЕНИ,КРЫЛЬЦО)**	**100М2**	**0,4800**	
167.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	155,0448
167.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,1728
167.3	9219	ВОДА	М3	3,85	1,848
167.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	1,4688
167.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	1,296
167.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	48
168	**Е1001-052-04**	**УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ(СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ)**	**М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**7,5000**	
168.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	36,75
168.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,15
168.3	43151	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00012	0,0009
169	**СЦЕНА**	**СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСТНЫЕ КОЗЫРЬКИ I=12ММ(АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО ТРИПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ДЕТАЛЯМИ И КРЕПЛЕНИЕМ)**	**М2**	**7,5000**	
		РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО КР-1 И ПАНДУС П-1			
170	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**3,8180**	
170.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	9,1632
170.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,30544
170.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	3,5126
170.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	1,7563
170.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,5727
170.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	4,9634
171	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0523**	
171.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	23,0789
171.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	1,2301
171.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,054915
171.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,05753
171.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,080019
171.6	9219	ВОДА	М3	1,75	0,091525
171.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	5,3346
171.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,001935
171.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,002092
171.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,036087
171.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,004184
171.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,01046
171.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,036087
171.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	2,5888
172	**Е0601-019-02 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ**	**М3**	**7,5000**	
172.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	17,4
172.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,975
172.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,15

1	2	3	4	5	6
172.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,375
172.5	9219	ВОДА	М3	0,008	0,06
172.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	7,65
173	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) (Д-8ММ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,2803**	
173.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	22,1101
173.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,033636
173.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,39242
173.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,241058
173.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,58863
173.6	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,02	0,285906
173.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,72878
173.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	1,9621
173.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,14015
173.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,50454
174	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,3300**	
174.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	13,695
174.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	1,914
174.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,033
174.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,0495
174.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0066
175	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ**	**ПМ**	**33,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		10495,5085
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		18,9426
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч		0,40014
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,79473
5	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч		0,30544
6	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,44232
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,176229
8	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		12,7805
9	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		136,6826
10	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		58,4715
11	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		0,585803
12	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		58,4032
13	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		6,937
14	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		4,5736
15	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч		40,5426
16	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		109,835
17	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч		0,492
18	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		26,8832
19	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		56,0286
20	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч		3,218
21	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,208549
22	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		0,07738
23	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч		58,9145
24	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		0,91815
25	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,030427
26	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		19,3228
27	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		8,9856
28	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч		3,0499
29	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		32,6578
30	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		1,5966
31	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		13,771
32	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		22,2976
33	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч		7,3875
34	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		0,111814
35	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		2,466
36	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч		1,3593
37	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		2,3949
38	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		59,4204
39	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		37,2271
40	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч		0,060853
41	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		13,84
42	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч		11,1813
43	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,072
44	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		125,5284
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			

1	2	3	4	5	6
45	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т		0,285906
46	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,692274
47	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		0,214165
48	9210	ВОДА	М3		0,441364
49	9219	ВОДА	М3		34,7098
50	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		1,4688
51	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3		1,8591
52	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3		2,4074
53	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		20,6887
54	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3		0,0252
55	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		4,128
56	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3		0,54774
57	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3		29,3301
58	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3		2,5445
59	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3		1,5456
60	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3		24,822
61	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		3,0566
62	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3		0,97064
63	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2		72,7
64	17285	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2		3,78
65	18060	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2		15,309
66	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2		21,5
67	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2		48
68	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ		89,298
69	19417	БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СТЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 300 ММ	М3		4,3996
70	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3		29,5005
71	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3		19,788
72	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3		0,6076
73	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ		3,3869
74	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2		91,8
75	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ		1182
76	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М		23,85
77	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М		66,96
78	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т		0,020374
79	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,063602
80	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т		0,00584
81	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т		0,00095
82	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т		0,007147
83	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т		0,002459
84	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т		0,004272
85	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,050996
86	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ		4698,45
87	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,005808
88	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,0687
89	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ		2263,95
90	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ		284,31
91	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М		56,16
92	30887	ГРЕБЕНКА НЕСУЩАЯ	М		109
93	30889	ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ	ШТ		76,3
94	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т		0,0064
95	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т		0,0008
96	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т		0,00124
97	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		1,0892
98	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,00014
99	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ(ЧЕРНОГО ЦВЕТА)	Т		0,07521
100	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т		0,03
101	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,001582
102	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,52142
103	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		598,545
104	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ		3461,94
105	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т		0,0068
106	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,33845
107	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,075827
108	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		0,06278
109	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2		388,63
110	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		39,8941
111	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2		690,438
112	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		0,505568
113	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т		0,0332
114	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т		0,001
115	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,116971
116	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,021188
117	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,06396
118	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т		0,011005
119	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,0271
120	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,0052
121	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т		0,0098
122	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2		59,8874
123	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т		0,00276
124	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т		0,0128
125	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т		0,158882
126	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		4,1975
127	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т		0,022779

1	2	3	4	5	6
128	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т		0,0016
129	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,1896
130	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т		0,0845
131	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,0795
132	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,00599
133	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т		0,021818
134	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3		0,54774
135	35516	РОГОЖА	М2		49,1108
136	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ		0,36
137	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		14,9965
138	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,036087
139	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3		0,12
140	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		3,5827
141	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3		0,121568
142	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		0,424184
143	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3		0,010752
144	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3		1,516
145	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3		0,12
146	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,02966
147	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3		0,630634
148	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3		0,172094
149	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,405766
150	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3		0,057016
151	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3		0,003587
152	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3		0,008385
153	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ		25,92
154	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ		11,82
155	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т		0,035917
156	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		5,6914
157	43151	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,0009
158	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		18,0183
159	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т		0,000016
160	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ		7,9829
161	44059	ВЕТОШЬ	КГ		10,0169
162	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		24,822
163	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3		0,054
164	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2		1
165	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		1,364
166	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М		16,16
167	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ		1,1612
168	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,00292
169	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		0,8824
170	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3		0,79416
171	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		8,824
172	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		2,0527
173	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т		0,028384
174	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3		13,6537
175	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М		204
176	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ		120
177	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ		48
178	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ		28,8
179	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ		28,8
180	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ		60
181	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ		0,527
182	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		13,8828
183	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2		20,4
184	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩАЯ	М2		14,892
185	60162	ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ БАМБУКОВЫХ ПЛИТ	М2		41,2
186	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М		47,56
187	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т		0,21
188	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		374,67
189	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		2,1366
190	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		21,96
191	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		192
192	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		48
193	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2		388,63
194	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2		650,1
195	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ		3,9322
196	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т		15,714
197	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		23,2299
198	442818	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-200	М3		0,44676

1	2	3	4	5	6
199	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2		339,9
200	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2		608,73
201	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2		363,899
202	923565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,003398
203	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2		43,2
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
204	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130	ШТ		176
205	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 ДИАМЕТРОМ 4ММ	Т		0,00823
206	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ	ПМ		33
207	СЦЕНА	СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСТНЫЕ КОЗЫРЬКИ I=12ММ(АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО ТРИПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ДЕТАЛЯМИ И КРЕПЛЕНИЕМ)	М2		7,5
208	СЦЕНА	ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)	ПМ		65
209	СЦЕНА	УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ	Т		0,43437
210	СЦЕНА	УГОЛОК 75Х50Х5ММ	Т		0,33722
211	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)	Т		0,24442
212	СЦЕНА	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)	ШТ		23640
213	СЦЕНА	ГРИПКОВЫЙ АНКЕР	ШТ		3870
214	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55	ШТ		1680
215	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ	Т		0,0086
216	СЦЕНА	ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ	ШТ		1680
217	СЦЕНА	ПОДВЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА "ГРИЛЯТО"(С ДОСТАВКОЙ МАТЕРИАЛА)	М2		109
218	СЦЕНА	ТЯГИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Н-70ММ	ПМ		471
219	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫХ ТРУБ ОГ-1(ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)	ПМ		8
220	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРУЧНИ В ДОЛЬ СТЕН ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ИЗ НЕКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ(КРЕПЕЯТСЯ К СТЕНЕ)	ПМ		12
221	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ	М2		655,7
222	СЦЕНА	РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)	М		358
223	СЦЕНА	ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)	ШТ		7
224	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ	М2		7,2
225	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		7,2
226	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		24
227	СЦЕНА	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		55,5
228	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 15Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		76,5
229	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ	Т		0,00872
230	СЦЕНА	ПОЛОСА 50Х5ММ	Т		0,0576
231	СЦЕНА	УГОЛОК 75Х75Х5ММ	Т		0,21344
232	СЦЕНА	ШАЙБА	ШТ		48
233	СЦЕНА	ГАЙКИ М16	Т		0,001
234	СЦЕНА	БОЛТЫ М16	Т		0,01224
235	СЦЕНА	ШВЕЛЛЕРЫ N16	Т		0,1818
236	СЦЕНА	УГОЛОК 50Х50Х5ММ	Т		0,0601
237	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-8ММ	Т		0,00664
238	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Д-5ММ	Т		0,0122
239	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ	Т		0,0045
240	СЦЕНА	ПОЛОСА 100Х4	Т		0,015
241	СЦЕНА	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ	ПМ		25
242	СЦЕНА	УГОЛОК 50Х50Х5	Т		0,2928
243	СЦЕНА	ПОЛОСА 200Х6	Т		0,0192
244	СЦЕНА	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ	ПМ		25
245	СЦЕНА	ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)	ШТ		35
246	СЦЕНА	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150	ШТ		5
247	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР.	ШТ		15
248	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН	ШТ		28
249	СЦЕНА	ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1	М3		0,07
250	СЦЕНА	ПЕТЛЯ	ШТ		4
251	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ	Т		0,36743
252	СЦЕНАК=1,1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		386,1
253	204-0030	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т		0,03384
254	204-9231	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,05224
255	204-9249	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,1195
256	204-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,04181

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на УКУВ БИНОСИ №2. РАЗДЕЛЫ ПС.СС.ОС И ВН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1	Ц1006-037-05 ДОП. 4	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ**	ШТ	1,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
1.2	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0009	0,0009
1.3	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
1.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
2	ЦЕНА	**ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 1000Х750Х200ММ**	ШТ	1,0000	
3	Ц1008-001-01 ДОП. 4	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ**	ШТ	2,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	14,4
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32
3.3	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0056	0,0112
3.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,4	0,8
3.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,056	0,112
4	ЦЕНА	**ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД**	ШТ	1,0000	
5	ЦЕНА	**УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ С2000-PGE НВП БОЛИД**	ШТ	1,0000	
6	Ц1008-001-13 ДОП. 8	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	ШТ	1,0000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13
6.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
6.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,001
6.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
6.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,008
7	ЦЕНА	**АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220**	ШТ	1,0000	
8	ЦЕНА	**КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ**	ШТ	1,0000	
9	ЦЕНА	**БЛОК КОНТРОЛЬНО-ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ**	ШТ	1,0000	
10	Ц1008-001-13 ДОП. 8	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	ШТ	2,0000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	2,4
10.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,26
10.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00004
10.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,002
10.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,6
10.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,016
11	ЦЕНА	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB В RS-485/RS-232**	ШТ	1,0000	
12	ЦЕНА	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB В RS-232 С ГОЛЬВОНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА USB-RS-232**	ШТ	1,0000	
13	ЦЕНА	**БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ**	ШТ	1,0000	
14	ЦЕНА	**БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01**	ШТ	1,0000	
15	ЦЕНА	**БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03**	ШТ	2,0000	
16	Ц1008-002-02 ДОП. 4	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ**	ШТ	32,0000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	53,76
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	5,12
16.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00032
16.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,016
16.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	8
16.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,16
17	ЦЕНА	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04**	ШТ	32,0000	
18	Ц1008-002-03 ДОП. 4	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ**	ШТ	2,0000	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	3,36
18.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	0,38
18.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00004
18.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,6
18.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,008
19	ЦЕНА	**ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10**	ШТ	2,0000	
20	Ц1004-101-07	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ**	ШТ	3,0000	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	6
20.2	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,015	0,045
21	ЦЕНА	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07**	ШТ	3,0000	
22	СЦЕНА	**КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10**	ШТ	2,0000	
23	ЦЕНА	**РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-П2-Р-RS**	ШТ	2,0000	

1	2	3	4	5	6
24	**ЦЕНА**	**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ			
25	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**2,5000**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	38
25.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	12,1
25.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	255
26	**Ц0802-396-20**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ**	**100 М**	**0,0400**	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	0,6396
26.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,66	0,0664
26.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,00004
26.4	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	0,8
27	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25Х10ММ, L=2М**	**ШТ**	**2,0000**	
28	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**3,0000**	
29	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**2,0000**	
30	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**100,0000**	
31	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ**	**ШТ**	**150,0000**	
32	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**0,5000**	
33	**СЦЕНА**	**АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8**	**ШТ**	**8,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬ И ПРОВОДА			
34	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,5000**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	7,5
34.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,0005
34.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,005
35	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ**	**ПМ**	**50,0000**	
36	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**2,2500**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	12,6225
36.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,045
36.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	27,45
36.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,1125
36.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	1,8
36.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,6975
36.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,36
37	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**70,0000**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	14
37.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	1,4
37.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	33,6
37.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,42
38	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ**	**ПМ**	**225,0000**	
39	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 PTK-LAN F/UTP CAT 5E PVC**	**ПМ**	**15,0000**	
40	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ**	**ПМ**	**50,0000**	
41	**СЦЕНА**	**ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1Х4ММ2 ПУГВ**	**ПМ**	**5,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
42	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,1500**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	2,49
42.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,4695
42.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000555
42.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,135
42.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,0195
43	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,3000**	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	2,487
43.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	0,762
43.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
43.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,234
43.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0243
		ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ			
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ			
44	**Ц1004-067-23**	**АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ**	**ШТ**	**8,0000**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	17,44
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,08
44.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,08
45	**ЦЕНА**	**IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4MP(РАЗРЕШЕНИЕ 2688X1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°С…+60°С. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)**	**ШТ**	**4,0000**	
46	**ЦЕНА**	**IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560X1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)**	**ШТ**	**4,0000**	

1	2	3	4	5	6
47	**ЦЕНА**	**NVR 16XDS-7716NXI-K4 ЗАПИСЬ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 8МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 16 IP-КАМЕР, 1-SATA HDD, 1-ESATA ДО 8ТБ, 2-X USB 2.0, 1XUSB 3.0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485**	**ШТ**	**1,0000**	
48	**Ц1003-013-05**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ**	**ШТ**	**2,0000**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	13,52
48.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0022
48.3	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,003	0,006
49	**ЦЕНА**	**НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ POE КОММУТАТОР, БЮДЖЕТ 280W, 16-ПОРТА 1G RJ45+2 PORT 1G SFR**	**ШТ**	**1,0000**	
50	**ЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ PIXIETECH, 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24 ПОРТА, CAT.5**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
51	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**217,0000**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	43,4
51.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	4,34
51.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	104,16
51.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	1,302
52	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5Е С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4X2X0,52 5E)**	**М**	**234,0000**	
53	**СЦЕНА**	**ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР**	**ШТ**	**1,0000**	
54	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 3.0M**	**ШТ**	**2,0000**	
55	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 0,5M**	**ШТ**	**8,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЫ			
56	**СЦЕНА**	**ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 6TB ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
57	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80X80ММ**	**ШТ**	**8,0000**	
58	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОР RJ45**	**ШТ**	**20,0000**	
59	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ**	**ШТ**	**1,0000**	
60	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**2,0000**	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	30,4
60.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	9,68
61	**СЦЕНА**	**ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)**	**М**	**200,0000**	
62	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ И ДЮБЕЛЯИИ СТ Д20ММ**	**ШТ**	**200,0000**	
63	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3X160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**2,0000**	
64	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**20,0000**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ И СВЯЗЬ			
		РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ			
65	**Ц1006-037-05 ДОП. 4**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ**	**ШТ**	**1,0000**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
65.2	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0009	0,0009
65.3	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
65.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
66	**ЦЕНА**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ, 19" 18U, 570X600X900MM, IP20 СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ**	**ШТ**	**1,0000**	
67	**Ц1003-013-05**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ**	**ШТ**	**2,0000**	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	13,52
67.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0022
68	**ЦЕНА**	**16-ПОРТОВОЙ ГИГАБИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР 2+УРОВНЯ С 2-SFP-СЛОТАМИ**	**ШТ**	**1,0000**	
69	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-T,4 ПОРТА 1/10G SFP RPS DC 12V SNR-S2985G-8T**	**ШТ**	**1,0000**	
70	**ЦЕНА**	**КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24-ПОРТА, CAT-6, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАДЕЛКА**	**ШТ**	**1,0000**	
71	**ЦЕНА**	**КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP**	**ШТ**	**1,0000**	
72	**ЦЕНА**	**ИБП СЕРИИ ELEMTENT СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ 6Х9АЧ/12В. ТОК ЗАРЯДА ДО 1,4А. МОЩНОСТЬ 2700ВТ/3000ВА**	**ШТ**	**1,0000**	
73	**ЦЕНА**	**БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1**	**ШТ**	**1,0000**	
74	**Ц1002-030-01**	**АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТОЛЬНЫЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	14,4
74.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,01	0,02
74.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,2	0,4
74.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,2	0,4
74.5	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	0,01	0,02
75	**ЦЕНА**	**IP ТЕЛЕФОН: 6 SIP-АККАУНТ, УКДЕРЖАНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА.DND(НЕ БЕСПОКОИТЬ)БЫСТРОЯ НАБОР, ГОРЯЧАЯ ЛИНИ, ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ, РЕЖОЖИДАНИЯ, ТРАНСФОРМЕР**	**ШТ**	**2,0000**	
76	**ЦЕНА**	**ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДОМ НАПРЕЖЕНИЯ 24V 0,5A**	**ШТ**	**4,0000**	
77	**ЦЕНА**	**WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ			
78	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**8,6500**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	48,5265

1	2	3	4	5	6
78.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,173
78.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	105,53
78.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,4325
78.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	6,92
78.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	2,6815
78.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	1,384
79	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6Е UTP/CAT 6E**	**ПМ**	**865,0000**	
80	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,5000**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	7,5
80.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,0005
80.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,005
81	**СЦЕНА**	**ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН SMF 28 ULTRA**	**ПМ**	**50,0000**	
82	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-Х CAT.6 0,5М LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY**	**ШТ**	**26,0000**	
83	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-Х CAT.6 3,0М LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK**	**ШТ**	**29,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ			
84	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,4000**	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	6,64
84.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	1,252
84.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,00148
84.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,36
84.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,052
85	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,7000**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	5,803
85.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	1,778
85.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0014
85.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,546
85.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0567
86	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**	**КГ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 11. ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
87	**Ц1002-040-02**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА ПРОГРАММ**	**УСТРО-ВО**	**1,0000**	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36	36
87.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
88	**ЦЕНА**	**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ**	**ШТ**	**1,0000**	
89	**ЦЕНА**	**ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ**	**ШТ**	**1,0000**	
90	**ЦЕНА**	**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ			
91	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3**	**ШТ**	**1,0000**	
92	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3**	**ШТ**	**1,0000**	
93	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN**	**ШТ**	**1,0000**	
94	**СЦЕНА**	**ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2**	**ШТ**	**6,0000**	
95	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9**	**ШТ**	**2,0000**	
96	**СЦЕНА**	**19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2**	**ШТ**	**2,0000**	
97	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U**	**ШТ**	**1,0000**	
98	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01**	**ШТ**	**1,0000**	
99	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3**	**ШТ**	**2,0000**	
100	**СЦЕНА**	**1Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**22,0000**	
101	**СЦЕНА**	**2-НАЯ РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**2,0000**	
102	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60Х42 ММ**	**ШТ**	**24,0000**	
103	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S**	**ШТ**	**5,0000**	
104	**СЦЕНА**	**ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ**	**М**	**30,0000**	
105	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**8,5000**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	129,2
105.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	41,14
106	**СЦЕНА**	**ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)**	**М**	**80,0000**	
107	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ**	**ШТ**	**850,0000**	
108	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**1,0000**	
109	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**1,0000**	
110	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**15,0000**	
111	**СЦЕНА**	**ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20Х2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 13. ОПОВЕЩЕНИЕ СО			
112	**Ц1003-002-12**	**КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,3	10,3
113	**ЦЕНА**	**ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77120B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 120ВАТТ ITC T-77120B**	**ШТ**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
114	**ЦЕНА**	**ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХСТОРОННЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОПЕРАТОРОМ ИЗ ОПОВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
115	**ЦЕНА**	**IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800X480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)**	**ШТ**	**1,0000**	
116	**ЦЕНА**	**БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ T-6203**	**ШТ**	**1,0000**	
117	**Ц1004-101-07**	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ**	**5,0000**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	10
118	**ЦЕНА**	**НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568**	**ШТ**	**1,0000**	
119	**ЦЕНА**	**ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 14. МАТЕРИАЛЫ			
120	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**1,0000**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	15,2
120.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	4,84
120.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	102
121	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ**	**ШТ**	**100,0000**	
122	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5X150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**1,0000**	
123	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**10,0000**	
124	**СЦЕНА**	**КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10**	**ШТ**	**2,0000**	
125	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**0,2000**	
		РАЗДЕЛ 15. КАБЕЛИ			
126	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**1,1500**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	6,4515
126.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,023
126.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	14,03
126.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,0575
126.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,92
126.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,3565
126.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,184
127	**СЦЕНА**	**ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2X1,5ММ2**	**М**	**115,0000**	
128	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,1000**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	1,5
128.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,0001
128.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,001
129	**СЦЕНА**	**ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН**	**ПМ**	**10,0000**	
130	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**15,0000**	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	3
130.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	0,3
130.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	7,2
130.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,09
131	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4X2X0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6Е UTP**	**М**	**15,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		575,7801
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,08
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,08
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		6,2764
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		4,2615
6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		67,76
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,04
8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,00042
9	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,004035
10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ		6,04
11	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т		0,0018
12	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ		0,0211
13	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ		0,0302
14	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т		0,00444
15	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т		0,00006
16	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		1,275
17	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ		0,8
18	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40X4 ММ	Т		0,0715
19	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,241
20	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		147,01
21	46163	СКОБЫ	10ШТ		145,36
22	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ		13,1
23	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ		0,011

1	2	3	4	5	6
24	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,6025
25	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		9,64
26	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ		0,02
27	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ		0,31
28	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,081
29	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		3,7355
30	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		1,812
31	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		1,973
32	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М		357
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
33	СЦЕНА	19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2	ШТ		2
34	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		2
35	СЦЕНА	МЕТИЗЫ	КГ		0,7
36	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		2
37	СЦЕНА	БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ	ШТ		145
38	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		4
39	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ	ШТ		250
40	СЦЕНА	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20Х2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК	ШТ		1
41	СЦЕНА	ГЕРМЕТИК 400ГР	ШТ		3
42	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		3
43	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ	ШТ		850
44	СЦЕНА	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)	М		280
45	СЦЕНА	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ	М		30
46	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S	ШТ		5
47	СЦЕНА	МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60Х42 ММ	ШТ		24
48	СЦЕНА	2-НАЯ РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		2
49	СЦЕНА	1Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		22
50	СЦЕНА	МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3	ШТ		2
51	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01	ШТ		1
52	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U	ШТ		1
53	СЦЕНА	АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8	ШТ		8
54	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9	ШТ		2
55	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2	ШТ		6
56	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3	ШТ		1
57	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3	ШТ		1
58	СЦЕНА	МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	КГ		3
59	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-Х CAT.6 3,0М LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK	ШТ		29
60	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-Х CAT.6 0,5М LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY	ШТ		26
61	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ И ДЮБЕЛЯИИ СТ Д20ММ	ШТ		200
62	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ	ШТ		1
63	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ45	ШТ		20
64	СЦЕНА	ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80Х80ММ	ШТ		8
65	СЦЕНА	ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 6ТВ ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ		1
66	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 0,5М	ШТ		8
67	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 3.0М	ШТ		2
68	СЦЕНА	ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР	ШТ		1
69	СЦЕНА	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25Х10ММ, L=2М	ШТ		2
		ОБОРУДОВАНИЕ			
70	ЦЕНА	16-ПОРТОВОЙ ГИГАБИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР 2+УРОВНЯ С 2-SFP-СЛОТАМИ	ШТ		1
71	ЦЕНА	ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 1000Х750Х200ММ	ШТ		1
72	ЦЕНА	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07	ШТ		3
73	ЦЕНА	ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХСТОРОННЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОПЕРАТОРОМ ИЗ ОПОВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ	ШТ		2
74	ЦЕНА	БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ Т-6203	ШТ		1
75	ЦЕНА	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726	ШТ		4
76	ЦЕНА	НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568	ШТ		1
77	ЦЕНА	IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800Х480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)	ШТ		1
78	ЦЕНА	ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77120B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 120ВАТТ ITC T-77120B	ШТ		1
79	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10	ШТ		2
80	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04	ШТ		32
81	ЦЕНА	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03	ШТ		2
82	ЦЕНА	IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560Х1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)	ШТ		4
83	ЦЕНА	КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24-ПОРТА, CAT-6, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАДЕЛКА	ШТ		1
84	ЦЕНА	ИБП СЕРИИ ELEMTENT СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ 6Х9АЧ/12В. ТОК ЗАРЯДА ДО 1,4А. МОЩНОСТЬ 2700ВТ/3000ВА	ШТ		1
85	ЦЕНА	IP ТЕЛЕФОН: 6 SIP-АККАУНТ, УКДЕРЖАНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА.DND(НЕ БЕСПОКОИТЬ)БЫСТРОЯ НАБОР, ГОРЯЧАЯ ЛИНИ, ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ, РЕЖОЖИДАНИЯ, ТРАНСФОРМЕР	ШТ		2
86	ЦЕНА	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ	ШТ		1
87	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN	ШТ		1

1	2	3	4	5	6
88	ЦЕНА	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL	ШТ		1
89	ЦЕНА	ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ	ШТ		1
90	ЦЕНА	WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)	ШТ		4
91	ЦЕНА	ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДОМ НАПРЕЖЕНИЯ 24V 0,5A	ШТ		4
92	ЦЕНА	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1	ШТ		1
93	ЦЕНА	КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP	ШТ		1
94	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-T,4 ПОРТА 1/10G SFP RPS DC 12V SNR-S2985G-8T	ШТ		1
95	ЦЕНА	ШКАФ НАСТЕННЫЙ, 19" 18U, 570X600X900MM, IP20 СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ	ШТ		1
96	ЦЕНА	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01	ШТ		1
97	ЦЕНА	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ	ШТ		1
98	ЦЕНА	IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4MP(РАЗРЕШЕНИЕ 2688X1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°C…+60°C. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)	ШТ		4
99	ЦЕНА	NVR 16XDS-7716NXI-K4 ЗАПИСЬ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 8МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 16 IP-КАМЕР, 1-SATA HDD, 1-ESATA ДО 8ТБ, 2-X USB 2.0, 1XUSB 3.0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485	ШТ		1
100	ЦЕНА	КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ PIXIETECH, 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24 ПОРТА, CAT.5	ШТ		1
101	ЦЕНА	НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ POE КОММУТАТОР, БЮДЖЕТ 280W, 16-ПОРТА 1G RJ45+2 PORT 1G SFR	ШТ		1
102	ЦЕНА	АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220	ШТ		1
103	ЦЕНА	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-П2-Р-RS	ШТ		2
104	ЦЕНА	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ	ШТ		2
105	ЦЕНА	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB В RS-232 С ГОЛЬВОНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА USB-RS-232	ШТ		1
106	ЦЕНА	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB В RS-485/RS-232	ШТ		1
107	ЦЕНА	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ	ШТ		1
108	ЦЕНА	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ	ШТ		1
109	ЦЕНА	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД	ШТ		1
110	ЦЕНА	УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ С2000-PGE НВП БОЛИД	ШТ		1
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ			
111	СЦЕНА	КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4X2X0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6E UTP/CAT 6E	ПМ		865
112	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ	ПМ		50
113	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5E С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4X2X0,52 5E)	М		234
114	СЦЕНА	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1X4ММ2 ПУГВ	ПМ		5
115	СЦЕНА	ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2X1,5ММ2	М		115
116	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4X2X0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6E UTP	М		15
117	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН	ПМ		10
118	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 PTK-LAN F/UTP CAT 5E PVC	ПМ		15
119	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН SMF 28 ULTRA	ПМ		50
120	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2X1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ	ПМ		50
121	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2X0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ	ПМ		225

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , 2-КАВАТЛИ АБК ВА УКУВ БИНОСИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1			
1	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80(76) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1500**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	11,9625
1.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,015
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,21
1.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	5,238
1.5	9219	ВОДА	М3	7,03	1,0545
1.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00315
1.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,000075
1.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,1005
1.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,0915
1.10	974475	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 76Х3,5ММ	М	100	15
2	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,0000**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	380,48
2.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	8,56
2.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	26,68
2.4	9219	ВОДА	М3	0,47	0,94
2.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,00032
2.6	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	89,9	179,8
3	**Е1604-005-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,3500**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	42,63
3.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	1,715
3.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	1,624
3.4	9219	ВОДА	М3	1,21	0,4235
3.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,0014
3.6	38017	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д32 /D"1, СТЕНКА 3,0/	М	93,8	32,83
4	**Е1604-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,3500**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,4	56,84
4.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	1,827
4.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	2,03
4.4	9219	ВОДА	М3	1,88	0,658
4.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,002205
4.6	38018	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 3,7/	М	93,7	32,795
5	**Е1604-005-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,9000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	141,52	127,368
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,306
5.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,56	5,004
5.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	12,006
5.5	9219	ВОДА	М3	2,94	2,646
5.6	38019	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 4,6/	М	94,6	85,14
6	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R Д-20ММ**	**ШТ**	**23,0000**	
7	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R Д-32ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
8	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R Д-50ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
9	**СЦЕНА**	**КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**130,0000**	
10	**СЦЕНА**	**ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" С КРЕПЛЕНИЕМ**	**ШТ**	**130,0000**	
11	**СЦЕНА**	**МУФТА PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-50ММ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 2"**	**ШТ**	**1,0000**	
12	**СЦЕНА**	**ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 1/2"**	**ШТ**	**10,0000**	
13	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ НАСТЕННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ ДУШЕВОГО СМЕСИТЕЛЯ**	**ШТ**	**12,0000**	
14	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН20ММ**	**ШТ**	**50,0000**	
15	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН32ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
16	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН40ММ**	**ШТ**	**35,0000**	
17	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН50ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
18	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-20ММ**	**ШТ**	**50,0000**	

1	2	3	4	5	6
19	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-32ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
20	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-50ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
21	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-50Х40Х50ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
22	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х32Х40ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
23	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х20Х40ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
24	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-32Х20Х32ММ**	**ШТ**	**55,0000**	
25	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-50Х40ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
26	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-50Х32ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
27	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-40Х20ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
28	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-32Х20ММ**	**ШТ**	**7,0000**	
29	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-50ММ(ХОМУТ)**	**ШТ**	**40,0000**	
30	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-40ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**26,0000**	
31	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-32ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**25,0000**	
32	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-20ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**108,0000**	
33	**Е2601-3-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**1 М3**	**0,0230**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,8	0,4324
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,0092
33.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,18	0,02714
33.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0092
33.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0011	0,000025
33.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004	0,000092
33.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0109	0,000251
33.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,039	0,000897
33.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000001
33.10	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	1,032	0,023736
34	**Е2601-52-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100М2**	**0,0111**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	1,1897
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,00777
34.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,018537
34.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,062604
34.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,00777
34.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	1,2543
34.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000034
34.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000004
34.9	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	1,2876
34.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,049062
34.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	0,41736
34.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,002087
34.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	0,371517
35	**Е1504-030-04**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,0357**	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	2,5368
35.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,09639
35.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,000878
35.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,01071
36	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**КМ**	**0,0150**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	1,755
36.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	17,33	0,25995
36.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,056	0,00084
36.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,6
36.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,0219
36.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,018
36.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	6,3
36.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,00465
37	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1500**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,7515
37.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,225
37.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,57
37.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000008
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ			
38	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**1,0000**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
38.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52

1	2	3	4	5	6
38.3	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022
38.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014	0,014
38.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039
38.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
38.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
39	**ЦЕНА**	**НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ H=22M, Q=3,0M3/ЧАС, P=1,5КВТ (220)**	**К-КТ**	**1,0000**	
40	**Е1606-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ**	**СЧЕТЧИК**	**1,0000**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,41	0,41
40.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00002
40.3	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,01
41	**ЦЕНА**	**ВОДОМЕР DN20(СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ)**	**К-КТ**	**1,0000**	
42	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН20ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
43	**СЦЕНА**	**МУФТА PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**2,0000**	
44	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ DN-20ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
45	**СЦЕНА**	**ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
46	**СЦЕНА**	**ФЛАНЦЫ ПРИВАРНЫЕ Д-50ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
47	**СЦЕНА**	**ФИЛЬТР DN-20**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ТЗ(ГВС)			
48	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,2000**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	418,528
48.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,484
48.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	9,416
48.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	29,348
48.5	9219	ВОДА	М3	0,47	1,034
48.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,000352
48.7	937130	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д-20Х3,4 ММ PN 20	М	89,9	197,78
49	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R Д-20ММ**	**ШТ**	**20,0000**	
50	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**30,0000**	
51	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. PP-R ДН20ММ**	**ШТ**	**210,0000**	
52	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PPRS ДН20ММ**	**ШТ**	**62,0000**	
53	**СЦЕНА**	**ОБВОД PP-R ДН-20ММ**	**ШТ**	**180,0000**	
54	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ PP-R ТРУБ Д20ММ(КЛИПСЫ)**	**ШТ**	**126,0000**	
55	**Е2601-3-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**1 М3**	**0,0230**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,8	0,4324
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,0092
55.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,18	0,02714
55.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0092
55.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0011	0,000025
55.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004	0,000092
55.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0109	0,000251
55.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,039	0,000897
55.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000001
55.10	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	1,032	0,023736
56	**Е2601-52-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100М2**	**0,0111**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	1,1897
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,00777
56.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,018537
56.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,062604
56.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,00777
56.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	1,2543
56.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000034
56.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000004
56.9	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	1,2876
56.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,049062
56.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	0,41736
56.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,002087
56.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	0,371517
57	**СЦЕНА**	**КРАН СЛИВНОЙ ШАРАВОЙ Н 1/2" С ПРОБКОЙ ДЛЯ КОНЦОВКИ КОЛЛЕКТОРА**	**ШТ**	**6,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГВС			
58	**Ц0803-602-02**	**УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЕЙ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ**	**ШТ**	**15,0000**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	12,3
58.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	3,9
58.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,15
59	**ЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 30Л N-1,5КВТ С УЗО**	**К-Т**	**3,0000**	

1	2	3	4	5	6
60	**ЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л N-1,5КВТ С УЗО**	**К-Т**	**6,0000**	
61	**ЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 120Л N-2,0КВТ С УЗО**	**К-Т**	**6,0000**	
62	**Е1701-008-01**	**УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ**	**10КОМПЛ.**	**0,3000**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,36	26,208
62.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,53	0,159
63	**ЦЕНА**	**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300 Л/СУТКИ**	**К-КТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В2(ПРОТИВОПОЖВРНЫЙ)			
64	**Е1602-011-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,5000**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,5	71,25
64.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,475
64.3	2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	2,6	6,5
64.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	2,175
64.5	9219	ВОДА	М3	0,71	1,775
64.6	28555	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 57Х3,0 ММ /ВЕС=4,00 КГ/	М	100	250
64.7	35300	ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ	КГ	0,01	0,025
64.8	40424	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ СВ08Х20Н9	КГ	0,33	0,825
64.9	96982	АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ: СОРТ 1	М3	0,69	1,725
65	**Е1602-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80(76) ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1800**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,75	14,355
65.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,018
65.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,252
65.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	34,92	6,2856
65.5	9219	ВОДА	М3	7,03	1,2654
65.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,021	0,00378
65.7	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,00009
65.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,1206
65.9	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,1098
65.10	974475	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 76Х3,5ММ	М	100	18
66	**СЦЕНА**	**ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-57ММ**	**ШТ**	**20,0000**	
67	**СЦЕНА**	**ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-76ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
68	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ Д-76Х57ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
69	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-57ММ**	**ШТ**	**9,0000**	
70	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-76ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
71	**СЦЕНА**	**ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ СТАЛЬНОЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д-50ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
72	**СЦЕНА**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д-50ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
73	**СЦЕНА**	**КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МОНОМЕТРА Д-15ММ 11Б8БК**	**ШТ**	**2,0000**	
74	**ЦЕНА**	**МАНОМЕТР ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0-0,6МПА**	**ШТ**	**2,0000**	
75	**СЦЕНА**	**КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ Д-15ММ 10Б9БК**	**ШТ**	**2,0000**	
76	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ Д-50Х32ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
77	**Е1605-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	17,64
77.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	4,2
77.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00168
77.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0132
77.5	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,024
77.6	455127	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	12
78	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**2,0000**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	28,34
78.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	1,04
78.3	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044
78.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014	0,028
78.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00078
78.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
78.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
79	**ЦЕНА**	**НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ Q=10 М3/ЧАС, H=25М P=2,2КВТ NB 32-160.1/177(1-ОСН.,1-РЗЕРВ)**	**К-КТ**	**2,0000**	
80	**Е1607-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**КРАН**	**14,0000**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,01	14,14
80.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,42
80.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	2,8
80.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	5,6
80.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003	0,00042
80.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00014
80.7	35103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т	0,00004	0,00056
80.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,14

1	2	3	4	5	6
80.9	63347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	14
80.10	63483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	2	28
80.11	63717	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М	20	280
80.12	63789	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	1	14
81	**СЦЕНА**	**ГОЛОВКА МУФТОВАЯ Д-50ММ ГМ-50**	**ШТ**	**14,0000**	
82	**ЦЕНА**	**ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЖАРНОГО ШКАФА ШПК-320**	**К-КТ**	**14,0000**	
83	**ЦЕНА**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 5КГ ОП-5**	**ШТ**	**28,0000**	
84	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ**	**КГ**	**26,8000**	
85	**Е1607-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,6800**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	13,4268
85.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	4,02
85.3	9219	ВОДА	М3	1	2,68
85.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000134
86	**Е1504-030-04**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,5000**	
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	35,53
86.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,35
86.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,0123
86.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,15
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
87	**Е1604-003-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2000**	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,52	14,504
87.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,022
87.3	9219	ВОДА	М3	0,39	0,078
87.4	53229	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50Х1,8 ММ	М	99,8	19,96
88	**Е1604-003-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,9000**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,74	124,906
88.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,418
88.3	9219	ВОДА	М3	1,57	2,983
88.4	53230	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100Х2,7 ММ	М	99,8	189,62
89	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР)Д-110ММ**	**ШТ**	**21,0000**	
90	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д110ММ**	**ШТ**	**20,0000**	
91	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР) Д50ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
92	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д50ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
93	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д110ММ**	**ШТ**	**25,0000**	
94	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР. Д110ММ**	**ШТ**	**16,0000**	
95	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-110Х50ММ**	**ШТ**	**40,0000**	
96	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК КОСОЙ ПЕРЕХОДНОЙ Д-110Х50ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
97	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д50ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
98	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА ДВУХПОЛОСНАЯ Д-100ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
99	**СЦЕНА**	**РЕВИЗИЯ Д-110ММ**	**ШТ**	**15,0000**	
100	**СЦЕНА**	**ПРОЧИСТКА Д-110ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
101	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-50ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
102	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-110ММ**	**ШТ**	**193,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
103	**Е1701-009-14МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**10КОМПЛ.**	**3,1000**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	67,115
103.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,62
103.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,682
103.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	12,4
104	**СЦЕНА**	**УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ 600Х400**	**К-КТ**	**31,0000**	
105	**СЦЕНА**	**СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ**	**ШТ**	**31,0000**	
106	**СЦЕНА**	**СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ**	**ШТ**	**31,0000**	
107	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**62,0000**	
108	**Е1701-010-04МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ**	**10КОМПЛ.**	**3,0000**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,88	104,64
108.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,9
108.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,93	2,79
108.4	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	10	30
108.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	18
108.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,0018

1	2	3	4	5	6
108.7	74744	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ	10	30
109	**СЦЕНА**	**ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Д-100ММ**	**ШТ**	**30,0000**	
110	**Е1701-010-01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ**	**10КОМПЛ.**	**0,4000**	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	9,856
110.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,08
110.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,6
110.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000012
110.5	74741	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	10	4
111	**СЦЕНА**	**ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Д-100ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
112	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**4,0000**	
113	**Е1701-009-18МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ**	**10КОМПЛ.**	**1,2000**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,89	13,068
113.2	448937	ПОДДОН ДУШЕВОЙ СТАЛЬНОЙ МЕЛКИЙ	ШТ	10	12
114	**СЦЕНА**	**СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ**	**ШТ**	**12,0000**	
115	**СЦЕНА**	**СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА**	**ШТ**	**12,0000**	
116	**Е1701-002-03**	**УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ**	**10ШТ**	**1,5000**	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	10,5
116.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,15
116.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	3
116.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00015
116.5	83165	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ	КОМПЛ	10	15
117	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**30,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1638,4548
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,45394
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		8,4871
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,508
5	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч		0,25995
6	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		0,179488
7	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		4,245
8	2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ	МАШ.-Ч		6,5
9	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		5,76
10	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		7,5319
11	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,15
12	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		11,5236
13	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		26,522
14	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		71,688
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
15	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т		0,0066
16	9219	ВОДА	М3		16,1074
17	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3		0,042
18	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ		30
19	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3		0,00693
20	28555	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 57Х3,0 ММ /ВЕС=4,00 КГ/	М		250
21	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		40,6
22	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ		0,004277
23	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,000581
24	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ		1,4464
25	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,00084
26	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,00014
27	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2		0,6
28	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		2,5086
29	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,0219
30	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,000165
31	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,000118
32	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т		0,000184
33	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т		0,000501
34	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0,2211
35	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,2013
36	35103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т		0,00056
37	35300	ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ	КГ		0,025
38	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,00285
39	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,15
40	38017	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д32 /D"1, СТЕНКА 3,0/	М		32,83
41	38018	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 3,7/	М		32,795
42	38019	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 4,6/	М		85,14
43	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М		179,8
44	40424	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ СВ08Х20Н9	КГ		0,825
45	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т		0,001794
46	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,000009
47	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,013178

1	2	3	4	5	6
48	44046	БРЕЗЕНТ	М2		0,018
49	44059	ВЕТОШЬ	КГ		0,16071
50	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		6,3
51	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2		0,00465
52	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2		2,5752
53	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,21
54	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3		0,047472
55	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,098124
56	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ		0,83472
57	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,004174
58	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ		0,743034
59	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,00381
60	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,0132
61	53229	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50Х1,8 ММ	М		19,96
62	53230	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100Х2,7 ММ	М		189,62
63	63347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		14
64	63483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		28
65	63717	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М		280
66	63789	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ		14
67	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,001962
68	74741	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ		4
69	74744	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ		30
70	83165	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ	КОМПЛ		15
71	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ		0,024
72	96982	АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ: СОРТ 1	М3		1,725
73	448937	ПОДДОН ДУШЕВОЙ СТАЛЬНОЙ МЕЛКИЙ	ШТ		12
74	455127	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		12
75	937130	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д-20Х3,4 ММ PN 20	М		197,78
76	974475	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 76Х3,5ММ	М		33
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
77	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ РР-R Д-20ММ	ШТ		43
78	СЦЕНА	ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		96
79	СЦЕНА	СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА	ШТ		12
80	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ		12
81	СЦЕНА	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Д-100ММ	ШТ		34
82	СЦЕНА	СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ		31
83	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ		31
84	СЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ 600Х400	К-КТ		31
85	СЦЕНА	ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-110ММ	ШТ		193
86	СЦЕНА	ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-50ММ	ШТ		12
87	СЦЕНА	ПРОЧИСТКА Д-110ММ	ШТ		5
88	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д-110ММ	ШТ		15
89	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА ДВУХПОЛОСНАЯ Д-100ММ	ШТ		1
90	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д50ММ	ШТ		6
91	СЦЕНА	ТРОЙНИК КОСОЙ ПЕРЕХОДНОЙ Д-110Х50ММ	ШТ		4
92	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-110Х50ММ	ШТ		40
93	СЦЕНА	ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР. Д110ММ	ШТ		16
94	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д110ММ	ШТ		25
95	СЦЕНА	КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д50ММ	ШТ		4
96	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР) Д50ММ	ШТ		10
97	СЦЕНА	КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д110ММ	ШТ		20
98	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР)Д-110ММ	ШТ		21
99	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ	КГ		26,8
100	СЦЕНА	ГОЛОВКА МУФТОВАЯ Д-50ММ ГМ-50	ШТ		14
101	СЦЕНА	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ Д-50Х32ММ	ШТ		2
102	СЦЕНА	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ Д-15ММ 10Б9БК	ШТ		2
103	СЦЕНА	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МОНОМЕТРА Д-15ММ 11Б8БК	ШТ		2
104	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д-50ММ	ШТ		3
105	СЦЕНА	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ СТАЛЬНОЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д-50ММ	ШТ		5
106	СЦЕНА	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-76ММ	ШТ		1
107	СЦЕНА	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-57ММ	ШТ		9
108	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ Д-76Х57ММ	ШТ		2
109	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-76ММ	ШТ		10
110	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-57ММ	ШТ		20
111	СЦЕНА	КРАН СЛИВНОЙ ШАРАВОЙ Н 1/2" С ПРОБКОЙ ДЛЯ КОНЦОВКИ КОЛЛЕКТОРА	ШТ		6
112	СЦЕНА	ОПОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РР-R ТРУБ Д20ММ(КЛИПСЫ)	ШТ		126
113	СЦЕНА	ОБВОД РР-R ДН-20ММ	ШТ		180
114	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PPRS ДН20ММ	ШТ		62
115	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. РР-R ДН20ММ	ШТ		210
116	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		30
117	СЦЕНА	ФИЛЬТР DN-20	ШТ		1
118	СЦЕНА	ФЛАНЦЫ ПРИВАРНЫЕ Д-50ММ	ШТ		1
119	СЦЕНА	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ	ШТ		1
120	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ DN-20ММ	ШТ		2
121	СЦЕНА	МУФТА РР-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		2
122	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)РР-R ДН20ММ	ШТ		52
123	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ РР-R ТРУБ Д-20ММ(КЛИПСА)	ШТ		108
124	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ РР-R ТРУБ Д-32ММ(КЛИПСА)	ШТ		25

1	2	3	4	5	6
125	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-40ММ(КЛИПСА)	ШТ		26
126	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-50ММ(ХОМУТ)	ШТ		40
127	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-32Х20ММ	ШТ		7
128	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-40Х20ММ	ШТ		3
129	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-50Х32ММ	ШТ		2
130	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-50Х40ММ	ШТ		1
131	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-32Х20Х32ММ	ШТ		55
132	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х20Х40ММ	ШТ		12
133	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х32Х40ММ	ШТ		6
134	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-50Х40Х50ММ	ШТ		4
135	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-50ММ	ШТ		2
136	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-32ММ	ШТ		6
137	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-20ММ	ШТ		50
138	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН50ММ	ШТ		3
139	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН40ММ	ШТ		35
140	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН32ММ	ШТ		10
141	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ НАСТЕННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ ДУШЕВОГО СМЕСИТЕЛЯ	ШТ		12
142	СЦЕНА	ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 1/2"	ШТ		10
143	СЦЕНА	МУФТА PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-50ММ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 2"	ШТ		1
144	СЦЕНА	ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" С КРЕПЛЕНИЕМ	ШТ		130
145	СЦЕНА	КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		130
146	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ PP-R Д-50ММ	ШТ		2
147	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ PP-R Д-32ММ	ШТ		6
		ОБОРУДОВАНИЕ			
148	ЦЕНА	ВОДОМЕР DN20(СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ)	К-КТ		1
149	ЦЕНА	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ H=22M, Q=3,0М3/ЧАС, P=1,5КВТ (220)	К-КТ		1
150	ЦЕНА	ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЖАРНОГО ШКАФА ШПК-320	К-КТ		14
151	ЦЕНА	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 5КГ ОП-5	ШТ		28
152	ЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л N-1,5КВТ С УЗО	К-Т		6
153	ЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 120Л N-2,0КВТ С УЗО	К-Т		6
154	ЦЕНА	МАНОМЕТР ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0-0,6МПА	ШТ		2
155	ЦЕНА	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ Q=10 М3/ЧАС, H=25M P=2,2КВТ NB 32-160.1/177(1-ОСН.,1-РЗЕРВ)	К-КТ		2
156	ЦЕНА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300 Л/СУТКИ	К-КТ		3
157	ЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 30Л N-1,5КВТ С УЗО	К-Т		3

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на , 2-КАВАТЛИ АБК ВА УКУВ БИНОСИ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		2-Х ЭТАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК			
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1	**Ц1006-037-05 ДОП. 4**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640Х840 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
1.2	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0009	0,0009
1.3	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
1.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
2	**ЦЕНА**	**ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 650Х500Х200ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
3	**Ц1008-001-01 ДОП. 4**	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	14,4
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32
3.3	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0056	0,0112
3.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,4	0,8
3.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,056	0,112
4	**ЦЕНА**	**ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД**	**ШТ**	**1,0000**	
5	**ЦЕНА**	**УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ С2000-PGE НВП БОЛИД**	**ШТ**	**1,0000**	
6	**Ц1008-001-13 ДОП. 8**	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	**ШТ**	**1,0000**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13
6.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
6.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,001
6.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
6.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,008
7	**ЦЕНА**	**АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220**	**ШТ**	**1,0000**	
8	**ЦЕНА**	**РЕЛЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОДИН КАНАЛ(ВХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ 24В-30МА.ВЫХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ ДО 220В-ДО 10А,КОНТАКТ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ -3500В)УК-ВК/0,5**	**ШТ**	**1,0000**	
9	**ЦЕНА**	**КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ**	**ШТ**	**2,0000**	
10	**ЦЕНА**	**БЛОК КОНТРОЛЬНО-ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ**	**ШТ**	**2,0000**	
11	**Ц1008-001-13 ДОП. 8**	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	**ШТ**	**1,0000**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2
11.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13
11.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
11.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,001
11.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
11.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,008
12	**ЦЕНА**	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB-RS232 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ(ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА)**	**ШТ**	**1,0000**	
13	**ЦЕНА**	**БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ**	**ШТ**	**1,0000**	
14	**ЦЕНА**	**БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01**	**ШТ**	**1,0000**	
15	**ЦЕНА**	**БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03**	**ШТ**	**2,0000**	
16	**Ц1008-002-02 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ**	**ШТ**	**122,0000**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	204,96
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	19,52
16.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00122
16.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,061
16.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	30,5
16.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,61
17	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04**	**ШТ**	**118,0000**	
18	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ С2000-ИПДЛ ИСП.60 В КОМПЛЕКТЕ СРЕФЛЕКТОРОМ-ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА "СМ"**	**ШТ**	**4,0000**	
19	**Ц1008-002-03 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ**	**ШТ**	**4,0000**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	6,72
19.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	0,76
19.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00008
19.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	1,2
20	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДЕФФЕРИНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ИП-ПА**	**ШТ**	**4,0000**	

1	2	3	4	5	6
21	**Ц1008-002-03 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ**	**ШТ**	**9,0000**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	15,12
21.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	1,71
21.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00018
21.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	2,7
21.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,036
22	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10**	**ШТ**	**9,0000**	
23	**Ц1008-003-01 ДОП. 4**	**ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ**	**ШТ**	**4,0000**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,92	31,68
23.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,52
23.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00008
23.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,002	0,008
23.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	1,2
23.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,02	0,08
24	**ЦЕНА**	**УСТРОЙСТВО ВЫНОСНОЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УВ-ПРМ/ПРД**	**ШТ**	**4,0000**	
25	**Ц1004-101-07**	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ**	**9,0000**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	18
25.2	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,015	0,135
26	**ЦЕНА**	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07**	**ШТ**	**9,0000**	
27	**СЦЕНА**	**КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10**	**ШТ**	**6,0000**	
28	**ЦЕНА**	**РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-П2-Р-RS**	**ШТ**	**2,0000**	
29	**ЦЕНА**	**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ**	**ШТ**	**2,0000**	
30	**ЦЕНА**	**МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ			
31	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**9,0000**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	136,8
31.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	43,56
31.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	918
32	**Ц0802-396-20**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ**	**100 М**	**0,0800**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	1,2792
32.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,66	0,1328
32.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,00008
32.4	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1,6
33	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25Х10ММ, L=2М**	**ШТ**	**4,0000**	
34	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**9,0000**	
35	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**2,0000**	
36	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**200,0000**	
37	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ**	**ШТ**	**900,0000**	
38	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**1,0000**	
39	**СЦЕНА**	**АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8**	**ШТ**	**8,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬ И ПРОВОДА			
40	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,5000**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	7,5
40.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,0005
40.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,005
41	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ**	**ПМ**	**50,0000**	
42	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**940,0000**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	188
42.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	18,8
42.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	451,2
42.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	5,64
43	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ**	**ПМ**	**730,0000**	
44	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 PTK-LAN F/UTP CAT 5E PVC**	**ПМ**	**15,0000**	
45	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ**	**ПМ**	**190,0000**	
46	**СЦЕНА**	**ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1Х4ММ2 ПУГВ**	**ПМ**	**5,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
47	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,1500**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	2,49
47.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,4695
47.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000555
47.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,135
47.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,0195
48	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,3000**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	2,487
48.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	0,762
48.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
48.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,234

1	2	3	4	5	6
48.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0243
		ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ			
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ			
49	**Ц1006-037-05 ДОП. 4**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640Х840 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
49.2	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
49.3	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
50	**ЦЕНА**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 570Х600Х625 ММ IP20(СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ)РХТ-10-1260-01**	**ШТ**	**1,0000**	
51	**Ц1004-067-23**	**АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ**	**ШТ**	**22,0000**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	47,96
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,22
51.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,22
52	**ЦЕНА**	**IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4MP(РАЗРЕШЕНИЕ 2688Х1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°С…+60°С. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)**	**ШТ**	**6,0000**	
53	**ЦЕНА**	**IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560Х1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)**	**ШТ**	**16,0000**	
54	**ЦЕНА**	**NVR DS-7632NXI-K2 ЗАПИСЬ 32Х С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 12МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 32 IP-КАМЕР, 8 SATA HDD, 1-ESATA ДО 10ТБ, 2-Х USB 2.0, 1XUSB 3.0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485**	**ШТ**	**1,0000**	
55	**ЦЕНА**	**СИСТЕМНЫЙ БЛОК (MB GIGABYTE H510M DDR4 LGA 1200, INTEL-CORE I5-10400F, 2.9 GHZ, 12MB, OEM, LGA-1200,DDR4 16GB 3200MHZ, SSD M2 1000GB NVME, MSI-4GB GEFORCE GTX1650 D6 VENTUS XS)**	**ШТ**	**1,0000**	
56	**ЦЕНА**	**LED SMART-ТЕЛЕВИЗОР 55-ДЮЙМОВ(РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 1920Х1080)**	**ШТ**	**1,0000**	
57	**Ц1003-013-05**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ**	**ШТ**	**2,0000**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	13,52
57.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0022
57.3	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,003	0,006
58	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 8 ПОРТОВ 10/100/1000BASE-T И 2 ПОРТА 100/1000BASE-X(SFP)**	**ШТ**	**1,0000**	
59	**ЦЕНА**	**ВЕБ-УПРАВЛЯЕМЫЙ POE-КОММУТАТОР КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ 24 POE 10/100M RJ45 2-UPLINK ПОРТ 1000M , 2-SPF 1000M ПОРТ(РАЗМЕР ТАБЛИЦЫ MAC-АДРЕСОВ 4К МАКС.ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ 370ВТ)**	**ШТ**	**1,0000**	
60	**СЦЕНА**	**HDMI ЭКСТЕНДР С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО КАБЕЛЯ КАТЕГОРИИ CAT-5(ПЕРЕДАЕТ НА РАССТОЯНИИ 120-МЕТРОВ HD ВИДО СТАНДАР IEEE-568В,РАССТОЯНИИ ПЕРЕДАЧИ ДОСТИГАЕТ ДО 120М СИГНАЛОВ CAT-6 КАБЕЛЬ 1080Р,РАБОТАЕТ С HDMI УСТРОЙСТВ С HDCP-СОВМЕСТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ)**	**ШТ**	**1,0000**	
61	**ЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ PIXIETECH, 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24 ПОРТА, CAT.5**	**ШТ**	**1,0000**	
62	**ЦЕНА**	**ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 3000ВА/2700ВТ(СТОЕЧНЫЙ 19" 2U,РХТ-UPS-KM3RT-СЕРИЯ,ДИАПАЗОН РАБОТЫ AVR 110-300В 12В/9АЧХ 6ШТ)**	**ШТ**	**1,0000**	
63	**СЦЕНА**	**БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 1,8 М С ВИЛКОЙ SCHUKO**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
64	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**892,0000**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	178,4
64.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	17,84
64.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	428,16
64.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	5,352
65	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5Е С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4Х2Х0,52 5Е)**	**М**	**963,0000**	
66	**СЦЕНА**	**ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР**	**ШТ**	**1,0000**	
67	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 3.0М**	**ШТ**	**2,0000**	
68	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 0,5М**	**ШТ**	**22,0000**	
69	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ HDMI С КОМПЕНСАТОРОМ ПОТЕРЬ HDMI-3М**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЫ			
70	**ЦЕНА**	**ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 10ТВ ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
71	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ**	**ШТ**	**1,0000**	
72	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ**	**ШТ**	**1,0000**	
73	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V**	**ШТ**	**1,0000**	
74	**СЦЕНА**	**ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U**	**ШТ**	**4,0000**	
75	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U**	**ШТ**	**2,0000**	
76	**СЦЕНА**	**19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, 12U**	**ШТ**	**1,0000**	
77	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"**	**ШТ**	**1,0000**	
78	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ**	**ШТ**	**1,0000**	
79	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80Х80ММ**	**ШТ**	**22,0000**	
80	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОР RJ45**	**ШТ**	**60,0000**	
81	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ**	**ШТ**	**1,0000**	
82	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**9,5000**	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	144,4

1	2	3	4	5	6
82.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	45,98
83	**СЦЕНА**	**ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)**	**М**	**950,0000**	
84	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**10,0000**	
85	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**60,0000**	
		РАЗДЕЛ 8. ОПОВЕЩЕНИЕ СО			
86	**Ц1006-037-05 ДОП. 4**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640Х840 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
86.2	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
86.3	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
87	**ЦЕНА**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 570Х600Х625 ММ IP20(СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ)РХТ-10-1260-01**	**ШТ**	**1,0000**	
88	**Ц1003-002-12**	**КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,3	10,3
89	**ЦЕНА**	**ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77350B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 350ВАТТ ITC T-77350B**	**ШТ**	**1,0000**	
90	**ЦЕНА**	**IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800Х480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)**	**ШТ**	**1,0000**	
91	**ЦЕНА**	**БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ T-6203**	**ШТ**	**1,0000**	
92	**Ц1004-101-07**	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ**	**12,0000**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	24
93	**ЦЕНА**	**НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568**	**ШТ**	**3,0000**	
94	**ЦЕНА**	**ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726**	**ШТ**	**9,0000**	
95	**Ц1003-013-05**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ**	**ШТ**	**1,0000**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	6,76
95.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0011
96	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 8 ПОРТОВ 10/100/1000BASE-T И 2 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP)**	**ШТ**	**1,0000**	
97	**ЦЕНА**	**ИБП SNR LINE-INTERACTIVE, МОЩНОСТЬ 1200 ВА/720 ВТ, SCHUKO, USB, LCD SNR-UPS-LID-1200**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЫ			
98	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**2,5000**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	38
98.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	12,1
98.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	255
99	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ**	**ШТ**	**250,0000**	
100	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**3,0000**	
101	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**30,0000**	
102	**СЦЕНА**	**КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10**	**ШТ**	**10,0000**	
103	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**0,2000**	
104	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1550ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
105	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1310ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
106	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V**	**ШТ**	**1,0000**	
107	**СЦЕНА**	**ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U**	**ШТ**	**3,0000**	
108	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U**	**ШТ**	**1,0000**	
109	**СЦЕНА**	**19"ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, 12U**	**ШТ**	**1,0000**	
110	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"**	**ШТ**	**1,0000**	
111	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. КАБЕЛИ			
112	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**2,8000**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	15,708
112.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,056
112.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	34,16
112.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,14
112.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	2,24
112.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,868
112.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,448
113	**СЦЕНА**	**ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2Х1,5ММ2**	**М**	**280,0000**	
114	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,1500**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	2,25
114.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,00015
114.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,0015
115	**СЦЕНА**	**ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН**	**ПМ**	**15,0000**	
116	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**15,0000**	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	3
116.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	0,3
116.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	7,2
116.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,09
117	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6EUTP**	**М**	**15,0000**	

1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ И СВЯЗЬ			
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ			
118	**Ц1006-037-02 ДОП. 4**	**ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, РАЗМЕР ДО 700Х1000 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
118.2	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00005	0,00005
118.3	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00002	0,00002
118.4	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ	КГ	0,002	0,002
119	**ЦЕНА**	**ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, 19" 47U, 800X1000X2222 ММ, ШХГХВ, IP20**	**ШТ**	**1,0000**	
120	**Ц1003-013-05**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ**	**ШТ**	**11,0000**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	74,36
120.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0121
121	**ЦЕНА**	**ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24V 0,5A POE-24-12W-G**	**ШТ**	**8,0000**	
122	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 44 ПОРТА 10/100BASE-TX, 4 ПОРТА 10/100/1000BASE-T И 4 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP) SNR-S2965-48T**	**ШТ**	**2,0000**	
123	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-X SFP, 4 COMBO ПОРТОВ GE,4 ПОРТА 1/10G SFP RPS DC 12V SNR-S2985G-8T**	**ШТ**	**1,0000**	
124	**ЦЕНА**	**ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 19" ВЫСОТА (1U), 48 ПОРТОВ RJ-45, КАТЕГОРИЯ 6E, ПОЛНОСТЬЮ ЭКРАНИРОВАННАЯ, DUAL IDC CABEUS PLHD-48-CAT.6E-SH-DUAL IDC-1U**	**ШТ**	**2,0000**	
125	**ЦЕНА**	**КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP**	**ШТ**	**1,0000**	
126	**ЦЕНА**	**ВНЕШНИЙ БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72, 12 АККУМУЛЯТОРОВ 12V 9АН, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО 10 МИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ**	**ШТ**	**1,0000**	
127	**ЦЕНА**	**БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1**	**ШТ**	**1,0000**	
128	**Ц1002-030-01**	**АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТОЛЬНЫЙ**	**ШТ**	**12,0000**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	86,4
128.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,01	0,12
128.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,2	2,4
128.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,2	2,4
128.5	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	0,01	0,12
129	**ЦЕНА**	**IP ТЕЛЕФОН: 2XSIP АККАУНТ, 2XRJ45 (10/100МБИТ/С), STATIC IP/DHCP/PPPOE FANVIL H1**	**ШТ**	**11,0000**	
130	**ЦЕНА**	**IP-АТС S-СЕРИИ НА 50 АБОНЕНТОВ И 20 ОДНОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ. РАБОТА В VOIP СЕТЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЙ/ТЕЛЕФОНОВ YEASTAR S50**	**ШТ**	**1,0000**	
131	**ЦЕНА**	**WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)**	**ШТ**	**8,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ			
132	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**26,4000**	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	148,104
132.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,528
132.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	322,08
132.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	1,32
132.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	21,12
132.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	8,184
132.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	4,224
133	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4X2X0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6E UTP/CAT 6E**	**ПМ**	**2640,0000**	
134	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**1,0000**	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	15
134.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,001
134.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,01
135	**СЦЕНА**	**ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН SMF 28 ULTRA**	**ПМ**	**100,0000**	
136	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 0,5M LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY**	**ШТ**	**57,0000**	
137	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 3,0M LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK**	**ШТ**	**60,0000**	
138	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**50,0000**	
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	10
138.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	1
138.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	24
138.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,3
139	**СЦЕНА**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, ГИБКИЙ МАРКИ ПУГНП-0,66 С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X0,75**	**М**	**50,0000**	
		РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ			
140	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,4000**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	6,64
140.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	1,252
140.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,00148
140.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,36
140.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,052
141	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,7000**	

1	2	3	4	5	6
141.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	5,803
141.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	1,778
141.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0014
141.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,546
141.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0567
142	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**	**КГ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 14. ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
143	**Ц1002-040-02**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА ПРОГРАММ**	**УСТРО-ВО**	**1,0000**	
143.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36	36
143.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
144	**ЦЕНА**	**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ**	**ШТ**	**1,0000**	
145	**ЦЕНА**	**ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ**	**ШТ**	**1,0000**	
146	**ЦЕНА**	**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 15. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ			
147	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3**	**ШТ**	**2,0000**	
148	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3**	**ШТ**	**2,0000**	
149	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN**	**ШТ**	**2,0000**	
150	**СЦЕНА**	**ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2**	**ШТ**	**8,0000**	
151	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9**	**ШТ**	**2,0000**	
152	**СЦЕНА**	**19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2**	**ШТ**	**2,0000**	
153	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U**	**ШТ**	**2,0000**	
154	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01**	**ШТ**	**1,0000**	
155	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3**	**ШТ**	**1,0000**	
156	**СЦЕНА**	**1Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**35,0000**	
157	**СЦЕНА**	**2-НАЯ РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**11,0000**	
158	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60Х42 ММ**	**ШТ**	**46,0000**	
159	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S**	**ШТ**	**20,0000**	
160	**СЦЕНА**	**ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ**	**М**	**50,0000**	
161	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**26,0000**	
161.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	395,2
161.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	125,84
162	**СЦЕНА**	**ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)**	**М**	**2600,0000**	
163	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ**	**ШТ**	**2600,0000**	
164	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**26,0000**	
165	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**1,0000**	
166	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**120,0000**	
167	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНАЯ ПЕНА 400Г**	**ШТ**	**1,0000**	
168	**СЦЕНА**	**ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20Х2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК**	**ШТ**	**1,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1901,881
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,22
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,22
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		23,2228
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		4,2615
6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		227,48
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
7	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,00005
8	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,00002
9	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,04
10	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,0016
11	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ	КГ		0,002
12	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,004035
13	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ		37,94
14	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т		0,0009
15	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ		0,12165
16	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ		0,0822
17	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т		0,01548
18	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т		0,00009
19	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		1,275
20	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ		1,6
21	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т		0,0715
22	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,584
23	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		356,24
24	46163	СКОБЫ	10ШТ		912,96
25	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ		43
26	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ		0,0165
27	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		1,46
28	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		23,36

1	2	3	4	5	6
29	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ		0,12
30	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ		0,86
31	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,081
32	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		9,052
33	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		11,382
34	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		4,807
35	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М		1173
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
36	СЦЕНА	19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2	ШТ		2
37	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		6
38	СЦЕНА	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20X2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК	ШТ		1
39	СЦЕНА	МОНТАЖНАЯ ПЕНА 400Г	ШТ		1
40	СЦЕНА	БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ	ШТ		410
41	СЦЕНА	ГЕРМЕТИК 400ГР	ШТ		3
42	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3X160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		36
43	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ	ШТ		2600
44	СЦЕНА	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)	М		3550
45	СЦЕНА	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ	М		50
46	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S	ШТ		20
47	СЦЕНА	МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60X42 ММ	ШТ		46
48	СЦЕНА	2-НАЯ РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		11
49	СЦЕНА	1X РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		35
50	СЦЕНА	МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3	ШТ		1
51	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01	ШТ		1
52	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U	ШТ		2
53	СЦЕНА	19"ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, 12U	ШТ		2
54	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9	ШТ		2
55	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483X45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2	ШТ		8
56	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3	ШТ		2
57	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3	ШТ		2
58	СЦЕНА	МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	КГ		4
59	СЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, ГИБКИЙ МАРКИ ПУГНП-0,66 С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X0,75	М		50
60	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 3,0M LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK	ШТ		60
61	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 0,5M LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY	ШТ		57
62	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4X2X0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6EUTP	М		15
63	СЦЕНА	ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2X1,5ММ2	М		280
64	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ	ШТ		2
65	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"	ШТ		2
66	СЦЕНА	HDMI ЭКСТЕНДР С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО КАБЕЛЯ КАТЕГОРИИ CAT-5(ПЕРЕДАЕТ НА РАССТОЯНИИ 120-МЕТРОВ HD ВИДО СТАНДАР IEEE-568B,РАССТОЯНИИ ПЕРЕДАЧИ ДОСТИГАЕТ ДО 120М СИГНАЛОВ CAT-6 КАБЕЛЬ 1080P,РАБОТАЕТ С HDMI УСТРОЙСТВ С HDCP-СОВМЕСТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ)	ШТ		1
67	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U	ШТ		3
68	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483X45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U	ШТ		7
69	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1310ММ	ШТ		1
70	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1550ММ	ШТ		1
71	СЦЕНА	МЕТИЗЫ	КГ		1,2
72	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		10
73	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5X150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		12
74	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ	ШТ		1150
75	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ	ШТ		1
76	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ45	ШТ		60
77	СЦЕНА	ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80X80ММ	ШТ		22
78	СЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 X 12СМ,ПИТАНИЕ 220V	ШТ		1
79	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ	ШТ		1
80	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ	ШТ		1
81	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 0,5M	ШТ		22
82	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 3.0M	ШТ		2
83	СЦЕНА	ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР	ШТ		1
84	СЦЕНА	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 1,8 М С ВИЛКОЙ SCHUKO	ШТ		1
85	СЦЕНА	АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8	ШТ		8
86	СЦЕНА	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25X10ММ, L=2M	ШТ		4
		ОБОРУДОВАНИЕ			
87	ЦЕНА	IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560X1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)	ШТ		16
88	ЦЕНА	ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 650X500X200ММ	ШТ		1
89	ЦЕНА	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07	ШТ		9
90	ЦЕНА	УСТРОЙСТВО ВЫНОСНОЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УВ-ПРМ/ПРД	ШТ		4
91	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10	ШТ		9
92	ЦЕНА	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, 19" 47U, 800X1000X2222 ММ, ШХГХВ, IP20	ШТ		1
93	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 44 ПОРТА 10/100BASE-TX, 4 ПОРТА 10/100/1000BASE-T И 4 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP) SNR-S2965-48T	ШТ		2
94	ЦЕНА	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 19" ВЫСОТА (1U), 48 ПОРТОВ RJ-45, КАТЕГОРИЯ 6E, ПОЛНОСТЬЮ ЭКРАНИРОВАННАЯ, DUAL IDC CABEUS PLHD-48-CAT.6E-SH-DUAL IDC-1U	ШТ		2

1	2	3	4	5	6
95	ЦЕНА	ВНЕШНИЙ БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72, 12 АККУМУЛЯТОРОВ 12V 9AH, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО 10 МИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ	ШТ		1
96	ЦЕНА	IP ТЕЛЕФОН: 2XSIP АККАУНТ, 2XRJ45 (10/100МБИТ/С), STATIC IP/DHCP/PPPOE FANVIL H1	ШТ		11
97	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 X 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN	ШТ		2
98	ЦЕНА	ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ	ШТ		1
99	ЦЕНА	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL	ШТ		1
100	ЦЕНА	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ	ШТ		1
101	ЦЕНА	WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)	ШТ		8
102	ЦЕНА	IP-АТС S-СЕРИИ НА 50 АБОНЕНТОВ И 20 ОДНОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ. РАБОТА В VOIP СЕТЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЙ/ТЕЛЕФОНОВ YEASTAR S50	ШТ		1
103	ЦЕНА	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1	ШТ		1
104	ЦЕНА	КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP	ШТ		1
105	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-X SFP, 4 COMBO ПОРТОВ GE,4 ПОРТА 1/10G SFP RPS DC 12V SNR-S2985G-8T	ШТ		1
106	ЦЕНА	ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24V 0,5A POE-24-12W-G	ШТ		8
107	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДЕФФЕРИНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ИП-ПА	ШТ		4
108	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ С2000-ИПДЛ ИСП.60 В КОМПЛЕКТЕ СРЕФЛЕКТОРОМ-ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА "СМ"	ШТ		4
109	ЦЕНА	ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 570X600X625 ММ IP20(СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ)РХТ-10-1260-01	ШТ		2
110	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 X 12СМ,ПИТАНИЕ 220V	ШТ		1
111	ЦЕНА	IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800X480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)	ШТ		1
112	ЦЕНА	НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568	ШТ		3
113	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 8 ПОРТОВ 10/100/1000BASE-T И 2 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP)	ШТ		2
114	ЦЕНА	ИБП SNR LINE-INTERACTIVE, МОЩНОСТЬ 1200 ВА/720 ВТ, SCHUKO, USB, LCD SNR-UPS-LID-1200	ШТ		1
115	ЦЕНА	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726	ШТ		9
116	ЦЕНА	БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ Т-6203	ШТ		1
117	ЦЕНА	ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77350B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 350ВАТТ ITC T-77350B	ШТ		1
118	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04	ШТ		118
119	ЦЕНА	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03	ШТ		2
120	ЦЕНА	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01	ШТ		1
121	ЦЕНА	IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4MP(РАЗРЕШЕНИЕ 2688X1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°С…+60°С. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)	ШТ		6
122	ЦЕНА	СИСТЕМНЫЙ БЛОК (MB GIGABYTE H510M DDR4 LGA 1200, INTEL-CORE I5-10400F, 2.9 GHZ, 12MB, OEM, LGA-1200,DDR4 16GB 3200MHZ, SSD M2 1000GB NVME, MSI-4GB GEFORCE GTX1650 D6 VENTUS XS)	ШТ		1
123	ЦЕНА	ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 10ТВ ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ		1
124	ЦЕНА	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 3000ВА/2700ВТ(СТОЕЧНЫЙ 19" 2U,РХТ-UPS-КМ3RT-СЕРИЯ,ДИАПАЗОН РАБОТЫ AVR 110-300В 12В/9АЧХ 6ШТ)	ШТ		1
125	ЦЕНА	КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ PIXIETECH, 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24 ПОРТА, CAT.5	ШТ		1
126	ЦЕНА	ВЕБ-УПРАВЛЯЕМЫЙ POE-КОММУТАТОР КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ 24 POE 10/100M RJ45 2-UPLINK ПОРТ 1000M , 2-SPF 1000M ПОРТ(РАЗМЕР ТАБЛИЦЫ MAC-АДРЕСОВ 4К МАКС.ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ 370ВТ)	ШТ		1
127	ЦЕНА	LED SMART-ТЕЛЕВИЗОР 55-ДЮЙМОВ(РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 1920X1080)	ШТ		1
128	ЦЕНА	NVR DS-7632NXI-K2 ЗАПИСЬ 32X С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 12МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 32 IP-КАМЕР, 8 SATA HDD, 1-ESATA ДО 10ТБ, 2-X USB 2.0, 1XUSB 3.0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485	ШТ		1
129	ЦЕНА	АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220	ШТ		1
130	ЦЕНА	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ	ШТ		2
131	ЦЕНА	МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН	ШТ		2
132	ЦЕНА	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-П2-Р-RS	ШТ		2
133	ЦЕНА	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ	ШТ		1
134	ЦЕНА	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB-RS232 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ(ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА)	ШТ		1
135	ЦЕНА	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ	ШТ		2
136	ЦЕНА	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ	ШТ		2
137	ЦЕНА	РЕЛЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОДИН КАНАЛ(ВХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ 24В-30МА.ВЫХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ ДО 220В-ДО 10А,КОНТАКТ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ -3500В)УК-ВК/0,5	ШТ		1
138	ЦЕНА	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД	ШТ		1
139	ЦЕНА	УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ С2000-PGE НВП БОЛИД	ШТ		1
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ			
140	СЦЕНА	КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4X2X0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6E UTP/CAT 6E	ПМ		2640
141	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ	ПМ		50
142	СЦЕНА	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1X4ММ2 ПУГВ	ПМ		5
143	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5Е С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4X2X0,52 5E)	М		963
144	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН SMF 28 ULTRA	ПМ		100
145	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН	ПМ		15
146	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 РТК-LAN F/UTP CAT 5E PVC	ПМ		15
147	СЦЕНА	КАБЕЛЬ HDMI С КОМПЕНСАТОРОМ ПОТЕРЬ HDMI-3M	ШТ		2
148	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2X1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ	ПМ		190

1	2	3	4	5	6
149	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ	ПМ		730

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1	**Ц1006-037-02 ДОП. 4**	**ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, РАЗМЕР ДО 700Х1000 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
1.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
1.3	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00005	0,00005
1.4	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00002	0,00002
1.5	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ	КГ	0,002	0,002
2	**ЦЕНА**	**ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 1000Х750Х200ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
3	**Ц1008-001-01 ДОП. 4**	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	14,4
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32
3.3	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0056	0,0112
3.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,4	0,8
3.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,056	0,112
4	**ЦЕНА**	**ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД**	**ШТ**	**1,0000**	
5	**ЦЕНА**	**УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ С2000-PGE НВП БОЛИД**	**ШТ**	**1,0000**	
6	**Ц1008-001-13 ДОП. 8**	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	**ШТ**	**1,0000**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13
6.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
6.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,001
6.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
6.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,008
7	**ЦЕНА**	**АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220**	**ШТ**	**1,0000**	
8	**ЦЕНА**	**РЕЛЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОДИН КАНАЛ(ВХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ 24В-30МА.ВЫХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ ДО 220В-ДО 10А,КОНТАКТ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ -3500В)УК-ВК/0,5**	**ШТ**	**1,0000**	
9	**ЦЕНА**	**КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ**	**ШТ**	**2,0000**	
10	**ЦЕНА**	**БЛОК КОНТРОЛЬНО-ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ**	**ШТ**	**2,0000**	
11	**Ц1008-001-13 ДОП. 8**	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	**ШТ**	**1,0000**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2
11.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13
11.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
11.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,001
11.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
11.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,008
12	**ЦЕНА**	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB-RS232 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ(ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА)**	**ШТ**	**1,0000**	
13	**ЦЕНА**	**БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ**	**ШТ**	**1,0000**	
14	**ЦЕНА**	**БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01**	**ШТ**	**1,0000**	
15	**ЦЕНА**	**БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03**	**ШТ**	**2,0000**	
16	**Ц1008-002-02 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ**	**ШТ**	**102,0000**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	171,36
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	16,32
16.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00102
16.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,051
16.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	25,5
16.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,51
17	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04**	**ШТ**	**102,0000**	
18	**Ц1008-002-03 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ**	**ШТ**	**7,0000**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	11,76
18.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	1,33
18.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00014
18.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	2,1
18.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,028
19	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10**	**ШТ**	**7,0000**	
20	**Ц1008-003-01 ДОП. 4**	**ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,92	15,84

1	2	3	4	5	6
20.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,26
20.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00004
20.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,002	0,004
20.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,6
20.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,02	0,04
21	**ЦЕНА**	**УСТРОЙСТВО ВЫНОСНОЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УВ-ПРМ/ПРД**	**ШТ**	**2,0000**	
22	**Ц1004-101-07**	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ**	**9,0000**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	18
22.2	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,015	0,135
23	**ЦЕНА**	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07**	**ШТ**	**9,0000**	
24	**СЦЕНА**	**КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10**	**ШТ**	**5,0000**	
25	**ЦЕНА**	**РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-П2-Р-RS**	**ШТ**	**2,0000**	
26	**ЦЕНА**	**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ**	**ШТ**	**2,0000**	
27	**ЦЕНА**	**МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ			
28	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**9,5000**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	144,4
28.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	45,98
28.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	969
29	**Ц0802-396-20**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ**	**100 М**	**0,0800**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	1,2792
29.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,66	0,1328
29.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,00008
29.4	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1,6
30	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25Х10ММ, L=2М**	**ШТ**	**4,0000**	
31	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**9,0000**	
32	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**2,0000**	
33	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**200,0000**	
34	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ**	**ШТ**	**950,0000**	
35	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**1,0000**	
36	**СЦЕНА**	**АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8**	**ШТ**	**8,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬ И ПРОВОДА			
37	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,5000**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	7,5
37.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,0005
37.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,005
38	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ**	**ПМ**	**50,0000**	
39	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**980,0000**	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	196
39.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	19,6
39.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	470,4
39.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	5,88
40	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ**	**ПМ**	**740,0000**	
41	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 PTK-LAN F/UTP CAT 5E PVC**	**ПМ**	**15,0000**	
42	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ**	**ПМ**	**220,0000**	
43	**СЦЕНА**	**ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1Х4ММ2 ПУГВ**	**ПМ**	**5,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
44	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,1500**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	2,49
44.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,4695
44.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000555
44.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,135
44.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,0195
45	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,3000**	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	2,487
45.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	0,762
45.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
45.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,234
45.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0243
		РАЗДЕЛ 5. ОПОВЕЩЕНИЕ СО			
46	**Ц1006-037-05 ДОП. 4**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640Х840 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
46.2	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
46.3	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
47	**ЦЕНА**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 570Х600Х625 ММ IP20(СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ)РХТ-10-1260-01**	**ШТ**	**1,0000**	
48	**Ц1003-002-12**	**КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,3	10,3

1	2	3	4	5	6
49	**ЦЕНА**	**ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77350B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 350ВАТТ ITC T-77350B**	**ШТ**	**1,0000**	
50	**ЦЕНА**	**IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800X480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)**	**ШТ**	**1,0000**	
51	**ЦЕНА**	**БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ T-6203**	**ШТ**	**1,0000**	
52	**Ц1004-101-07**	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ**	**7,0000**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	14
53	**ЦЕНА**	**НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568**	**ШТ**	**1,0000**	
54	**ЦЕНА**	**ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726**	**ШТ**	**6,0000**	
55	**Ц1003-013-05**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ**	**ШТ**	**1,0000**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	6,76
55.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0011
56	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 8 ПОРТОВ 10/100/1000BASE-T И 2 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP)**	**ШТ**	**1,0000**	
57	**ЦЕНА**	**ИБП SNR LINE-INTERACTIVE, МОЩНОСТЬ 1200 ВА/720 ВТ, SCHUKO, USB, LCD SNR-UPS-LID-1200**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ			
58	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**1,4000**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	21,28
58.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	6,776
58.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	142,8
59	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ**	**ШТ**	**140,0000**	
60	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**1,0000**	
61	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**20,0000**	
62	**СЦЕНА**	**КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10**	**ШТ**	**10,0000**	
63	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**0,2000**	
64	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1550ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
65	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1310ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
66	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V**	**ШТ**	**1,0000**	
67	**СЦЕНА**	**ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U**	**ШТ**	**3,0000**	
68	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U**	**ШТ**	**1,0000**	
69	**СЦЕНА**	**19"ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, 12U**	**ШТ**	**1,0000**	
70	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"**	**ШТ**	**1,0000**	
71	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. КАБЕЛИ			
72	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**1,4500**	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	8,1345
72.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,029
72.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	17,69
72.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,0725
72.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	1,16
72.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,4495
72.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,232
73	**СЦЕНА**	**ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2Х1,5ММ2**	**М**	**145,0000**	
74	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,1500**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	2,25
74.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,00015
74.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,0015
75	**СЦЕНА**	**ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН**	**ПМ**	**15,0000**	
76	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**15,0000**	
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	3
76.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	0,3
76.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	7,2
76.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,09
77	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6EUTP**	**М**	**15,0000**	
		ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ			
		РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ			
78	**Ц1006-037-05 ДОП. 4**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640Х840 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
78.2	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
78.3	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
79	**ЦЕНА**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 570Х600Х625 ММ IP20(СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ)РХТ-10-1260-01**	**ШТ**	**1,0000**	
80	**Ц1004-067-23**	**АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ**	**ШТ**	**18,0000**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	39,24
80.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,18
80.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,18

1	2	3	4	5	6
81	ЦЕНА	IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4MP(РАЗРЕШЕНИЕ 2688X1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°С…+60°С. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)	ШТ	5,0000	
82	ЦЕНА	IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560X1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)	ШТ	13,0000	
83	ЦЕНА	NVR DS-7632NXI-K2 ЗАПИСЬ 32X С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 12МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 32 IP-КАМЕР, 8 SATA HDD, 1-ESATA ДО 10ТБ, 2-X USB 2.0, 1XUSB 3.0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485	ШТ	1,0000	
84	ЦЕНА	СИСТЕМНЫЙ БЛОК (MB GIGABYTE H510M DDR4 LGA 1200, INTEL-CORE I5-10400F, 2.9 GHZ, 12MB, OEM, LGA-1200,DDR4 16GB 3200MHZ, SSD M2 1000GB NVME, MSI-4GB GEFORCE GTX1650 D6 VENTUS XS)	ШТ	1,0000	
85	Ц1003-013-05	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ	ШТ	2,0000	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	13,52
85.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0011	0,0022
85.3	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,003	0,006
86	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 8 ПОРТОВ 10/100/1000BASE-T И 2 ПОРТА 100/1000BASE-X(SFP)	ШТ	1,0000	
87	ЦЕНА	ВЕБ-УПРАВЛЯЕМЫЙ POE-КОММУТАТОР КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ 24 POE 10/100M RJ45 2-UPLINK ПОРТ 1000M , 2-SPF 1000M ПОРТ(РАЗМЕР ТАБЛИЦЫ MAC-АДРЕСОВ 4K МАКС.ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ 370ВТ)	ШТ	1,0000	
88	ЦЕНА	КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ PIXIETECH, 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24 ПОРТА, CAT.5	ШТ	1,0000	
89	ЦЕНА	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 3000ВА/2700ВТ(СТОЕЧНЫЙ 19" 2U,PXT-UPS-KM3RT-СЕРИЯ,ДИАПАЗОН РАБОТЫ AVR 110-300В 12В/9АЧХ 6ШТ)	ШТ	1,0000	
90	СЦЕНА	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 1,8 М С ВИЛКОЙ SCHUKO	ШТ	1,0000	
		РАЗДЕЛ 9. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
91	Ц1008-005-04	ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ	М	600,0000	
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	120
91.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	12
91.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	288
91.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	3,6
92	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5Е С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4X2X0,52 5E)	М	648,0000	
93	СЦЕНА	ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР	ШТ	1,0000	
94	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 3.0M	ШТ	2,0000	
95	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 0,5M	ШТ	18,0000	
		РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ			
96	ЦЕНА	ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 10TB ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ	1,0000	
97	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ	ШТ	1,0000	
98	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ	ШТ	1,0000	
99	СЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 X 12СМ,ПИТАНИЕ 220V	ШТ	1,0000	
100	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483X45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U	ШТ	4,0000	
101	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U	ШТ	2,0000	
102	СЦЕНА	19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, 12U	ШТ	1,0000	
103	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"	ШТ	1,0000	
104	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ	ШТ	1,0000	
105	СЦЕНА	ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80X80ММ	ШТ	18,0000	
106	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ45	ШТ	40,0000	
107	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ	ШТ	1,0000	
108	Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100 М	6,0000	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	91,2
108.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	29,04
109	СЦЕНА	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	600,0000	
110	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3X160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.	6,0000	
111	СЦЕНА	БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ	ШТ	40,0000	
		ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ И СВЯЗЬ			
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ			
112	Ц1006-037-02 ДОП. 4	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, РАЗМЕР ДО 700X1000 ММ	ШТ	1,0000	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
112.2	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00005	0,00005
112.3	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00002	0,00002
112.4	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ	КГ	0,002	0,002
113	ЦЕНА	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, 19" 22U, 600X1000X1093ММ,ПЕРФОРИРОВАННАЯ ДВЕРЬ IP20	ШТ	1,0000	
114	Ц1003-013-05	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ	ШТ	12,0000	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	81,12
114.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0011	0,0132
115	ЦЕНА	ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24V 0,5А POE-24-12W-G	ШТ	9,0000	
116	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 44 ПОРТА 10/100BASE-TX, 4 ПОРТА 10/100/1000BASE-T И 4 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP) SNR-S2965-48T	ШТ	2,0000	

1	2	3	4	5	6
117	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-X SFP, 4 COMBO ПОРТОВ GE,4 ПОРТА 1/10G SFP RPS DC 12V SNR-S2985G-8T**	**ШТ**	**1,0000**	
118	**ЦЕНА**	**ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 19" ВЫСОТА (1U), 48 ПОРТОВ RJ-45, КАТЕГОРИЯ 6E, ПОЛНОСТЬЮ ЭКРАНИРОВАННАЯ, DUAL IDC CABEUS PLHD-48-CAT.6E-SH-DUAL IDC-1U**	**ШТ**	**2,0000**	
119	**ЦЕНА**	**КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP**	**ШТ**	**1,0000**	
120	**ЦЕНА**	**ВНЕШНИЙ БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72, 12 АККУМУЛЯТОРОВ 12V 9AH, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО 10 МИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ**	**ШТ**	**1,0000**	
121	**ЦЕНА**	**БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1**	**ШТ**	**1,0000**	
122	**Ц1002-030-01**	**АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТОЛЬНЫЙ**	**ШТ**	**8,0000**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	57,6
122.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,01	0,08
122.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,2	1,6
122.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,2	1,6
122.5	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	0,01	0,08
123	**ЦЕНА**	**IP ТЕЛЕФОН: 2XSIP АККАУНТ, 2XRJ45 (10/100МБИТ/С), STATIC IP/DHCP/PPPOE FANVIL H1**	**ШТ**	**7,0000**	
124	**ЦЕНА**	**IP-АТС S-СЕРИИ НА 50 АБОНЕНТОВ И 20 ОДНОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ. РАБОТА В VOIP СЕТЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЙ/ТЕЛЕФОНОВ YEASTAR S50**	**ШТ**	**1,0000**	
125	**ЦЕНА**	**WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)**	**ШТ**	**9,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ			
126	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**27,2500**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	152,8725
126.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,545
126.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	332,45
126.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	1,3625
126.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	21,8
126.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	8,4475
126.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	4,36
127	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6E UTP/CAT 6E**	**ПМ**	**2725,0000**	
128	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**1,0000**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	15
128.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,001
128.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,01
129	**СЦЕНА**	**ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН SMF 28 ULTRA**	**ПМ**	**100,0000**	
130	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 0,5M LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY**	**ШТ**	**60,0000**	
131	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 3,0M LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK**	**ШТ**	**63,0000**	
132	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**50,0000**	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	10
132.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	1
132.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	24
132.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,3
133	**СЦЕНА**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, ГИБКИЙ МАРКИ ПУГНП-0,66 С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х0,75**	**М**	**50,0000**	
		РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ			
134	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,4000**	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	6,64
134.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	1,252
134.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,00148
134.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,36
134.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,052
135	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,7000**	
135.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	5,803
135.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	1,778
135.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0014
135.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,546
135.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0567
136	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**	**КГ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 14. ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
137	**Ц1002-040-02**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА ПРОГРАММ**	**УСТРО-ВО**	**1,0000**	
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36	36
137.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
138	**ЦЕНА**	**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ**	**ШТ**	**1,0000**	
139	**ЦЕНА**	**ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ**	**ШТ**	**1,0000**	
140	**ЦЕНА**	**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL**	**ШТ**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 15. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ			
141	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3**	**ШТ**	**2,0000**	
142	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3**	**ШТ**	**2,0000**	
143	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN**	**ШТ**	**2,0000**	
144	**СЦЕНА**	**ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2**	**ШТ**	**8,0000**	
145	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9**	**ШТ**	**2,0000**	
146	**СЦЕНА**	**19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2**	**ШТ**	**2,0000**	
147	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U**	**ШТ**	**2,0000**	
148	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01**	**ШТ**	**1,0000**	
149	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3**	**ШТ**	**1,0000**	
150	**СЦЕНА**	**1Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**44,0000**	
151	**СЦЕНА**	**2-НАЯ РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**7,0000**	
152	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60Х42 ММ**	**ШТ**	**51,0000**	
153	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S**	**ШТ**	**20,0000**	
154	**СЦЕНА**	**ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ**	**М**	**50,0000**	
155	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**27,0000**	
155.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	410,4
155.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	130,68
156	**СЦЕНА**	**ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)**	**М**	**2700,0000**	
157	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ**	**ШТ**	**2700,0000**	
158	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**27,0000**	
159	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**1,0000**	
160	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**140,0000**	
161	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНАЯ ПЕНА 400Г**	**ШТ**	**1,0000**	
162	**СЦЕНА**	**ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20Х2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК**	**ШТ**	**1,0000**	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:			
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1701,2762
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,18
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,18
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		18,6228
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		4,2615
6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,03
7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		212,476
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
8	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,0001
9	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,00004
10	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,04
11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,00124
12	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ	КГ		0,004
13	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,004035
14	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ		32,9
15	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ		0,08165
16	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ		0,0682
17	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т		0,01658
18	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т		0,00006
19	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		1,275
20	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ		1,6
21	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т		0,0715
22	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,574
23	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		350,14
24	46163	СКОБЫ	10ШТ		791,2
25	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ		33,6
26	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ		0,0165
27	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		1,435
28	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		22,96
29	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ		0,08
30	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ		0,712
31	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,081
32	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		8,897
33	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		9,87
34	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		4,727
35	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М		1111,8
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
36	СЦЕНА	19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, 12U	ШТ		2
37	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		5
38	СЦЕНА	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20Х2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК	ШТ		1
39	СЦЕНА	МОНТАЖНАЯ ПЕНА 400Г	ШТ		1
40	СЦЕНА	БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ	ШТ		400
41	СЦЕНА	ГЕРМЕТИК 400ГР	ШТ		3

1	2	3	4	5	6
42	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		33
43	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ	ШТ		2700
44	СЦЕНА	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)	М		3300
45	СЦЕНА	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ	М		50
46	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S	ШТ		20
47	СЦЕНА	МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60Х42 ММ	ШТ		51
48	СЦЕНА	2-НАЯ РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		7
49	СЦЕНА	1Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		44
50	СЦЕНА	МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3	ШТ		1
51	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01	ШТ		1
52	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U	ШТ		2
53	СЦЕНА	19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2	ШТ		2
54	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9	ШТ		2
55	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2	ШТ		8
56	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3	ШТ		2
57	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3	ШТ		2
58	СЦЕНА	МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	КГ		4
59	СЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, ГИБКИЙ МАРКИ ПУГНП-0,66 С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х0,75	М		50
60	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-Х CAT.6 3,0М LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK	ШТ		63
61	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-Х CAT.6 0,5М LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY	ШТ		60
62	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ	ШТ		1
63	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ45	ШТ		40
64	СЦЕНА	ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80Х80ММ	ШТ		18
65	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ	ШТ		2
66	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"	ШТ		2
67	СЦЕНА	АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8	ШТ		8
68	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U	ШТ		3
69	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U	ШТ		7
70	СЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V	ШТ		1
71	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ	ШТ		1
72	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ	ШТ		1
73	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 0,5М	ШТ		18
74	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 3.0М	ШТ		2
75	СЦЕНА	ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР	ШТ		1
76	СЦЕНА	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 1,8 М С ВИЛКОЙ SCHUKO	ШТ		1
77	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6EUTP	М		15
78	СЦЕНА	ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2Х1,5ММ2	М		145
79	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1310ММ	ШТ		1
80	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1550ММ	ШТ		1
81	СЦЕНА	МЕТИЗЫ	КГ		1,2
82	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		10
83	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		10
84	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ	ШТ		1090
85	СЦЕНА	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25Х10ММ, L=2М	ШТ		4
		ОБОРУДОВАНИЕ			
86	ЦЕНА	IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560Х1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)	ШТ		13
87	ЦЕНА	ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 1000Х750Х200ММ	ШТ		1
88	ЦЕНА	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07	ШТ		9
89	ЦЕНА	УСТРОЙСТВО ВЫНОСНОЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УВ-ПРМ/ПРД	ШТ		2
90	ЦЕНА	ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24V 0,5А POE-24-12W-G	ШТ		9
91	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-X SFP, 4 COMBO ПОРТОВ GE,4 ПОРТА 1/10G SFP RPS DC 12V SNR-S2985G-8T	ШТ		1
92	ЦЕНА	КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP	ШТ		1
93	ЦЕНА	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1	ШТ		1
94	ЦЕНА	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ	ШТ		1
95	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN	ШТ		2
96	ЦЕНА	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL	ШТ		1
97	ЦЕНА	ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ	ШТ		1
98	ЦЕНА	IP-АТС S-СЕРИИ НА 50 АБОНЕНТОВ И 20 ОДНОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ. РАБОТА В VOIP СЕТЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЙ/ТЕЛЕФОНОВ YEASTAR S50	ШТ		1
99	ЦЕНА	WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)	ШТ		9
100	ЦЕНА	IP ТЕЛЕФОН: 2XSIP АККАУНТ, 2XRJ45 (10/100МБИТ/С), STATIC IP/DHCP/PPPOE FANVIL H1	ШТ		7
101	ЦЕНА	ВНЕШНИЙ БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72, 12 АККУМУЛЯТОРОВ 12V 9АН, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО 10 МИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ	ШТ		1
102	ЦЕНА	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 19" ВЫСОТА (1U), 48 ПОРТОВ RJ-45, КАТЕГОРИЯ 6E, ПОЛНОСТЬЮ ЭКРАНИРОВАННАЯ, DUAL IDC CABEUS PLHD-48-CAT.6E-SH-DUAL IDC-1U	ШТ		2
103	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 44 ПОРТА 10/100BASE-TX, 4 ПОРТА 10/100/1000BASE-T И 4 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP) SNR-S2965-48T	ШТ		2
104	ЦЕНА	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, 19" 22U, 600Х1000Х1093ММ,ПЕРФОРИРОВАННАЯ ДВЕРЬ IP20	ШТ		1
105	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10	ШТ		7

1	2	3	4	5	6
106	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04	ШТ		102
107	ЦЕНА	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03	ШТ		2
108	ЦЕНА	ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 570X600X625 ММ IP20(СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ)РХТ-10-1260-01	ШТ		2
109	ЦЕНА	IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4МР(РАЗРЕШЕНИЕ 2688X1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°С…+60°С. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)	ШТ		5
110	ЦЕНА	СИСТЕМНЫЙ БЛОК (MB GIGABYTE H510M DDR4 LGA 1200, INTEL-CORE I5-10400F, 2.9 GHZ, 12MB, OEM, LGA-1200,DDR4 16GB 3200MHZ, SSD M2 1000GB NVME, MSI-4GB GEFORCE GTX1650 D6 VENTUS XS)	ШТ		1
111	ЦЕНА	ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 10ТВ ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ		1
112	ЦЕНА	ВЕБ-УПРАВЛЯЕМЫЙ POE-КОММУТАТОР КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ 24 POE 10/100M RJ45 2-UPLINK ПОРТ 1000M , 2-SPF 1000M ПОРТ(РАЗМЕР ТАБЛИЦЫ MAC-АДРЕСОВ 4К МАКС.ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ 370ВТ)	ШТ		1
113	ЦЕНА	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 3000ВА/2700ВТ(СТОЕЧНЫЙ 19" 2U,РХТ-UPS-КМ3RT-СЕРИЯ,ДИАПАЗОН РАБОТЫ AVR 110-300В 12В/9АЧХ 6ШТ)	ШТ		1
114	ЦЕНА	КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ PIXIETECH, 19" ЭКРАНИРОВАННАЯ, 1U, 24 ПОРТА, CAT.5	ШТ		1
115	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 8 ПОРТОВ 10/100/1000BASE-T И 2 ПОРТА 100/1000BASE-X(SFP)	ШТ		2
116	ЦЕНА	NVR DS-7632NXI-K2 ЗАПИСЬ 32X С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 12МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 32 IP-КАМЕР, 8 SATA HDD, 1-ESATA ДО 10ТБ, 2-X USB 2.0, 1XUSB 3.0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485	ШТ		1
117	ЦЕНА	IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800X480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)	ШТ		1
118	ЦЕНА	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01	ШТ		1
119	ЦЕНА	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ	ШТ		1
120	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 X 12СМ,ПИТАНИЕ 220V	ШТ		1
121	ЦЕНА	АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220	ШТ		1
122	ЦЕНА	НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568	ШТ		1
123	ЦЕНА	ИБП SNR LINE-INTERACTIVE, МОЩНОСТЬ 1200 ВА/720 ВТ, SCHUKO, USB, LCD SNR-UPS-LID-1200	ШТ		1
124	ЦЕНА	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726	ШТ		6
125	ЦЕНА	БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ Т-6203	ШТ		1
126	ЦЕНА	ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77350B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 350ВАТТ ITC T-77350B	ШТ		1
127	ЦЕНА	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ	ШТ		2
128	ЦЕНА	МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН	ШТ		4
129	ЦЕНА	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-П2-Р-RS	ШТ		2
130	ЦЕНА	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB-RS232 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ(ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА)	ШТ		1
131	ЦЕНА	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ	ШТ		2
132	ЦЕНА	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ	ШТ		2
133	ЦЕНА	РЕЛЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОДИН КАНАЛ(ВХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ 24В-30МА.ВЫХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ ДО 220В-ДО 10А,КОНТАКТ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ -3500В)УК-ВК/0,5	ШТ		1
134	ЦЕНА	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД	ШТ		1
135	ЦЕНА	УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ С2000-PGE НВП БОЛИД	ШТ		1
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ			
136	СЦЕНА	КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4X2X0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6Е UTP/CAT 6E	ПМ		2725
137	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ	ПМ		50
138	СЦЕНА	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1X4ММ2 ПУГВ	ПМ		5
139	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5Е С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4X2X0,52 5E)	М		648
140	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН SMF 28 ULTRA	ПМ		100
141	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 РТК-LAN F/UTP CAT 5E PVC	ПМ		15
142	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН	ПМ		15
143	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2X1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ	ПМ		220
144	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2X0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ	ПМ		740

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е4604-012-01**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ**	**100М2**	**3,0498**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,54	575,0093
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	23,6055
2	**Е4604-012-03**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ**	**100М2**	**1,0702**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	111,2045
3	**Е56-009-07 ДОП. 8**	**ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ**	**100 КОРОБОК**	**0,0600**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	127,34	7,6404
3.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,2304
4	**Е4604-011-02 ПРИМ.**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ МАЗАИЧНЫХ**	**100 М2 ПОКРЫТИЯ**	**4,7580**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,77	174,9517
4.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	2,1887
4.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	4,3774
5	**Е57-002-01**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА**	**100М2**	**12,7160**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	144,8352
5.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	5,9765
6	**Е0701-055-08 ШНК4.02.00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0**	**ДЕМНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**100 ШТ**	**0,0100**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	628	6,28
6.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,28	0,0928
7	**Е59-003-01**	**РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК**	**100М**	**0,4200**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,3	19,866
7.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,7	1,974
7.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,9	1,638
7.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6	0,252
7.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,5	1,05
8	**Е4604-002-01**	**РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ И ПАНДУСА**	**М3**	**52,1000**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,01	573,621
8.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,07	159,947
8.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,14	319,894
9	**Е55-008-02 ДОП. 5**	**РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**100М2**	**0,6780**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,2	97,7676
9.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,28	11,0378
9.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	13,1532
10	**Е58-017-04**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ**	**100М2**	**7,3740**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	179,8519
11	**Е58-001-02**	**РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК**	**100М2**	**7,3740**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,68	167,2423
11.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,9	6,6366
12	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**69,4000**	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	1583,708
		РАЗДЕЛ 2. УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ			
13	**Е1201-034-02**	**УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ**	**100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**6,2180**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,26	219,2467
13.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	3,4199
13.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	1,741
13.4	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	110	683,98
13.5	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	5,1	31,7118
13.6	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2	110	683,98
13.7	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2	103	640,454
14	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ**	**Т**	**0,6467**	

1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ			
15	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛОВ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**8,1428**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	183,213
15.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	1,8728
15.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	2,6871
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,9314
15.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,021008
15.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,061071
15.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,024428
15.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	11,8071
15.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,025243
15.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,081428
15.11	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,02451
16	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(25% НОВАЯ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**2,8655**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	64,4737
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,659065
16.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,945615
16.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,0316
16.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,007393
16.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,021491
16.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,008596
16.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	4,155
16.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,008883
16.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	2,6649
16.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,34386
16.12	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,028655
16.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,008625
17	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**4,3275**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	104,2495
17.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,649125
17.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	1,9041
17.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,95205
17.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,031158
17.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	14,6269
17.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,164445
17.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,018954
17.9	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,25965
17.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,008482
18	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(25% НОВАЯ)**	**М3**	**1,4475**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	34,8703
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,535575
18.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,217125
18.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,6369
18.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,31845
18.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,010422
18.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	4,8925
18.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,055005
18.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,00634
18.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,2316
18.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,08685
18.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	1,2014
18.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,002837
19	**Е1001-87-1**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	**10М3**	**1,6783**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	14,2658
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,285316
19.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,083917
19.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,2014
19.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,112448
19.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,016783
19.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,028532

1	2	3	4	5	6
20	**Е1001-082-02**	**УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**6,3920**	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,04	96,1357
20.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,9588
20.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,89488
20.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	1,3423
20.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0007	0,004474
20.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,001	0,006392
20.7	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	1,02	6,5198
20.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,03	0,19176
20.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0015	0,009588
21	**Е1001-088-01**	**ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ**	**1000М2**	**0,7440**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	23,5178
21.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,84816
21.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,17112
21.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,41664
21.5	9219	ВОДА	М3	0,79	0,58776
21.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000298
21.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,17112
21.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,02976
21.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,04464
22	**Е1203-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ**	**100 М2 КРОВЛИ**	**7,4400**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	286,6632
22.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	17,9304
22.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	2,1576
22.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	2,976
22.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	4798,8
22.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	602,64
22.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	119,04
23	**СЦЕНАК=1,1**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА НС35 ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**	**818,4000**	
24	**Е1001-003-01**	**УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН**	**СЛУХОВОЕ**	**3,0000**	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	19,89
24.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,48
24.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,33
24.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0042
24.5	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,18
24.6	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,18
24.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,3
24.8	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	1,5
25	**СЦЕНА**	**ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1**	**М3**	**0,1050**	
26	**СЦЕНА**	**ПЕТЛЯ**	**ШТ**	**6,0000**	
27	**Е1201-010-01**	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	**100М2**	**1,0060**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	113,4265
27.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,2012
27.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,07042
27.4	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2	102	102,612
27.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,004024
27.6	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,012072
28	**Е1001-022-06**	**ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ(НИЗ КАРНИЗ)**	**100М2 ПОТОЛКОВ**	**0,4080**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,9	10,1592
28.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,04488
28.3	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ГУНКАБОН"	М2	110	44,88
28.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,001346
29	**Е0901-002-01 ДОП. 6**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ**	**1 Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0898**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,18	7,0206
29.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,3	2,7209
29.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,85	0,07633
29.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,16	0,193968
29.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0019	0,000171
29.6	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0014	0,000126
29.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,55	0,31879
29.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,018	0,001616
29.9	44169	КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	1	0,0898
29.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,79	0,070942

1	2	3	4	5	6
30	**Е1201-009-02**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ(ЛОТКИ)**	**100М**	**0,5440**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	17,087
30.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,04896
30.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,002067
31	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ**	**ПМ**	**54,4000**	
32	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН**	**ШТ**	**108,0000**	
33	**Е1201-008-04**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 215 ММ**	**100М ТРУБ**	**0,8000**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	30,72
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,432
33.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,432
33.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,156	0,1248
33.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0005	0,0004
33.6	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М	116	92,8
34	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР.**	**ШТ**	**24,0000**	
35	**СЦЕНА**	**ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150**	**ШТ**	**8,0000**	
36	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)**	**ШТ**	**72,0000**	
37	**СЦЕНА**	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ**	**ПМ**	**54,4000**	
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ			
38	**Е1201-012-01**	**ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ**	**100М**	**0,7200**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,67	4,8024
38.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0792
38.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,89	1,3608
38.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,1008
38.5	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,52	0,3744
38.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0005	0,00036
39	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-10ММ(ГЛАДКАЯ)**	**Т**	**0,3148**	
40	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 15Х5**	**Т**	**0,0533**	
41	**СЦЕНА**	**СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 20Х6**	**Т**	**0,0576**	
42	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,3600**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	1,9116
42.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,4032
42.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,00432
43	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,3600**	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	2,7576
43.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,468
43.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,01368
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ			
44	**Е0802-002-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**100М2**	**1,5060**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	256,276
44.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,16566
44.3	9219	ВОДА	М3	0,3	0,4518
44.4	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	2,3	3,4638
44.5	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ	5,04	7,5902
44.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,003464
44.7	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,016	0,024096
45	**С124-0030**	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ**	**Т**	**0,0759**	
46	**Е0802-007-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ СТ-1**	**Т**	**0,6303**	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,62	23,0831
46.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,447541
46.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,005	0,003152
47	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 200Х6**	**Т**	**0,0416**	
48	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 50Х50Х5**	**Т**	**0,5822**	
49	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ**	**Т**	**0,0065**	
50	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0164**	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	3,5459
51	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 100Х4**	**Т**	**0,0195**	
52	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,0164**	
53	**Е0903-014-01**	**МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ М/К**	**Т**	**0,1406**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28	8,8972
53.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,01406
53.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	0,205276
53.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,002953
53.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000044
53.6	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000084
53.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,16872
53.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000062
53.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,050616
54	**СЦЕНА**	**МК ПЕРЕМЫЧКИ 140Х60Х5ММ**	**Т**	**0,1406**	
		РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛАДКА И ПРОБИВКА ПРОЕМОВ			
55	**Е53-020-01**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ**	**100М3**	**0,2093**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1070	223,9617

1	2	3	4	5	6
55.2	9210	ВОДА	М3	4,4	0,920964
55.3	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	24	5,0234
55.4	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ	39,2	8,205
56	**Е53-020-04**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ**	**100М3**	**0,0478**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1042	49,7763
56.2	9210	ВОДА	М3	4,4	0,210188
56.3	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	23,6	1,1274
56.4	923400	КИРПИЧ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 М75	1000ШТ	40	1,9108
57	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,0979**	
58	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-12ММ**	**Т**	**0,1092**	
59	**СЦЕНА**	**МК ПОЛОСА 5Х60Х380ММ**	**Т**	**0,1880**	
60	**СЦЕНА**	**МК ПОЛОСА 5Х60Х120ММ**	**Т**	**0,0102**	
61	**Е4603-007-03**	**ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА**	**М3**	**2,6220**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,3	32,2506
61.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,54	6,6599
61.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,08	13,3198
62	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ**	**Т**	**0,3097**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	51,3797
62.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	0,145578
62.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,284961
62.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	0,229208
62.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,061948
62.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,002788
63	**СЦЕНА**	**ШВЕЛЛЕРЫ N16**	**Т**	**0,1279**	
64	**СЦЕНА**	**БОЛТЫ М16**	**Т**	**0,0107**	
65	**СЦЕНА**	**ГАЙКИ М16**	**Т**	**0,0006**	
66	**СЦЕНА**	**ШАЙБА**	**ШТ**	**30,0000**	
67	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 75Х75Х5ММ**	**Т**	**0,1169**	
68	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 50Х5ММ**	**Т**	**0,0438**	
69	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ**	**Т**	**0,0065**	
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ			
		ОКНА			
70	**Е1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100 М2**	**2,4276**	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	280,1936
70.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	16,5077
70.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	5,2679
70.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	25,3927
70.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	1293,9108
70.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	4,661
70.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	36,414
71	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 14Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**242,7600**	
72	**Е1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ,ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**	**100 М2**	**0,0261**	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	4,2235
72.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,248472
72.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,057942
72.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,382365
72.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	15,66
72.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,05742
72.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	0,3915
73	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-1 17Х09Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**1,5300**	
74	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-2 12Х09Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**1,0800**	
75	**Е1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.**	**100 М.П.**	**1,5430**	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	32,6962
75.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,23145
75.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	617,2
75.4	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	154,3
		ВИТРАЖИ			

1	2	3	4	5	6
76	**Е1001-036-06ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2(В-1 ВИТРАЖ)**	**100 М2**	**0,2430**	
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,63	19,5931
76.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,12	1,4872
76.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,57	0,38151
76.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,42	2,2891
76.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	30	7,29
76.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	58,32
76.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,20412
76.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	3,645
77	**СЦЕНА**	**ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ОСТИКЛЕНИЕ КОЛЕННЫМ СТЕКЛОМ(С ДОВОДЧИКОМ)**	**М2**	**24,3000**	
		ДВЕРИ			
78	**Е1001-039-01**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2 ПРОЕМОВ**	**0,6111**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	63,7255
78.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	1,0939
78.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	1,2161
78.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,064166
78.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,014422
78.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,001283
78.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,002524
78.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,009778
78.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	54,3879
78.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,048888
78.11	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	65,9988
79	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 09-23Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**18,6300**	
80	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-23Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**41,4000**	
81	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 09-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**11,3400**	
82	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**6,3000**	
83	**Е1001-037-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2**	**100М2**	**0,3240**	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	25,8325
83.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,41796
83.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,67068
83.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,64152
83.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50	16,2
83.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	129,6
83.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,4536
83.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	4,86
84	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-26Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**11,7000**	
85	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-23Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**20,7000**	
86	**Е1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2**	**0,0810**	
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	7,2471
86.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,78489
86.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,31104
86.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,16119
86.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,47871
86.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	5,346
86.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	43,173
86.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,15552
86.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	1,215
87	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 09-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**1,8900**	
88	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 09-23Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**6,2100**	
89	**СЦЕНА**	**ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)**	**ШТ**	**3,0000**	
90	**Е0904-014-03 ДОП. 4**	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2**	**М2**	**2,4000**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,58	8,592
90.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,36
90.3	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,27	0,648

1	2	3	4	5	6
90.4	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	6	14,4
90.5	29920	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДГ 2,0Х1,2(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ)	М2	1	2,4
90.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	36
91	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**1,2860**	
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	262,4212
91.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,1286
91.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	5,5298
92	**Е1001-060-02 ДОП. 6**	**УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ ЛМДФ**	**100М**	**1,9650**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	9,8643
92.2	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	212,22
92.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	1,6703
93	**Е1507-017-05 ДОП. 4**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**0,0630**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,42	4,6885
93.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,01386
93.3	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	78,75
93.4	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	6,615
93.5	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,000139
94	**Е1504-005-03 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,9120**	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	39,1248
94.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,057456
94.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,046512
94.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,76608
94.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,28272
95	**Е1004-014-01ДОП. 14**	**УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК**	**100М2**	**0,3672**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,44	14,8496
95.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,45	2,3684
95.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	9,02	3,3121
96	**СЦЕНА**	**ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТИПА ЛМДФ НА ШИРОКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ JP ПРОФИЛЯХ(ДЛЯ С/У)**	**М2**	**36,7200**	
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА			
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ			
97	**Е1101-015-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ**	**100М2**	**5,6910**	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,43	230,0871
97.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,96	22,5364
97.3	9219	ВОДА	М3	3,5	19,9185
97.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	3,06	17,4145
		ПОЛЫ 1,2 И 3-ЭТАЖЕЙ			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ			
98	**Е1501-010-01**	**ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,8760**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	621,5	544,434
98.2	9219	ВОДА	М3	1,61	1,4104
98.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2	1,752
98.4	17285	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2	20	17,52
98.5	18060	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2	81	70,956
98.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	5	4,38
99	**Е1101-041-01**	**УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**	**М2**	**8,9100**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	76,0914
99.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,025	0,22275
99.3	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	8,91
100	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**1,3500**	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	56,025
100.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	7,83
100.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,135
100.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,2025
100.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,027
101	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРУЧНИ В ДОЛЬ СТЕН ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ИЗ НЕКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ(КРЕПЕЯТСЯ К СТЕНЕ)**	**ПМ**	**71,0000**	
102	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫХ ТРУБ(ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)**	**ПМ**	**120,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ ТИПА РЕЛИН			
103	**Е2601-043-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**13,2990**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	190,9736
103.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	3,3248

1	2	3	4	5	6
103.3	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2	103	1369,797
104	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**1329,9000**	
105	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(40)ММ(М150)**	**100М2**	**13,2990**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	525,4435
105.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	120,6219
105.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	16,8897
105.4	9219	ВОДА	М3	3,5	46,5465
105.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	27,13
106	**Е1101-011-02 К=4**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 20 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**13,2990**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	26,598
106.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	11,1712
106.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,28	123,4147
106.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	11,1712
106.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	27,13
107	**Е1101-056-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**100 М2 ПОЛА**	**13,2990**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,71	75,9373
107.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,31	44,0197
107.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	2,1278
107.4	9219	ВОДА	М3	0,37	4,9206
107.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,39897
107.6	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	540	7181,46
108	**Е1101-037-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ(+ПЛИНТУС)**	**100М2**	**14,1450**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	665,6637
108.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	12,4476
108.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	5,0922
108.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	7,3554
108.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,70725
108.6	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2	102	1442,79
108.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	7,0725
109	**СЦЕНА**	**РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)**	**М**	**846,1000**	
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ			
110	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,5020**	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	4,7539
110.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,15562
110.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	0,51204
111	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(40) ММ**	**100М2**	**0,2510**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	9,917
111.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	2,2766
111.3	9219	ВОДА	М3	3,5	0,8785
111.4	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,51204
112	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**0,2510**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	0,251
112.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	1,1646
112.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,02	0,25602
113	**Е1101-031-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ**	**100М2**	**0,2510**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	216,14	54,2511
113.2	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	1,41	0,35391
113.3	9219	ВОДА	М3	3,85	0,96635
113.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,5	0,6275
113.5	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	25,1
113.6	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,76806
114	**Е1101-041-01**	**УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**	**М2**	**2,0300**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	17,3362
114.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,025	0,05075
114.3	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	2,03
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА			
115	**Е1101-002-09**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЬЩ.45ММ**	**М3**	**3,3620**	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	6,0516
115.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	1,6138
115.3	9219	ВОДА	М3	0,35	1,1767
115.4	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	3,4292
116	**Е1101-004-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**100М2**	**0,7470**	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,18	34,4965
116.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,05	6,0133
116.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,44073
116.4	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,014	0,010458
116.5	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,215883
116.6	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,042579
116.7	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,070965
116.8	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	116	86,652
116.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3735
117	**Е1101-004-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**100М2**	**0,7470**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,86	20,8114
117.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,68	2,749

1	2	3	4	5	6
117.3	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	4,5	3,3615
117.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,24651
117.5	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,006	0,004482
117.6	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,132	0,098604
117.7	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,014193
117.8	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,042579
117.9	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	116	86,652
118	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(30)ММ**	**100М2**	**0,7470**	
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	29,514
118.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	6,7753
118.3	9219	ВОДА	М3	3,5	2,6145
118.4	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	1,5239
119	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**0,7470**	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	0,747
119.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	3,4661
119.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,02	0,76194
120	**Е1101-052-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ**	**100М2**	**0,7470**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,9	142,6023
120.2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,39591
120.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,56	3,4063
120.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,26892
120.5	9219	ВОДА	М3	0,4	0,2988
120.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,011205
120.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,32121
120.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3735
120.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,01494
120.10	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩАЯ	М2	102	76,194
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК			
121	**Е1101-002-09**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЬЩ.45ММ**	**М3**	**5,8050**	
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	10,449
121.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	2,7864
121.3	9219	ВОДА	М3	0,35	2,0318
121.4	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	5,9211
122	**Е1101-004-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**100М2**	**1,2900**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,18	59,5722
122.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,05	10,3845
122.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,7611
122.4	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,014	0,01806
122.5	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,37281
122.6	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,07353
122.7	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,12255
122.8	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	116	149,64
122.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,645
123	**Е1101-004-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**100М2**	**1,2900**	
123.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,86	35,9394
123.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,68	4,7472
123.3	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	4,5	5,805
123.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,4257
123.5	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,006	0,00774
123.6	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,132	0,17028
123.7	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,02451
123.8	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,07353
123.9	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	116	149,64
124	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**100М2**	**1,2900**	
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	50,9679
124.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	11,7003
124.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,6383
124.4	9219	ВОДА	М3	3,5	4,515
124.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	2,6316
125	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**1,2900**	
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	1,29
125.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	5,9856
125.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,02	1,3158
126	**Е1101-027-05**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ**	**100 М2**	**1,2900**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	154,5162
126.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,3612
126.3	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	2,0124
126.4	9219	ВОДА	М3	0,1	0,129
126.5	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	131,58
126.6	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	580,5
126.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,645
126.8	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,0645
127	**Е1101-039-04**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	**100М**	**0,9392**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	22,1651
127.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,16	0,150272
127.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	94,8592

1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА			
128	**Е1501-052-01 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ**	**100М2**	**1,2670**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13	490,4937
128.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4	52,4538
128.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7	174,4659
128.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28	75,1078
128.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,018498
128.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,003928
128.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,105161
128.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,0025	0,003167
128.9	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	0,9	1,1403
128.10	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	510	646,17
128.11	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	380,1
128.12	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	152,04
128.13	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	91,224
128.14	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	91,224
128.15	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	190,05
128.16	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2	108	136,836
129	**СЦЕНА**	**ТЯГИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Н-70ММ**	**ПМ**	**1335,3000**	
130	**Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**21,6960**	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	1477,4976
130.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	42,3072
130.3	9219	ВОДА	М3	0,74	16,055
130.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	20,8716
130.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,43392
131	**Е1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-21,6960**	
131.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,04	-1063,9718
131.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	-33,8458
131.3	9219	ВОДА	М3	0,592	-12,844
131.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-16,6972
132	**Е1504-005-06 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**21,6960**	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	620,5056
132.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	2,1696
132.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	1,497
132.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	18,2246
132.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	6,7258
133	**Е1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**1,2270**	
133.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	190,5531
133.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	3,9387
133.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,67485
133.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,84663
133.5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	1,4724
133.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,001227
133.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,50307
133.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,003436
133.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	128,835
133.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,002577
134	**Е1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**39,9950**	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	3433,1708
134.2	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	217,9728
134.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	74,7906
134.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,004799

1	2	3	4	5	6
134.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,23997
134.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	221,5723
135	**Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10(2) ММ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**39,9950**	
135.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	2239,72
135.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	66,7917
135.3	9219	ВОДА	М3	0,63	25,1968
135.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	32,9959
135.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,71991
136	**Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-39,9950**	
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40	-1599,8
136.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	-53,4333
136.3	9219	ВОДА	М3	0,504	-20,1575
136.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-26,3967
137	**Е1504-005-05 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**39,9950**	
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	1016,273
137.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	2,5197
137.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,199975
137.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	33,5958
137.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	12,3985
138	**Е1502-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,0840**	
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,4	307,9336
138.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,62	2,5321
138.3	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	22,2578
138.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,51	6,1668
138.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00007	0,000286
138.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,024504
138.7	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	11,3127
139	**Е1501-019-05**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**4,1800**	
139.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	667,4206
139.2	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	5,434
139.3	9219	ВОДА	М3	0,93	3,8874
139.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	1,5675
139.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	2,09
139.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	418
139.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,209
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
		ФУНДАМЕНТ И ЦОКОЛЬ			
140	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**1,8250**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	41,6465
141	**Е57-002-04**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ(ОТМОСТКА)**	**100М2**	**0,2028**	
141.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	22,5514
141.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	19,2	3,8938
141.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	7,7875
141.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	1,3385
142	**Е0102-057-02**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**1,2830**	
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	197,582
143	**Е0102-002-01**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ**	**1000М3**	**0,0107**	
143.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,99	0,342293
143.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,28	0,291896
143.3	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,71	0,050397
143.4	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч	9,42	0,100794
144	**Е0101-033-01**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,1026**	
144.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	0,77976
144.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6	0,77976
145	**Е102-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,0820**	

1	2	3	4	5	6
145.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	7,9704
146	**Е102-5-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**1,0260**	
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	12,8558
146.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	3,119
146.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	12,4967
147	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**4,0100**	
147.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	10,025
147.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,3609
147.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,8446
147.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	3,7293
147.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,6015
147.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,4411
147.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,401
147.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,3609
147.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	4,01
148	**Е0601-001-20 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,6814**	
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	229,9589
148.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	11,4339
148.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,265746
148.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,504236
148.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,44291
148.6	9219	ВОДА	М3	0,283	0,192836
148.7	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	102	69,5028
148.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,012265
148.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,017035
148.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,019079
148.11	35516	РОГОЖА	М2	88,2	60,0995
148.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,149908
148.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	30,5267
149	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)АШ Д10ММ**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**2,1101**	
149.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	166,4478
149.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,253217
149.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	2,9542
149.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,274318
149.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	1,8147
149.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	4,4313
149.7	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,02	2,1523
149.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	5,4864
149.9	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	14,771
149.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	1,0551
149.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	3,7983
150	**Е1202-001-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**100М2**	**0,2704**	
150.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,2	10,3293
150.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,10816
150.3	9219	ВОДА	М3	0,225	0,06084
150.4	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	3,1	0,83824
150.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,01352
151	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**1,6220**	
151.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	48,4978
151.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	2,2708
151.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,244
151.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	1,622
151.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,4055
151.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,395768
152	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**1,6220**	
152.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	33,251
152.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,47038
152.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,244
152.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,22708
152.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,395768
153	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.50ММ)**	**М3**	**10,1400**	
153.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	25,35
153.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,9126
153.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	4,6644
153.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	9,4302
153.5	9219	ВОДА	М3	0,15	1,521
153.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	1,1154

1	2	3	4	5	6
153.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	1,014
153.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,9126
153.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	10,14
154	**Е0601-001-01 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(ОТМОСТКА)**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,2028**	
154.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	36,504
154.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	9,7344
154.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,026364
154.4	9219	ВОДА	М3	0,2	0,04056
154.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	20,6856
154.6	35516	РОГОЖА	М2	250	50,7
155	**Е2706-007-02**	**НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ**	**100М**	**0,3400**	
155.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,52	2,8968
155.2	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	2,46	0,8364
155.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0034
155.4	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00008	0,000027
155.5	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	2,3188
156	**Е1501-001-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(10) ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**1,8250**	
156.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1672,4	3052,13
156.2	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	15,38	28,0685
156.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	6,3875
156.4	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	100	182,5
157	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-1,8250**	
157.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,36	-148,482
		УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА			
158	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**12,6700**	
158.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	289,1294
159	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**1,2860**	
159.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	262,4212
159.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,1286
159.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	5,5298
160	**Е2601-046-02 ДОП. 1**	**НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ЗДАНИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ WOOLAN**	**100 М2**	**12,6700**	
160.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	232,5	2945,775
160.2	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,86	86,9162
160.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,02	50,9334
160.4	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч	1,25	15,8375
160.5	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч	0,23	2,9141
160.6	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	21,24	269,1108
160.7	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	2534
160.8	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	795	10072,65
160.9	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	2	25,34
160.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,1	1,267
160.11	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2	110	1393,7
160.12	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2	103	1305,01
161	**СЦЕНА**	**ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ**	**ШТ**	**3610,0000**	
162	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55**	**ШТ**	**3610,0000**	
163	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130**	**ШТ**	**374,0000**	
164	**СЦЕНА**	**ГРИПКОВЫЙ АНКЕР**	**ШТ**	**8370,0000**	
165	**Е0801-001-09 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М**	**М3 КЛАДКИ**	**152,1000**	
165.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,58	848,718
165.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	4,563
165.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	24,336
165.4	9219	ВОДА	М3	0,01	1,521
165.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,35	53,235
165.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	0,35	53,235
166	**СЦЕНА**	**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)**	**ШТ**	**50680,0000**	
167	**Е0802-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,5276**	
167.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	33,6214
167.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,121339
167.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,163544
168	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)**	**Т**	**0,5276**	
169	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК**	**Т**	**2,4791**	

1	2	3	4	5	6
169.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	411,2414
169.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	1,1652
169.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	2,2808
169.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	1,8346
169.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,49583
169.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,022312
170	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 75Х50Х5ММ**	**Т**	**1,0835**	
171	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ**	**Т**	**1,3957**	
172	**Е1503-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА(ИЗ ФИБРОБЕТОНА)**	**100М**	**0,8000**	
172.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	233,91	187,128
172.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,59	1,272
172.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,984
172.4	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18	14,4
172.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,009	0,0072
172.6	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,008	0,0064
172.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,13	0,104
172.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0129	0,01032
173	**СЦЕНА**	**ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)**	**ПМ**	**80,0000**	
174	**Е1201-008-02**	**УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ**	**100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)**	**0,2860**	
174.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	1,4014
174.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00286
174.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0014	0,0004
174.4	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,023	0,006578
175	**Е0807-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	**100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**14,4000**	
175.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	626,4
175.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	1,008
175.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,1296
175.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	48,96
175.5	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,504
176	**Е1001-052-04**	**УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ(СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ)**	**М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**10,6200**	
176.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	52,038
176.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,2124
176.3	43151	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00012	0,001274
177	**СЦЕНА**	**СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСТНЫЕ КОЗЫРЬКИ I=12ММ(АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО ТРИПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ДЕТАЛЯМИ И КРЕПЛЕНИЕМ)**	**М2**	**10,6200**	
		РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС П-1			
178	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**5,1460**	
178.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	12,3504
178.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,41168
178.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	4,7343
178.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	2,3672
178.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,7719
178.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	6,6898
179	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,1282**	
179.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	56,5721
179.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	3,0153
179.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,13461
179.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,14102
179.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,196146
179.6	9219	ВОДА	М3	1,75	0,22435
179.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	13,0764
179.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,004743
179.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,005128
179.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,088458
179.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,010256
179.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,02564

1	2	3	4	5	6
179.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,088458
179.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	6,3459
180	**Е0601-019-02 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ**	**М3**	**8,4600**	
180.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	19,6272
180.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,13	1,0998
180.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,1692
180.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,423
180.5	9219	ВОДА	М3	0,008	0,06768
180.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	8,6292
181	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) (Д-8ММ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,4410**	
181.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	34,7861
181.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,05292
181.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,6174
181.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,37926
181.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,9261
181.6	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,02	0,44982
181.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,1466
181.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	3,087
181.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,2205
181.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,7938
182	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,4500**	
182.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	18,675
182.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	2,61
182.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,045
182.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,0675
182.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,009
183	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ**	**ПМ**	**45,0000**	
184	**Е1501-001-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(10)ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 2(БОРТИКИ КРЫЛЕЦ И ПАНДУС)**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,2560**	
184.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1175,2	300,8512
184.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,63	0,92928
184.3	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	12	3,072
184.4	9219	ВОДА	М3	2,44	0,62464
184.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	0,896
184.6	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,007	0,001792
184.7	35526	КАРБОРУНД	КГ	31,53	8,0717
184.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0344	0,008806
184.9	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,07	0,01792
185	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-0,2560**	
185.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,36	-20,8282
186	**С**	**ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ**	**М2**	**25,6000**	
187	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ**	**100М2**	**0,7400**	
187.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	239,0274
187.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,2664
187.3	9219	ВОДА	М3	3,85	2,849
187.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	2,2644
187.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	1,998
187.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	74
		РАЗДЕЛ 17. КРЫЛЬЦО КР-2			
188	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**2,4600**	
188.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	5,904
188.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,1968
188.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	2,2632
188.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	1,1316
188.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,369
188.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	3,198
189	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0762**	
189.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	33,6255
189.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	1,7922

1	2	3	4	5	6
189.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,08001
189.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,08382
189.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,116586
189.6	9219	ВОДА	М3	1,75	0,13335
189.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	7,7724
189.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,002819
189.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,003048
189.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,052578
189.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,006096
189.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,01524
189.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,052578
189.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	3,7719
190	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) (Д-8ММ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,1605**	
190.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	12,6626
190.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,019264
190.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,224742
190.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,138056
190.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,337113
190.6	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,02	0,163741
190.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,417378
190.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	1,1237
190.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,080265
190.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,288954
191	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,1260**	
191.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	5,229
191.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	0,7308
191.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,0126
191.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,0189
191.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,00252
192	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ**	**ПМ**	**12,6000**	
193	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ**	**100М2**	**0,3010**	
193.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	97,226
193.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,10836
193.3	9219	ВОДА	М3	3,85	1,1589
193.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	0,92106
193.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	0,8127
193.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	30,1
194	**Е1501-001-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(10)ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 2(БОРТИКИ КРЫЛЕЦ И ПАНДУС)**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,1300**	
194.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1175,2	152,776
194.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,63	0,4719
194.3	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	12	1,56
194.4	9219	ВОДА	М3	2,44	0,3172
194.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	0,455
194.6	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,007	0,00091
194.7	35526	КАРБОРУНД	КГ	31,53	4,0989
194.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0344	0,004472
194.9	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,07	0,0091
195	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-0,1300**	
195.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,36	-10,5768
196	**С**	**ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ**	**М2**	**13,0000**	
		РАЗДЕЛ 18. КОЗЫРЕК КЗ-2			
197	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0171**	
197.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	3,6905
197.2	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,0171
198	**Е0903-014-01**	**МОНТАЖ КАРКАС КОЗЫРКА**	**Т**	**0,1716**	
198.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28	10,8588
198.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,01716
198.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,032604
198.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	0,250536
198.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,003604

1	2	3	4	5	6
198.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002
198.7	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000053
198.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000103
198.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000005
198.10	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00194	0,000333
198.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,20592
198.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000076
198.13	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000017
198.14	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000177
198.15	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,061776
198.16	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0002	0,000034
198.17	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,003209
199	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ МК КАРКАС КОЗЫРЬКА ИЗ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д50Х40Х4ММ**	**ПМ**	**20,5000**	
200	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ МК КАРКАС КОЗЫРЬКА ИЗ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д40Х30Х3ММ**	**ПМ**	**24,4000**	
201	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,0710**	
201.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	0,37701
201.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,07952
201.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,000852
201.4	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000142
202	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗЗА 2-РАЗА**	**100М2**	**0,0710**	
202.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	0,54386
202.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,0923
202.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,002698
202.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000199
203	**Е1201-007-08 ПРИМ.**	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ**	**100М2**	**0,1150**	
203.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90,85	10,4478
203.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0071	0,000816
203.3	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,052	0,00598
203.4	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,8	0,207
204	**СЦЕНА**	**ЛЕКСАН**	**М2**	**11,5000**	
205	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ(СТУПЕНИ,КРЫЛЬЦО)**	**100М2**	**0,1030**	
205.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	33,27
205.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,03708
205.3	9219	ВОДА	М3	3,85	0,39655
205.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	0,31518
205.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	0,2781
205.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	10,3
206	**Е1501-001-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(10)ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 2(БОРТИКИ)**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,2110**	
206.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1175,2	247,9672
206.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,63	0,76593
206.3	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	12	2,532
206.4	9219	ВОДА	М3	2,44	0,51484
206.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	0,7385
206.6	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,007	0,001477
206.7	35526	КАРБОРУНД	КГ	31,53	6,6528
206.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0344	0,007258
206.9	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,07	0,01477
207	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-0,2110**	
207.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,36	-17,167
208	**С**	**ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ**	**М2**	**21,1000**	
		РАЗДЕЛ 19. ПОДЪЕМНИК(ЛИФТОВАЯ ШАХТА)			
209	**Е0102-057-02**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,1294**	
209.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	19,9276
210	**Е102-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,0279**	
210.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	2,7119
211	**Е102-5-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**0,0279**	
211.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	0,349587

1	2	3	4	5	6
211.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	0,084816
211.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	0,339822
212	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**0,6200**	
212.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	1,55
212.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0558
212.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,2852
212.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,5766
212.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,093
212.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,0682
212.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,062
212.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,0558
212.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	0,62
213	**Е0601-001-15 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,1020**	
213.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116,82	11,9156
213.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,02754
213.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	5,83	0,59466
213.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,49	0,04998
213.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,1	0,0102
213.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,07242
213.7	9219	ВОДА	М3	0,73	0,07446
213.8	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	102	10,404
213.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,000204
213.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,01	0,00102
213.11	35516	РОГОЖА	М2	30	3,06
213.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04	0,00408
213.13	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,6	0,3672
214	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)АШ Д10ММ**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,3147**	
214.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	24,8212
214.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,03776
214.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,440538
214.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,040907
214.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,270616
214.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,660807
214.7	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,02	0,320963
214.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,818142
214.9	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	2,2027
214.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,157335
214.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,566406
215	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) А1 Д6ММ**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,0259**	
215.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	2,0461
215.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,003113
215.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,036316
215.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,022308
215.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,054474
215.6	3502	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	1,02	0,026459
215.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,067444
215.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	0,18158
215.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,01297
215.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,046692
216	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,3230**	
216.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	9,6577
216.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,4522
216.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,646
216.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,323
216.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,08075
216.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,078812
217	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,3230**	
217.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	6,6215
217.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,09367
217.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,646
217.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,04522
217.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,078812
218	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0935**	
218.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	20,1878

1	2	3	4	5	6
218.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,019643
219	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА Д-16ММ**	**КГ**	**30,2400**	
220	**СЦЕНА**	**ГАЙКА Д-20ММ**	**ШТ**	**16,0000**	
221	**СЦЕНА**	**ШАЙБА Д-20ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
222	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 100Х100Х8**	**КГ**	**8,0000**	
223	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 300Х300Х4**	**КГ**	**28,4000**	
224	**СЦЕНА**	**ФЭ-1 150Х100Х5 ЛИСТ**	**КГ**	**26,9000**	
225	**Е0903-040-01**	**МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**3,9615**	
225.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,29	373,5298
225.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,15	8,5172
225.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,47538
225.4	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,42	17,5098
225.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,752685
225.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,016	0,063384
225.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00004
225.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,001228
225.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,002377
225.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000119
225.11	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000396
225.12	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,00408
225.13	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,07408
226	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 100Х100Х6ММ СТ-1**	**ПМ**	**58,2000**	
227	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 80Х80Х5ММ СТ-2**	**ПМ**	**25,6000**	
228	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 100Х100Х5ММ(Б-1,Б-2)**	**ПМ**	**83,2800**	
229	**СЦЕНА**	**ДВУТАВР 20Ш1 С245(Б-3)**	**Т**	**0,1346**	
230	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 100Х60Х5ММ(СВ-1)**	**ПМ**	**96,8000**	
231	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 63Х63Х5ММ**	**Т**	**0,0241**	
232	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 10Х1000Х1000ММ**	**Т**	**0,0879**	
233	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**1,0050**	
233.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	5,3365
233.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01005
233.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	1,1256
233.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,01206
233.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00201
234	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**1,0050**	
234.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	7,6983
234.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0201
234.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	1,3065
234.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,03819
234.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,002814
235	**Е0904-006-04 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М**	**100М2**	**1,0320**	
235.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,24	175,6877
235.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,42	1,4654
235.3	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,27	0,27864
235.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56	1,6099
235.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	11,87	12,2498
235.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0126	0,013003
235.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00005	0,000052
235.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00165	0,001703
235.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0003	0,00031
235.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00013	0,000134
235.11	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,0104	0,010733
235.12	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,98	3,0754
235.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0031	0,003199
235.14	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00054	0,000557
235.15	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,005	0,00516
235.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,16	3,2611
235.17	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,017	0,017544
235.18	50789	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: НАЩЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ	Т	0,273	0,281736

1	2	3	4	5	6
235.19	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,055	0,05676
236	**СЦЕНА**	**ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТОЛЩ.50ММ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ, ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ-СТАЛЬ Т-0,5ММ**	**М2**	**103,2000**	
237	**Е0903-015-01**	**МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0592**	
237.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,79	0,934768
237.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,007696
237.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,034336
237.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,011248
237.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,039664
237.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000178
237.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001
237.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000018
237.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000036
237.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000002
237.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,0296
237.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000154
237.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,00888
238	**СЦЕНА**	**БАЛКИ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-50Х50Х3ММ ПР-1**	**М**	**8,8000**	
239	**Е0904-002-03**	**МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М**	**100М2**	**0,0520**	
239.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,2	2,3504
239.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,03588
239.3	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,27	0,01404
239.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,02	0,05304
239.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	0,05824
239.6	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00165	0,000086
239.7	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0003	0,000016
239.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	0,0468
239.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00214	0,000111
239.10	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0011	0,000057
239.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,01404
240	**СЦЕНА**	**ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ ТОЛЩ.100ММ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ-СТАЛЬ Т-0,5ММ**	**М2**	**5,2000**	
241	**СЦЕНА**	**ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ Т-0,5ММ**	**М2**	**16,9000**	
242	**Е1201-009-02**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ(ЛОТКИ)**	**100М**	**0,0230**	
242.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	0,72243
242.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00207
242.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,000087
243	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ**	**ПМ**	**2,3000**	
244	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН**	**ШТ**	**3,0000**	
245	**Е1201-008-04**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 215 ММ**	**100М ТРУБ**	**0,1025**	
245.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	3,936
245.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,05535
245.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,05535
245.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,156	0,01599
245.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0005	0,000051
245.6	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М	116	11,89
246	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР.**	**ШТ**	**2,0000**	
247	**СЦЕНА**	**ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
248	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)**	**ШТ**	**10,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		28450,5615
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		33,812
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч		0,84816
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		1,3568
5	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч		0,60848
6	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,77976
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,291896
8	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		27,6702
9	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		302,5108
10	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		153,5799
11	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		5,2045
12	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		175,5898
13	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		15,1371

1	2	3	4	5	6
14	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		32,7679
15	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч		17,5098
16	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч		86,9162
17	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		3,3121
18	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		347,9444
19	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч		0,8364
20	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		0,065556
21	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		64,8649
22	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		176,8819
23	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч		6,1737
24	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,739276
25	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		0,39591
26	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч		240,2305
27	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		3,7602
28	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,050397
29	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		33,5701
30	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч		9,1665
31	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		5,434
32	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		17,4091
33	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч		5,4438
34	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		70,1361
35	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч		0,29268
36	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		4,2732
37	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		28,3239
38	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		43,5549
39	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч		15,8375
40	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		0,315225
41	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч		3,4751
42	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		17,5965
43	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч		2,9141
44	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		6,4098
45	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		11,0378
46	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		104,2921
47	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		2,0124
48	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч		0,100794
49	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		14,4
50	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч		35,2325
51	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		269,7588
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
52	3502	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,026459
53	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т		0,613561
54	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		2,4733
55	9210	ВОДА	М3		1,1312
56	9219	ВОДА	М3		110,3091
57	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		3,5006
58	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3		4,1401
59	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3		6,1508
60	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		82,9667
61	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3		0,064166
62	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		11,0596
63	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3		7,0013
64	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3		54,2599
65	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3		8,477
66	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3		3,4638
67	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3		53,235
68	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		10,7735
69	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3		1,6247
70	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ		78,75
71	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2		182,5
72	17285	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2		17,52
73	18060	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2		70,956
74	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2		36,04
75	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2		114,4
76	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3		9,3503
77	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3		67,5781
78	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3		79,9068
79	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3		0,83824
80	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ		7,5902
81	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2		102,612
82	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНКАБОН"	М2		44,88
83	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ		2548,4
84	29920	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДГ 2,0Х1,2(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ)	М2		2,4
85	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М		28,836
86	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2		6,615
87	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М		212,22
88	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т		0,04074
89	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ		1,4724
90	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т		0,857577
91	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т		0,154812

1	2	3	4	5	6
92	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т		0,042823
93	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т		0,004179
94	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,165683
95	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т		0,018498
96	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т		0,002155
97	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т		0,012285
98	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т		0,004474
99	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т		0,006524
100	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,104028
101	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ		10072,65
102	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,018055
103	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,274252
104	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2		131,58
105	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ		4798,8
106	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ		602,64
107	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М		119,04
108	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т		0,003928
109	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		4,0742
110	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,000298
111	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ		580,5
112	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,003152
113	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,020534
114	31434	ГРУНТОВКА	Т		1,564
115	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		1540,6638
116	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т		0,309624
117	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,003051
118	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ		7181,46
119	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,70725
120	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,246487
121	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		1,8887
122	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т		0,054568
123	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2		683,98
124	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		89,8694
125	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2		472,584
126	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2		1442,79
127	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		0,94916
128	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т		0,105161
129	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т		0,003167
130	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,228894
131	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,040518
132	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,14079
133	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т		0,012523
134	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,05281
135	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,0064
136	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ		0,3744
137	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т		0,01352
138	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2		232,885
139	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т		0,006578
140	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т		0,011066
141	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т		0,003013
142	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т		0,283568
143	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		13,4191
144	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т		0,046543
145	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т		0,002152
146	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,252
147	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т		0,104
148	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,2889
149	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,005218
150	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т		0,000057
151	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т		0,06398
152	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3		0,50307
153	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		0,000971
154	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3		0,76806
155	35516	РОГОЖА	М2		113,8595
156	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ		1,1403
157	35526	КАРБОРУНД	КГ		18,8234
158	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		52,5865
159	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,141036
160	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3		0,18
161	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		6,5293
162	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3		0,2316
163	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		0,016352
164	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3		0,024096
165	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3		3,0114

1	2	3	4	5	6
166	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3		0,18
167	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,089768
168	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3		1,2014
169	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3		0,55086
170	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,786784
171	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3		0,110083
172	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3		0,030857
173	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ		65,9988
174	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ		25,34
175	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т		0,073172
176	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,003436
177	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		9,8878
178	43151	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,001274
179	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		31,7118
180	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т		0,000027
181	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ		21,366
182	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		128,835
183	44059	ВЕТОШЬ	КГ		34,9864
184	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		53,235
185	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3		0,1296
186	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т		0,0171
187	44169	КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т		0,0898
188	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2		1,5
189	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		2,3188
190	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М		94,8592
191	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2		418
192	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ		2,7931
193	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ		0,04179
194	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,22394
195	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		1,477
196	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3		1,3293
197	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		14,77
198	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		8,9615
199	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т		0,054042
200	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,002715
201	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3		0,51204
202	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М		646,17
203	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ		380,1
204	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ		152,04
205	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ		91,224
206	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ		91,224
207	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ		190,05
208	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ		1,6703
209	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т		0,017578
210	50789	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: НАЩЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ	Т		0,281736
211	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		40,6445
212	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2		0,3672
213	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2		48,96
214	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т		0,0645
215	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩАЯ	М2		76,194
216	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М		104,69
217	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т		0,504
218	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		5,5317
219	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		82,5255
220	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		617,2
221	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		154,3
222	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2		683,98
223	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2		1393,7
224	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М		0,134049
225	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ		8,205
226	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т		13,1532
227	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		15,0016
228	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2		1369,797
229	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2		1305,01
230	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2		640,454
231	923400	КИРПИЧ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 М75	1000ШТ		1,9108
232	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2		136,836
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
233	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130	ШТ		374
234	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ	Т		0,6467
235	СЦЕНА	ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)	ШТ		82
236	СЦЕНА	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150	ШТ		9
237	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР.	ШТ		26
238	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН	ШТ		111
239	СЦЕНА	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ	ПМ		56,7

1	2	3	4	5	6
240	СЦЕНА	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ Т-0,5ММ	М2		16,9
241	СЦЕНА	ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ ТОЛЩ.100ММ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ-СТАЛЬ Т-0,5ММ	М2		5,2
242	СЦЕНА	БАЛКИ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-50Х50Х3ММ ПР-1	М		8,8
243	СЦЕНА	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТОЛЩ.50ММ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ, ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ-СТАЛЬ Т-0,5ММ	М2		103,2
244	СЦЕНА	ЛИСТ 10Х1000Х1000ММ	Т		0,08792
245	СЦЕНА	УГОЛОК 63Х63Х5ММ	Т		0,0241
246	СЦЕНА	МК ПРОФИЛЬ 100Х60Х5ММ(СВ-1)	ПМ		96,8
247	СЦЕНА	ДВУТАВР 20Ш1 С245(Б-3)	Т		0,13464
248	СЦЕНА	МК ПРОФИЛЬ 100Х100Х5ММ(Б-1,Б-2)	ПМ		83,28
249	СЦЕНА	МК ПРОФИЛЬ 80Х80Х5ММ СТ-2	ПМ		25,6
250	СЦЕНА	МК ПРОФИЛЬ 100Х100Х6ММ СТ-1	ПМ		58,2
251	СЦЕНА	ФЭ-1 150Х100Х5 ЛИСТ	КГ		26,9
252	СЦЕНА	ЛИСТ 300Х300Х4	КГ		28,4
253	СЦЕНА	ЛИСТ 100Х100Х8	КГ		8
254	СЦЕНА	ШАЙБА Д-20ММ	ШТ		12
255	СЦЕНА	ГАЙКА Д-20ММ	ШТ		16
256	СЦЕНА	АРМАТУРА Д-16ММ	КГ		30,24
257	СЦЕНА	ЛЕКСАН	М2		11,5
258	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ МК КАРКАС КОЗЫРЬКА ИЗ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д40Х30Х3ММ	ПМ		24,4
259	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ МК КАРКАС КОЗЫРЬКА ИЗ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д50Х40Х4ММ	ПМ		20,5
260	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ	ПМ		57,6
261	СЦЕНА	СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСТНЫЕ КОЗЫРЬКИ I=12ММ(АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО ТРИПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ДЕТАЛЯМИ И КРЕПЛЕНИЕМ)	М2		10,62
262	СЦЕНА	ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)	ПМ		80
263	СЦЕНА	УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ	Т		1,39565
264	СЦЕНА	УГОЛОК 75Х50Х5ММ	Т		1,0835
265	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)	Т		0,52756
266	СЦЕНА	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)	ШТ		50680
267	СЦЕНА	ГРИПКОВЫЙ АНКЕР	ШТ		8370
268	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55	ШТ		3610
269	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-10ММ(ГЛАДКАЯ)	Т		0,3148
270	СЦЕНА	ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ	ШТ		3610
271	СЦЕНА	ТЯГИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Н-70ММ	ПМ		1335,3
272	СЦЕНА	РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)	М		846,1
273	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ	М2		1329,9
274	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫХ ТРУБ(ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)	ПМ		120
275	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРУЧНИ В ДОЛЬ СТЕН ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ИЗ НЕКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ(КРЕПЕЯТСЯ К СТЕНЕ)	ПМ		71
276	СЦЕНА	ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТИПА ЛМДФ НА ШИРОКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ JP ПРОФИЛЯХ(ДЛЯ С/У)	М2		36,72
277	СЦЕНА	ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)	ШТ		3
278	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 09-23Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		6,21
279	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 09-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		1,89
280	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-23Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		20,7
281	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-26Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		11,7
282	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		6,3
283	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 09-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		11,34
284	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-23Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		41,4
285	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 09-23Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		18,63
286	СЦЕНА	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ОСТИКЛЕНИЕ КОЛЕННЫМ СТЕКЛОМ(С ДОВОДЧИКОМ)	М2		24,3
287	СЦЕНА	БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-2 12Х09Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		1,08
288	СЦЕНА	БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-1 17Х09Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		1,53
289	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 14Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		242,76
290	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ	Т		0,00654
291	СЦЕНА	ПОЛОСА 50Х5ММ	Т		0,04382
292	СЦЕНА	УГОЛОК 75Х75Х5ММ	Т		0,11689
293	СЦЕНА	ШАЙБА	ШТ		30
294	СЦЕНА	ГАЙКИ М16	Т		0,0006
295	СЦЕНА	БОЛТЫ М16	Т		0,01067
296	СЦЕНА	ШВЕЛЛЕРЫ N16	Т		0,12792
297	СЦЕНА	МК ПОЛОСА 5Х60Х120ММ	Т		0,0102
298	СЦЕНА	МК ПОЛОСА 5Х60Х380ММ	Т		0,18795
299	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-12ММ	Т		0,10923
300	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-6ММ	Т		0,09794
301	СЦЕНА	МК ПЕРЕМЫЧКИ 140Х60Х5ММ	Т		0,1406
302	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ	Т		0,01643
303	СЦЕНА	ПОЛОСА 100Х4	Т		0,0195
304	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ	Т		0,0065
305	СЦЕНА	УГОЛОК 50Х50Х5	Т		0,58224
306	СЦЕНА	ПОЛОСА 200Х6	Т		0,0416
307	СЦЕНА	СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 20Х6	Т		0,0576

1	2	3	4	5	6
308	СЦЕНА	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 15Х5	Т		0,05328
309	СЦЕНА	ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1	М3		0,105
310	СЦЕНА	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ	ПМ		54,4
311	СЦЕНА	ПЕТЛЯ	ШТ		6
312	СЦЕНАК=1,1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА НС35 ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		818,4
313	С	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2		59,7
314	204-0030	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т		0,0759

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ЗДАНИЕ ОБШЕЖИТИИ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е4604-012-01**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ**	**100М2**	**5,3410**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,54	1006,9921
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	41,3393
2	**Е4604-012-03**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ**	**100М2**	**3,9291**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	408,2728
3	**Е56-009-07 ДОП. 8**	**ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ**	**100 КОРОБОК**	**0,1300**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	127,34	16,5542
3.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,4992
4	**Е0701-055-08 ШНК4.02.00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0**	**ДЕМНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**100 ШТ**	**0,0100**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	628	6,28
4.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,28	0,0928
5	**Е57-002-01**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА**	**100М2**	**25,4750**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	290,1603
5.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	11,9733
6	**Е57-002-09**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ**	**100М2**	**7,1580**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,3	274,1514
6.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,49	17,8234
7	**Е57-001-02**	**РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ**	**100М2**	**7,1580**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,67	54,9019
7.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,7	5,0106
8	**Е4604-011-02 ПРИМ.**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ МАЗАИЧНЫХ**	**100 М2 ПОКРЫТИЯ**	**10,9220**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,77	401,6019
8.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	5,0241
8.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	10,0482
9	**Е57-002-11 ДОП. 5**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ**	**100М2**	**4,9730**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,56	629,3829
9.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	8,9514
9.3	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,76	267,3485
9.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	32,8218
10	**Е59-003-01**	**РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК**	**100М**	**0,6400**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,3	30,272
10.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,7	3,008
10.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,9	2,496
10.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6	0,384
10.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,5	1,6
11	**Е4604-002-01**	**РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ И ПАНДУСА**	**М3**	**29,7600**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,01	327,6576
11.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,07	91,3632
11.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,14	182,7264
12	**Е55-008-02 ДОП. 5**	**РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**100М2**	**16,7690**	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,2	2418,0898
12.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,28	272,9993
12.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	325,3186
13	**Е58-017-04**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ**	**100М2**	**17,9300**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	437,3127
14	**Е58-001-02**	**РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК**	**100М2**	**17,9300**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,68	406,6524
14.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,9	16,137
15	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**91,8000**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	2094,876
		РАЗДЕЛ 2. УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ			

1	2	3	4	5	6
16	**Е1201-034-02**	**УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ**	**100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**17,1000**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,26	602,946
16.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	9,405
16.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	4,788
16.4	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	110	1881
16.5	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	5,1	87,21
16.6	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2	110	1881
16.7	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2	103	1761,3
17	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ**	**Т**	**1,7784**	
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ			
18	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛОВ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**18,1268**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	407,8521
18.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	4,1692
18.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	5,9818
18.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	6,5256
18.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,046767
18.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,135951
18.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,05438
18.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	26,2838
18.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,056193
18.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,181268
18.11	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,054562
19	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(25% НОВАЯ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**9,6173**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	216,3902
19.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	2,212
19.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	3,1737
19.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,4622
19.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,024813
19.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,07213
19.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,028852
19.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	13,9451
19.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,029814
19.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	8,9441
19.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	1,1541
19.12	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,096173
19.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,028948
20	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**11,0902**	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	267,1629
20.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	1,6635
20.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	4,8797
20.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	2,4398
20.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,079849
20.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	37,4849
20.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,421428
20.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,048575
20.9	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,665412
20.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,021737
21	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(25% НОВАЯ)**	**М3**	**3,6998**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	89,1282
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	1,3689
21.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,55497
21.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	1,6279
21.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,813956
21.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,026639
21.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	12,5053
21.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,140592
21.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,016205
21.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,591968
21.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,221988

1	2	3	4	5	6
21.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	3,0708
21.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,007252
22	**Е1001-87-1**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	**10М3**	**4,2534**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	36,154
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,72308
22.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,212671
22.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,510409
22.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,284978
22.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,042534
22.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,072308
23	**Е1001-082-02**	**УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**18,0500**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,04	271,472
23.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	2,7075
23.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	2,527
23.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	3,7905
23.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0007	0,012635
23.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,001	0,01805
23.7	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	1,02	18,411
23.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,03	0,5415
23.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0015	0,027075
24	**Е1001-088-01**	**ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ**	**1000М2**	**1,7930**	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	56,6767
24.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	2,044
24.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,41239
24.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	1,0041
24.5	9219	ВОДА	М3	0,79	1,4165
24.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000717
24.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,41239
24.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,07172
24.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,10758
25	**Е1203-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ**	**100 М2 КРОВЛИ**	**17,9300**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	690,8429
25.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	43,2113
25.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	5,1997
25.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	7,172
25.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	11564,85
25.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	1452,33
25.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	286,88
26	**СЦЕНАК=1,1**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА НС35 ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**	**1972,3000**	
27	**Е1001-003-01**	**УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН**	**СЛУХОВОЕ**	**10,0000**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	66,3
27.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	1,6
27.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	1,1
27.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,014
27.5	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,6
27.6	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,6
27.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	1
27.8	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	5
28	**СЦЕНА**	**ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1**	**М3**	**0,3500**	
29	**СЦЕНА**	**ПЕТЛЯ**	**ШТ**	**20,0000**	
30	**Е1201-010-01**	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	**100М2**	**3,9600**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	446,49
30.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,792
30.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,2772
30.4	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2	102	403,92
30.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,01584
30.6	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,04752
31	**Е1201-009-02**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ(ЛОТКИ)**	**100М**	**2,0900**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	65,6469
31.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,1881
31.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,007942
32	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ**	**ПМ**	**209,0000**	
33	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН**	**ШТ**	**236,0000**	

1	2	3	4	5	6
34	**Е1201-008-04**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 215 ММ**	**100М ТРУБ**	**2,1830**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	83,8272
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	1,1788
34.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	1,1788
34.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,156	0,340548
34.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0005	0,001092
34.6	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М	116	253,228
35	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР.**	**ШТ**	**75,0000**	
36	**СЦЕНА**	**ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150**	**ШТ**	**25,0000**	
37	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)**	**ШТ**	**265,0000**	
38	**СЦЕНА**	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ**	**ПМ**	**180,0000**	
39	**СЦЕНА**	**КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ**	**ПМ**	**74,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ			
40	**Е1201-012-01**	**ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ**	**100М**	**0,9100**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,67	6,0697
40.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,1001
40.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,89	1,7199
40.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,1274
40.5	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,52	0,4732
40.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0005	0,000455
41	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-10ММ(ГЛАДКАЯ)**	**Т**	**0,3979**	
42	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 15Х5**	**Т**	**0,0673**	
43	**СЦЕНА**	**СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 20Х6**	**Т**	**0,0728**	
44	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,4550**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	2,416
44.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,5096
44.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,00546
45	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,4550**	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	3,4853
45.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,5915
45.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,01729
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ			
46	**Е0802-002-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**100М2**	**10,3494**	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	1761,1574
46.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	1,1384
46.3	9219	ВОДА	М3	0,3	3,1048
46.4	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	2,3	23,8036
46.5	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ	5,04	52,161
46.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,023804
46.7	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,016	0,16559
47	**С124-0030**	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ**	**Т**	**0,5580**	
48	**Е0802-007-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ СТ-1**	**Т**	**4,9819**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,62	182,4372
48.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	3,5371
48.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,005	0,02491
49	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 200Х6**	**Т**	**0,3392**	
50	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 50Х50Х5**	**Т**	**4,5538**	
51	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ**	**Т**	**0,0789**	
52	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,3573**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	77,1125
53	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 100Х4**	**Т**	**0,2085**	
54	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,1488**	
55	**Е0903-014-01**	**МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ М/К**	**Т**	**1,7195**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28	108,8125
55.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,171954
55.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	2,5105
55.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,03611
55.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000533
55.6	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,001032
55.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	2,0634
55.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000757
55.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,619034
56	**СЦЕНА**	**МК ПЕРЕМЫЧКИ 140Х60Х5ММ**	**Т**	**1,7195**	
		РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛАДКА И ПРОБИВКА ПРОЕМОВ			
57	**Е53-020-01**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ**	**100М3**	**0,3198**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1070	342,1539
57.2	9210	ВОДА	М3	4,4	1,407
57.3	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	24	7,6745
57.4	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ	39,2	12,535
58	**Е53-020-04**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ**	**100М3**	**0,1436**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1042	149,6312
58.2	9210	ВОДА	М3	4,4	0,63184

1	2	3	4	5	6
58.3	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	23,6	3,389
58.4	923400	КИРПИЧ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 М75	1000ШТ	40	5,744
59	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Д-5ММ**	**Т**	**0,0200**	
60	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,1358**	
61	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-12ММ**	**Т**	**0,2194**	
62	**СЦЕНА**	**МК ПОЛОСА 5Х60Х380ММ**	**Т**	**0,3347**	
63	**СЦЕНА**	**МК ПОЛОСА 5Х60Х120ММ**	**Т**	**0,0340**	
64	**Е4603-007-03**	**ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА**	**М3**	**5,7456**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,3	70,6709
64.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,54	14,5938
64.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,08	29,1876
65	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ**	**Т**	**0,9090**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	150,7783
65.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	0,427211
65.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,836243
65.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	0,67263
65.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,181792
65.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,008181
66	**СЦЕНА**	**ШВЕЛЛЕРЫ N16**	**Т**	**0,3181**	
67	**СЦЕНА**	**БОЛТЫ М16**	**Т**	**0,0292**	
68	**СЦЕНА**	**ГАЙКИ М16**	**Т**	**0,0016**	
69	**СЦЕНА**	**ШАЙБА**	**ШТ**	**48,0000**	
70	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 75Х75Х5ММ**	**Т**	**0,4630**	
71	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 50Х5ММ**	**Т**	**0,0795**	
72	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ**	**Т**	**0,0174**	
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ			
		ОКНА			
73	**Е1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100 М2**	**4,3212**	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	498,7529
73.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	29,3842
73.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	9,377
73.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	45,1998
73.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	2303,1996
73.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	8,2967
73.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	64,818
74	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 14Х15Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**382,2000**	
75	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-2 12Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**16,3200**	
76	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-3 12Х14Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**33,6000**	
77	**Е1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ,ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**	**100 М2**	**0,2256**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	36,5066
77.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	2,1477
77.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,500832
77.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	3,305
77.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	135,36
77.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,49632
77.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	3,384
78	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-1 14Х06Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**14,2800**	
79	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-2 12Х06Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**0,7200**	
80	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-3 14Х09Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**7,5600**	
81	**Е1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.**	**100 М.П.**	**3,4520**	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	73,1479
81.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,5178
81.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	1380,8
81.4	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	345,2
		ВИТРАЖИ			

1	2	3	4	5	6
82	**Е1001-036-06ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2(В-1 ВИТРАЖ)**	**100 М2**	**0,3499**	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,63	28,2124
82.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,12	2,1414
82.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,57	0,549343
82.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,42	3,2961
82.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	30	10,497
82.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	83,976
82.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,293916
82.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	5,2485
83	**СЦЕНА**	**ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ОСТИКЛЕНИЕ КОЛЕННЫМ СТЕКЛОМ**	**М2**	**34,9900**	
		ДВЕРИ			
84	**Е1001-039-01**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2 ПРОЕМОВ**	**3,4674**	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	361,5805
84.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	6,2066
84.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	6,9001
84.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,364077
84.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,081831
84.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,007282
84.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,01432
84.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,055478
84.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	308,5986
84.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,277392
84.11	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	374,4792
85	**Е1001-039-02**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2**	**100М2 ПРОЕМОВ**	**0,1344**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,92	12,4884
85.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,31	0,176064
85.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,278208
85.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,076	0,010214
85.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0171	0,002298
85.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00152	0,000204
85.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00168	0,000226
85.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,011	0,001478
85.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	65	8,736
85.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,009408
85.11	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74	9,9456
86	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 14-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**13,4400**	
87	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 13-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**21,8400**	
88	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 09-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**289,2000**	
89	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**16,8000**	
90	**Е1001-037-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2**	**100М2**	**0,1138**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	9,0733
90.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,146802
90.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,235566
90.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,225324
90.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50	5,69
90.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	45,52
90.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,15932
90.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	1,707
91	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 17-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**8,1600**	
92	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 14-23Н ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**3,2200**	
93	**Е1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2**	**0,0735**	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	6,576
93.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,712215
93.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,28224
93.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,146265
93.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,434385
93.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	4,851

1	2	3	4	5	6
93.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	39,1755
93.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,14112
93.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	1,1025
94	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 13-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**5,4600**	
95	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 09-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**1,8900**	
96	**СЦЕНА**	**ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)**	**ШТ**	**5,0000**	
97	**Е0904-014-03 ДОП. 4**	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2**	**М2**	**2,4000**	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,58	8,592
97.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,36
97.3	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,27	0,648
97.4	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	6	14,4
97.5	29920	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДГ 2,4Х10(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ)	М2	1	2,4
97.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	36
98	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**1,3500**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	56,025
98.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	7,83
98.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,135
98.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,2025
98.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,027
99	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРУЧНИ В ДОЛЬ СТЕН ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ИЗ НЕКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ(КРЕПЕЯТСЯ К СТЕНЕ)**	**ПМ**	**71,0000**	
100	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫХ ТРУБ(ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)**	**ПМ**	**64,0000**	
101	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**4,5400**	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	926,4324
101.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,454
101.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	19,522
102	**Е1001-060-02 ДОП. 6**	**УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ ЛМДФ**	**100М**	**9,2400**	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	46,3848
102.2	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	997,92
102.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	7,854
103	**Е1504-005-03 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2,7800**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	119,262
103.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,17514
103.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,14178
103.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,3352
103.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,8618
104	**Е1004-014-01ДОП. 14**	**УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК**	**100М2**	**2,1600**	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,44	87,3504
104.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,45	13,932
104.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	9,02	19,4832
105	**СЦЕНА**	**ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТИПА ЛМДФ НА ШИРОКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ JP ПРОФИЛЯХ(ДЛЯ С/У)**	**М2**	**146,8800**	
106	**СЦЕНА**	**ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ JP ПРОФИЛЯХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЛАМБРИЯ(ДЛЯ ДУШЕВЫХ)**	**М2**	**69,1200**	
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА			
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ			
107	**Е1101-015-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ**	**100М2**	**10,4000**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,43	420,472
107.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,96	41,184
107.3	9219	ВОДА	М3	3,5	36,4
107.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	3,06	31,824
		ПОЛЫ 1,2,3 И 4-ЭТАЖЕЙ			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК			
108	**Е1101-002-09**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	**М3**	**12,6140**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	22,7052
108.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	6,0547
108.3	9219	ВОДА	М3	0,35	4,4149
108.4	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	12,8663
108.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,025228
108.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,012614
109	**Е1101-004-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**100М2**	**2,8030**	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,18	129,4425
109.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,05	22,5641
109.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	1,6538
109.4	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,014	0,039242

1	2	3	4	5	6
109.5	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,810067
109.6	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,159771
109.7	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,266285
109.8	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	116	325,148
109.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,4015
110	**Е1101-004-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**100М2**	**2,8030**	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,86	78,0916
110.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,68	10,315
110.3	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	4,5	12,6135
110.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,92499
110.5	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,006	0,016818
110.6	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,132	0,369996
110.7	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,053257
110.8	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,159771
110.9	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	116	325,148
111	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**100М2**	**2,8030**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	110,7465
111.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	25,4232
111.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	3,5598
111.4	9219	ВОДА	М3	3,5	9,8105
111.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	5,7181
112	**Е1101-027-05**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ**	**100 М2**	**2,8030**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	335,7433
112.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,78484
112.3	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	4,3727
112.4	9219	ВОДА	М3	0,1	0,2803
112.5	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	285,906
112.6	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	1261,35
112.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,4015
112.8	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,14015
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ ТИПА РЕЛИН Р			
113	**Е2601-043-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**44,0480**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	632,5293
113.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	11,012
113.3	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2	103	4536,944
114	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**4404,8000**	
115	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(68)ММ(М150)**	**100М2**	**44,0480**	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	1740,3365
115.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	399,5154
115.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	55,941
115.4	9219	ВОДА	М3	3,5	154,168
115.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	89,8579
116	**Е1101-011-02 К=9,6**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**44,0480**	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,8	211,4304
116.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,016	88,8008
116.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	22,272	981,0371
116.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,016	88,8008
116.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	4,896	215,659
117	**Е1101-056-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**100 М2 ПОЛА**	**44,0480**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,71	251,5141
117.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,31	145,7989
117.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	7,0477
117.4	9219	ВОДА	М3	0,37	16,2978
117.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	1,3214
117.6	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	540	23785,92
118	**Е1101-037-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ(+ПЛИНТУС)**	**100М2**	**48,0101**	
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	2259,3553
118.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	42,2489
118.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	17,2836
118.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	24,9653
118.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	2,4005
118.6	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2	102	4897,0302
118.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	24,0051
119	**СЦЕНА**	**РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)**	**М**	**3962,1000**	
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ			
120	**Е2601-055-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ)**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,6470**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	9,2909
120.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,16175

1	2	3	4	5	6
120.3	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	115	74,405
121	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**1,2940**	
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	12,2542
121.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,40114
121.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	1,3199
122	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-3ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**64,7000**	
123	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(40) ММ**	**100М2**	**0,6470**	
123.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	25,563
123.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	5,8683
123.3	9219	ВОДА	М3	3,5	2,2645
123.4	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	1,3199
124	**Е1101-011-02 К=4**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 20 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**0,6470**	
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	1,294
124.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,28	6,0042
124.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	1,3199
125	**Е1101-031-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ**	**100М2**	**0,6470**	
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	216,14	139,8426
125.2	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	1,41	0,91227
125.3	9219	ВОДА	М3	3,85	2,4909
125.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,5	1,6175
125.5	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	64,7
125.6	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	1,9798
126	**Е1101-041-01**	**УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**	**М2**	**5,4000**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	46,116
126.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,025	0,135
126.3	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	5,4
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ			
127	**Е1501-010-01**	**ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**1,0760**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	621,5	668,734
127.2	9219	ВОДА	М3	1,61	1,7324
127.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2	2,152
127.4	17285	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2	20	21,52
127.5	18060	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2	81	87,156
127.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	5	5,38
128	**Е1101-041-01**	**УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**	**М2**	**12,8000**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	109,312
128.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,025	0,32
128.3	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	12,8
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА			
129	**Е1501-052-01 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ**	**100М2**	**5,7300**	
129.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13	2218,2549
129.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4	237,222
129.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7	789,021
129.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28	339,6744
129.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,083658
129.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,017763
129.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,47559
129.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,0025	0,014325
129.9	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	0,9	5,157
129.10	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	510	2922,3
129.11	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	1719
129.12	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	687,6
129.13	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	412,56
129.14	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	412,56
129.15	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	859,5
129.16	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2	108	618,84
130	**СЦЕНА**	**ТЯГИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Н-70ММ**	**ПМ**	**4046,0000**	
131	**Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**56,0940**	
131.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	3820,0014
131.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	109,3833
131.3	9219	ВОДА	М3	0,74	41,5096

1	2	3	4	5	6
131.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	53,9624
131.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	1,1219
132	**Е1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-56,0950**	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,04	-2750,8988
132.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	-87,5082
132.3	9219	ВОДА	М3	0,592	-33,2082
132.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-43,1707
133	**Е1504-005-06 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**56,0950**	
133.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	1604,317
133.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	5,6095
133.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	3,8706
133.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	47,1198
133.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	17,3895
134	**Е1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**2,8030**	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	435,3059
134.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	8,9976
134.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	1,5416
134.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	1,9341
134.5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	3,3636
134.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,002803
134.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	1,1492
134.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,007848
134.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	294,315
134.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,005886
135	**Е1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**104,1400**	
135.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	8939,3776
135.2	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	567,563
135.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	194,7418
135.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,012497
135.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,62484
135.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	576,9356
136	**Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10(2) ММ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**120,2600**	
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	6734,56
136.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	200,8342
136.3	9219	ВОДА	М3	0,63	75,7638
136.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	99,2145
136.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	2,1647
137	**Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-120,2600**	
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40	-4810,4
137.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	-160,6674
137.3	9219	ВОДА	М3	0,504	-60,611
137.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-79,3716
138	**Е1504-005-05 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**120,2600**	
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	3055,8066
138.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	7,5764
138.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,6013
138.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	101,0184
138.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	37,2806

1	2	3	4	5	6
139	**Е1502-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2000**	
139.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,4	618,28
139.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,62	5,084
139.3	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	44,69
139.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,51	12,382
139.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00007	0,000574
139.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0492
139.7	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	22,714
140	**Е1501-019-05**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**8,2000**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	1309,294
140.2	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	10,66
140.3	9219	ВОДА	М3	0,93	7,626
140.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	3,075
140.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	4,1
140.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	820
140.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,41
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
		ФУНДАМЕНТ И ЦОКОЛЬ			
141	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**3,2100**	
141.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	73,2522
142	**Е57-002-04**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ(ОТМОСТКА)**	**100М2**	**5,0210**	
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	558,3352
142.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	19,2	96,4032
142.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	192,8064
142.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	33,1386
143	**Е0102-057-02**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**3,1100**	
143.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	478,94
144	**Е0102-002-01**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ**	**1000М3**	**0,0491**	
144.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,99	1,5707
144.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,28	1,3394
144.3	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,71	0,231261
144.4	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч	9,42	0,462522
145	**Е0101-033-01**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,2490**	
145.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	1,8924
145.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6	1,8924
146	**Е102-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,1992**	
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	19,3622
147	**Е102-5-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**2,4900**	
147.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	31,1997
147.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	7,5696
147.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	30,3282
148	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**9,6300**	
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	24,075
148.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,8667
148.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	4,4298
148.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	8,9559
148.5	9219	ВОДА	М3	0,15	1,4445
148.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	1,0593
148.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,963
148.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,8667
148.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	9,63
149	**Е0601-001-20 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**1,4180**	
149.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	478,5466
149.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	23,794
149.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,55302
149.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	1,0493
149.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,9217
149.6	9219	ВОДА	М3	0,283	0,401294
149.7	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	102	144,636
149.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,025524
149.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,03545
149.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,039704
149.11	35516	РОГОЖА	М2	88,2	125,0676
149.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,31196

1	2	3	4	5	6
149.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	63,5264
150	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)АШ Д10ММ**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**3,5909**	
150.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	283,2533
150.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,430913
150.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	5,0273
150.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,466822
150.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	3,0882
150.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	7,541
150.7	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,02	3,6628
150.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	9,3364
150.9	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	25,1366
150.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	1,7955
150.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	6,4637
151	**Е1202-001-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**100М2**	**0,7810**	
151.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,2	29,8342
151.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,3124
151.3	9219	ВОДА	М3	0,225	0,175725
151.4	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	3,1	2,4211
151.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,03905
152	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**3,9290**	
152.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	117,4771
152.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	5,5006
152.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	7,858
152.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	3,929
152.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,98225
152.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,958676
153	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**3,9290**	
153.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	80,5445
153.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	1,1394
153.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	7,858
153.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,55006
153.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,958676
154	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.50ММ)**	**М3**	**25,1050**	
154.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	62,7625
154.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	2,2594
154.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	11,5483
154.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	23,3476
154.5	9219	ВОДА	М3	0,15	3,7657
154.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	2,7615
154.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	2,5105
154.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	2,2594
154.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	25,105
155	**Е0601-001-01 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(ОТМОСТКА)**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,5021**	
155.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	90,378
155.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	24,1008
155.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,065273
155.4	9219	ВОДА	М3	0,2	0,10042
155.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	51,2142
155.6	35516	РОГОЖА	М2	250	125,525
156	**Е1501-001-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(20) ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**3,2100**	
156.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1672,4	5368,404
156.2	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	15,38	49,3698
156.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	11,235
156.4	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	100	321
157	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=4**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 20 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-3,2100**	
157.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,24	-174,1104
		УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА			
158	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**31,2800**	
158.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	713,8096
159	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**2,6690**	
159.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	544,6361

1	2	3	4	5	6
159.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,2669
159.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	11,4767
160	**Е2601-046-02 ДОП. 1**	**НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ЗДАНИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ WOOLAN**	**100 М2**	**31,2800**	
160.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	232,5	7272,6
160.2	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,86	214,5808
160.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,02	125,7456
160.4	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч	1,25	39,1
160.5	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч	0,23	7,1944
160.6	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	21,24	664,3872
160.7	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	6256
160.8	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	795	24867,6
160.9	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	2	62,56
160.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,1	3,128
160.11	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2	110	3440,8
160.12	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2	103	3221,84
161	**СЦЕНА**	**ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ**	**ШТ**	**8900,0000**	
162	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55**	**ШТ**	**8900,0000**	
163	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130**	**ШТ**	**922,0000**	
164	**СЦЕНА**	**ГРИПКОВЫЙ АНКЕР**	**ШТ**	**20490,0000**	
165	**Е0801-001-09 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М**	**М3 КЛАДКИ**	**375,4000**	
165.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,58	2094,732
165.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	11,262
165.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	60,064
165.4	9219	ВОДА	М3	0,01	3,754
165.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,35	131,39
165.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	0,35	131,39
166	**СЦЕНА**	**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)**	**ШТ**	**125135,0000**	
167	**Е0802-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**1,2947**	
167.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	82,5112
167.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,297781
167.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,401357
168	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)**	**Т**	**1,2947**	
169	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК**	**Т**	**4,6076**	
169.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	764,307
169.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	2,1656
169.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	4,239
169.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	3,4096
169.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,921518
169.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,041468
170	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 75Х50Х5ММ**	**Т**	**2,0137**	
171	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ**	**Т**	**2,5939**	
172	**Е1503-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА(ИЗ ФИБРОБЕТОНА)**	**100М**	**3,3400**	
172.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	233,91	781,2594
172.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,59	5,3106
172.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,23	4,1082
172.4	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18	60,12
172.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,009	0,03006
172.6	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,008	0,02672
172.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,13	0,4342
172.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0129	0,043086
173	**СЦЕНА**	**ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)**	**ПМ**	**334,0000**	
174	**Е1201-008-02**	**УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ**	**100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)**	**0,9620**	
174.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	4,7138
174.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00962
174.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0014	0,001347
174.4	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,023	0,022126

1	2	3	4	5	6
175	**Е0807-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	**100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**31,0000**	
175.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	1348,5
175.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	2,17
175.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,279
175.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	105,4
175.5	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	1,085
176	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ(СТУПЕНИ,КРЫЛЬЦО)**	**100М2**	**0,5500**	
176.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	177,6555
176.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,198
176.3	9219	ВОДА	М3	3,85	2,1175
176.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	1,683
176.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	1,485
176.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	55
177	**Е1001-052-04**	**УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ(СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ)**	**М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**13,7600**	
177.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	67,424
177.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,2752
177.3	43151	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00012	0,001651
178	**СЦЕНА**	**СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСТНЫЕ КОЗЫРЬКИ I=12ММ(АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО ТРИПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ДЕТАЛЯМИ И КРЕПЛЕНИЕМ)**	**М2**	**13,7600**	
		РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС П-1			
179	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**5,1460**	
179.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	12,3504
179.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,41168
179.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	4,7343
179.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	2,3672
179.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,7719
179.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	6,6898
180	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,1605**	
180.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	70,8254
180.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	3,775
180.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,168525
180.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,17655
180.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,245565
180.6	9219	ВОДА	М3	1,75	0,280875
180.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	16,371
180.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,005939
180.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,00642
180.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,110745
180.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,01284
180.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,0321
180.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,110745
180.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	7,9447
181	**Е0601-019-02 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ**	**М3**	**11,0200**	
181.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	25,5664
181.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,13	1,4326
181.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,2204
181.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,551
181.5	9219	ВОДА	М3	0,008	0,08816
181.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	11,2404
182	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) (Д-8ММ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,4954**	
182.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	39,0772
182.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,059448
182.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,69356
182.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,426044
182.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	1,0403
182.6	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,02	0,505308
182.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,288
182.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	3,4678
182.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,2477

1	2	3	4	5	6
182.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,89172
183	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0620**	
183.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	13,3808
183.2	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,062
184	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,4980**	
184.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	20,667
184.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	2,8884
184.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,0498
184.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,0747
184.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,00996
185	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ**	**ПМ**	**49,8000**	
186	**Е1501-001-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(20)ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 2(БОРТИКИ КРЫЛЕЦ)**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,2940**	
186.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1175,2	345,5088
186.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,63	1,0672
186.3	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	12	3,528
186.4	9219	ВОДА	М3	2,44	0,71736
186.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	1,029
186.6	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,007	0,002058
186.7	35526	КАРБОРУНД	КГ	31,53	9,2698
186.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0344	0,010114
186.9	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,07	0,02058
187	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=4**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 20 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-0,2940**	
187.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,24	-15,9466
188	**С**	**ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**М2**	**29,4000**	
189	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ**	**100М2**	**0,5840**	
189.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	188,6378
189.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,21024
189.3	9219	ВОДА	М3	3,85	2,2484
189.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	1,787
189.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	1,5768
189.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	58,4
		РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР-2 ПАНДУС П-2(2ШТ)			
190	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,4200**	
190.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	3,408
190.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,1136
190.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	1,3064
190.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	0,6532
190.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,213
190.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	1,846
191	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0176**	
191.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	7,7665
191.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	0,413952
191.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,01848
191.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,01936
191.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,026928
191.6	9219	ВОДА	М3	1,75	0,0308
191.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	1,7952
191.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000651
191.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,000704
191.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,012144
191.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,001408
191.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,00352
191.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,012144
191.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	0,8712
192	**Е0601-019-02 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ**	**М3**	**1,0100**	
192.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,3432
192.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,1313
192.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,0202

1	2	3	4	5	6
192.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0505
192.5	9219	ВОДА	М3	0,008	0,00808
192.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	1,0302
193	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) (Д-8ММ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,0985**	
193.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	7,7697
193.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,01182
193.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,1379
193.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,08471
193.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,20685
193.6	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,02	0,10047
193.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,2561
193.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	0,6895
193.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,04925
193.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,1773
194	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,1800**	
194.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	7,47
194.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	1,044
194.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,018
194.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,027
194.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0036
195	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ**	**ПМ**	**18,0000**	
196	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ**	**100М2**	**0,1420**	
196.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	45,8674
196.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,05112
196.3	9219	ВОДА	М3	3,85	0,5467
196.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	0,43452
196.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	0,3834
196.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	14,2
		РАЗДЕЛ 17. ПОДЪЕМНИК(ЛИФТОВАЯ ШАХТА)			
197	**Е0102-057-02**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,1294**	
197.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	19,9276
198	**Е102-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,0279**	
198.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	2,7119
199	**Е102-5-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**0,0279**	
199.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	0,349587
199.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	0,084816
199.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	0,339822
200	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**0,6200**	
200.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	1,55
200.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0558
200.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,2852
200.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,5766
200.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,093
200.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,0682
200.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,062
200.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,0558
200.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	0,62
201	**Е0601-001-15 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,1020**	
201.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116,82	11,9156
201.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,02754
201.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	5,83	0,59466
201.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,49	0,04998
201.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,1	0,0102
201.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,07242
201.7	9219	ВОДА	М3	0,73	0,07446
201.8	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	102	10,404
201.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,000204
201.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,01	0,00102
201.11	35516	РОГОЖА	М2	30	3,06
201.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04	0,00408
201.13	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,6	0,3672
202	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)АШ Д10ММ**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,3147**	
202.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	24,8212
202.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,03776

1	2	3	4	5	6
202.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,440538
202.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,040907
202.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,270616
202.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,660807
202.7	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,02	0,320963
202.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,818142
202.9	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	2,2027
202.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,157335
202.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,566406
203	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) А1 Д6ММ**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,0259**	
203.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	2,0461
203.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,003113
203.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,036316
203.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,022308
203.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,054474
203.6	3502	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	1,02	0,026459
203.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,067444
203.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	0,18158
203.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,01297
203.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,046692
204	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,3230**	
204.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	9,6577
204.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,4522
204.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,646
204.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,323
204.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,08075
204.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,078812
205	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,3230**	
205.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	6,6215
205.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,09367
205.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,646
205.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,04522
205.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,078812
206	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0935**	
206.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	20,1878
206.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,019643
207	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА Д-16ММ**	**КГ**	**30,2400**	
208	**СЦЕНА**	**ГАЙКА Д-20ММ**	**ШТ**	**16,0000**	
209	**СЦЕНА**	**ШАЙБА Д-20ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
210	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 100Х100Х8**	**КГ**	**8,0000**	
211	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 300Х300Х4**	**КГ**	**28,4000**	
212	**СЦЕНА**	**ФЭ-1 150Х100Х5 ЛИСТ**	**КГ**	**26,9000**	
213	**Е0903-040-01**	**МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**3,9615**	
213.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,29	373,5298
213.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,15	8,5172
213.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,47538
213.4	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,42	17,5098
213.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,752685
213.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,016	0,063384
213.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00004
213.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,001228
213.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,002377
213.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000119
213.11	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000396
213.12	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,00408
213.13	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,07408
214	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 100Х100Х6ММ СТ-1**	**ПМ**	**58,2000**	
215	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 80Х80Х5ММ СТ-2**	**ПМ**	**25,6000**	
216	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 100Х100Х5ММ(Б-1,Б-2)**	**ПМ**	**83,2800**	
217	**СЦЕНА**	**ДВУТАВР 20Ш1 С245(Б-3)**	**Т**	**0,1346**	
218	**СЦЕНА**	**МК ПРОФИЛЬ 100Х60Х5ММ(СВ-1)**	**ПМ**	**96,8000**	
219	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 63Х63Х5ММ**	**Т**	**0,0241**	
220	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 10Х1000Х1000ММ**	**Т**	**0,0879**	
221	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**1,0050**	
221.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	5,3365
221.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01005

1	2	3	4	5	6
221.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	1,1256
221.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,01206
221.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00201
222	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**1,0050**	
222.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	7,6983
222.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0201
222.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	1,3065
222.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,03819
222.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,002814
223	**Е0904-006-04 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М**	**100М2**	**1,0320**	
223.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,24	175,6877
223.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,42	1,4654
223.3	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,27	0,27864
223.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,56	1,6099
223.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	11,87	12,2498
223.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0126	0,013003
223.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00005	0,000052
223.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00165	0,001703
223.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0003	0,00031
223.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00013	0,000134
223.11	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,0104	0,010733
223.12	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,98	3,0754
223.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0031	0,003199
223.14	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00054	0,000557
223.15	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,005	0,00516
223.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,16	3,2611
223.17	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,017	0,017544
223.18	50789	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: НАЩЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ	Т	0,273	0,281736
223.19	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,055	0,05676
224	**СЦЕНА**	**ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТОЛЩ.50ММ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ, ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ-СТАЛЬ Т-0,5ММ**	**М2**	**103,2000**	
225	**Е0903-015-01**	**МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0592**	
225.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,79	0,934768
225.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,007696
225.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,034336
225.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,011248
225.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,039664
225.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000178
225.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001
225.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000018
225.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000036
225.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000002
225.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,0296
225.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000154
225.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,00888
226	**СЦЕНА**	**БАЛКИ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-50Х50Х3ММ ПР-1**	**М**	**8,8000**	
227	**Е0904-002-03**	**МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М**	**100М2**	**0,0520**	
227.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,2	2,3504
227.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,03588
227.3	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,27	0,01404
227.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,02	0,05304
227.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12	0,05824
227.6	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00165	0,000086
227.7	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0003	0,000016
227.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	0,0468

1	2	3	4	5	6
227.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00214	0,000111
227.10	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0011	0,000057
227.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,01404
228	**СЦЕНА**	**ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ ТОЛЩ.100ММ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ-СТАЛЬ Т-0,5ММ**	**М2**	**5,2000**	
229	**СЦЕНА**	**ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ Т-0,5ММ**	**М2**	**16,9000**	
230	**Е1201-009-02**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ(ЛОТКИ)**	**100М**	**0,0230**	
230.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	0,72243
230.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00207
230.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,000087
231	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ**	**ПМ**	**2,3000**	
232	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН**	**ШТ**	**3,0000**	
233	**Е1201-008-04**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 215 ММ**	**100М ТРУБ**	**0,1325**	
233.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	5,088
233.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,07155
233.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,07155
233.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,156	0,02067
233.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0005	0,000066
233.6	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М	116	15,37
234	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР.**	**ШТ**	**2,0000**	
235	**СЦЕНА**	**ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150**	**ШТ**	**1,0000**	
236	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)**	**ШТ**	**11,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		68428,0606
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		158,006
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч		2,044
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		3,2095
5	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч		0,52528
6	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1,8924
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1,3394
8	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		54,2423
9	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		1465,3274
10	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		526,1021
11	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		98,996
12	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		127,2444
13	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		35,382
14	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		56,2699
15	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч		17,5098
16	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч		214,5808
17	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		19,4832
18	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		419,8439
19	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		0,20629
20	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		226,8475
21	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		795,2327
22	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч		15,6632
23	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		1,2554
24	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч		612,253
25	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		0,91227
26	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,231261
27	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		69,5889
28	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч		12,6135
29	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		10,66
30	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		17,6573
31	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч		7,2724
32	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		160,3471
33	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч		0,29268
34	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		6,3356
35	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		72,9506
36	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		109,4005
37	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч		39,1
38	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		0,507729
39	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч		3,5332
40	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		21,7582
41	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч		7,1944
42	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		9,5034
43	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		540,3478
44	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		392,135
45	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		4,3727
46	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч		0,462522
47	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		60,12

1	2	3	4	5	6
48	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч		52,8978
49	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		665,0352
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
50	3502	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,026459
51	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т		0,605778
52	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		3,9837
53	9210	ВОДА	М3		2,0388
54	9219	ВОДА	М3		280,4954
55	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		3,9046
56	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3		5,5177
57	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3		11,0634
58	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		209,9967
59	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3		0,374291
60	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		30,9987
61	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3		8,3579
62	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3		305,5169
63	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3		12,264
64	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3		23,8036
65	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3		131,39
66	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		30,6346
67	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3		3,889
68	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2		321
69	17285	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2		21,52
70	18060	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2		87,156
71	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2		82,9
72	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2		127,6
73	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3		12,8663
74	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3		113,475
75	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3		155,04
76	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3		2,4211
77	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ		52,161
78	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2		403,92
79	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ		6270,4
80	29920	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДГ 2,4Х10(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ)	М2		2,4
81	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М		21,038
82	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М		997,92
83	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т		0,05606
84	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ		3,3636
85	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т		1,1801
86	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т		0,213028
87	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т		0,155709
88	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т		0,002058
89	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,320756
90	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т		0,083658
91	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т		0,008029
92	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т		0,043131
93	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т		0,012635
94	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т		0,024673
95	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,253479
96	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ		24867,6
97	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,03647
98	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,730997
99	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2		285,906
100	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ		11564,85
101	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ		1452,33
102	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М		286,88
103	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т		0,017763
104	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		11,6221
105	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,000717
106	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ		1261,35
107	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,02491
108	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,021088
109	31434	ГРУНТОВКА	Т		4,608
110	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		2607,2311
111	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т		0,426056
112	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,003769
113	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ		23785,92
114	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		2,4005
115	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,74308
116	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		3,075
117	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т		0,05548
118	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2		1881
119	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		407,5537
120	31936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2		650,296
121	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2		4897,0302
122	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		2,075
123	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т		0,025228
124	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т		0,47559
125	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т		0,014325
126	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,585824

1	2	3	4	5	6
127	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,104057
128	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,361218
129	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т		0,048678
130	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,111863
131	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,02672
132	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ		0,4732
133	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т		0,03905
134	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2		599,6496
135	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т		0,022126
136	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т		0,010733
137	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т		0,002814
138	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т		0,697368
139	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		19,4774
140	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т		0,114254
141	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т		0,00201
142	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,384
143	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т		0,4342
144	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,3042
145	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,004221
146	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т		0,000057
147	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т		0,090664
148	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3		1,1492
149	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		0,000953
150	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3		1,9798
151	35516	РОГОЖА	М2		253,6526
152	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ		5,157
153	35526	КАРБОРУНД	КГ		9,2698
154	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		150,4734
155	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,122889
156	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3		0,6
157	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		18,4202
158	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3		0,591968
159	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		0,014248
160	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3		0,16559
161	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3		9,8315
162	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3		0,6
163	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,32242
164	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3		3,0708
165	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3		1,1541
166	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		1,9804
167	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3		0,277441
168	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3		0,0532
169	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3		0,012614
170	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ		384,4248
171	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ		62,56
172	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т		0,179888
173	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,007848
174	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		8,5358
175	43151	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,001651
176	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		87,21
177	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ		31,6782
178	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		294,315
179	44059	ВЕТОШЬ	КГ		91,8199
180	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		131,39
181	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3		0,279
182	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т		0,062
183	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2		5
184	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2		820
185	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ		5,3907
186	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ		0,02058
187	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,41
188	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		3,5355
189	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3		3,182
190	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		35,355
191	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		12,0489
192	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т		0,139573
193	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,005886
194	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3		1,3199
195	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М		2922,3
196	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ		1719
197	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ		687,6

1	2	3	4	5	6
198	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ		412,56
199	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ		412,56
200	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ		859,5
201	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ		7,854
202	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т		0,017544
203	50789	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: НАЩЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ	Т		0,281736
204	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		72,3424
205	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2		0,3672
206	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2		105,4
207	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т		0,14015
208	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М		268,598
209	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т		1,085
210	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		74,405
211	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		9,3874
212	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		112,26
213	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		1380,8
214	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		345,2
215	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2		1881
216	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2		3440,8
217	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М		0,13084
218	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ		12,535
219	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т		325,3186
220	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		118,5047
221	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2		4536,944
222	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2		3221,84
223	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2		1761,3
224	923400	КИРПИЧ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 М75	1000ШТ		5,744
225	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2		618,84
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
226	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130	ШТ		922
227	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ	Т		1,7784
228	СЦЕНА	ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)	ШТ		276
229	СЦЕНА	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150	ШТ		26
230	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР.	ШТ		77
231	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН	ШТ		239
232	СЦЕНА	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ	ПМ		211,3
233	СЦЕНА	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ Т-0,5ММ	М2		16,9
234	СЦЕНА	ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ ТОЛЩ.100ММ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ-СТАЛЬ Т-0,5ММ	М2		5,2
235	СЦЕНА	БАЛКИ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-50Х50Х3ММ ПР-1	М		8,8
236	СЦЕНА	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТОЛЩ.50ММ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ, ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ СЛОЙ-СТАЛЬ Т-0,5ММ	М2		103,2
237	СЦЕНА	ЛИСТ 10Х1000Х1000ММ	Т		0,08792
238	СЦЕНА	УГОЛОК 63Х63Х5ММ	Т		0,0241
239	СЦЕНА	МК ПРОФИЛЬ 100Х60Х5ММ(СВ-1)	ПМ		96,8
240	СЦЕНА	ДВУТАВР 20Ш1 С245(Б-3)	Т		0,13464
241	СЦЕНА	МК ПРОФИЛЬ 100Х100Х5ММ(Б-1,Б-2)	ПМ		83,28
242	СЦЕНА	МК ПРОФИЛЬ 80Х80Х5ММ СТ-2	ПМ		25,6
243	СЦЕНА	МК ПРОФИЛЬ 100Х100Х6ММ СТ-1	ПМ		58,2
244	СЦЕНА	ФЭ-1 150Х100Х5 ЛИСТ	КГ		26,9
245	СЦЕНА	ЛИСТ 300Х300Х4	КГ		28,4
246	СЦЕНА	ЛИСТ 100Х100Х8	КГ		8
247	СЦЕНА	ШАЙБА Д-20ММ	ШТ		12
248	СЦЕНА	ГАЙКА Д-20ММ	ШТ		16
249	СЦЕНА	АРМАТУРА Д-16ММ	КГ		30,24
250	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ	ПМ		67,8
251	СЦЕНА	СТЕКЛЯННЫЕ ПОДВЕСТНЫЕ КОЗЫРЬКИ I=12ММ(АРМИРОВАННОЕ СТЕКЛО ТРИПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ДЕТАЛЯМИ И КРЕПЛЕНИЕМ)	М2		13,76
252	СЦЕНА	ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)	ПМ		334
253	СЦЕНА	УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ	Т		2,59387
254	СЦЕНА	УГОЛОК 75Х50Х5ММ	Т		2,01372
255	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)	Т		1,2947
256	СЦЕНА	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)	ШТ		125135
257	СЦЕНА	ГРИПКОВЫЙ АНКЕР	ШТ		20490
258	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55	ШТ		8900
259	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-10ММ(ГЛАДКАЯ)	Т		0,3979
260	СЦЕНА	ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ	ШТ		8900
261	СЦЕНА	ТЯГИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Н-70ММ	ПМ		4046
262	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-3ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ	М2		64,7
263	СЦЕНА	РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)	М		3962,1
264	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ	М2		4404,8
265	СЦЕНА	ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ JP ПРОФИЛЯХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЛАМБРИЯ(ДЛЯ ДУШЕВЫХ)	М2		69,12
266	СЦЕНА	ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТИПА ЛМДФ НА ШИРОКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ JP ПРОФИЛЯХ(ДЛЯ С/У)	М2		146,88
267	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫХ ТРУБ(ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)	ПМ		64
268	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРУЧНИ В ДОЛЬ СТЕН ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ИЗ НЕКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ(КРЕПЕЯТСЯ К СТЕНЕ)	ПМ		71
269	СЦЕНА	ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)	ШТ		5

1	2	3	4	5	6
270	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 09-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		1,89
271	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 13-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ	М2		5,46
272	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 14-23Н ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2		3,22
273	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 17-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		8,16
274	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		16,8
275	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 09-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		289,2
276	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 13-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		21,84
277	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 14-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		13,44
278	СЦЕНА	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ОСТИКЛЕНИЕ КОЛЕННЫМ СТЕКЛОМ	М2		34,99
279	СЦЕНА	БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-3 14Х09Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		7,56
280	СЦЕНА	БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-2 12Х06Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		0,72
281	СЦЕНА	БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-1 14Х06Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		14,28
282	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-3 12Х14Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		33,6
283	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-2 12Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		16,32
284	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 14Х15Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		382,2
285	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ	Т		0,01744
286	СЦЕНА	ПОЛОСА 50Х5ММ	Т		0,07952
287	СЦЕНА	УГОЛОК 75Х75Х5ММ	Т		0,46304
288	СЦЕНА	ШАЙБА	ШТ		48
289	СЦЕНА	ГАЙКИ М16	Т		0,0016
290	СЦЕНА	БОЛТЫ М16	Т		0,02924
291	СЦЕНА	ШВЕЛЛЕРЫ N16	Т		0,3181
292	СЦЕНА	МК ПОЛОСА 5Х60Х120ММ	Т		0,034
293	СЦЕНА	МК ПОЛОСА 5Х60Х380ММ	Т		0,33473
294	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-12ММ	Т		0,2194
295	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-6ММ	Т		0,1358
296	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Д-5ММ	Т		0,01998
297	СЦЕНА	МК ПЕРЕМЫЧКИ 140Х60Х5ММ	Т		1,71954
298	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ	Т		0,1488
299	СЦЕНА	ПОЛОСА 100Х4	Т		0,2085
300	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ	Т		0,0789
301	СЦЕНА	УГОЛОК 50Х50Х5	Т		4,5538
302	СЦЕНА	ПОЛОСА 200Х6	Т		0,3392
303	СЦЕНА	СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 20Х6	Т		0,0728
304	СЦЕНА	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 15Х5	Т		0,06734
305	СЦЕНА	ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1	М3		0,35
306	СЦЕНА	КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ	ПМ		74
307	СЦЕНА	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ	ПМ		180
308	СЦЕНА	ПЕТЛЯ	ШТ		20
309	СЦЕНАК=1,1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА НС35 ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		1972,3
310	С	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2		29,4
311	204-0030	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т		0,558

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ЗДАНИЕ ОБШЕЖИТИИ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1			
1	**Е1602-011-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,5	2,85
1.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,019
1.3	2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	2,6	0,26
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	0,087
1.5	9219	ВОДА	М3	0,71	0,071
1.6	28555	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 57Х3,0 ММ /ВЕС=4,00 КГ/	М	100	10
1.7	35300	ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ	КГ	0,01	0,001
1.8	40424	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ СВ08Х20Н9	КГ	0,33	0,033
1.9	96982	АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ: СОРТ 1	М3	0,69	0,069
2	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,2000**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	228,288
2.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	5,136
2.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	16,008
2.4	9219	ВОДА	М3	0,47	0,564
2.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,000192
2.6	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	89,9	107,88
3	**Е1604-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,5300**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	79,3092
3.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1166
3.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	2,4168
3.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	4,3036
3.5	9219	ВОДА	М3	0,74	0,3922
3.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,001325
3.7	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	92,9	49,237
4	**Е1604-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,4300**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,4	69,832
4.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	2,2446
4.3	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	2,494
4.4	9219	ВОДА	М3	1,88	0,8084
4.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,002709
4.6	38018	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 3,7/	М	93,7	40,291
5	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R Д-20ММ**	**ШТ**	**18,0000**	
6	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R Д-25ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
7	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R Д-40ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
8	**СЦЕНА**	**КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**52,0000**	
9	**СЦЕНА**	**ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" С КРЕПЛЕНИЕМ**	**ШТ**	**52,0000**	
10	**СЦЕНА**	**МУФТА PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-50ММ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 2"**	**ШТ**	**1,0000**	
11	**СЦЕНА**	**ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 1/2"**	**ШТ**	**8,0000**	
12	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ НАСТЕННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ ДУШЕВОГО СМЕСИТЕЛЯ**	**ШТ**	**6,0000**	
13	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН20ММ**	**ШТ**	**28,0000**	
14	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН25ММ**	**ШТ**	**7,0000**	
15	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН40ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
16	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН50ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
17	**СЦЕНА**	**ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-57ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
18	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-20ММ**	**ШТ**	**30,0000**	
19	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-40ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
20	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х25Х40ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
21	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х20Х40ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
22	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-25Х20Х25ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
23	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-40Х25ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
24	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-25Х20ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
25	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-40ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**32,0000**	
26	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-25ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**34,0000**	
27	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-20ММ(КЛИПСА)**	**ШТ**	**72,0000**	

1	2	3	4	5	6
28	**Е2601-3-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**1 М3**	**0,0230**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,8	0,4324
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,0092
28.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,18	0,02714
28.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0092
28.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0011	0,000025
28.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004	0,000092
28.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0109	0,000251
28.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,039	0,000897
28.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000001
28.10	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	1,032	0,023736
29	**Е2601-52-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100М2**	**0,0111**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	1,1897
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,00777
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,018537
29.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,062604
29.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,00777
29.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	1,2543
29.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000034
29.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000004
29.9	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	1,2876
29.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,049062
29.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	0,41736
29.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,002087
29.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	0,371517
30	**Е1504-030-04**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,0260**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	1,8476
30.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,0702
30.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,00064
30.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0078
31	**Е2202-001-03**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**КМ**	**0,0100**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117	1,17
31.2	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	17,33	0,1733
31.3	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,056	0,00056
31.4	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,4
31.5	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,0146
31.6	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,012
31.7	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	4,2
31.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,0031
32	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,1000**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,501
32.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,15
32.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,38
32.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000005
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ			
33	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**1,0000**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
33.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52
33.3	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022
33.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014	0,014
33.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039
33.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
33.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
34	**ЦЕНА**	**НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Н=15М, Q=3„5М3/ЧАС, Р=1,1КВТ (220)**	**К-КТ**	**1,0000**	
35	**ЦЕНА**	**РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК 40Л**	**К-КТ**	**1,0000**	
36	**Е1606-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ**	**СЧЕТЧИК**	**1,0000**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,41	0,41
36.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00002

1	2	3	4	5	6
36.3	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,01
37	**ЦЕНА**	**ВОДОМЕР DN20(СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ)**	**К-КТ**	**1,0000**	
38	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)РР-R ДН20ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
39	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ РР-R ДН-40Х20Х40ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
40	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ DN-20ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
41	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ DN-40ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
42	**СЦЕНА**	**ФИЛЬТР DN-20**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3(ГВС)			
43	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,6300**	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	310,0912
43.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,3586
43.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	6,9764
43.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	21,7442
43.5	9219	ВОДА	М3	0,47	0,7661
43.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,000261
43.7	937130	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д-20Х3,4 ММ PN 20	М	89,9	146,537
44	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ РР-R Д-20ММ**	**ШТ**	**11,0000**	
45	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**20,0000**	
46	**СЦЕНА**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ)Д-15ММ**	**ШТ**	**8,0000**	
47	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. РР-R ДН20ММ**	**ШТ**	**60,0000**	
48	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PPRS ДН20ММ**	**ШТ**	**30,0000**	
49	**СЦЕНА**	**ОБВОД РР-R ДН-20ММ**	**ШТ**	**50,0000**	
50	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РР-R ТРУБ Д20ММ(КЛИПСЫ)**	**ШТ**	**98,0000**	
51	**Е2601-3-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**1 М3**	**0,0230**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,8	0,4324
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,0092
51.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,18	0,02714
51.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0092
51.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0011	0,000025
51.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,004	0,000092
51.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0109	0,000251
51.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,039	0,000897
51.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000001
51.10	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	1,032	0,023736
52	**Е2601-52-1 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100М2**	**0,0111**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	1,1897
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,00777
52.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,018537
52.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,062604
52.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,00777
52.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	1,2543
52.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000034
52.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000004
52.9	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	1,2876
52.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,049062
52.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	0,41736
52.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,002087
52.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	0,371517
53	**СЦЕНА**	**КРАН СЛИВНОЙ ШАРАВОЙ Н 1/2" С ПРОБКОЙ ДЛЯ КОНЦОВКИ КОЛЛЕКТОРА**	**ШТ**	**6,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГВС			
54	**Ц0803-602-02**	**УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЕЙ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ**	**ШТ**	**8,0000**	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	6,56
54.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	2,08
54.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,08
55	**ЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 30Л N-1,5КВТ С УЗО**	**К-Т**	**1,0000**	
56	**ЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л N-1,5КВТ С УЗО**	**К-Т**	**6,0000**	
57	**ЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 80Л N-2,0КВТ С УЗО**	**К-Т**	**1,0000**	
58	**Е1701-008-01**	**УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ**	**10КОМПЛ.**	**0,3000**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,36	26,208
58.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,53	0,159
59	**ЦЕНА**	**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 Л/СУТКИ**	**К-КТ**	**2,0000**	
60	**ЦЕНА**	**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 Л/СУТКИ**	**К-КТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В2(ПРОТИВОПОЖВРНЫЙ)			

1	2	3	4	5	6
61	**Е1602-011-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,7000**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,5	48,45
61.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,323
61.3	2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	2,6	4,42
61.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	1,479
61.5	9219	ВОДА	М3	0,71	1,207
61.6	28555	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 57Х3,0 ММ /ВЕС=4,00 КГ/	М	100	170
61.7	35300	ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ	КГ	0,01	0,017
61.8	40424	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ СВ08Х20Н9	КГ	0,33	0,561
61.9	96982	АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ: СОРТ 1	М3	0,69	1,173
62	**СЦЕНА**	**ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-57ММ**	**ШТ**	**40,0000**	
63	**СЦЕНА**	**ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-76ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
64	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-57ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
65	**СЦЕНА**	**ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ СТАЛЬНОЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д-50ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
66	**СЦЕНА**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д-50ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
67	**СЦЕНА**	**КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МОНОМЕТРА Д-15ММ 11Б8БК**	**ШТ**	**2,0000**	
68	**ЦЕНА**	**МАНОМЕТР ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0-0,6МПА**	**ШТ**	**2,0000**	
69	**СЦЕНА**	**КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ Д-15ММ 10Б9БК**	**ШТ**	**2,0000**	
70	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ Д-50Х32ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
71	**Е1605-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	17,64
71.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	4,2
71.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00168
71.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0132
71.5	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,024
71.6	455127	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	12
72	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ**	**НАСОС**	**2,0000**	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	28,34
72.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	1,04
72.3	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044
72.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014	0,028
72.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00078
72.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
72.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
73	**ЦЕНА**	**НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ Q=10 М3/ЧАС, H=20М P=2,2КВТ NB 32-160.1/177(1-ОСН.,1-РЗЕРВ)**	**К-КТ**	**2,0000**	
74	**Е1607-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**КРАН**	**10,0000**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,01	10,1
74.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,3
74.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	2
74.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	4
74.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003	0,0003
74.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,0001
74.7	35103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т	0,00004	0,0004
74.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,1
74.9	63347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	10
74.10	63483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	2	20
74.11	63717	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М	20	200
74.12	63789	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	1	10
75	**СЦЕНА**	**ГОЛОВКА МУФТОВАЯ Д-50ММ ГМ-50**	**ШТ**	**10,0000**	
76	**ЦЕНА**	**ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЖАРНОГО ШКАФА ШПК-320**	**К-КТ**	**10,0000**	
77	**ЦЕНА**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 5КГ ОП-5**	**ШТ**	**20,0000**	
78	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ**	**КГ**	**17,0000**	
79	**Е1607-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,7000**	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	8,517
79.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	2,55
79.3	9219	ВОДА	М3	1	1,7
79.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000085
80	**Е1504-030-04**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3500**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	24,871
80.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,945
80.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,00861

1	2	3	4	5	6
80.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,105
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
81	**Е1604-003-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,4000**	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,52	29,008
81.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,044
81.3	9219	ВОДА	М3	0,39	0,156
81.4	53229	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50Х1,8 ММ	М	99,8	39,92
82	**Е1604-003-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,1500**	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,74	75,601
82.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,253
82.3	9219	ВОДА	М3	1,57	1,8055
82.4	53230	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100Х2,7 ММ	М	99,8	114,77
83	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР)Д-110ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
84	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д110ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
85	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР) Д50ММ**	**ШТ**	**15,0000**	
86	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д50ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
87	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д110ММ**	**ШТ**	**8,0000**	
88	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР. Д110ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
89	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-110Х50ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
90	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д50ММ**	**ШТ**	**15,0000**	
91	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР. Д-50ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
92	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА ДВУХПОЛОСНАЯ Д-100ММ С ОТВОДОМ Д-50ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
93	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА ДВУХПОЛОСНАЯ Д-50ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
94	**СЦЕНА**	**РЕВИЗИЯ Д-110ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
95	**СЦЕНА**	**ПРОЧИСТКА Д-110ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
96	**СЦЕНА**	**ПРОЧИСТКА Д-50ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
97	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-50ММ**	**ШТ**	**32,0000**	
98	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-110ММ**	**ШТ**	**115,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
99	**Е1701-009-14МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**10КОМПЛ.**	**1,4000**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	30,31
99.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,28
99.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,308
99.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	5,6
100	**СЦЕНА**	**УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ 600Х400**	**К-КТ**	**14,0000**	
101	**СЦЕНА**	**СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ**	**ШТ**	**14,0000**	
102	**СЦЕНА**	**СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ**	**ШТ**	**14,0000**	
103	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**28,0000**	
104	**Е1701-010-01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ**	**10КОМПЛ.**	**0,6000**	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	14,784
104.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,12
104.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2,4
104.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000018
104.5	74741	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	10	6
105	**СЦЕНА**	**ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Д-100ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
106	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**6,0000**	
107	**Е1701-009-18МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ**	**10КОМПЛ.**	**0,6000**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,89	6,534
107.2	448937	ПОДДОН ДУШЕВОЙ СТАЛЬНОЙ МЕЛКИЙ	ШТ	10	6
108	**СЦЕНА**	**СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ**	**ШТ**	**6,0000**	
109	**СЦЕНА**	**СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА**	**ШТ**	**6,0000**	
110	**Е1701-002-03**	**УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ**	**10ШТ**	**1,2000**	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	8,4
110.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,12
110.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	2,4
110.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00012
110.5	83165	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ	КОМПЛ	10	12
111	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**24,0000**	
112	**Е1701-009-16МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА БИДЕ**	**10КОМПЛ.**	**0,3000**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,25	9,075
112.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,06
112.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,099
112.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,2

1	2	3	4	5	6
112.5	52036	БИДЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, ВЫПУСКОМ И СИФОНОМ, РАЗМЕРОМ 600Х350Х400 ММ	КОМПЛ	10	3
113	**СЦЕНА**	**ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Д-100ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
114	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"**	**ШТ**	**6,0000**	
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1056,1112
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,33394
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		4,6971
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,342
5	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч		0,1733
6	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		0,179488
7	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		2,7
8	2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ	МАШ.-Ч		4,68
9	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		5,76
10	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,9381
11	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,08
12	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		16,7738
13	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		44,5498
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
14	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т		0,0066
15	9219	ВОДА	М3		7,8502
16	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3		0,042
17	28555	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 57Х3,0 ММ /ВЕС=4,00 КГ/	М		180
18	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		15,6
19	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ		0,004487
20	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,00041
21	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ		1,0152
22	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,00056
23	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,0001
24	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2		0,4
25	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		2,5086
26	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,0146
27	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,000118
28	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т		0,000184
29	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т		0,000501
30	35103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т		0,0004
31	35300	ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ	КГ		0,018
32	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,00285
33	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,11
34	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN10 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М		49,237
35	38018	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN10 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 3,7/	М		40,291
36	38021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М		107,88
37	40424	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ СВ08Х20Н9	КГ		0,594
38	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т		0,001794
39	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,000009
40	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,00925
41	44046	БРЕЗЕНТ	М2		0,012
42	44059	ВЕТОШЬ	КГ		0,1128
43	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		4,2
44	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2		0,0031
45	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2		2,5752
46	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,21
47	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3		0,047472
48	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,098124
49	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ		0,83472
50	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ		0,004174
51	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ		0,743034
52	52036	БИДЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, ВЫПУСКОМ И СИФОНОМ, РАЗМЕРОМ 600Х350Х400 ММ	КОМПЛ		3
53	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,00381
54	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,0132
55	53229	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50Х1,8 ММ	М		39,92
56	53230	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100Х2,7 ММ	М		114,77
57	63347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		10
58	63483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		20
59	63717	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М		200
60	63789	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ		10
61	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,000138
62	74741	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ		6
63	83165	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ	КОМПЛ		12
64	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ		0,024

1	2	3	4	5	6
65	96982	АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ: СОРТ 1	М3		1,242
66	448937	ПОДДОН ДУШЕВОЙ СТАЛЬНОЙ МЕЛКИЙ	ШТ		6
67	455127	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		12
68	937130	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д-20Х3,4 ММ PN 20	М		146,537
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
69	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ PP-R Д-20ММ	ШТ		29
70	СЦЕНА	ПОДВОДКА ГИБКАЯ(ШЛАНГ)С РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		64
71	СЦЕНА	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Д-100ММ	ШТ		9
72	СЦЕНА	СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА	ШТ		6
73	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ		6
74	СЦЕНА	СИФОН(ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ		14
75	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ		14
76	СЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ 600Х400	К-КТ		14
77	СЦЕНА	ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-110ММ	ШТ		115
78	СЦЕНА	ХОМУТ(КРЕПЛЕНИЕ)ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН-50ММ	ШТ		32
79	СЦЕНА	ПРОЧИСТКА Д-50ММ	ШТ		3
80	СЦЕНА	ПРОЧИСТКА Д-110ММ	ШТ		3
81	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д-110ММ	ШТ		3
82	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА ДВУХПОЛОСНАЯ Д-50ММ	ШТ		1
83	СЦЕНА	КРЕСТОВИНА ДВУХПОЛОСНАЯ Д-100ММ С ОТВОДОМ Д-50ММ	ШТ		3
84	СЦЕНА	ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР. Д-50ММ	ШТ		1
85	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д50ММ	ШТ		15
86	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-110Х50ММ	ШТ		5
87	СЦЕНА	ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР. Д110ММ	ШТ		3
88	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д110ММ	ШТ		8
89	СЦЕНА	КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д50ММ	ШТ		10
90	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР) Д50ММ	ШТ		15
91	СЦЕНА	КОЛЕНО(ПОЛУОТВОД 45ГР) Д110ММ	ШТ		12
92	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР)Д-110ММ	ШТ		10
93	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ	КГ		17
94	СЦЕНА	ГОЛОВКА МУФТОВАЯ Д-50ММ ГМ-50	ШТ		10
95	СЦЕНА	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ Д-50Х32ММ	ШТ		2
96	СЦЕНА	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ Д-15ММ 10Б9БК	ШТ		2
97	СЦЕНА	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МОНОМЕТРА Д-15ММ 11Б8БК	ШТ		2
98	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д-50ММ	ШТ		3
99	СЦЕНА	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ СТАЛЬНОЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д-50ММ	ШТ		5
100	СЦЕНА	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-57ММ	ШТ		12
101	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-76ММ	ШТ		10
102	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР. Д-57ММ	ШТ		40
103	СЦЕНА	КРАН СЛИВНОЙ ШАРАВОЙ Н 1/2" С ПРОБКОЙ ДЛЯ КОНЦОВКИ КОЛЛЕКТОРА	ШТ		6
104	СЦЕНА	ОПОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ PP-R ТРУБ Д20ММ(КЛИПСЫ)	ШТ		98
105	СЦЕНА	ОБВОД PP-R ДН-20ММ	ШТ		50
106	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PPRS ДН20ММ	ШТ		30
107	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД) 90ГР. PP-R ДН20ММ	ШТ		60
108	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ)Д-15ММ	ШТ		8
109	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		20
110	СЦЕНА	ФИЛЬТР DN-20	ШТ		1
111	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ DN-40ММ	ШТ		1
112	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ DN-20ММ	ШТ		2
113	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х20Х40ММ	ШТ		5
114	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН20ММ	ШТ		30
115	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-20ММ(КЛИПСА)	ШТ		72
116	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-25ММ(КЛИПСА)	ШТ		34
117	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ(ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ Д-40ММ(КЛИПСА)	ШТ		32
118	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-25Х20ММ	ШТ		3
119	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН-40Х25ММ	ШТ		2
120	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-25Х20Х25ММ	ШТ		12
121	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН-40Х25Х40ММ	ШТ		1
122	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-40ММ	ШТ		1
123	СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН-20ММ	ШТ		30
124	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-57ММ	ШТ		3
125	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН50ММ	ШТ		3
126	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН40ММ	ШТ		3
127	СЦЕНА	КОЛЕНО(ОТВОД 90ГР.)PP-R ДН25ММ	ШТ		7
128	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ НАСТЕННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ ДУШЕВОГО СМЕСИТЕЛЯ	ШТ		6
129	СЦЕНА	ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 1/2"	ШТ		8
130	СЦЕНА	МУФТА PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-50ММ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 2"	ШТ		1
131	СЦЕНА	ОТВОД 90ГР. PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН-20ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" С КРЕПЛЕНИЕМ	ШТ		52
132	СЦЕНА	КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"	ШТ		52
133	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ PP-R Д-40ММ	ШТ		3
134	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ PP-R Д-25ММ	ШТ		1
		ОБОРУДОВАНИЕ			
135	ЦЕНА	ВОДОМЕР DN20(СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ)	К-КТ		1
136	ЦЕНА	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Н=15М, Q=3,,5М3/ЧАС, Р=1,1КВТ (220)	К-КТ		1
137	ЦЕНА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 Л/СУТКИ	К-КТ		2
138	ЦЕНА	МАНОМЕТР ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0-0,6МПА	ШТ		2
139	ЦЕНА	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ Q=10 М3/ЧАС, Н=20М Р=2,2КВТ NB 32-160.1/177(1-ОСН.,1-РЗЕРВ)	К-КТ		2
140	ЦЕНА	ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЖАРНОГО ШКАФА ШПК-320	К-КТ		10
141	ЦЕНА	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 5КГ ОП-5	ШТ		20
142	ЦЕНА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 Л/СУТКИ	К-КТ		1

1	2	3	4	5	6
143	ЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 30Л N-1,5КВТ С УЗО	К-Т		1
144	ЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л N-1,5КВТ С УЗО	К-Т		6
145	ЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 80Л N-2,0КВТ С УЗО	К-Т		1
146	ЦЕНА	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК 40Л	К-КТ		1

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , ЗДАНИЕ ОБШЕЖИТИИ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1	**Ц1006-037-02 ДОП. 4**	**ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, РАЗМЕР ДО 700Х1000 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
1.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
1.3	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00005	0,00005
1.4	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00002	0,00002
1.5	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ	КГ	0,002	0,002
2	**ЦЕНА**	**ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 1000Х750Х200ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
3	**Ц1008-001-01 ДОП. 4**	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	14,4
3.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32
3.3	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0056	0,0112
3.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,4	0,8
3.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,056	0,112
4	**ЦЕНА**	**ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД**	**ШТ**	**1,0000**	
5	**ЦЕНА**	**УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ С2000-PGE НВП БОЛИД**	**ШТ**	**1,0000**	
6	**Ц1008-001-13 ДОП. 8**	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	**ШТ**	**1,0000**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13
6.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
6.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,001
6.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
6.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,008
7	**ЦЕНА**	**АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220**	**ШТ**	**1,0000**	
8	**ЦЕНА**	**РЕЛЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОДИН КАНАЛ(ВХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ 24В-30МА.ВЫХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ ДО 220В-ДО 10А,КОНТАКТ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ -3500В)УК-ВК/0,5**	**ШТ**	**1,0000**	
9	**ЦЕНА**	**КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ**	**ШТ**	**4,0000**	
10	**ЦЕНА**	**БЛОК КОНТРОЛЬНО-ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ**	**ШТ**	**4,0000**	
11	**Ц1008-001-13 ДОП. 8**	**АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1**	**ШТ**	**1,0000**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2
11.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,13
11.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
11.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,001	0,001
11.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3
11.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,008	0,008
12	**ЦЕНА**	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB-RS232 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ(ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА)**	**ШТ**	**1,0000**	
13	**ЦЕНА**	**БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ**	**ШТ**	**1,0000**	
14	**ЦЕНА**	**БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01**	**ШТ**	**1,0000**	
15	**ЦЕНА**	**БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03**	**ШТ**	**2,0000**	
16	**Ц1008-002-02 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ**	**ШТ**	**366,0000**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	614,88
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	58,56
16.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00366
16.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,183
16.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,25	91,5
16.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	1,83
17	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04**	**ШТ**	**366,0000**	
18	**Ц1008-002-03 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ**	**ШТ**	**8,0000**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	13,44
18.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	1,52
18.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00016
18.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	2,4
19	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДЕФФЕРИНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ИП-ПА**	**ШТ**	**8,0000**	
20	**Ц1008-002-03 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ**	**ШТ**	**14,0000**	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	23,52
20.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	2,66
20.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00028
20.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	4,2

1	2	3	4	5	6
20.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,056
21	**ЦЕНА**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10**	**ШТ**	**14,0000**	
22	**Ц1008-003-01 ДОП. 4**	**ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ**	**ШТ**	**2,0000**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,92	15,84
22.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,26
22.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00004
22.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,002	0,004
22.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,6
22.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,02	0,04
23	**ЦЕНА**	**УСТРОЙСТВО ВЫНОСНОЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УВ-ПРМ/ПРД**	**ШТ**	**2,0000**	
24	**Ц1004-101-07**	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ**	**ШТ**	**11,0000**	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	22
24.2	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,015	0,165
25	**ЦЕНА**	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07**	**ШТ**	**11,0000**	
26	**СЦЕНА**	**КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10**	**ШТ**	**7,0000**	
27	**ЦЕНА**	**РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-И2-Р-RS**	**ШТ**	**2,0000**	
28	**ЦЕНА**	**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ**	**ШТ**	**2,0000**	
29	**ЦЕНА**	**МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАМНОЕ ОБОСПЕЧЕНИЕ АРМ			
30	**Ц1004-077-20**	**СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТВ ПРОГРАММ "ЭЛЕКТРОНИКА-СВЯЗЬ"**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	57,8	57,8
31	**ЦЕНА**	**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВЕР ОРИОН ПРО С КЛЮЧОМ ЗАЩИТЫ**	**ШТ**	**1,0000**	
32	**ЦЕНА**	**АБД-АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ**	**ШТ**	**1,0000**	
33	**ЦЕНА**	**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ОДНО ЯДРО И ОДИН МОНИТОР) И КЛЮЧ ЗАЩИТЫ. ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА**	**ШТ**	**1,0000**	
34	**ЦЕНА**	**ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ. ОТЧЕТЫ ПО СОБЫТИЯМ И КОНФИГУРАЦИИ ОБЪЕКТА**	**ШТ**	**1,0000**	
35	**ЦЕНА**	**ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР CPU INTEL CORE I5-8400,ВИДЕОКАРТА 2 ГБ DDR-8GB, SSD-128GB**	**ШТ**	**1,0000**	
36	**ЦЕНА**	**МОНИТОР 22"**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ			
37	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**23,5000**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	357,2
37.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	113,74
37.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	2397
38	**Ц0802-396-20**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ**	**100 М**	**0,0800**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	1,2792
38.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,66	0,1328
38.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,00008
38.4	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1,6
39	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25Х10ММ, L=2М**	**ШТ**	**4,0000**	
40	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**24,0000**	
41	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**2,0000**	
42	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**24,0000**	
43	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ**	**ШТ**	**2350,0000**	
44	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ**	**КГ**	**1,0000**	
45	**СЦЕНА**	**АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8**	**ШТ**	**8,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬ И ПРОВОДА			
46	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**0,5000**	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	7,5
46.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,0005
46.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,005
47	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ**	**ПМ**	**50,0000**	
48	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**2380,0000**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	476
48.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	47,6
48.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	1142,4
48.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	14,28
49	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ**	**ПМ**	**1980,0000**	
50	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 PTK-LAN F/UTP CAT 5E PVC**	**ПМ**	**15,0000**	
51	**СЦЕНА**	**ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2Х1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ**	**ПМ**	**380,0000**	
52	**СЦЕНА**	**ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1Х4ММ2 ПУГВ**	**ПМ**	**5,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
53	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,1500**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	2,49
53.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,4695
53.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000555
53.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,135
53.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,0195

1	2	3	4	5	6
54	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,3000**	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	2,487
54.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	0,762
54.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
54.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,234
54.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0243
		ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ			
		РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ			
55	**Ц1006-037-05 ДОП. 4**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640Х840 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
55.2	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
55.3	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
56	**ЦЕНА**	**ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 570Х600Х625 ММ IP20(СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ)РХТ-10-1260-01**	**ШТ**	**1,0000**	
57	**Ц1004-067-23**	**АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ**	**ШТ**	**18,0000**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	39,24
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,18
57.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,18
58	**ЦЕНА**	**IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4MP(РАЗРЕШЕНИЕ 2688X1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°С…+60°С. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)**	**ШТ**	**6,0000**	
59	**ЦЕНА**	**IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560X1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)**	**ШТ**	**12,0000**	
60	**ЦЕНА**	**NVR DS-7632NXI-K2 ЗАПИСЬ 32Х С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 12МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 32 IP-КАМЕР, 8 SATA HDD, 1-ESATA ДО 10ТБ, 2-Х USB 2.0, 1XUSB 3.0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485**	**ШТ**	**1,0000**	
61	**ЦЕНА**	**СИСТЕМНЫЙ БЛОК (MB GIGABYTE H510M DDR4 LGA 1200, INTEL-CORE I5-10400F, 2.9 GHZ, 12MB, OEM, LGA-1200,DDR4 16GB 3200MHZ, SSD M2 1000GB NVME, MSI-4GB GEFORCE GTX1650 D6 VENTUS XS)**	**ШТ**	**1,0000**	
62	**Ц1003-013-05**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ**	**ШТ**	**2,0000**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	13,52
62.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0022
62.3	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,003	0,006
63	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 8 ПОРТОВ 10/100/1000BASE-T И 2 ПОРТА 100/1000BASE-X(SFP)**	**ШТ**	**1,0000**	
64	**ЦЕНА**	**ВЕБ-УПРАВЛЯЕМЫЙ POE-КОММУТАТОР КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ 24 POE 10/100M RJ45 2-UPLINK ПОРТ 1000M , 2-SPF 1000M ПОРТ(РАЗМЕР ТАБЛИЦЫ MAC-АДРЕСОВ 4К МАКС.ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ 370ВТ)**	**ШТ**	**1,0000**	
65	**ЦЕНА**	**ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 3000ВА/2700ВТ(СТОЕЧНЫЙ 19" 2U,РХТ-UPS-KM3RT-СЕРИЯ,ДИАПАЗОН РАБОТЫ AVR 110-300В 12В/9АЧХ 6ШТ)**	**ШТ**	**1,0000**	
66	**СЦЕНА**	**БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 1,8 М С ВИЛКОЙ SCHUKO**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
67	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**736,0000**	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	147,2
67.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	14,72
67.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	353,28
67.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	4,416
68	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5Е С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4Х2Х0,52 5Е)**	**М**	**795,0000**	
69	**СЦЕНА**	**ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР**	**ШТ**	**1,0000**	
70	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 3.0М**	**ШТ**	**2,0000**	
71	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-Х ПАРНЫЙ CAT.6 0,5М**	**ШТ**	**18,0000**	
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ			
72	**ЦЕНА**	**ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 10TB ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**	**ШТ**	**1,0000**	
73	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ**	**ШТ**	**1,0000**	
74	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ**	**ШТ**	**1,0000**	
75	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V**	**ШТ**	**1,0000**	
76	**СЦЕНА**	**ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U**	**ШТ**	**4,0000**	
77	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U**	**ШТ**	**2,0000**	
78	**СЦЕНА**	**19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, 12U**	**ШТ**	**1,0000**	
79	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"**	**ШТ**	**1,0000**	
80	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ**	**ШТ**	**1,0000**	
81	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80Х80ММ**	**ШТ**	**18,0000**	
82	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОР RJ45**	**ШТ**	**40,0000**	
83	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ**	**ШТ**	**1,0000**	
84	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**7,5000**	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	114
84.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	36,3

1	2	3	4	5	6
85	СЦЕНА	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	750,0000	
86	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.	8,0000	
87	СЦЕНА	БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ	ШТ	40,0000	
		РАЗДЕЛ 9. ОПОВЕЩЕНИЕ СО			
88	Ц1006-037-05 ДОП. 4	ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640Х840 ММ	ШТ	1,0000	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
88.2	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,00003	0,00003
88.3	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1,2	1,2
89	ЦЕНА	ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 570Х600Х625 ММ IP20(СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ)РХТ-10-1260-01	ШТ	1,0000	
90	Ц1003-002-12	КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ	КОМПЛ	1,0000	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,3	10,3
91	ЦЕНА	ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77350B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 350ВАТТ ITC T-77350B	ШТ	1,0000	
92	ЦЕНА	IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800Х480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)	ШТ	1,0000	
93	ЦЕНА	БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ T-6203	ШТ	1,0000	
94	Ц1004-101-07	АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	22,0000	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	44
95	ЦЕНА	НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568	ШТ	3,0000	
96	ЦЕНА	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726	ШТ	19,0000	
97	Ц1003-013-05	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ	ШТ	1,0000	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	6,76
97.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0011
98	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 8 ПОРТОВ 10/100/1000BASE-T И 2 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP)	ШТ	1,0000	
99	ЦЕНА	ИБП SNR LINE-INTERACTIVE, МОЩНОСТЬ 1200 ВА/720 ВТ, SCHUKO, USB, LCD SNR-UPS-LID-1200	ШТ	1,0000	
		РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ			
100	Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100 М	6,0000	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	91,2
100.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	29,04
100.3	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М	102	612
101	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ	ШТ	600,0000	
102	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.	1,0000	
103	СЦЕНА	БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ	ШТ	20,0000	
104	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ	10,0000	
105	СЦЕНА	МЕТИЗЫ	КГ	0,2000	
106	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1550ММ	ШТ	1,0000	
107	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1310ММ	ШТ	1,0000	
108	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V	ШТ	1,0000	
109	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U	ШТ	3,0000	
110	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U	ШТ	1,0000	
111	СЦЕНА	19"ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, 12U	ШТ	1,0000	
112	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"	ШТ	1,0000	
113	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ	ШТ	1,0000	
		РАЗДЕЛ 11. КАБЕЛИ			
114	Ц0802-412-01	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	6,0000	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	33,66
114.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
114.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	73,2
114.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,3
114.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	4,8
114.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	1,86
114.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,96
115	СЦЕНА	ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2Х1,5ММ2	М	600,0000	
116	Ц1006-048-08	ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА	100М	0,1500	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	2,25
116.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,00015
116.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,0015
117	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН	ПМ	15,0000	
118	Ц1008-005-04	ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ	М	15,0000	
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	3
118.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	0,3
118.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	7,2
118.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,09
119	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6EUTP	М	15,0000	
		ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ И СВЯЗЬ			

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ					
120	**Ц1006-037-02 ДОП. 4**	**ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, РАЗМЕР ДО 700Х1000 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
120.2	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00005	0,00005
120.3	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00002	0,00002
120.4	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ	КГ	0,002	0,002
121	**ЦЕНА**	**ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, 19" 42U, 600Х1000Х2222 ММ, ШХГХВ, IP20**	**ШТ**	**1,0000**	
122	**Ц1003-013-05**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ**	**ШТ**	**22,0000**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	148,72
122.2	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0011	0,0242
123	**ЦЕНА**	**ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24V 0,5A POE-24-12W-G**	**ШТ**	**18,0000**	
124	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 44 ПОРТА 10/100BASE-TX, 4 ПОРТА 10/100/1000BASE-T И 4 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP) SNR-S2965-48T**	**ШТ**	**3,0000**	
125	**ЦЕНА**	**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-X SFP, 4 COMBO ПОРТОВ GE,4 ПОРТА 1/10G SFP RPS DC 12V SNR-S2985G-8T**	**ШТ**	**1,0000**	
126	**ЦЕНА**	**ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 19" ВЫСОТА (1U), 48 ПОРТОВ RJ-45, КАТЕГОРИЯ 6E, ПОЛНОСТЬЮ ЭКРАНИРОВАННАЯ, DUAL IDC CABEUS PLHD-48-CAT.6E-SH-DUAL IDC-1U**	**ШТ**	**3,0000**	
127	**ЦЕНА**	**КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP**	**ШТ**	**1,0000**	
128	**ЦЕНА**	**ВНЕШНИЙ БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72, 12 АККУМУЛЯТОРОВ 12V 9AH, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО 10 МИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ**	**ШТ**	**1,0000**	
129	**ЦЕНА**	**БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1**	**ШТ**	**1,0000**	
130	**Ц1002-030-01**	**АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТОЛЬНЫЙ**	**ШТ**	**11,0000**	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	79,2
130.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,01	0,11
130.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,2	2,2
130.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,2	2,2
130.5	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	0,01	0,11
131	**ЦЕНА**	**IP ТЕЛЕФОН: 2XSIP АККАУНТ, 2XRJ45 (10/100МБИТ/С), STATIC IP/DHCP/PPPOE FANVIL H1**	**ШТ**	**10,0000**	
132	**ЦЕНА**	**IP-АТС S-СЕРИИ НА 50 АБОНЕНТОВ И 20 ОДНОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ. РАБОТА В VOIP СЕТЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЙ/ТЕЛЕФОНОВ YEASTAR S50**	**ШТ**	**1,0000**	
133	**ЦЕНА**	**WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)**	**ШТ**	**18,0000**	
РАЗДЕЛ 13. КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ					
134	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**53,2200**	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	298,5642
134.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	1,0644
134.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	649,284
134.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	2,661
134.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	42,576
134.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	16,4982
134.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	8,5152
135	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6E UTP/CAT 6E**	**ПМ**	**5322,0000**	
136	**Ц1006-048-08**	**ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ ПО СВОБОДНОМУ КАНАЛУ ТРУБОПРОВОДА**	**100М**	**1,0000**	
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	15
136.2	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ	0,001	0,001
136.3	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ	0,01	0,01
137	**СЦЕНА**	**ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН SMF 28 ULTRA**	**ПМ**	**100,0000**	
138	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 0,5M LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY**	**ШТ**	**128,0000**	
139	**СЦЕНА**	**КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 3,0M LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK**	**ШТ**	**132,0000**	
140	**Ц1008-005-04**	**ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ**	**М**	**50,0000**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	10
140.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,02	1
140.3	46163	СКОБЫ	10ШТ	0,48	24
140.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,006	0,3
141	**СЦЕНА**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, ГИБКИЙ МАРКИ ПУГНП-0,66 С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х0,75**	**М**	**50,0000**	
РАЗДЕЛ 14. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ					
142	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,4000**	
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	6,64
142.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	1,252
142.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,00148
142.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,36
142.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,052
143	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,7000**	
143.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	5,803

1	2	3	4	5	6
143.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	1,778
143.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0014
143.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,546
143.5	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0567
144	**СЦЕНА**	**МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**	**КГ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 15. ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
145	**Ц1002-040-02**	**ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА ПРОГРАММ**	**УСТРО-ВО**	**1,0000**	
145.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36	36
145.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
146	**ЦЕНА**	**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ**	**ШТ**	**1,0000**	
147	**ЦЕНА**	**ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ**	**ШТ**	**1,0000**	
148	**ЦЕНА**	**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 16. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ			
149	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3**	**ШТ**	**2,0000**	
150	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3**	**ШТ**	**2,0000**	
151	**ЦЕНА**	**ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 X 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN**	**ШТ**	**2,0000**	
152	**СЦЕНА**	**ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483X45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2**	**ШТ**	**8,0000**	
153	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9**	**ШТ**	**2,0000**	
154	**СЦЕНА**	**19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2**	**ШТ**	**2,0000**	
155	**СЦЕНА**	**ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U**	**ШТ**	**2,0000**	
156	**СЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01**	**ШТ**	**1,0000**	
157	**СЦЕНА**	**МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3**	**ШТ**	**1,0000**	
158	**СЦЕНА**	**1X РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**90,0000**	
159	**СЦЕНА**	**2-НАЯ РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK**	**ШТ**	**10,0000**	
160	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60Х42 ММ**	**ШТ**	**100,0000**	
161	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S**	**ШТ**	**110,0000**	
162	**СЦЕНА**	**ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ**	**М**	**50,0000**	
163	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**53,0000**	
163.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	805,6
163.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	256,52
164	**СЦЕНА**	**ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)**	**М**	**5300,0000**	
165	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ**	**ШТ**	**5300,0000**	
166	**СЦЕНА**	**ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)**	**УПАК.**	**53,0000**	
167	**СЦЕНА**	**ГЕРМЕТИК 400ГР**	**ШТ**	**1,0000**	
168	**СЦЕНА**	**БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ**	**ШТ**	**120,0000**	
169	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНАЯ ПЕНА 400Г**	**ШТ**	**1,0000**	
170	**СЦЕНА**	**ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20X2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК**	**ШТ**	**1,0000**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3530,1334
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,18
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,18
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		63,7128
5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		4,2615
6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,03
7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		435,6
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
8	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,0001
9	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т		0,00004
10	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,04
11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,00418
12	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ	КГ		0,004
13	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,004035
14	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ		63,62
15	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	КГ		0,11165
16	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ		0,2002
17	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т		0,02758
18	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т		0,00006
19	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		1,275
20	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ		1,6
21	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т		0,0715
22	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		1,1844
23	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		722,484
24	46163	СКОБЫ	10ШТ		1529,08
25	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ		104,7
26	58664	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ	КГ		0,0165
27	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		2,961
28	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		47,376
29	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ		0,11

1	2	3	4	5	6
30	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ		2,06
31	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,081
32	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		18,3582
33	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		19,086
34	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		9,6402
35	933456	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д 16 ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (С ЗОНДОМ)	М		3009
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
36	СЦЕНА	19" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, SNR-VR-ORG-2	ШТ		2
37	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		7
38	СЦЕНА	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TLK, ВЕРТИКАЛЬНАЯ, 47U, 20Х2 ММ (ШХГ), ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК	ШТ		1
39	СЦЕНА	МОНТАЖНАЯ ПЕНА 400Г	ШТ		1
40	СЦЕНА	БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ	ШТ		204
41	СЦЕНА	ГЕРМЕТИК 400ГР	ШТ		3
42	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3Х160ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		61
43	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=20ММ	ШТ		5300
44	СЦЕНА	ГОФРО-ТРУБКИ ПВХ Д-20ММ Т=0,2ММ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ(С ЗОНДОМ)	М		6050
45	СЦЕНА	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА D=110ММ Т=0,8ММ	М		50
46	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ-45 (8P8C), КАТЕГОРИЯ 5E, ЭКРАНИРОВАННЫЙ,БЕЗ ВСТАВКИ SNR-RJ-45S	ШТ		110
47	СЦЕНА	МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ КМТ-1811 Д=60Х42 ММ	ШТ		100
48	СЦЕНА	2-НАЯ РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		10
49	СЦЕНА	1Х РОЗЕТКА RJ45 КАТ.6 МОДУЛЕЙ ФОРМАТА KEYSTONE JACK	ШТ		90
50	СЦЕНА	МОДУЛЬ 40G QSFP+ AOC, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3М SNR-QSFP+AOC-3	ШТ		1
51	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ EGW-01	ШТ		1
52	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"" SNR-BP-1U	ШТ		2
53	СЦЕНА	19"ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, 12U	ШТ		2
54	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U 4 461 9	ШТ		2
55	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U SNR-FB-ORG-2	ШТ		8
56	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ SNR-SFP-W35-3	ШТ		2
57	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ SNR-SFP-W53-3	ШТ		2
58	СЦЕНА	МЕТИЗЫ, СТЯЖКИ, БОЛТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	КГ		4
59	СЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКЕ, ГИБКИЙ МАРКИ ПУГНП-0,66 С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х0,75	М		50
60	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 3,0M LSZH STANDART ЧЕРНЫЙ SNR-UU4-6E-030-LST-BK	ШТ		132
61	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/UTP 4-X CAT.6 0,5M LSZH STANDART СЕРЫЙ SNR-UU4-6-005-LST-GY	ШТ		128
62	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КОЛ.И СЕЧ.ЖИЛ 4Х2Х0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6EUTP	М		15
63	СЦЕНА	ПРОВОД УНВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ПЛОСКИЙ, ЕМКОСТЬЮ 2-ЖИЛЫ, СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ КСПВНГ(А)-FRLS 2Х1,5ММ2	М		600
64	СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, SHIP, 701603001, ДЛИНА ПРОВОДНИКА 30 СМ	ШТ		2
65	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА 1U В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 19"	ШТ		2
66	СЦЕНА	АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8	ШТ		8
67	СЦЕНА	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ЩЕТОЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ НАСТЕННОГО ШКАФА , 1U	ШТ		3
68	СЦЕНА	ГОРИЗОНТ.КАБ.ОРГАНАЙЗЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,С КРЫШКОЙ,483Х45,ЦВЕТ(ЧЕРНЫЙ),1U	ШТ		7
69	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1310ММ	ШТ		1
70	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ(6DB)1550ММ	ШТ		1
71	СЦЕНА	МЕТИЗЫ	КГ		1,2
72	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНАЯ КР-10	ШТ		10
73	СЦЕНА	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ 3.5Х150ММ(100ШТ.В УПАКОВКЕ)	УПАК.		25
74	СЦЕНА	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЁЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ СТ, Д=16ММ	ШТ		2950
75	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТВ	ШТ		1
76	СЦЕНА	КОННЕКТОР RJ45	ШТ		40
77	СЦЕНА	ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА МОНТАЖНАЯ IP55 80Х80ММ	ШТ		18
78	СЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 Х 12СМ,ПИТАНИЕ 220V	ШТ		1
79	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1310НМ	ШТ		1
80	СЦЕНА	МОДУЛЬ SFP WDM, ДАЛЬНОСТЬ ДО 3КМ (6DB), 1550НМ	ШТ		1
81	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 0,5M	ШТ		18
82	СЦЕНА	КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР U/FTP 4-X ПАРНЫЙ CAT.6 3.0M	ШТ		2
83	СЦЕНА	ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SC/UPC SM SIMPLEX 2-МЕТАР	ШТ		1
84	СЦЕНА	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 1,8 М С ВИЛКОЙ SCHUKO	ШТ		1
85	СЦЕНА	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 25Х10ММ, L=2M	ШТ		4
		ОБОРУДОВАНИЕ			
86	ЦЕНА	IP КАМЕРА ПОТОЛОЧНАЯ С ЗВУКОМ H.265(РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП. 2560Х1440 А 25 КАДРОВ В СЕКУНДУ.ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 4ММ.ВСТРОЕННЫЙ СЛОТ MICRO SD/SDHC/SDXC, ДО 128ГБ. WDR 120ГБ.WDR 120D, IP67. ЦВЕТНОЕ ВИДЕО 24/7.LED-ПОДСВЕТКА(ВИДИМЫЙ СВЕТ)COLORVU)	ШТ		12
87	ЦЕНА	ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 1000Х750Х200ММ	ШТ		1
88	ЦЕНА	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ, НЕ МЕНЕЕ 100 ОПОП 124-07	ШТ		11
89	ЦЕНА	УСТРОЙСТВО ВЫНОСНОЕ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УВ-ПРМ/ПРД	ШТ		2
90	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ ИПР 513-10	ШТ		14
91	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДЕФФЕРИНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ИП-ПА	ШТ		8
92	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИП-34А-04	ШТ		366
93	ЦЕНА	ГИГАБИТНЫЙ POE ИНЖЕКТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ UBIQUITI С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24V 0,5A POE-24-12W-G	ШТ		18
94	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 3, 8 ПОРТОВ 100/1000BASE-X SFP, 4 COMBO ПОРТОВ GE,4 ПОРТА 1/10G SFP RPS DC 12V SNR-S2985G-8T	ШТ		1
95	ЦЕНА	КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19"(ШКОС),ДО 24 ПОРТОВ, ПОВОРОТНЫЙ SNR-ODF-24R-TP	ШТ		1
96	ЦЕНА	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 2М С ВИЛКОЙ SCHUKO SNR-PDU-09S-1	ШТ		1

1	2	3	4	5	6
97	ЦЕНА	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ С КОММУТАТОРОМ	ШТ		1
98	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 X 12СМ,ПИТАНИЕ 220V,ЧЕРНЫЙ SHELF-4FAN	ШТ		2
99	ЦЕНА	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KERIO CONTROL	ШТ		1
100	ЦЕНА	ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ WI-FI СЕТИ	ШТ		1
101	ЦЕНА	IP-АТС S-СЕРИИ НА 50 АБОНЕНТОВ И 20 ОДНОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ. РАБОТА В VOIP СЕТЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ЛИНИЙ/ТЕЛЕФОНОВ YEASTAR S50	ШТ		1
102	ЦЕНА	WIFI ТОЧКА ДОСТУПА ВНУТРЕННИЕ,3-ВСТРОЕНН. АНТЕННЫ MIMO НА 2,4 ГГЦ И ДВЕ 5 ГГЦ(ОБЕСПЕЧ. ПРОХОДИМОСТИ КАНАЛА ОТ 450 ДО 1300 МБИТ, ОДНОВРЕМ. ПОДКЛ. 2 ДИАПАЗОНОВ, УДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 1750 МБИТ.)	ШТ		18
103	ЦЕНА	IP ТЕЛЕФОН: 2XSIP АККАУНТ, 2XRJ45 (10/100МБИТ/С), STATIC IP/DHCP/PPPOE FANVIL H1	ШТ		10
104	ЦЕНА	ВНЕШНИЙ БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72, 12 АККУМУЛЯТОРОВ 12V 9АН, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО 10 МИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ	ШТ		1
105	ЦЕНА	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 19" ВЫСОТА (1U), 48 ПОРТОВ RJ-45, КАТЕГОРИЯ 6E, ПОЛНОСТЬЮ ЭКРАНИРОВАННАЯ, DUAL IDC CABEUS PLHD-48-CAT.6E-SH-DUAL IDC-1U	ШТ		3
106	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 44 ПОРТА 10/100BASE-TX, 4 ПОРТА 10/100/1000BASE-T И 4 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP) SNR-S2965-48T	ШТ		3
107	ЦЕНА	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ, 19" 42U, 600X1000X2222 ММ, ШХГХВ, IP20	ШТ		1
108	ЦЕНА	БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИСП.03	ШТ		2
109	ЦЕНА	БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 ИСП.01	ШТ		1
110	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ,4 X 12СМ,ПИТАНИЕ 220V	ШТ		1
111	ЦЕНА	ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ ITC T-77350B АУДИО УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 350ВАТТ ITC T-77350B	ШТ		1
112	ЦЕНА	БЛОК АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ T-6203	ШТ		1
113	ЦЕНА	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 7,5-15ВТ KD-726	ШТ		19
114	ЦЕНА	ИБП SNR LINE-INTERACTIVE, МОЩНОСТЬ 1200 ВА/720 ВТ, SCHUKO, USB, LCD SNR-UPS-LID-1200	ШТ		1
115	ЦЕНА	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2, 8 ПОРТОВ 10/100/1000BASE-T И 2 ПОРТА 100/1000BASE-X (SFP)	ШТ		2
116	ЦЕНА	НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 20ВТ KD-568	ШТ		3
117	ЦЕНА	IP СЕТЕВОЙ МИКРОФОН ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ(НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 7", РАЗРЕШЕНИЕ 800X480. ТРАНСЛЯЦИЯ В ОДНУ, НЕСКОЛЬКО ИЛИ ВСЕ ЗОНЫ, IP NETWORK PAGING MIC (INTERCOM, WITH 7" TOUCH SCREEN)T-7702A)	ШТ		1
118	ЦЕНА	ШКАФ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 570X600X625 ММ IP20(СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ)РХТ-10-1260-01	ШТ		2
119	ЦЕНА	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСП.12 РИП-12-П2-Р-RS	ШТ		2
120	ЦЕНА	МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ МПН	ШТ		4
121	ЦЕНА	АБД-АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ	ШТ		1
122	ЦЕНА	ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ. ОТЧЕТЫ ПО СОБЫТИЯМ И КОНФИГУРАЦИИ ОБЪЕКТА	ШТ		1
123	ЦЕНА	IP КАМЕРА СТЕННАЯ С ЗВУКОМ H.265 IP 4MP(РАЗРЕШЕНИЕ 2688X1520 А 30 К/С. ОБЪЕКТИВЫ 4 И 6ММ. АППАРАТНЫЙ WDR 120ДБ.ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40°С…+60°С. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ,ВТОРЖЕНИЯ В ОБЛАСТЬ,ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА,ЗАБЫТОГО БАГАЖА.IP67.ПИТАНИЕ DC12В/POE COLORVU)	ШТ		6
124	ЦЕНА	NVR DS-7632NXI-K2 ЗАПИСЬ 32X С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 12МП, ПОДДЕРЖКА КАМЕР ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 32 IP-КАМЕР, 8 SATA HDD, 1-ESATA ДО 10ТБ, 2-X USB 2.0, 1XUSB 3.0 ТРЕВОЖНЫЕ ВХОД/ВЫХОД 16/4, RS-232, RS-485	ШТ		1
125	ЦЕНА	ЖЕСТКИЙ ДИСК WESTERN DIGITAL 10ТВ ДЛЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ДО 64 КАМЕР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ, SATA 6 ГБИТ/С, А ТАКЖЕ УКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7 ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЗАПИСИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ		1
126	ЦЕНА	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 3000ВА/2700ВТ(СТОЕЧНЫЙ 19" 2U,РХТ-UPS-KM3RT-СЕРИЯ.ДИАПАЗОН РАБОТЫ AVR 110-300В 12В/9АЧХ 6ШТ)	ШТ		1
127	ЦЕНА	ВЕБ-УПРАВЛЯЕМЫЙ POE-КОММУТАТОР КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ 24 POE 10/100M RJ45 2-UPLINK ПОРТ 1000M , 2-SPF 1000M ПОРТ(РАЗМЕР ТАБЛИЦЫ MAC-АДРЕСОВ 4K МАКС.ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ 370ВТ)	ШТ		1
128	ЦЕНА	СИСТЕМНЫЙ БЛОК (MB GIGABYTE H510M DDR4 LGA 1200, INTEL-CORE I5-10400F, 2.9 GHZ, 12MB, OEM, LGA-1200,DDR4 16GB 3200MHZ, SSD M2 1000GB NVME, MSI-4GB GEFORCE GTX1650 D6 VENTUS XS)	ШТ		1
129	ЦЕНА	АДРЕСНЫЙ БЛОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ (ДЫМОУДАЛЕНИЯ И Т.П.) С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В С2000-СП4/220	ШТ		1
130	ЦЕНА	МОНИТОР 22"	ШТ		1
131	ЦЕНА	ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР CPU INTEL CORE I5-8400,ВИДЕОКАРТА 2 ГБ DDR-8GB, SSD- 128GB	ШТ		1
132	ЦЕНА	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ОДНО ЯДРО И ОДИН МОНИТОР) И КЛЮЧ ЗАЩИТЫ. ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА	ШТ		1
133	ЦЕНА	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВЕР ОРИОН ПРО С КЛЮЧОМ ЗАЩИТЫ	ШТ		1
134	ЦЕНА	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 17АЧ	ШТ		2
135	ЦЕНА	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ	ШТ		1
136	ЦЕНА	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ USB-RS232 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ(ПИТАНИЕ ОТ USB ПОРТА КОМПЬЮТЕРА)	ШТ		1
137	ЦЕНА	БЛОК КОНТРОЛЬНО-ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ	ШТ		4
138	ЦЕНА	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ	ШТ		4
139	ЦЕНА	РЕЛЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ОДИН КАНАЛ(ВХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ 24В-30МА.ВЫХОДНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ ДО 220В-ДО 10А,КОНТАКТ НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ -3500В)УК-ВК/0,5	ШТ		1
140	ЦЕНА	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000-М НВП БОЛИД	ШТ		1
141	ЦЕНА	УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ ОБЪЕКТОВОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ С2000-PGE НВП БОЛИД	ШТ		1
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ			
142	СЦЕНА	КАБЕЛЬ UTP ЭКРАНИРОВАННАЯ КОЛ. И СЕЧ. ЖИЛ: 4X2X0,57ММ2 КАТЕГОРИИ 6E UTP/CAT 6E	ПМ		5322
143	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ВОК-1-ОМ	ПМ		50
144	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА FTP, 4 ПАРЫ CAT.5E INDOOR (КСВПВЭ-5Е С ЭКРАНОМ, С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА/FTR 4X2X0,52 5E)	М		795
145	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН SMF 28 ULTRA	ПМ		100
146	СЦЕНА	ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 8-ВОЛОКОН	ПМ		15
147	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2X1,5 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-ЖИЛЬНЫЙ Д=1,5 ММ	ПМ		380
148	СЦЕНА	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ЕМК. 1X4ММ2 ПУГВ	ПМ		5
149	СЦЕНА	КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ, ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ДО 100 MHZ, КОЛИЧЕСТВО ВИТЫХ ПАР-4 РТК-LAN F/UTP CAT 5E PVC	ПМ		15
150	СЦЕНА	ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ КСРЭВНГ(А)-FRLS 2X0,80 ДЛЯ ОПС И СОУЭ 2-Х ЖИЛЬНЫЙ Д=0,8 ММ	ПМ		1980

1	2	3	4	5	6

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА "ЯШИЛТЕХНИКУМ" ТАШКИЛ ЭТИШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , НВК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННАЯ РАБОТА ВОДОПРОВОД			
1	**Е0101-009-13 ДОП. 3**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1**	**1000М3**	**0,7190**	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,78	17,8178
1.2	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-Ч	24,78	17,8178
2	**Е0101-033-01**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,7018**	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	5,334
2.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6	5,334
3	**Е0102-005-01**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**7,0184**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	87,9406
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	21,3359
3.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04	21,3359
3.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	85,4841
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1			
4	**Е2201-021-03**	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**КМ**	**0,8560**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194	166,064
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,8	26,3648
4.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	28,54	24,4302
4.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,2996
4.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	1,1898
4.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,44512
4.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	12	10,272
4.8	9219	ВОДА	М3	18	15,408
4.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,44	0,37664
5	**СЦЕНА**	**ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДН=110Х6,3 ММ**	**М**	**864,5600**	
6	**Е2201-021-02 ДОП. 5**	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ**	**КМ**	**0,0350**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179	6,265
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,19	0,84665
6.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	22,97	0,80395
6.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0042
6.5	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,03255
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,00595
6.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	0,28
6.8	9219	ВОДА	М3	8	0,28
6.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,22	0,0077
7	**СЦЕНА**	**ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДН=63Х3,6 ММ**	**М**	**35,3500**	
8	**Е2201-021-01**	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**КМ**	**0,0200**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	173	3,46
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,41	0,4282
8.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	20,3	0,406
8.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0014
8.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,0186
8.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0022
8.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	0,16
8.8	9219	ВОДА	М3	5	0,1
8.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,16	0,0032
9	**СЦЕНА**	**ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДН=50Х2,9 ММ**	**М**	**20,2000**	
10	**Е2203-006-03**	**УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ЗАДВИЖКА**	**3,0000**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	4,2
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,09
10.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,09
10.4	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,1	0,3
10.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0015	0,0045

1	2	3	4	5	6
11	**СЦЕНА**	**ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д100ММ 30Ч6БР**	**ШТ**	**3,0000**	
12	**Е2203-014-03**	**ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**ФЛАНЕЦ**	**6,0000**	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,6	3,6
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,42	2,52
12.3	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,42	2,52
12.4	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00029	0,00174
13	**СЦЕНА**	**ФЛАНЦЫ ПРИВАРНЫЕ Д100 ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
14	**СЦЕНА**	**ВТУЛКА ПЭ ДН110 ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д100 ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
15	**СЦЕНА**	**ОТВОД ПЭ 90ГР ДН=110 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
16	**СЦЕНА**	**МУФТА ПЭ ДН=63 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
17	**СЦЕНА**	**МУФТА ПЭ ДН=50 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
18	**Е0601-001-13 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0096**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	598,26	5,7433
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,7	0,18912
18.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,002592
18.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	29,16	0,279936
18.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	17,61	0,169056
18.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,74	0,007104
18.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,86	0,008256
18.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,08	0,010368
18.9	9219	ВОДА	М3	0,424	0,00407
18.10	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	0,9792
18.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,000288
18.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,082	0,000787
18.13	35516	РОГОЖА	М2	75	0,72
18.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,7	0,00672
18.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	65,1	0,62496
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д2000 ММ Н=1,5 М ИЗ СБОР. Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ (2 ШТ)			
19	**Е2303-001-07**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 2 М В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,4080**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,62	32,893
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,15	6,9972
19.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0612
19.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	10,65	4,3452
19.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,12	0,04896
19.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,23	2,5418
19.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,09384
19.8	12214	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,11	0,04488
19.9	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,69	0,28152
19.10	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	5,73	2,3378
19.11	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,006	0,002448
19.12	38925	ОПАЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	0,021	0,008568
19.13	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,32	0,53856
20		**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КПД -20(0,59М3)**	**ШТ**	**2,0000**	
21		**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 20-9(0,59М3)**	**ШТ**	**2,0000**	
22		**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 20-6(0,39М3)**	**ШТ**	**2,0000**	
23		**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 2-20-2(0,45М3)**	**ШТ**	**2,0000**	
24		**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО -1(0,02М3)**	**ШТ**	**2,0000**	
25	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ГОСТ 3634-79**	**ШТ**	**2,0000**	
26		**САЛЬНИК**	**ШТ**	**6,0000**	
27		**УГОЛОК 50Х50Х5 ММ**	**КГ**	**22,6200**	
28		**АРМАТУРА Д=18 ММ А1**	**КГ**	**7,6000**	
29		**ПОЛОСА -80Х5 ММ**	**КГ**	**8,8000**	
30	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,2514**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	7,5181
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,352016
30.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,50288
30.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,037716
30.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,25144
30.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,06286
30.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,061351
31	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,2514**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	5,1545
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,072918
31.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,50288
31.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,037716
31.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,035202
31.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,061351
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МС-4, МС-8)			
32	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, 80Х8ММ**	**Т**	**0,0294**	
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д1500 ММ Н=1,5 М ИЗ СБОР. Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ (4 ШТ)			
33	**Е2204-001-01**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,5340**	

1	2	3	4	5	6
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,6	47,3124
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,54	15,2404
33.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,1335
33.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	20,36	10,8722
33.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,16	0,08544
33.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,77	4,1492
33.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,17088
33.8	9219	ВОДА	М3	0,0031	0,001655
33.9	12164	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,1	0,0534
33.10	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,26	1,2068
33.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,000427
33.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,000587
33.13	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,6408
33.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,04	0,02136
33.15	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33	0,71022
34		**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КПД -15**	**ШТ**	**4,0000**	
35		**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6**	**ШТ**	**4,0000**	
36		**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9**	**ШТ**	**4,0000**	
37		**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1**	**ШТ**	**4,0000**	
38		**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО -1**	**ШТ**	**4,0000**	
39	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ГОСТ 3634-79**	**ШТ**	**4,0000**	
40		**САЛЬНИК**	**ШТ**	**8,0000**	
41		**УГОЛОК 50Х50Х5 ММ**	**КГ**	**45,2400**	
42		**АРМАТУРА Д=18 ММ А1**	**КГ**	**15,2000**	
43		**ПОЛОСА -80Х5 ММ**	**КГ**	**17,6000**	
44	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0071**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	1,5228
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,00254
44.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,001058
44.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,001482
44.5	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,007056
45		**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 5ММ**	**КГ**	**7,0560**	
46	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,3960**	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	11,8404
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,5544
46.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,792
46.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0594
46.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,396
46.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,099
46.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,096624
47	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,3960**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	8,118
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,11484
47.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,792
47.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0594
47.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,05544
47.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,096624
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МС-3, МС-7)			
48	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, 80Х8ММ**	**Т**	**0,0582**	
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ			
		ЗЕМЛЯННАЯ РАБОТА			
49	**Е0101-009-13 ДОП. 3**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1**	**1000М3**	**0,5502**	
49.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,78	13,634
49.2	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-Ч	24,78	13,634
50	**Е0101-033-01**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,5397**	
50.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	4,1015
50.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6	4,1015
51	**Е0102-005-01**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**5,3967**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	67,6207
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	16,406
51.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04	16,406
51.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	65,7318
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (БЫТОВАЯ)			
52	**Е2301-021-01 ДОП. 6**	**УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ**	**100М**	**5,2400**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,53	180,9372
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,1	73,884
52.3	761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,4716
52.4	1752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч	9,72	50,9328
52.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,4716
52.6	2724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	13,92	72,9408

1	2	3	4	5	6
52.7	9219	ВОДА	М3	3,1	16,244
53	**СЦЕНА**	**ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДН=200Х11,4 ММ**	**М**	**113,1200**	
54	**СЦЕНА**	**ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДН=160Х9,1 ММ**	**М**	**416,1200**	
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ Н-1000 ММ (1ШТ)			
55	**Е2204-001-01**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,0540**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,6	4,7844
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,54	1,5412
55.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0135
55.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	20,36	1,0994
55.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,16	0,00864
55.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,77	0,41958
55.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,01728
55.8	9219	ВОДА	М3	0,0031	0,000167
55.9	12164	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,1	0,0054
55.10	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,26	0,12204
55.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,000043
55.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,000059
55.13	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,0648
55.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,04	0,00216
55.15	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33	0,07182
56	**403-507**	**ПЛИТЫ ДНИЩА КПД-10**	**ШТ**	**1,0000**	
57	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9**	**ШТ**	**1,0000**	
58	**403-494**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2**	**ШТ**	**1,0000**	
59	**403-504**	**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1**	**ШТ**	**1,0000**	
60	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ (СРЕДНЕГО ТИПА)ГОСТ 3634-99**	**ШТ**	**1,0000**	
61		**САЛЬНИК**	**ШТ**	**2,0000**	
62	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,0314**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	0,93886
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,04396
62.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,0628
62.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00471
62.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,0314
62.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,00785
62.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,007662
63	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,0314**	
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	0,6437
63.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,009106
63.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,0628
63.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00471
63.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,004396
63.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,007662
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МС-1)			
64	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, 80Х8ММ**	**Т**	**0,0052**	
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ Н-1200 ММ (2ШТ)			
65	**Е2204-001-01**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,1240**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,6	10,9864
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,54	3,539
65.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,031
65.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	20,36	2,5246
65.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,16	0,01984
65.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,77	0,96348
65.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,03968
65.8	9219	ВОДА	М3	0,0031	0,000384
65.9	12164	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,1	0,0124
65.10	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,26	0,28024
65.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,000099
65.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,000136
65.13	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,1488
65.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,04	0,00496
65.15	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33	0,16492
66	**403-507**	**ПЛИТЫ ДНИЩА КПД-10**	**ШТ**	**2,0000**	
67	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6**	**ШТ**	**4,0000**	
68	**403-494**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-1**	**ШТ**	**2,0000**	
69	**403-504**	**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1**	**ШТ**	**2,0000**	
70	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ (СРЕДНЕГО ТИПА)ГОСТ 3634-99**	**ШТ**	**2,0000**	
71		**САЛЬНИК**	**ШТ**	**4,0000**	
72	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,0628**	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	1,8777
72.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,08792
72.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,1256
72.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00942
72.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,0628

1	2	3	4	5	6
72.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0157
72.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,015323
73	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,0628**	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	1,2874
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,018212
73.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,1256
73.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00942
73.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,008792
73.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,015323
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МС-1)			
74	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, 80Х8ММ**	**Т**	**0,0104**	
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ Н-1500 ММ (3ШТ)			
75	**Е2204-001-01**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,2100**	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,6	18,606
75.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,54	5,9934
75.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0525
75.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	20,36	4,2756
75.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,16	0,0336
75.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,77	1,6317
75.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,0672
75.8	9219	ВОДА	М3	0,0031	0,000651
75.9	12164	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,1	0,021
75.10	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,26	0,4746
75.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,000168
75.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,000231
75.13	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,252
75.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,04	0,0084
75.15	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33	0,2793
76	**403-507**	**ПЛИТЫ ДНИЩА КПД-10**	**ШТ**	**3,0000**	
77	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6**	**ШТ**	**3,0000**	
78	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9**	**ШТ**	**3,0000**	
79	**403-494**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2**	**ШТ**	**3,0000**	
80	**403-504**	**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1**	**ШТ**	**3,0000**	
81	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ (СРЕДНЕГО ТИПА)ГОСТ 3634-99**	**ШТ**	**3,0000**	
82		**САЛЬНИК**	**ШТ**	**9,0000**	
83		**УГОЛОК 50Х50Х5 ММ**	**КГ**	**33,9300**	
84		**АРМАТУРА Д=18 ММ А1**	**КГ**	**11,4000**	
85		**ПОЛОСА -80Х5 ММ**	**КГ**	**13,2000**	
86	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,1380**	
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	4,1262
86.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,1932
86.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,276
86.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0207
86.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,138
86.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0345
86.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,033672
87	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,1380**	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	2,829
87.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,04002
87.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,276
87.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0207
87.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,01932
87.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,033672
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МС-1, МС-2)			
88	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, 80Х8ММ**	**Т**	**0,0456**	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д1000 ММ ИЗ СБОР. Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Н=1,8 М (3ШТ)			
89	**Е2204-001-01**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,2340**	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,6	20,7324
89.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,54	6,6784
89.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0585
89.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	20,36	4,7642
89.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,16	0,03744
89.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,77	1,8182
89.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,07488
89.8	9219	ВОДА	М3	0,0031	0,000725
89.9	12164	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,1	0,0234
89.10	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,26	0,52884
89.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,000187
89.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,000257
89.13	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,2808
89.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,04	0,00936
89.15	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33	0,31122
90	**403-507**	**ПЛИТЫ ДНИЩА КПД-10**	**ШТ**	**3,0000**	

1	2	3	4	5	6
91	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9**	**ШТ**	**6,0000**	
92	**403-494**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2**	**ШТ**	**3,0000**	
93	**403-504**	**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1**	**ШТ**	**3,0000**	
94	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ (СРЕДНЕГО ТИПА)ГОСТ 3634-99**	**ШТ**	**3,0000**	
95		**САЛЬНИК**	**ШТ**	**9,0000**	
96		**УГОЛОК 50Х50Х5 ММ**	**КГ**	**33,9300**	
97		**АРМАТУРА Д=18 ММ А1**	**КГ**	**11,4000**	
98		**ПОЛОСА -80Х5 ММ**	**КГ**	**13,2000**	
99	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,3168**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	9,4723
99.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,44352
99.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,6336
99.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,04752
99.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,3168
99.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0792
99.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,077299
100	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,3168**	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	6,4944
100.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,091872
100.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,6336
100.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,04752
100.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,044352
100.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,077299
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МС-1, МС-2)			
101	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, 80Х8ММ**	**Т**	**0,0456**	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д1000 ММ ИЗ СБОР. Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Н=2,1 М (3ШТ)			
102	**Е2204-001-01**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,2580**	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,6	22,8588
102.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,54	7,3633
102.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0645
102.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	20,36	5,2529
102.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,16	0,04128
102.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,77	2,0047
102.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,08256
102.8	9219	ВОДА	М3	0,0031	0,0008
102.9	12164	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,1	0,0258
102.10	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,26	0,58308
102.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,000206
102.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,000284
102.13	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,3096
102.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,04	0,01032
102.15	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33	0,34314
103	**403-507**	**ПЛИТЫ ДНИЩА КПД-10 (0,18)**	**ШТ**	**3,0000**	
104	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6 (0,16)**	**ШТ**	**6,0000**	
105	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9 (0,24)**	**ШТ**	**3,0000**	
106	**403-494**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2 (0,1)**	**ШТ**	**3,0000**	
107	**403-504**	**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1 (0,02)**	**ШТ**	**3,0000**	
108	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ (СРЕДНЕГО ТИПА)ГОСТ 3634-99**	**ШТ**	**3,0000**	
109		**САЛЬНИК**	**ШТ**	**9,0000**	
110		**УГОЛОК 50Х50Х5 ММ**	**КГ**	**33,9300**	
111		**АРМАТУРА Д=18 ММ А1**	**КГ**	**11,4000**	
112		**ПОЛОСА -80Х5 ММ**	**КГ**	**13,2000**	
113	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,3168**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	9,4723
113.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,44352
113.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,6336
113.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,04752
113.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,3168
113.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0792
113.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,077299
114	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,3168**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	6,4944
114.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,091872
114.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,6336
114.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,04752
114.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,044352
114.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,077299
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МС-1, МС-2)			
115	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, 80Х8ММ**	**Т**	**0,0456**	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д1000 ММ ИЗ СБОР. Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Н=2,4 М (2ШТ)			

1	2	3	4	5	6
116	**Е2204-001-01**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,1880**	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,6	16,6568
116.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,54	5,3655
116.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,047
116.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	20,36	3,8277
116.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,16	0,03008
116.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,77	1,4608
116.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,06016
116.8	9219	ВОДА	М3	0,0031	0,000583
116.9	12164	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,1	0,0188
116.10	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,26	0,42488
116.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,00015
116.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,000207
116.13	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,2256
116.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,04	0,00752
116.15	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33	0,25004
117	**403-507**	**ПЛИТЫ ДНИЩА КПД-10 (0,18)**	**ШТ**	**2,0000**	
118	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6 (0,16)**	**ШТ**	**2,0000**	
119	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9 (0,24)**	**ШТ**	**4,0000**	
120	**403-494**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2 (0,1)**	**ШТ**	**2,0000**	
121	**403-504**	**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1 (0,02)**	**ШТ**	**2,0000**	
122	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ (СРЕДНЕГО ТИПА)ГОСТ 3634-99**	**ШТ**	**2,0000**	
123		**САЛЬНИК**	**ШТ**	**6,0000**	
124		**УГОЛОК 50Х50Х5 ММ**	**КГ**	**22,6200**	
125		**АРМАТУРА Д=18 ММ А1**	**КГ**	**7,6000**	
126		**ПОЛОСА -80Х5 ММ**	**КГ**	**8,8000**	
127	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,2112**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	6,3149
127.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,29568
127.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,4224
127.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,03168
127.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,2112
127.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0528
127.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,051533
128	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,2112**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	4,3296
128.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,061248
128.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,4224
128.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,03168
128.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,029568
128.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,051533
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МС-1, МС-2)			
129	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, 80Х8ММ**	**Т**	**0,0304**	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д1000 ММ ИЗ СБОР. Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Н=2,7 М (3ШТ)			
130	**Е2204-001-01**	**УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ**	**10М3**	**0,3060**	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,6	27,1116
130.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,54	8,7332
130.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0765
130.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	20,36	6,2302
130.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,16	0,04896
130.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,77	2,3776
130.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,09792
130.8	9219	ВОДА	М3	0,0031	0,000949
130.9	12164	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 ДЛЯ ПОЛОВ, ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,1	0,0306
130.10	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,26	0,69156
130.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,000245
130.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,000337
130.13	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,3672
130.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,04	0,01224
130.15	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,33	0,40698
131	**403-507**	**ПЛИТЫ ДНИЩА КПД-10 (0,18)**	**ШТ**	**3,0000**	
132	**403-484**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9 (0,24)**	**ШТ**	**9,0000**	
133	**403-494**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-2 (0,1)**	**ШТ**	**3,0000**	
134	**403-504**	**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1 (0,02)**	**ШТ**	**3,0000**	
135	**С113-0753**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ (СРЕДНЕГО ТИПА)ГОСТ 3634-99**	**ШТ**	**3,0000**	

1	2	3	4	5	6
136		**САЛЬНИК**	**ШТ**	**9,0000**	
137		**УГОЛОК 50Х50Х5 ММ**	**КГ**	**33,9300**	
138		**АРМАТУРА Д=18 ММ А1**	**КГ**	**11,4000**	
139		**ПОЛОСА -80Х5 ММ**	**КГ**	**13,2000**	
140	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,3168**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	9,4723
140.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,44352
140.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,6336
140.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,04752
140.5	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	0,3168
140.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0792
140.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,077299
141	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,3168**	
141.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	6,4944
141.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,091872
141.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,6336
141.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,04752
141.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,044352
141.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,077299
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МС-1, МС-2)			
142	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, 80Х8ММ**	**Т**	**0,0456**	

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА "ЯШИЛТЕХНИКУМ" ТАШКИЛ ЭТИШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ВК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1			
1	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,1800**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	224,4832
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,354
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0944
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,2596
1.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	5,0504
1.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	15,7412
1.7	9219	ВОДА	М3	0,47	0,5546
1.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,000189
1.9	937138	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.20 ММ PN 16	М	89,9	106,082
2	**Е1604-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2000**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	29,928
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,06
2.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,016
2.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,044
2.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	0,912
2.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	1,624
2.7	9219	ВОДА	М3	0,74	0,148
2.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0005
2.9	937140	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.25 ММ PN 10	М	92,9	18,58
3	**Е1604-005-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,3700**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	45,066
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,111
3.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0296
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0814
3.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	1,813
3.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	1,7168
3.7	9219	ВОДА	М3	1,21	0,4477
3.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,00148
3.9	937143	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.32 ММ PN 10	М	93,8	34,706
4	**Е1604-005-04 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0350**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,4	5,684
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,41	0,01435
4.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0035
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,01085
4.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,22	0,1827
4.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	0,203
4.7	9219	ВОДА	М3	1,88	0,0658
4.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,00022
4.9	937146	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.40 ММ PN 10	М	93,7	3,2795
5	**Е1604-005-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,2700**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	141,52	38,2104
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,1242
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0324
5.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,0918
5.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,56	1,5012
5.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	3,6018
5.7	9219	ВОДА	М3	2,94	0,7938
5.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0099	0,002673

1	2	3	4	5	6
5.9	937149	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.50 ММ PN 10	М	94,6	25,542
6	**Е1604-005-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0200**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	141,52	2,8304
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,0092
6.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0024
6.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,0068
6.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,92	0,1184
6.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	0,2668
6.7	9219	ВОДА	М3	4,67	0,0934
6.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0156	0,000312
6.9	937152	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.63 ММ PN 10	М	94,6	1,892
7	**Е1602-002-06 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0750**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,63	3,5723
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,08	0,081
7.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,0105
7.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,00525
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	0,06525
7.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,97	0,14775
7.7	9219	ВОДА	М3	2,75	0,20625
7.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0099	0,000742
7.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00054	0,00004
7.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00062	0,000046
7.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,00003
7.12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00038	0,000029
7.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,646	0,04845
7.14	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0015
8	**СЦЕНА**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Д50 ММ (60Х4ММ)**	**М**	**7,5000**	
9	**СЦЕНА**	**ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ 90ГР Д57Х4 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
10	**Е1602-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**1 СОЕД.**	**2,0000**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,96	1,92
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,02
10.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,44	0,88
10.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02
10.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028
11	**СЦЕНА**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ Д50 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
12	**СЦЕНА**	**БУРТ (ВТУЛКА) PP-R ДН63 ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д50 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
13	**СЦЕНА**	**КРАН ШАРОВОЙ PP-R, ПОЛНОПРОХОДНОЙ ДН63 ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
14	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН63 ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 2"**	**ШТ**	**2,0000**	
15	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R ДН=20 ММ**	**ШТ**	**9,0000**	
16	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R ДН=25 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
17	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R ДН=32 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
18	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R ДН=50 ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
19	**СЦЕНА**	**ФИЛЬТР PP-R ДН=50 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
20	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН50 ММ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1 1/2"**	**ШТ**	**2,0000**	
21	**СЦЕНА**	**КРАН ОТСЕКАЮЩИЙ УГЛОВОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" ММ**	**ШТ**	**63,0000**	
22	**СЦЕНА**	**ОТВОД 90ГР PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН20 ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2" И КРЕПЛЕНИЕМ**	**ШТ**	**63,0000**	
23	**СЦЕНА**	**ОТВОД 90ГР PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ ДН20 ММ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ 1/2"**	**ШТ**	**12,0000**	
24	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО (ОТВОД 90°) PP-R ДН=20 ММ**	**ШТ**	**42,0000**	
25	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО (ОТВОД 90°) PP-R ДН=25 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
26	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО (ОТВОД 90°) PP-R ДН=32 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
27	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО (ОТВОД 90°) PP-R ДН=50 ММ**	**ШТ**	**8,0000**	
28	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН=20 ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
29	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН=32 ММ**	**ШТ**	**10,0000**	
30	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН=50 ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
31	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН=63Х50Х63 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
32	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН=50Х32Х50 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
33	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН=40Х32Х40 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
34	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН=32Х25Х32 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
35	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН=32Х20Х32 ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
36	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН=25Х20Х25 ММ**	**ШТ**	**18,0000**	
37	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН=50Х20 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
38	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН=50Х32 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
39	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН=50Х40 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
40	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН=40Х32 ММ**	**ШТ**	**1,0000**	
41	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН=32Х25 ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
42	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН=32Х20 ММ**	**ШТ**	**12,0000**	
43	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК PP-R ДН=25Х20 ММ**	**ШТ**	**8,0000**	
44	**СЦЕНА**	**ОПОРА (ХОМУТ) ДЛЯ PP-R ТРУБ ДН50 ММ**	**ШТ**	**40,0000**	
45	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ (ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ ДН40 ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
46	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ (ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ ДН32 ММ**	**ШТ**	**60,0000**	
47	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ (ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ ДН25 ММ**	**ШТ**	**35,0000**	
48	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЯ (ОПОРЫ) ДЛЯ PP-R ТРУБ ДН20 ММ**	**ШТ**	**210,0000**	

1	2	3	4	5	6
49	**Е2601-010-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,6300**	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,85	11,8755
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,41	0,2583
49.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,3969
49.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,2583
49.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,001	0,00063
49.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00123	0,000775
49.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0096	0,006048
49.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,016695
49.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000025
49.10	41152	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛЯННАЯ ШТАПЕЛЬНАЯ ВОЛОКНА Т=40 ММ	М3	1,65	1,0395
49.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,56	0,3528
50	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,2410**	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	25,8304
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,1687
50.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,40247
50.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	1,3592
50.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,1687
50.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	27,233
50.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000733
50.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000082
50.9	44695	РУЛОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК	М2	116	27,956
50.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	1,0652
50.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	9,0616
50.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,045308
50.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	8,0663
51	**Е1504-030-05**	**ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ**	**100М2 ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,0080**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,01	0,16808
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,0004
51.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00008
51.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,00032
51.5	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0023	0,000018
51.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0018	0,000014
51.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0004	0,000003
51.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0381	0,000305
51.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,00248
52	**Е1607-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**2,0550**	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	10,2956
52.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	3,0825
52.3	9219	ВОДА	М3	1	2,055
52.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000103
52.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000041
52.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0411
53	**Е1607-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,0200**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	0,1002
53.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,03
53.3	9219	ВОДА	М3	3,8	0,076
53.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000001
53.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0
53.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0004
54	**Е2202-001-01**	**НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**КМ**	**0,0060**	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116	0,696
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,00036
54.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,00036
54.4	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	16,79	0,10074
54.5	967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	38,8	0,2328
54.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31	0,186

1	2	3	4	5	6
54.7	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,028	0,000168
54.8	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	21	0,126
54.9	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,77	0,00462
54.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,25	0,0015
54.11	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,0072
54.12	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	220	1,32
54.13	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,00186
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ			
55	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т**	**НАСОС**	**1,0000**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08
55.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05
55.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52
55.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
55.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022
55.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014	0,014
55.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039
55.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
55.10	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
56	**СЦЕНА**	**НАСОСНАЯ МИНИСТАНЦИЯ Q=3.6 М3/ЧАС; Н=25М; Р=1,1 КВТ С АВТОМАТИКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ И МЕМБРАННЫМ БАКОМ**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
57	**Е1606-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**СЧЕТЧИК**	**1,0000**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,22	1,22
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
57.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,35
57.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
57.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00018	0,00018
57.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	0,05
57.7	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00128	0,00128
58	**СЦЕНА**	**СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ Д40 ММ С МОДУЛЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (GPRS МОДЕМ)**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3,Т4			
59	**Е1604-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	190,24
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,3
59.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,08
59.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,22
59.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	4,28
59.6	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	13,34
59.7	9219	ВОДА	М3	0,47	0,47
59.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,00016
60	**СЦЕНА**	**ТРУБА PP-RCT ДН20Х2,8 ММ PN20 ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС)**	**М**	**89,9000**	
61	**СЦЕНА**	**ВЕНТИЛЬ PP-R ДН=20 ММ**	**ШТ**	**9,0000**	
62	**СЦЕНА**	**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ ДН 20 ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1 1/2"**	**ШТ**	**2,0000**	
63	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО (ОТВОД 90°) PP-R ДН=20 ММ**	**ШТ**	**40,0000**	
64	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН=20 ММ**	**ШТ**	**17,0000**	
65	**СЦЕНА**	**ОБВОД PP-R ДН=20 ММ**	**ШТ**	**14,0000**	
66	**СЦЕНА**	**ОПОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ PP-R ТРУБ ДН=20 ММ (КЛИПСЫ)**	**ШТ**	**170,0000**	
67	**Е2601-010-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,0400**	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,85	0,754
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,41	0,0164
67.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,0252
67.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,0164
67.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,001	0,00004
67.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00123	0,000049
67.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0096	0,000384
67.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,00106
67.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000002
67.10	41152	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛЯННАЯ ШТАПЕЛЬНАЯ ВОЛОКНА Т=40 ММ	М3	1,65	0,066
67.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,56	0,0224

1	2	3	4	5	6
68	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,0157**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	1,6827
68.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,01099
68.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,026219
68.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,088548
68.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,01099
68.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	1,7741
68.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000048
68.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000005
68.9	44695	РУЛОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК	М2	116	1,8212
68.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,069394
68.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	0,59032
68.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,002952
68.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	0,525479
69	**Е1607-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,0000**	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	5,01
69.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	1,5
69.3	9219	ВОДА	М3	1	1
69.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,00005
69.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,00002
69.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,02
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГВС			
70	**Ц0803-602-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л**	**ШТ**	**6,0000**	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	4,92
70.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,12
70.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	1,56
70.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,06
70.5	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	4	24
71	**СЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 10 Л 1,5 КВТ С УЗО**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
72	**СЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 30 Л 1,5 КВТ С УЗО**	**КОМПЛ**	**2,0000**	
73	**СЦЕНА**	**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50 Л 1,5 КВТ С УЗО**	**КОМПЛ**	**3,0000**	
74	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ) С РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ АРИСТОНОВ**	**ШТ**	**12,0000**	
75	**Ц0803-602-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**МОНТАЖ ПРОТОЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАСТЕННЫХ**	**ШТ**	**1,0000**	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,56	0,56
75.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
75.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,14
75.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
75.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
75.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	2	2
76	**ЦЕНА**	**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300 Л/СУТКИ СОСТАВ КОМПЛЕКТА: КОЛЛЕКТОР СОЛНЕЧНЫЙ ASC2108-2ШТ; БАК ПРОТОЧНЫЙ ОБЪЕМОМ 230 Л; ПОДПОРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА - 1 ШТ; АКСЕССУАРЫ**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В2 (ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ)			
77	**Е1602-005-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,6200**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	60,83	37,7146
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,06	0,6572
77.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,87	0,5394
77.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	18,44	11,4328
77.5	9219	ВОДА	М3	2,75	1,705
77.6	22455	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 200	М3	0,008	0,00496
77.7	31340	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д57Х3.0 ММ	М	100	62
77.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,000124
77.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	0,217
77.10	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,32	0,1984
78	**СЦЕНА**	**ОТВОД СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ Д-50 ММ**	**ШТ**	**13,0000**	
79	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ Д50 ММ**	**ШТ**	**7,0000**	
80	**Е1605-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**ШТ**	**8,0000**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	11,76
80.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,16

1	2	3	4	5	6
80.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	2,8
80.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,16
80.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00112
80.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0088
80.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,016
81	**СЦЕНА**	**ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ СТАЛЬНОЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д50 ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
82	**СЦЕНА**	**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Д50ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
83	**Е1807-001-02**	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,44
83.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00004
83.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00002
83.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,02
84	**ЦЕНА**	**МАНОМЕТР ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0-0,6 МПА**	**ШТ**	**2,0000**	
85	**СЦЕНА**	**КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15ММ 11Б8БК**	**ШТ**	**2,0000**	
86	**СЦЕНА**	**КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ Д-15ММ 10Б9БК**	**ШТ**	**2,0000**	
87	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОД СТАЛ. КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ Д-50Х32ММ**	**ШТ**	**2,0000**	
88	**Е1602-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**1 СОЕД.**	**14,0000**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,96	13,44
88.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,14
88.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,44	6,16
88.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,14
88.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00196
89	**СЦЕНА**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ Д50 ММ**	**ШТ**	**14,0000**	
90	**Е1805-001-01**	**УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т**	**НАСОС**	**2,0000**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	28,34
90.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,16
90.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,1
90.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	1,04
90.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
90.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044
90.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014	0,028
90.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00078
90.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
90.10	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
91	**СЦЕНА**	**НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ Q=10М3/ЧАС, Н=30М, Р=2,2КВТ, N=3200ОБ/МИН**	**КОМПЛ**	**2,0000**	
92	**Е1607-001-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**КРАН**	**6,0000**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,01	6,06
92.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,18
92.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	1,2
92.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,06
92.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,12
92.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	2,4
92.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003	0,00018
92.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00006
92.9	35103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ	Т	0,00004	0,00024
92.10	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,06
93	**СЦЕНА**	**КРАН ПОЖАРНЫЙ Д-50 ММ С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ 1Б1Р**	**ШТ**	**6,0000**	
94	**СЦЕНА**	**РУКАВ ЛЬНЯНЫЙ Д-51 ММ ДЛИНОЙ 20 М**	**ШТ**	**6,0000**	
95	**СЦЕНА**	**СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-50 С НАСАДКОЙ Д-16 ММ РС-50**	**ШТ**	**6,0000**	
96	**СЦЕНА**	**ГОЛОВКА РУКАВНАЯ Д-50 ММ ГР-50**	**ШТ**	**12,0000**	
97	**СЦЕНА**	**ГОЛОВКА МУФТОВАЯ Д-50 ММ ГМ-50**	**ШТ**	**6,0000**	
98	**Ц0803-573-03**	**ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ. ВСТАВКА УГЛОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ГЛУБИНОЙ ДО 700 ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	7,14
98.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,83	4,98
98.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,35	2,1
98.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,24	1,44
98.5	1152	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,35	2,1
98.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,79	4,74
98.7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,24	1,44
98.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	0,6
98.9	31087	КРАСКА	КГ	0,03	0,18
98.10	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0003	0,0018
98.11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,1	0,6
99	**СЦЕНА**	**ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЖАРНОГО КРАНА НАВЕСНОЙ. ШПК-320Н**	**КОМПЛ**	**6,0000**	
100	**СЦЕНА**	**ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 5 КГ ОП-5**	**ШТ**	**12,0000**	
101	**СЦЕНА**	**КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ**	**КГ**	**6,0000**	

1	2	3	4	5	6
102	**Е1607-005-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,6200**	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	3,1062
102.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	0,93
102.3	9219	ВОДА	М3	1	0,62
102.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000031
102.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000012
102.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0124
103	**Е1504-030-05**	**ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ**	**100М2 ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,1612**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,01	3,3868
103.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,00806
103.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,001612
103.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,006448
103.5	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0023	0,000371
103.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0018	0,00029
103.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0004	0,000064
103.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0381	0,006142
103.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,049972
104	**Е2601-010-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,4900**	
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,85	9,2365
104.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,41	0,2009
104.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,3087
104.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,2009
104.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,001	0,00049
104.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00123	0,000603
104.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0096	0,004704
104.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,012985
104.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,00002
104.10	41152	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛЯННАЯ ШТАПЕЛЬНАЯ ВОЛОКНА Т=40 ММ	М3	1,65	0,8085
104.11	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,56	0,2744
105	**Е2601-052-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1721**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,18	18,4457
105.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,12047
105.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,287407
105.4	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,64	0,970644
105.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,12047
105.6	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	19,4473
105.7	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00304	0,000523
105.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,000059
105.9	44695	РУЛОННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК	М2	116	19,9636
105.10	45978	ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	4,42	0,760682
105.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	6,471
105.12	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,032355
105.13	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	5,7602
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1			
106	**Е1604-003-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**0,6000**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,52	43,512
106.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,084
106.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,018
106.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,066
106.5	9219	ВОДА	М3	0,39	0,234
106.6	46186	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50Х1,8 ММ	М	99,8	59,88

1	2	3	4	5	6
107	**Е1604-003-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 03.03.23 Г. N 42**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ**	**100 М ТРУБОПРОВОДА**	**1,1500**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,74	75,601
107.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,3335
107.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0805
107.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,253
107.5	9219	ВОДА	М3	1,57	1,8055
107.6	46187	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д110Х2,7 ММ	М	99,8	114,77
108	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО (ОТВОД 90ГР) Д-110 ММ**	**ШТ**	**17,0000**	
109	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО (ПОЛУОТВОД 45ГР) Д-110ММ**	**ШТ**	**22,0000**	
110	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО (ОТВОД 90ГР) Д-50ММ**	**ШТ**	**26,0000**	
111	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-110ММ**	**ШТ**	**26,0000**	
112	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР Д-110ММ**	**ШТ**	**5,0000**	
113	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-110Х50 ММ**	**ШТ**	**6,0000**	
114	**СЦЕНА**	**ТРОЙНИК ПРЯМОЙ Д-50ММ**	**ШТ**	**9,0000**	
115	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ Д100 ММ С ОДНИМ ОТВОДОМ Д50**	**ШТ**	**3,0000**	
116	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Д100**	**ШТ**	**3,0000**	
117	**СЦЕНА**	**КРЕСТОВИНА Д50**	**ШТ**	**3,0000**	
118	**СЦЕНА**	**ПЕРЕХОДНИК Д110Х50 ММ**	**ШТ**	**4,0000**	
119	**СЦЕНА**	**РЕВИЗИЯ Д110 ММ**	**ШТ**	**8,0000**	
120	**СЦЕНА**	**ПРОЧИСТКА Д 50 ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
121	**СЦЕНА**	**ПРОЧИСТКА Д 110 ММ**	**ШТ**	**7,0000**	
122	**Е1701-009-23МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ**	**10КОМПЛ.**	**0,6000**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,77	5,262
122.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,174
122.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,06
122.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
122.5	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0032	0,00192
123	**СЦЕНА**	**ТРАП Д100 ММ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ТВ-100 П**	**ШТ**	**6,0000**	
124	**СЦЕНА**	**ХОМУТ (КРЕПЛЕНИЕ) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН50 ММ**	**ШТ**	**70,0000**	
125	**СЦЕНА**	**ХОМУТ (КРЕПЛЕНИЕ) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДН110 ММ**	**ШТ**	**100,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ			
126	**Е1701-009-14МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**10КОМПЛ.**	**2,1000**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	45,465
126.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,735
126.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,42
126.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,273
126.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,462
126.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	8,4
127	**СЦЕНА**	**УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ 600Х400ММ**	**КОМПЛ**	**21,0000**	
128	**Е1701-002-03**	**УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ**	**10ШТ**	**2,1000**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	14,7
128.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,21
128.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	4,2
128.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,273
128.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00021
128.6	82612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	10	21
129	**СЦЕНА**	**СИФОН (ГИДРОЗАТВОР) ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА**	**ШТ**	**21,0000**	
130	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ) С РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ УМЫВАЛЬНИКОВ**	**ШТ**	**42,0000**	
131	**Е1701-010-01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ**	**10КОМПЛ.**	**0,3000**	
131.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	7,392
131.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,71	0,213
131.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,06
131.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,096
131.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,117
131.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,2
131.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000009
132	**СЦЕНА**	**УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ С БОЧКОМ ПРИСОЕДИНЕННЫМ ТИПА "КОМПАКТ"**	**КОМПЛ**	**3,0000**	
133	**СЦЕНА**	**ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Д=100 ММ**	**ШТ**	**3,0000**	
134	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ) С РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ УНИТАЗОВ**	**ШТ**	**3,0000**	
135	**Е1701-010-04МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ**	**10КОМПЛ.**	**1,8000**	
135.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,88	62,784
135.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,14	2,052
135.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,54
135.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,198
135.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,18
135.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,93	1,674
135.7	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	10,8

1	2	3	4	5	6
135.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00108
136	**СЦЕНА**	**УНИТАЗ НАПОЛЬНЫ КЕРАМИЧЕСКИЙ С БОЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ ТИПА "ЧАША ГЕНУЯ"**	**КОМПЛ**	**18,0000**	
137	**СЦЕНА**	**СИФОН ДЛЯ НАПОЛЬНОГО УНИТАЗА Д100 ММ**	**ШТ**	**18,0000**	
138	**СЦЕНА**	**ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ) С РЕЗЬБОЙ 1/2" ДЛЯ УНИТАЗОВ**	**ШТ**	**18,0000**	

СОСТАВИЛ _._____

.....
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ			
1	**Ц0803-572-02**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600**	**ШТ**	**1,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,24
1.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
1.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
1.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17
1.6	31087	КРАСКА	КГ	0,03	0,03
2	**ЦЕНА**	**ВВОДО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-1-21-10**	**КОМП**	**1,0000**	
3	**Ц0803-600-02**	**СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ**	**ШТ**	**1,0000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,87
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
3.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
3.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
3.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,00003
4	**ЦЕНА**	**СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ С PLC-MODEM С КОМПЛЕКТОМ ТТИ-А 250/5А ЕХ-518 380V 5А**	**КОМП**	**1,0000**	
5	**Ц0803-530-04**	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 40**	**ШТ**	**3,0000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,17	9,51
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,036
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
5.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,018
5.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
5.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,018
5.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
5.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
5.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,373	1,119
5.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,08	0,24
5.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,031	0,093
5.12	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100ШТ	0,061	0,183
5.13	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	3
6	**ЦЕНА**	**ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ7100 32А**	**ШТ**	**3,0000**	
		АВР			
7	**Ц0803-572-02**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600**	**ШТ**	**1,0000**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,24
7.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
7.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
7.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17
7.6	31087	КРАСКА	КГ	0,03	0,03
8	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО С АВР Я8302-3864 25А IP31**	**КОМП**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩР-А			
9	**Ц0803-599-10**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**1,0000**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,17	4,17
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
9.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
9.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
9.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,58
9.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
9.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
9.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
9.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
9.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
9.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
9.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144
9.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023
10	**ЦЕНА**	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОЙ, НА 12 МОДУЛЕЙ, 380/220В, 50ГЦ ЩРН-123-1 38 УХЛ3 (IP31)**	**КОМП**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
11	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**5,0000**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	7,8
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,02
11.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,2
11.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,65
11.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,01
11.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,07
11.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
11.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,245
11.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,35
11.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,1
11.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	30,5
11.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
11.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,06
12	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 3Р, 25А ВА47-100**	**ШТ**	**2,0000**	
13	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 1Р, 25А ВА47-29**	**ШТ**	**3,0000**	
14	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
14.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
14.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
14.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
14.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
14.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
14.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
14.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
14.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
14.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
14.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
14.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
14.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
15	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 3Р, 40А ВА47-100**	**ШТ**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩАО-1			
16	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
16.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
16.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
16.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
16.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
16.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
16.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
16.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
16.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
16.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
16.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
16.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
17	**ЦЕНА**	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, НА 6 МОДУЛЕЙ, 380/220В, 50ГЦ ЩРВ-183-1 38 УХЛ3 (IP31)**	**КОМП**	**1,0000**	
18	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**5,0000**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	7,8
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,02
18.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,2
18.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,65
18.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,01
18.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,07
18.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
18.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,245
18.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,35
18.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,1
18.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	30,5
18.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
18.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,06
19	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,ВВОДНОЙ,3Р, 25А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
20	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 1Р, 16А ВА47-29 10А**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-1			
21	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
21.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
21.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6
21.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
21.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
21.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
21.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
21.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
21.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
21.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
21.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
21.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
22	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-183-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
23	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**7,0000**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	10,92
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,028
23.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,28
23.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,91
23.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,014
23.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,098
23.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	8,54
23.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,343
23.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,49
23.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,14
23.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	42,7
23.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	8,54
23.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,084
24	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
25	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**4,0000**	
26	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C16A/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-2			
27	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
27.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
27.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
27.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
27.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
27.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
27.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
27.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
27.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
27.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
27.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
27.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
28	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-93-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
29	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**4,0000**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	6,24
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,016
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16
29.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,52
29.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,008
29.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
29.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
29.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,196
29.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,28
29.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
29.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
29.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
29.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,048
30	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=16А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
31	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**3,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-3			
32	**Ц0803-599-10**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**1,0000**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,17	4,17
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
32.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
32.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
32.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,58
32.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
32.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
32.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
32.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
32.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1

1	2	3	4	5	6
32.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
32.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144
32.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023
33	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ПР8501 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
34	**Ц0803-526-03**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250**	**ШТ**	**1,0000**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,76	2,76
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,012
34.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
34.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
34.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,006
34.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,23	0,23
34.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
34.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
34.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,431	0,431
34.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
34.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
34.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
34.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
34.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,042	0,042
35	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ, I=160А ВА88-33 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
36	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**4,0000**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	9,28
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,04
36.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16
36.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,52
36.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,02
36.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,8
36.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
36.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
36.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	1,52
36.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,28
36.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
36.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
36.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
36.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,144
37	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C40A/0.003 АД14-3Р 30МА**	**ШТ**	**4,0000**	
38	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**17,0000**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	26,52
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,068
38.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,68
38.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	2,21
38.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,034
38.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,238
38.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	20,74
38.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,833
38.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,19
38.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,34
38.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	103,7
38.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	20,74
38.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,204
39	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**5,0000**	
40	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C16A/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**6,0000**	
41	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C16A/0.003 АД14-3Р 30МА**	**ШТ**	**6,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-4			
42	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
42.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
42.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
42.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
42.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
42.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
42.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
42.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
42.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
42.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
42.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
42.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
43	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-123-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
44	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**8,0000**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	12,48
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,032
44.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,32
44.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,04
44.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,016
44.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,112
44.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	9,76
44.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,392
44.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,56
44.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,16
44.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	48,8
44.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	9,76
44.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,096
45	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
46	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С10А ВА47-29-1П**	**ШТ**	**4,0000**	
47	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С16А ВА47-29-1П**	**ШТ**	**1,0000**	
48	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IР=С16А/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-5			
49	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
49.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
49.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
49.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
49.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
49.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
49.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
49.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
49.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
49.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
49.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
49.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
50	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IР31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-243-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
51	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
51.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
51.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
51.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
51.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
51.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
51.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
51.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
51.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
51.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
51.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
51.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
51.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
52	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=32А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
53	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
53.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
53.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
53.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
53.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
53.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
53.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
53.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
53.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
53.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
53.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
53.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
54	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С10А ВА47-29-1П**	**ШТ**	**2,0000**	
55	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С16А ВА47-29-1П**	**ШТ**	**2,0000**	
56	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С16А ВА47-29-3П**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-6			
57	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02

1	2	3	4	5	6
57.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
57.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
57.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
57.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
57.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
57.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
57.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
57.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
57.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
57.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
57.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
58	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-243-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
59	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
59.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
59.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
59.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
59.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
59.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
59.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
59.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
59.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
59.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
59.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
59.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
59.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
60	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=32А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
61	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**19,0000**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	29,64
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,076
61.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,76
61.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	2,47
61.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,038
61.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,266
61.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	23,18
61.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,931
61.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,33
61.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,38
61.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	115,9
61.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	23,18
61.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,228
62	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**6,0000**	
63	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**12,0000**	
64	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C16A/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-7			
65	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
65.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
65.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
65.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
65.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
65.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
65.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
65.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
65.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
65.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
65.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
65.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
66	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-243-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
67	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**11,0000**	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	17,16
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,044
67.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,44
67.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,43
67.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,022
67.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,154
67.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	13,42
67.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,539

1	2	3	4	5	6
67.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,77
67.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,22
67.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	67,1
67.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	13,42
67.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,132
68	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
69	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С10А ВА47-29-1П**	**ШТ**	**6,0000**	
70	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IР=С16А/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**4,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-8			
71	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
71.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
71.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
71.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
71.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
71.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
71.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
71.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
71.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
71.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
71.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
71.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
71.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
72	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IР31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-123-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
73	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
73.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
73.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
73.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
73.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
73.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
73.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
73.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
73.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
73.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
73.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
73.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
73.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
74	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=32А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
75	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
75.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
75.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
75.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
75.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
75.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
75.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
75.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
75.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
75.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
75.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
75.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
75.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
76	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С10А ВА47-29-1П**	**ШТ**	**4,0000**	
77	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IР=С16А/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**1,0000**	
78	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С25А ВА47-29-3П**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩВ-1			
79	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
79.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
79.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
79.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
79.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
79.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
79.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
79.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
79.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
79.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
79.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
79.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124

1	2	3	4	5	6
79.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
80	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-183-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
81	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**9,0000**	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	14,04
81.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,036
81.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,36
81.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,17
81.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,018
81.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,126
81.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	10,98
81.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,441
81.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,63
81.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,18
81.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	54,9
81.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	10,98
81.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,108
82	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А**	**ШТ**	**1,0000**	
83	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C16A/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**5,0000**	
84	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25A ВА47-29-3П**	**ШТ**	**3,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩВ-2			
85	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
85.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
85.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
85.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
85.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
85.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
85.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
85.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
85.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
85.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
85.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
85.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
85.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
86	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-123-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
87	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**4,0000**	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	6,24
87.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,016
87.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16
87.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,52
87.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,008
87.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
87.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
87.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,196
87.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,28
87.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
87.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
87.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
87.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,048
88	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
89	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C16A/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**3,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩВ-3			
90	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
90.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
90.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
90.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
90.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
90.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
90.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
90.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
90.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
90.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
90.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
90.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
90.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
91	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-243-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
92	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**8,0000**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	12,48
92.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,032
92.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,32
92.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,04
92.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,016
92.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,112
92.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	9,76
92.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,392
92.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,56
92.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,16
92.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	48,8
92.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	9,76
92.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,096
93	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А**	**ШТ**	**1,0000**	
94	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IР=С16А/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**6,0000**	
95	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С25А ВА47-29-3П**	**ШТ**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩВ-4			
96	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
96.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
96.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
96.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
96.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
96.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
96.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
96.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
96.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
96.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
96.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
96.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
96.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
97	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IР31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-24З-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
98	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
98.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
98.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
98.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
98.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
98.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
98.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
98.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
98.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
98.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
98.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
98.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
98.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
99	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А**	**ШТ**	**1,0000**	
100	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IР=С16А/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**5,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩВ-5			
101	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
101.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
101.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
101.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
101.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
101.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
101.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
101.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
101.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
101.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
101.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
101.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
101.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
102	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IР31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-183-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
103	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**5,0000**	

1	2	3	4	5	6
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	7,8
103.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,02
103.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,2
103.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,65
103.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,01
103.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,07
103.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
103.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,245
103.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,35
103.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,1
103.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	30,5
103.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
103.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,06
104	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А**	**ШТ**	**1,0000**	
105	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C16A/0.003 АД12-1Р 30МА**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-М-1			
106	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
106.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
106.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
106.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
106.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
106.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
106.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
106.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
106.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
106.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
106.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
106.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
106.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
107	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-93-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	
108	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**3,0000**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	6,96
108.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,03
108.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
108.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
108.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,015
108.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,6
108.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
108.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
108.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	1,14
108.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
108.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
108.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
108.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
108.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,108
109	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=80А ВА47-100 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
110	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C40A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**1,0000**	
111	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C63A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**1,0000**	
112	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**1,0000**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	1,56
112.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,004
112.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
112.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
112.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,002
112.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
112.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
112.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,049
112.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
112.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
112.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
112.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22

1	2	3	4	5	6
112.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,012
113	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A BA47-29-1П**	**ШТ**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩУПН			
114	**Ц0803-599-01**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77
114.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
114.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
114.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
114.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23
114.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
114.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
114.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
114.9	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
114.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
115	**ЦЕНА**	**ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ НАСОСАМИ ТРЁХФАЗНЫЙ ШК1102-28БУПН1**	**КОМП**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРО УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
116	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**4,0000**	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	9,28
116.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,04
116.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16
116.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,52
116.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,02
116.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,8
116.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
116.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
116.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	1,52
116.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,28
116.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
116.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
116.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
116.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,144
117	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН-32, IP=40A 380В**	**ШТ**	**4,0000**	
118	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**5,0000**	
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	7,8
118.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,02
118.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,2
118.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,65
118.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,01
118.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,07
118.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
118.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,245
118.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,35
118.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,1
118.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	30,5
118.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
118.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,06
119	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН-32, IP=16A 380В**	**ШТ**	**1,0000**	
120	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВН-32, IP=10A 380В**	**ШТ**	**4,0000**	
121	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**6,0000**	
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	20,16
121.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,12
121.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,06
121.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,06
121.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	3,06
121.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,246
121.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	1,2
121.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
121.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	126
121.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	6
121.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,246
121.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,744
121.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,096

1	2	3	4	5	6
122	**ЦЕНА**	**БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ НАСТЕННИЙ КМПН2/2**	**КОМП**	**6,0000**	
123	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
123.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
123.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
123.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
123.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
123.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
123.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
123.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
123.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
123.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
123.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
123.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
123.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
123.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
124	**ЦЕНА**	**АВТ.ВЫКЛ ВА47-29-1П 16А**	**ШТ**	**6,0000**	
125	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
125.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
125.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
125.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
125.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
125.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
125.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
125.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
125.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
125.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
125.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
125.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
125.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
126	**ЦЕНА**	**БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ НАСТЕННИЙ КМПН 2/4**	**КОМП**	**1,0000**	
127	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**3,0000**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	4,68
127.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,012
127.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
127.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
127.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,006
127.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
127.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
127.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147
127.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
127.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
127.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
127.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
127.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,036
128	**ЦЕНА**	**АВТ.ВЫКЛ ВА47-29-1П 16А**	**ШТ**	**3,0000**	
129	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
129.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
129.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
129.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
129.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
129.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
129.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
129.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
129.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
129.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
129.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
129.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
129.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
129.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
130	**ЦЕНА**	**БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ НАСТЕННИЙ КМПН 2/2**	**КОМП**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
131	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**2,0000**	
131.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	3,12
131.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,008
131.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,08
131.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,26
131.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,004
131.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
131.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
131.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,098
131.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
131.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04
131.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
131.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
131.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,024
132	**ЦЕНА**	**АВТ.ВЫКЛ ВА47-29-1П 16А**	**ШТ**	**2,0000**	
133	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**3,0000**	
133.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	10,08
133.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,06
133.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03
133.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03
133.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	1,53
133.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,123
133.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,6
133.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
133.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	63
133.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	3
133.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,123
133.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,372
133.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,048
134	**ЦЕНА**	**БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ НАСТЕННИЙ ЩРВ-П-16**	**КОМП**	**3,0000**	
135	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**12,0000**	
135.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	18,72
135.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,048
135.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,48
135.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,56
135.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,024
135.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,168
135.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	14,64
135.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,588
135.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,84
135.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,24
135.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	73,2
135.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	14,64
135.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,144
136	**ЦЕНА**	**АВТ.ВЫКЛ АД12-1П 16А**	**ШТ**	**12,0000**	
137	**Ц0803-530-04**	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 40**	**ШТ**	**4,0000**	
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,17	12,68
137.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,048
137.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16
137.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,024
137.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,52
137.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,024
137.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
137.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
137.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,373	1,492
137.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,08	0,32
137.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,031	0,124
137.12	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100ШТ	0,061	0,244
137.13	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	4
138	**ЦЕНА**	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ IР=10 А, 380В ПМЛ-1220-10А-380АС-УХЛ4**	**ШТ**	**4,0000**	
139	**Ц0803-603-01**	**ЯЩИК**	**ШТ**	**2,0000**	
139.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,43	2,86

1	2	3	4	5	6
139.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,08
139.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,52
139.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
139.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
139.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,08
140	**ЦЕНА**	**ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 230/36-3 УХЛ2 IP54**	**ШТ**	**2,0000**	
141	**Ц0803-591-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,7000**	
141.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	22,54
141.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,056
141.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,002205
141.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	71,4
142	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1 КЛАВИШНЫЙ IP20 (10А) ВС-10-1-0-КБ**	**ШТ**	**70,0000**	
143	**Ц0803-591-05**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,2800**	
143.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,8	9,184
143.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0224
143.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000882
143.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	28,56
144	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 2 КЛАВИШНЫЙ IP20 (10А) ВС-10-2-0-КБ**	**ШТ**	**23,0000**	
145	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 3 КЛАВИШНЫЙ IP20 (10А) ВС-10-3-0-КБ**	**ШТ**	**5,0000**	
146	**Ц0803-591-03**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ**	**100ШТ**	**0,3300**	
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76	25,08
146.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,066
146.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,64	1,5312
146.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	3,2208
146.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,54	1,1682
146.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,000891
146.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,00462
146.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,00792
146.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	3,2208
147	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 КЛАВИШНЫЙ (ГЕРМЕТИЧНЫЙ) IP44 (10А)**	**ШТ**	**33,0000**	
148	**Ц0803-591-09**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,5200**	
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	19,812
148.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0416
148.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,78
148.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,001638
148.5	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	53,04
148.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,2184
149	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ**	**ШТ**	**25,0000**	
150	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 2-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ**	**ШТ**	**27,0000**	
151	**Ц0803-591-10**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ**	**100ШТ**	**0,2100**	
151.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,1	15,981
151.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,0504
151.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,64	0,9744
151.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	2,0496
151.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,73	0,5733
151.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,000567
151.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,00294
151.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,00504
151.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	2,0496
152	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 1-МЕСТНАЯ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ С ПРОЗРАЧНЫМИ КРЫШКАМИ IP54**	**ШТ**	**7,0000**	
153	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-МЕСТНАЯ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ С ПРОЗРАЧНЫМИ КРЫШКАМИ IP54**	**ШТ**	**14,0000**	
154	**Ц1008-003-05 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВА ОПТИКО-|ФОТО|ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ**	**ШТ**	**13,0000**	
154.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,76	74,88
154.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	1,69
154.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00026
154.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0012	0,0156
154.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	3,9
154.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,012	0,156
155	**СЦЕНА**	**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ, НАСТЕННЫЙ , R=180ГР, ДО 12М**	**ШТ**	**13,0000**	
156	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНАЯ КОЛЬЦО ДЛЯ РОЗЕТОК И ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ КРУГЛАЯ 65Х45 IP30**	**ШТ**	**204,0000**	
157	**Ц1008-002-03 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ**	**ШТ**	**9,0000**	
157.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	15,12
157.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	1,71
157.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00018
157.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0004	0,0036
157.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	2,7
157.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,036
158	**ЦЕНА**	**КНОПКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПАЖАРНЫЙ НАСОСОВ УДП**	**ШТ**	**9,0000**	
РАЗДЕЛ 6. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ					

1	2	3	4	5	6
159	**Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ**	**100 ШТ**	**4,0300**	
159.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56	316,5968
159.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,1612
159.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0806
159.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0806
160	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ НАКЛАДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 18W АК-ACR/R IP20**	**ШТ**	**92,0000**	
161	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ВСТРАИВАЕМЫЙ МОЩНОСТЬЮ 32W ЛЕД ПАНЕЛЬ (КРУГЛЫЙ) IP20**	**ШТ**	**82,0000**	
162	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ВСТРАИВАЕМЫЙ МОЩНОСТЬЮ 48W ЛЕД ПАНЕЛЬ (КРУГЛЫЙ) IP20**	**ШТ**	**45,0000**	
163	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ВСТРАИВАЕМЫЙ МОЩНОСТЬЮ 50W ДПО-110 ОПАЛ NEOX 50ВТ IP40**	**ШТ**	**40,0000**	
164	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ЛИНЕЙНИЙ МОЩНОСТЬЮ 30W АК-ЛЛЛ IP20**	**ШТ**	**10,0000**	
165	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ВСТРАИВАЕМЫЙ МОЩНОСТЬЮ 36W АРКТИК ДПП 36ВТ IP44**	**ШТ**	**14,0000**	
166	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КРУГЛЫЙ МОЩНОСТЬЮ 12W LUNA IP65**	**ШТ**	**106,0000**	
167	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КРУГЛЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 12W ДПБ 9003 12ВТ**	**ШТ**	**8,0000**	
168	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КРУГЛЫЙ С РЕШЕТКОЙ МОЩНОСТЬЮ 18W ДПП 03-18-002 IP65**	**ШТ**	**6,0000**	
169	**Ц0803-593-20 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ**	**100 ШТ**	**0,0600**	
169.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,24	4,0944
169.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,0024
169.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0012
169.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0012
170	**СЦЕНА**	**ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ МОЩНОСТЬЮ 200W 300W SLIM**	**ШТ**	**6,0000**	
171	**Ц0803-593-10**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ**	**100ШТ**	**0,1400**	
171.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,2	13,748
171.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,3136
171.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,1568
171.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	25,6	3,584
171.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,1568
171.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,5712
171.7	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,00153	0,000214
171.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,21	0,0294
172	**СЦЕНА**	**СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА МОЩНОСТЬЮ 5W С АККУМУЛЯТОРОМ ССА-1001 IP20**	**ШТ**	**14,0000**	
173	**Ц0802-364-02**	**КРОНШТЕЙН НА СТЕНЕ**	**КОМПЛ**	**10,0000**	
173.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,05	10,5
173.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,8
173.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,4
173.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,4
173.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,08	0,8
173.6	31087	КРАСКА	КГ	0,05	0,5
174	**СЦЕНА**	**ТРУБА Д20**	**М**	**12,5000**	
175	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М10Х120**	**ШТ**	**20,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
176	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**6,1500**	
176.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	34,5015
176.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,123
176.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0615
176.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0615
176.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,123
176.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00043	0,002645
176.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,123
176.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	75,03
176.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,3075
176.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	4,92
176.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	1,9065
176.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,984
177	**Ц0802-403-02**	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**100М**	**73,4000**	
177.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20	1468
177.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,45	253,23

1	2	3	4	5	6
177.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	2,202
177.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,39	248,826
177.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	2,202
177.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	22,02
177.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,1835
177.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	22,754
177.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	8,808
177.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	359,66
177.11	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	8,808
177.12	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	60,922
178	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5ММ2^ ВВГНГ(А)LS 660В**	**М**	**3365,0000**	
179	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5ММ2^ ВВГНГFRLS 660В**	**М**	**1070,0000**	
180	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2^ ВВГНГ(А)LS 660В**	**М**	**50,0000**	
181	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5ММ2^ ВВГНГ(А)LS 660В**	**М**	**2515,0000**	
182	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 3Х4ММ2^ ВВГНГFRLS 660В**	**М**	**50,0000**	
183	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х2,5ММ2^ ВВГНГ(А)LS 660В**	**М**	**285,0000**	
184	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х2,5ММ2^ ВВГНГFRLS 660В**	**М**	**10,0000**	
185	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х4ММ2^ ВВГНГ(А)LS 660В**	**М**	**250,0000**	
186	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х4ММ2^ ВВГНГFRLS 660В**	**М**	**80,0000**	
187	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х6ММ2^ ВВГНГ(А)LS 660В**	**М**	**100,0000**	
188	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х6ММ2^ ВВГНГFRLS 660В**	**М**	**50,0000**	
189	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х25ММ2^ ВВГНГ(А)LS 660В**	**М**	**70,0000**	
190	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х70ММ2^ ВВГНГ(А)LS 660В**	**М**	**60,0000**	
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ			
191	**Ц0802-409-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ**	**100 М**	**1,0500**	
191.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,8	24,99
191.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,02	16,821
191.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,1155
191.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	15,8	16,59
191.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,7	2,835
191.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,1155
191.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	5,082
191.8	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	134	140,7
191.9	31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,2	0,21
191.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	1,008
191.11	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	18,9
191.12	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	1,05
191.13	46163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	7,035
191.14	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	140,7
191.15	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	1,89
192	**СЦЕНА**	**ТРУБА ПВХ, ЖЕСТКАЯ, Д 25ММ**	**М**	**107,1000**	
193	**Ц0802-409-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ**	**100 М**	**3,8000**	

1	2	3	4	5	6
193.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,4	130,72
193.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,16	91,808
193.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,33	1,254
193.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	23,5	89,3
193.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,7	10,26
193.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	1,254
193.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,96	26,448
193.8	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	134	509,2
193.9	31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,4	1,52
193.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	3,648
193.11	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	68,4
193.12	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	3,8
193.13	46163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	25,46
193.14	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	509,2
193.15	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	6,84
194	**СЦЕНА**	**ТРУБА ПВХ, ЖЕСТКАЯ, Д 32ММ**	**М**	**387,6000**	
195	**Ц0802-409-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 63 ММ**	**100 М**	**1,3000**	
195.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,1	50,83
195.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,28	39,364
195.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,572
195.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	29,4	38,22
195.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,7	3,51
195.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,572
195.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,97	11,661
195.8	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	134	174,2
195.9	31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,55	0,715
195.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	1,248
195.11	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	23,4
195.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	8,71
195.13	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	174,2
195.14	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	2,34
196	**СЦЕНА**	**ТРУБА ПВХ, ЖЕСТКАЯ, Д 63ММ**	**М**	**132,6000**	
		РАЗДЕЛ 8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВРУ			
197	**Ц0802-471-01 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5**	**10ШТ**	**0,6000**	
197.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,7	6,42
197.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,228
197.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
197.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	1,05
197.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
197.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0012
197.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,39
198	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ 3М**	**Т**	**0,0625**	
199	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,1800**	
199.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	2,988
199.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0792
199.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396
199.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,5634
199.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396
199.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000666
199.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,162
200	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ Д=40Х4ММ**	**Т**	**0,0281**	
201	**Ц0802-472-09 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,1000**	
201.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,3	2,13
201.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,038
201.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,019
201.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,36	0,336
201.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,019
201.6	31087	КРАСКА	КГ	2,4	0,24
201.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,09
201.8	46163	СКОБЫ	10ШТ	1,5	0,15
201.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	8,2	0,82
202	**СЦЕНА**	**КАТАНКА ОЦИНКОВАННАЯ Д=10ММ**	**Т**	**0,0062**	
		РАЗДЕЛ 9. СОСТАВ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ			
203	**Ц1102-001-03**	**ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 10**	**ШТ**	**160,0000**	

1	2	3	4	5	6
203.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	329,6
203.2	64581	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,042	6,72
204	**ЦЕНА**	**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SOLAR PV PANEL 645ВТ СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-КИТАЙ. ТИП ПАНЕЛИ-МОНОКРИСТАЛЛ МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДУЛЯ-ЧИСТЫЙ КРЕМНИЙ, МАТЕРИАЛ РАМКИ-АЛЮМИНИЙ МОЩНОСТЬ-645 ВТ. РАБОЧИЙ НАПРЯЖЕНИЕ-43,61В, НАПРЯЖЕНИЯ 51,76В. ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ-14,14 А. ТОК ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ-15,11 А. КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ 110 (2Х55) МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40 ГРС, МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА-85 °С, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 68. КПД, НЕ МЕНЕЕ 24.1 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕС-33,5 КГ, ДЛИНА-2382 ММ ШИРИНА-1134 ММ ТОЛЩИНА-30 ММ**	**ШТ**	**160,0000**	
205	**ПРАЙСЛИСТ**	**ИНВЕРТОР HUAWEI 100КВТ. НАЗНАЧЕНИЕ: СЕТЕВОЙ. НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 100 КВТ. КОЛИЧЕСТВО ФАЗ-3. ПАРАМЕТРЫ СЕТИ: 3L/N/PE 220/380В, 230/400В, 50 ГЦ. МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ-98.8 %. МАКС. ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ DC-110 КВТ. МАКС. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ DC-1000 В. ПУСКОВОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ DC-250 В. МАКС. ВХОДЯЩИЙ ТОК MPPT 40 А Х 10. МАКС. ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ-60 А Х 10. КОЛИЧЕСТВО MPPT-10. КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ MPPT-10 Х 4 РАЗМЕРЫ :826(Ш)Х516(В)Х312.7(Г) ММ. ВЕС=81 КГ**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
206	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОРЫ MC4 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ПАРА) MC4**	**ШТ**	**45,0000**	
207	**Ц0802-412-02**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6**	**100М**	**4,0000**	
207.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	26,96
207.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,16
207.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,08
207.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,08
207.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,08
207.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,0006	0,0024
207.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
207.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	48,8
207.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,2
207.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	3,2
207.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	1,24
207.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,64
208	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ 6 ММ PV1-F CABLE**	**М**	**400,0000**	
209	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**4,0000**	
209.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	60,8
209.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,2
209.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,2
209.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	19,36
209.5	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	175	700
209.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	175	700
210	**СЦЕНА**	**ГОФРО ТРУБА С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА Д=20ММ**	**М**	**408,0000**	
211	**Ц0802-403-02**	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**100М**	**0,3500**	
211.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20	7
211.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,45	1,2075
211.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0105
211.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,39	1,1865
211.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0105
211.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,105
211.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,000875
211.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,1085
211.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,042
211.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	1,715
211.11	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,042
211.12	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,2905
212	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х95ММ2^ ВВГНГ(А)LS 660В**	**М**	**35,0000**	
		РАЗДЕЛ 11. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ДЛЯ ФЭС			
213	**Ц0803-599-10**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**1,0000**	
213.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,17	4,17
213.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
213.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
213.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
213.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,58
213.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
213.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
213.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
213.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21

1	2	3	4	5	6
213.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
213.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
213.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144
213.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023
214	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP67 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-32**	**ШТ**	**1,0000**	
215	**Ц0801-061-01**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ**	**ШТ**	**20,0000**	
215.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,13	22,6
215.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	1
215.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,4
215.4	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,005	0,1
215.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,4
215.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,14	2,8
215.7	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,0021	0,042
216	**СЦЕНА**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА (LITTELFUSE SPF 20A)**	**ШТ**	**20,0000**	
217	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ FDS-32**	**ШТ**	**20,0000**	
218	**СЦЕНА**	**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ -1000В 20А(УЗИП) CDYNEZ-40**	**ШТ**	**10,0000**	
219	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**10,0000**	
219.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	15,6
219.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,04
219.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,4
219.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,3
219.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,02
219.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,14
219.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	12,2
219.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,49
219.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,7
219.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,2
219.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	61
219.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	12,2
219.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,12
220	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТАЯННОГО ТОКА-2П 1000В, 20А**	**ШТ**	**10,0000**	
221	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
221.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
221.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
221.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
221.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
221.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
221.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
221.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
221.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
221.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
221.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
221.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
221.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
221.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
222	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP67 С УСТАНОВКОЙ ЩУРН-12**	**ШТ**	**1,0000**	
223	**Ц0803-526-03**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250**	**ШТ**	**1,0000**	
223.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,76	2,76
223.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,012
223.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
223.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
223.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,006
223.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,23	0,23
223.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
223.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
223.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,431	0,431
223.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
223.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
223.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
223.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
223.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,042	0,042

1	2	3	4	5	6
224	**ЦЕНА**	**АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=200А ВА88-33 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
225	**Ц0803-600-02**	**СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ**	**ШТ**	**1,0000**	
225.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,87
225.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
225.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
225.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
225.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,00003
226	**ЦЕНА**	**СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ С GPRS МОДУЛЬ 5А С КОМПЛЕКТОМ ТТИ-А 200/5 ЕХ518**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. ЗАЗЕМЛЕНИЕ			
227	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,7000**	
227.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	11,62
227.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,308
227.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,154
227.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	2,191
227.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,154
227.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,00259
227.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,63
228	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, 40Х4ММ**	**Т**	**0,1092**	
229	**Ц0802-471-04 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16**	**10ШТ**	**0,3000**	
229.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,29	2,487
229.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,084
229.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,042
229.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,54	0,762
229.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,042
229.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
229.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,234
230	**СЦЕНА**	**СТЕРЖНЕЙ-ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 16ММ L=3М**	**Т**	**0,0142**	
231	**Е3402-054-01**	**УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М ДО 8,5**	**ШТ**	**1,0000**	
231.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	0,7
231.2	32541	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ	Т	0,00177	0,00177
232	**ЦЕНА**	**ИЗОЛИРОВАННАЯ МАЧТА МОЛНИЕПРИЕМНИКА L=6М**	**КОМПЛ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 13. АЭМ			
233	**Ц0803-603-01**	**ЯЩИК**	**ШТ**	**1,0000**	
233.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,43	1,43
233.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
233.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,26
233.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
233.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
233.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
234	**ЦЕНА**	**ЯЩИК АВТОМАТИКИ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ЯАСД**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
235	**ЦЕНА**	**СЕЙСМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТИПА MADAS16 С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ**	**ШТ**	**1,0000**	
236	**Ц0802-412-02**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6**	**100М**	**0,1000**	
236.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	0,674
236.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,004
236.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,002
236.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,002
236.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,002
236.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,0006	0,00006
236.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,002
236.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	1,22
236.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,005
236.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,08
236.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,031
236.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,016
237	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВВГНГ-3Х1.5ММ2**	**М**	**5,0000**	
238	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВВГНГ-2Х1.5ММ2**	**М**	**5,0000**	
239	**СЦЕНА**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ Д25ММ**	**М**	**10,0000**	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬ

.....
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на , ЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА			
1	**Ц0803-572-02**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600**	**ШТ**	**1,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,24
1.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
1.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
1.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17
1.6	31087	КРАСКА	КГ	0,03	0,03
2	**ЦЕНА**	**ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-21-10 С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С КОМПЛЕКТОМ**	**КОМП**	**1,0000**	
3	**Ц0803-521-01**	**РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 250**	**ШТ**	**1,0000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,18	1,18
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,008	0,008
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,06
3.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,004
3.5	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,1	0,1
3.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,24	0,24
3.7	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	2	2
3.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,02	0,02
4	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ (РУБИЛЬНИКИ) ВР32-35В71250 160А**	**ШТ**	**1,0000**	
5	**Ц0803-526-03**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250**	**ШТ**	**2,0000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,76	5,52
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,024
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,08
5.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,26
5.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,012
5.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,23	0,46
5.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
5.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
5.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,431	0,862
5.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
5.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04
5.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
5.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
5.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,042	0,084
6	**ЦЕНА**	**ВВОДНЫЕ АППАРАТЫ ЗАЩИТА- ВА88-32-160А**	**ШТ**	**1,0000**	
7	**ЦЕНА**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ ВА88-32 125А**	**ШТ**	**1,0000**	
8	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
8.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
8.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
8.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
8.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
8.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
8.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
8.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
8.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
8.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
8.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
8.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
9	**ЦЕНА**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ ВА88-32 63А**	**ШТ**	**1,0000**	
		АВР			
10	**Ц0803-572-02**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600**	**ШТ**	**1,0000**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,24

1	2	3	4	5	6
10.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
10.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
10.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17
10.6	31087	КРАСКА	КГ	0,03	0,03
11	**ЦЕНА**	**ЩИТ С УСТРОЙСТВОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА, 380В, 32А ЩАП-23**	**КОМП**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩР-А			
12	**Ц0803-599-10**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**1,0000**	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,17	4,17
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
12.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
12.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
12.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,58
12.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
12.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
12.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
12.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
12.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
12.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
12.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144
12.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023
13	**ЦЕНА**	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОЙ, НА 12 МОДУЛЕЙ, 380/220В, 50ГЦ ЩРН-123-1 38 УХЛ3 (IP31)**	**КОМП**	**1,0000**	
14	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**2,0000**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	4,64
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,02
14.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,08
14.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,26
14.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,01
14.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,4
14.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
14.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
14.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,76
14.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
14.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04
14.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
14.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
14.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,072
15	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 3Р, 32А ВА47-100**	**ШТ**	**2,0000**	
16	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**3,0000**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	4,68
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,012
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
16.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
16.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,006
16.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
16.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
16.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147
16.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
16.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
16.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
16.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
16.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,036
17	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 3Р, 16А ВА47-100**	**ШТ**	**1,0000**	
18	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 3Р, 25А ВА47-100**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-1			
19	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
19.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
19.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
19.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
19.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
19.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
19.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
19.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
19.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
19.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
19.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
19.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
20	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-183-1 УХЛ3**	**КОМП**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
21	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
21.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
21.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
21.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
21.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
21.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
21.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
21.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
21.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
21.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
21.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
21.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
22	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
23	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**3,0000**	
24	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-2			
25	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
25.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
25.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
25.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
25.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
25.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
25.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
25.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
25.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
25.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
25.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
25.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
26	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-36**	**КОМП**	**1,0000**	
27	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
27.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
27.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
27.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
27.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
27.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
27.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
27.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
27.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
27.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
27.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
27.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
27.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
28	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=50А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
29	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**23,0000**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	35,88
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,092
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,92
29.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	2,99
29.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,046
29.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,322
29.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	28,06
29.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	1,127
29.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,61
29.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,46
29.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	140,3
29.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	28,06
29.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,276
30	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**8,0000**	
31	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**14,0000**	
32	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25A ВА47-29-3П**	**ШТ**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-3			
33	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02

1	2	3	4	5	6
33.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
33.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
33.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
33.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
33.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
33.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
33.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
33.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
33.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
33.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
33.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
34	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-36**	**КОМП**	**1,0000**	
35	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
35.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
35.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
35.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
35.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
35.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
35.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
35.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
35.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
35.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
35.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
35.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
35.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
36	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=50А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
37	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**20,0000**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	31,2
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,08
37.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,8
37.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	2,6
37.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,04
37.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,28
37.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	24,4
37.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,98
37.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,4
37.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,4
37.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	122
37.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	24,4
37.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,24
38	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**8,0000**	
39	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**11,0000**	
40	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25A ВА47-29-3П**	**ШТ**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-4			
41	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
41.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
41.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
41.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
41.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
41.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
41.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
41.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
41.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
41.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
41.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
41.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
42	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-36**	**КОМП**	**1,0000**	
43	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
43.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
43.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
43.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
43.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
43.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
43.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22

1	2	3	4	5	6
43.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
43.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
43.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
43.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
43.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
43.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
44	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=32А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
45	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**16,0000**	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	24,96
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,064
45.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,64
45.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	2,08
45.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,032
45.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,224
45.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	19,52
45.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,784
45.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,12
45.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,32
45.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	97,6
45.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	19,52
45.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,192
46	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**8,0000**	
47	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**7,0000**	
48	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25A ВА47-29-3П**	**ШТ**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩАО			
49	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
49.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
49.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
49.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
49.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
49.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
49.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
49.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
49.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
49.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
49.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
49.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
50	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-18**	**КОМП**	**1,0000**	
51	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
51.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
51.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
51.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
51.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
51.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
51.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
51.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
51.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
51.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
51.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
51.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
52	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=16А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
53	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**5,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩУПН			
54	**Ц0803-599-01**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
54.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
54.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
54.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23
54.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
54.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
54.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
54.9	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
54.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
55	**ЦЕНА**	**ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ НАСОСАМИ ТРЁХФАЗНЫЙ ШК1102-28БУПН1**	**КОМП**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-9			

1	2	3	4	5	6
56	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
56.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
56.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
56.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
56.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
56.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
56.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
56.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
56.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
56.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
56.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
56.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
57	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-9**	**КОМП**	**1,0000**	
58	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**3,0000**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	4,68
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,012
58.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
58.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
58.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,006
58.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
58.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
58.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147
58.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
58.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
58.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
58.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
58.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,036
59	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
60	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1P**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРО УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
61	**Ц0803-591-09**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,8800**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	33,528
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0704
61.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	1,32
61.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,002772
61.5	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	89,76
61.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,3696
62	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС11-1-КБ**	**ШТ**	**48,0000**	
63	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 2-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС11-2-КБ**	**ШТ**	**40,0000**	
64	**Ц0803-591-10**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ**	**100ШТ**	**0,0800**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,1	6,088
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,0192
64.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,64	0,3712
64.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,7808
64.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,73	0,2184
64.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,000216
64.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,00112
64.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,00192
64.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,7808
65	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА 1-МЕСТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ И КРЫШКОЙ ВС-20-1-0-ГПБ IP54**	**ШТ**	**8,0000**	
66	**Ц0803-591-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,3500**	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	11,27
66.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,028
66.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,001102
66.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	35,7
67	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1 КЛАВИШНЫЙ IP20 (10А) ВС-10-1-0-КБ**	**ШТ**	**35,0000**	
68	**Ц0803-591-05**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,1800**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,8	5,904
68.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0144
68.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000567
68.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	18,36
69	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 2 КЛАВИШНЫЙ IP20 (10А) ВС-10-2-0-КБ**	**ШТ**	**5,0000**	
70	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 3 КЛАВИШНЫЙ IP20 (10А) ВС-10-3-0-КБ**	**ШТ**	**13,0000**	
71	**Ц0803-591-03**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ**	**100ШТ**	**0,2000**	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76	15,2
71.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,04
71.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,64	0,928

1	2	3	4	5	6
71.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	1,952
71.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,54	0,708
71.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,00054
71.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,0028
71.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,0048
71.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	1,952
72	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВС-20-1-0-ГПБ IP54**	**ШТ**	**20,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ			
73	**Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ**	**100 ШТ**	**3,8500**	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56	302,456
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,154
73.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,077
73.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,077
74	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ МОЩНОСТЬЮ 40W IP67**	**ШТ**	**9,0000**	
75	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 40W IP20**	**ШТ**	**177,0000**	
76	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 20W IP20**	**ШТ**	**36,0000**	
77	**СЦЕНА**	**ЛЕД ПАНЕЛЬ НАКЛАДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 32W IP20**	**ШТ**	**21,0000**	
78	**СЦЕНА**	**ЛЕД ПАНЕЛЬ НАКЛАДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 24W IP20**	**ШТ**	**3,0000**	
79	**СЦЕНА**	**ЛЕД ПАНЕЛЬ НАКЛАДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 18W IP20**	**ШТ**	**69,0000**	
80	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП 12W IP54**	**ШТ**	**67,0000**	
81	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И АККУМУЛЯТОРОМ ДПБ 9003, 12 ВТ**	**ШТ**	**3,0000**	
82	**Ц0803-593-10**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ**	**100ШТ**	**0,1000**	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,2	9,82
82.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,224
82.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,112
82.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	25,6	2,56
82.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,112
82.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,408
82.7	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,00153	0,000153
82.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,21	0,021
83	**СЦЕНА**	**СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА МОЩНОСТЬЮ 5W С АККУМУЛЯТОРОМ ССА-1001**	**ШТ**	**10,0000**	
84	**Ц1008-003-05 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВА ОПТИКО-|ФОТО|ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ**	**ШТ**	**24,0000**	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,76	138,24
84.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	3,12
84.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00048
84.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0012	0,0288
84.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	7,2
84.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,012	0,288
85	**СЦЕНА**	**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FERON 22021**	**ШТ**	**24,0000**	
86	**Ц1008-002-03 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ**	**ШТ**	**6,0000**	
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	10,08
86.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	1,14
86.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00012
86.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0004	0,0024
86.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	1,8
86.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,024
87	**ЦЕНА**	**УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЕ "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", ЖЁЛТОГО ЦВЕТА, С УСТРОЙСТВОМ ИНДИКАЦИИ УДП 513-10**	**ШТ**	**6,0000**	
88	**Ц0803-530-04**	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 40**	**ШТ**	**3,0000**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,17	9,51
88.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,036
88.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
88.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,018
88.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
88.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,018
88.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
88.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
88.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,373	1,119
88.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,08	0,24
88.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,031	0,093
88.12	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100ШТ	0,061	0,183
88.13	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	3
89	**ЦЕНА**	**ПУСКАТЕЛИ ПМЛ ПМЛ-16А (220)**	**ШТ**	**3,0000**	
90	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**3,0000**	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	10,08
90.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,06
90.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03
90.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03
90.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	1,53
90.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,123

1	2	3	4	5	6
90.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,6
90.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
90.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	63
90.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	3
90.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,123
90.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,372
90.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,048
91	**ЦЕНА**	**БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP67 КМПН-8/2**	**КОМП**	**3,0000**	
92	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**21,0000**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	32,76
92.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,084
92.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,84
92.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	2,73
92.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,042
92.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,294
92.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	25,62
92.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	1,029
92.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,47
92.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,42
92.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	128,1
92.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	25,62
92.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,252
93	**ЦЕНА**	**АВТ.ВЫКЛ ВА47-29-1П 16А**	**ШТ**	**21,0000**	
94	**СЦЕНА**	**ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ СОСТАВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЕЙ ОГРАКС-ВВ**	**КГ**	**4,6000**	
		РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
95	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**1,7800**	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	9,9858
95.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0356
95.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0178
95.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0178
95.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,0356
95.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00043	0,000765
95.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,0356
95.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	21,716
95.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,089
95.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	1,424
95.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,5518
95.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,2848
96	**Ц0802-403-02**	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**100М**	**53,7700**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20	1075,4
96.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,45	185,5065
96.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	1,6131
96.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,39	182,2803
96.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	1,6131
96.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	16,131
96.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,134425
96.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	16,6687
96.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	6,4524
96.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	263,473
96.11	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	6,4524
96.12	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	44,6291
97	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х50ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**56,0000**	
98	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х16ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**25,0000**	
99	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х6ММ2^ ВВГНГ-FRLS 660В**	**М**	**75,0000**	
100	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х4ММ2^ ВВГНГ-FRLS 660В**	**М**	**17,0000**	
101	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х4ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**15,0000**	
102	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х2,5ММ2^ ВВГНГ-FRLS 660В**	**М**	**10,0000**	
103	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**2736,0000**	

1	2	3	4	5	6
104	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**2181,0000**	
105	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5ММ2^ (ДЛЯ КДППН.) ВВГНГ-FRLS 660В**	**М**	**170,0000**	
106	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5ММ2^ (ДЛЯ АВ.ОСВЕЩ.) ВВГНГ-FRLS 660В**	**М**	**270,0000**	
		ПРОЧЕЕ			
107	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**0,9700**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	14,744
107.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,0485
107.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0485
107.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	4,6948
107.5	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	175	169,75
107.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	175	169,75
108	**СЦЕНА**	**ПВХ ТРУБА Д=25ММ**	**М**	**98,9400**	
109	**Ц0802-409-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ**	**100 М**	**0,2500**	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,8	5,95
109.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,02	4,005
109.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	15,8	3,95
109.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,7	0,675
109.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0275
109.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	1,21
109.7	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	134	33,5
109.8	31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,2	0,05
109.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,000525
109.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	0,24
109.11	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	4,5
109.12	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	0,25
109.13	46163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	1,675
109.14	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	33,5
109.15	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	0,45
110	**СЦЕНА**	**ПВХ ЖЕСТКАЯ Д=25ММ**	**М**	**25,5000**	
111	**Ц0802-409-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ**	**100 М**	**0,5600**	
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,4	19,264
111.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,16	13,5296
111.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	23,5	13,16
111.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,7	1,512
111.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,1848
111.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,96	3,8976
111.7	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	134	75,04
111.8	31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,4	0,224
111.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,001176
111.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	0,5376
111.11	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	10,08
111.12	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	0,56
111.13	46163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	3,752
111.14	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	75,04
111.15	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	1,008
112	**СЦЕНА**	**ПВХ ЖЕСТКАЯ Д=32ММ**	**М**	**57,1200**	
		РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
113	**Ц0802-471-01 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5**	**10ШТ**	**0,3000**	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,7	3,21
113.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,114
113.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,057
113.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	0,525
113.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,057
113.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
113.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,195

1	2	3	4	5	6
114	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5 3М**	**Т**	**0,0339**	
115	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,0900**	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	1,494
115.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0396
115.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0198
115.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,2817
115.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0198
115.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000333
115.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,081
116	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, 50Х5ММ**	**Т**	**0,0176**	
117	**Ц0802-472-05 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,1500**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	2,67
117.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,165
117.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,0825
117.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	1,0785
117.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,0825
117.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,00036
117.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,000075
117.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	0,27
118	**СЦЕНА**	**КАТАНКА ОЦЕНКОВАННАЯ Д=12ММ**	**Т**	**0,0134**	
		РАЗДЕЛ 7. АЭМ			
119	**Ц0803-603-01**	**ЯЩИК**	**ШТ**	**2,0000**	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,43	2,86
119.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,08
119.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,52
119.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
119.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
119.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,08
120	**ЦЕНА**	**ЯЩИК АВТОМАТИКИ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ЯАСД**	**КОМПЛ**	**2,0000**	
121	**ЦЕНА**	**СЕЙСМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТИПА MADAS16 С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ**	**ШТ**	**2,0000**	
122	**Ц0802-412-02**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6**	**100М**	**0,2000**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	1,348
122.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,008
122.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,004
122.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,004
122.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,004
122.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,0006	0,00012
122.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,004
122.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	2,44
122.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,01
122.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,16
122.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,062
122.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,032
123	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВВГНГ-3Х1.5ММ2**	**М**	**10,0000**	
124	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВВГНГ-2Х1.5ММ2**	**М**	**10,0000**	
125	**СЦЕНА**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ Д25ММ**	**М**	**20,0000**	
		РАЗДЕЛ 8. СОСТАВ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ			
126	**Ц1102-001-03**	**ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 10**	**ШТ**	**51,0000**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	105,06
126.2	64581	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,042	2,142
127	**ЦЕНА**	**ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 625 ВТ IP68 НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ НАГРУЗКЕ, В 41.4 . ТОК ПРИ НАГРУЗКЕ, А 14.99 НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В 49.8. ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, А 15.91. КПД СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ, % 22.64% МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В 1000/1500**	**ШТ**	**51,0000**	
128	**ПРАЙСЛИСТ**	**ИНВЕРТОР БРЕНД HUAWEI. НАИМЕНОВАНИЕ S6-GC3P 30 K07-ND. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ. НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ - 30 КВТ.МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ - 33 КВТ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ - 3. ПАРАМЕТРЫ СЕТИ - 3L/N/PE 220/380В, 230/400В, 50 ГЦ/ 60 ГЦ МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - 98.8 %. МАКС. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ DC - 1100 В РАЗМЕРЫ - 1014(Д)Х567(В)Х345(Ш) ММ. ВЕС - 56 КГ**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
129	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОРЫ MC4 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ПАРА) MC4**	**ШТ**	**51,0000**	
130	**Ц0802-412-02**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6**	**100М**	**3,5200**	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	23,7248
130.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,1408
130.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0704
130.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0704
130.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,0704
130.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,0006	0,002112
130.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,0704

1	2	3	4	5	6
130.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	42,944
130.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,176
130.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	2,816
130.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	1,0912
130.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,5632
131	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ 6 ММ PVC**	**М**	**352,0000**	
132	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**3,5200**	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	53,504
132.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,176
132.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,176
132.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	17,0368
132.5	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	175	616
132.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	175	616
133	**СЦЕНА**	**ГОФРА ТРУБА Д=16ММ**	**М**	**359,0400**	
		РАЗДЕЛ 10. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ДЛЯ ФЭС			
134	**Ц0803-599-10**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**1,0000**	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,17	4,17
134.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
134.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
134.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
134.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,58
134.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
134.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
134.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
134.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
134.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
134.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
134.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144
134.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023
135	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP66 С УСТАНОВКОЙ ЩУРН-36**	**ШТ**	**1,0000**	
136	**Ц0801-061-01**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ**	**ШТ**	**6,0000**	
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,13	6,78
136.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,3
136.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,12
136.4	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,005	0,03
136.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,12
136.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,14	0,84
136.7	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,0021	0,0126
137	**СЦЕНА**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА (LITTELFUSE SPF 20A)**	**ШТ**	**6,0000**	
138	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ FDS-32**	**ШТ**	**6,0000**	
139	**СЦЕНА**	**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (УЗИП) CDYNEZ-40**	**ШТ**	**3,0000**	
140	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**3,0000**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	4,68
140.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,012
140.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
140.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
140.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,006
140.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
140.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
140.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147
140.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
140.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
140.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
140.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
140.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,036
141	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТАЯННОГО ТОКА 1000В, 20А**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 11. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
142	**Ц0802-471-01 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5**	**10ШТ**	**0,3000**	
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,7	3,21
142.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,114
142.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,057
142.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	0,525
142.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,057

1	2	3	4	5	6
142.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
142.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,195
143	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5 ЗМ**	**Т**	**0,0339**	
144	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,0900**	
144.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	1,494
144.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0396
144.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0198
144.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,2817
144.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0198
144.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000333
144.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,081
145	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, 50Х5ММ**	**Т**	**0,0176**	
146	**Ц0802-472-05 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР. ММ 12**	**100М**	**1,1500**	
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	20,47
146.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	1,265
146.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,6325
146.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	8,2685
146.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,6325
146.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,00276
146.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,000575
146.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	2,07
147	**СЦЕНА**	**КАТАНКА ОЦЕНКОВАННАЯ Д=12ММ**	**Т**	**0,1024**	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬ

.....
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на , ЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ВРУ			
1	**Ц0803-572-04**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200Х1000**	**ШТ**	**1,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,49	3,49
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,58
1.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,29
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,15	1,15
1.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,29
1.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17
1.7	31087	КРАСКА	КГ	0,03	0,03
1.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,25	0,25
2	**ЦЕНА**	**ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-21-10 С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С КОМПЛЕКТОМ**	**КОМП**	**1,0000**	
3	**Ц0803-521-02**	**РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 400**	**ШТ**	**1,0000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,59	1,59
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,008	0,008
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,06
3.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,004
3.5	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
3.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,24	0,24
3.7	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	4,1	4,1
3.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,04	0,04
4	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ (РУБИЛЬНИКИ) ВР32-35В71250 400А**	**ШТ**	**1,0000**	
5	**Ц0803-526-04**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 400**	**ШТ**	**1,0000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,61	3,61
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,012
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
5.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
5.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,006
5.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,32	0,32
5.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
5.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
5.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,576	0,576
5.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
5.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
5.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
5.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
5.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,066	0,066
6	**ЦЕНА**	**ВВОДНЫЕ АППАРАТЫ ЗАЩИТА- ВА88-32-400А**	**ШТ**	**1,0000**	
7	**Ц0803-526-03**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250**	**ШТ**	**3,0000**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,76	8,28
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,036
7.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
7.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
7.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,018
7.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,23	0,69
7.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
7.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
7.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,431	1,293
7.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
7.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
7.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
7.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
7.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,042	0,126
8	**ЦЕНА**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ ВА88-32 160А**	**ШТ**	**1,0000**	
9	**ЦЕНА**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ ВА88-32 125А**	**ШТ**	**2,0000**	
10	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**2,0000**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	4,64

1	2	3	4	5	6
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,02
10.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,08
10.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,26
10.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,01
10.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,4
10.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
10.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
10.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,76
10.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
10.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04
10.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
10.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
10.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,072
11	**ЦЕНА**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ ВА88-32 80А**	**ШТ**	**1,0000**	
12	**ЦЕНА**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ ВА88-32 40А**	**ШТ**	**1,0000**	
13	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**4,0000**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	6,24
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,016
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16
13.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,52
13.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,008
13.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
13.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
13.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,196
13.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,28
13.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
13.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
13.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
13.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,048
14	**ЦЕНА**	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ ВА88-32 25А**	**ШТ**	**4,0000**	
15	**Ц0803-529-01**	**КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ТОК, А, ДО 160**	**ШТ**	**3,0000**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,42	10,26
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,014	0,042
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,36
15.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,007	0,021
15.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,14	0,42
15.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,007	0,021
15.7	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,6
15.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
15.9	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
15.10	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,368	1,104
15.11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
15.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
15.13	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100ШТ	0,031	0,093
15.14	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	4,1	12,3
15.15	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	3
16	**ЦЕНА**	**КОНТАКТОР ПМЛ-3160М1-25А-380**	**ШТ**	**3,0000**	
		АВР			
17	**Ц0803-572-02**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600**	**ШТ**	**1,0000**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,24
17.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
17.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12
17.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17
17.6	31087	КРАСКА	КГ	0,03	0,03
18	**ЦЕНА**	**ЩИТ С УСТРОЙСТВОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА, 380В, 32А ЩАП-23**	**КОМП**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩР-А			
19	**Ц0803-599-10**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**1,0000**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,17	4,17
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
19.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
19.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
19.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,58
19.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
19.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
19.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
19.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
19.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
19.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
19.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144
19.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023
20	**ЦЕНА**	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОЙ, НА 12 МОДУЛЕЙ, 380/220В, 50ГЦ ЩРН-123-1 38 УХЛ3 (IP31)**	**КОМП**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
21	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**2,0000**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	4,64
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,02
21.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,08
21.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,26
21.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,01
21.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,4
21.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
21.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
21.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,76
21.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
21.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04
21.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
21.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
21.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,072
22	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,ВВОДНОЙ,3Р, 32А ВА47-100**	**ШТ**	**2,0000**	
23	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**3,0000**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	4,68
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,012
23.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
23.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
23.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,006
23.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
23.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
23.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147
23.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
23.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
23.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
23.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
23.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,036
24	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 3Р, 16А ВА47-100**	**ШТ**	**1,0000**	
25	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 3Р, 25А ВА47-100**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-1			
26	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
26.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
26.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
26.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
26.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
26.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
26.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
26.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
26.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
26.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
26.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
26.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
27	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-18**	**КОМП**	**1,0000**	
28	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
28.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
28.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
28.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
28.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
28.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
28.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
28.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
28.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
28.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
28.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
28.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
29	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
30	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**5,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-2			
31	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
31.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
31.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6
31.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
31.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
31.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
31.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
31.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
31.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
31.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
31.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
31.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
32	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-18**	**КОМП**	**1,0000**	
33	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
33.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
33.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
33.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
33.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
33.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
33.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
33.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
33.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
33.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
33.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
33.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
33.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
34	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=80А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
35	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**5,0000**	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	7,8
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,02
35.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,2
35.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,65
35.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,01
35.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,07
35.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
35.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,245
35.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,35
35.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,1
35.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	30,5
35.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
35.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,06
36	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**5,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-3			
37	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
37.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
37.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
37.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
37.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
37.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
37.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
37.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
37.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
37.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
37.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
37.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
38	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-24**	**КОМП**	**1,0000**	
39	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**14,0000**	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	21,84
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,056
39.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,56
39.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,82
39.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,028
39.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,196
39.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	17,08
39.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,686
39.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,98
39.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,28
39.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	85,4
39.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	17,08

1	2	3	4	5	6
39.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,168
40	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
41	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**7,0000**	
42	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**6,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-4			
43	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
43.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
43.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
43.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
43.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
43.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
43.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
43.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
43.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
43.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
43.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
43.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
44	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-36**	**КОМП**	**1,0000**	
45	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
45.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
45.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
45.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
45.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
45.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
45.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
45.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
45.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
45.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
45.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
45.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
45.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
46	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=63А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
47	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**25,0000**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	39
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,1
47.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	1
47.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	3,25
47.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,05
47.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,35
47.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	30,5
47.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	1,225
47.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,75
47.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,5
47.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	152,5
47.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	30,5
47.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,3
48	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**5,0000**	
49	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**18,0000**	
50	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25 ВА47-29-3П**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-5			
51	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
51.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
51.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
51.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
51.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
51.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
51.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
51.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
51.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
51.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
51.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
51.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
52	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-24**	**КОМП**	**1,0000**	

1	2	3	4	5	6
53	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**14,0000**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	21,84
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,056
53.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,56
53.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,82
53.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,028
53.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,196
53.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	17,08
53.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,686
53.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,98
53.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,28
53.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	85,4
53.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	17,08
53.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,168
54	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
55	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**7,0000**	
56	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**6,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-6			
57	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
57.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
57.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
57.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
57.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
57.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
57.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
57.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
57.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
57.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
57.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
57.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
58	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-24**	**КОМП**	**1,0000**	
59	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
59.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
59.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
59.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
59.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
59.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
59.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
59.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
59.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
59.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
59.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
59.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
59.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
60	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=32А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
61	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**14,0000**	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	21,84
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,056
61.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,56
61.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,82
61.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,028
61.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,196
61.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	17,08
61.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,686
61.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,98
61.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,28
61.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	85,4
61.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	17,08
61.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,168
62	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**7,0000**	
63	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**7,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-7			
64	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
64.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6
64.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
64.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
64.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
64.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
64.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
64.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
64.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
64.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
64.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
64.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
65	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-36**	**КОМП**	**1,0000**	
66	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
66.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
66.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
66.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
66.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
66.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
66.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
66.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
66.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
66.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
66.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
66.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
66.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
66.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
67	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=63А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
68	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**26,0000**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	40,56
68.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,104
68.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	1,04
68.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	3,38
68.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,052
68.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,364
68.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	31,72
68.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	1,274
68.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,82
68.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,52
68.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	158,6
68.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	31,72
68.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,312
69	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**5,0000**	
70	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**19,0000**	
71	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25 ВА47-29-3П**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-8			
72	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
72.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
72.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
72.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
72.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
72.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
72.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
72.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
72.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
72.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
72.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
72.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
72.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
73	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-24**	**КОМП**	**1,0000**	
74	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**13,0000**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	20,28
74.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,052
74.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,52
74.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,69
74.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,026
74.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,182
74.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	15,86
74.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,637
74.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,91
74.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,26

1	2	3	4	5	6
74.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	79,3
74.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	15,86
74.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,156
75	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
76	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**8,0000**	
77	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**4,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-9			
78	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
78.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
78.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
78.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
78.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
78.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
78.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
78.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
78.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
78.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
78.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
78.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
78.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
79	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-36**	**КОМП**	**1,0000**	
80	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
80.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
80.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
80.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
80.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
80.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
80.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
80.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
80.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
80.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
80.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
80.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
80.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
80.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
81	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=63А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
82	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**26,0000**	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	40,56
82.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,104
82.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	1,04
82.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	3,38
82.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,052
82.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,364
82.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	31,72
82.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	1,274
82.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,82
82.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,52
82.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	158,6
82.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	31,72
82.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,312
83	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**5,0000**	
84	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**19,0000**	
85	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25 ВА47-29-3П**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-10			
86	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
86.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
86.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
86.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
86.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
86.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
86.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
86.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
86.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
86.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
86.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
86.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
86.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016

1	2	3	4	5	6
87	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-24**	**КОМП**	**1,0000**	
88	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**13,0000**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	20,28
88.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,052
88.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,52
88.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,69
88.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,026
88.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,182
88.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	15,86
88.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,637
88.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,91
88.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,26
88.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	79,3
88.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	15,86
88.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,156
89	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
90	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**8,0000**	
91	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**4,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-11			
92	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
92.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
92.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
92.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
92.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
92.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
92.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
92.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
92.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
92.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
92.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
92.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
92.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
93	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-36**	**КОМП**	**1,0000**	
94	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
94.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
94.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
94.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
94.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
94.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
94.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
94.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
94.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
94.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
94.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
94.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
94.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
94.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
95	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=63А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
96	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**26,0000**	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	40,56
96.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,104
96.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	1,04
96.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	3,38
96.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,052
96.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,364
96.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	31,72
96.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	1,274
96.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,82
96.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,52
96.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	158,6
96.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	31,72
96.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,312
97	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**5,0000**	
98	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**19,0000**	
99	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25 ВА47-29-3П**	**ШТ**	**2,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-1			
100	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36

1	2	3	4	5	6
100.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
100.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
100.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
100.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
100.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
100.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
100.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
100.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
100.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
100.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
100.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
100.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
101	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-12**	**КОМП**	**1,0000**	
102	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**7,0000**	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	10,92
102.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,028
102.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,28
102.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,91
102.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,014
102.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,098
102.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	8,54
102.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,343
102.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,49
102.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,14
102.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	42,7
102.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	8,54
102.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,084
103	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
104	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**6,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-2			
105	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
105.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
105.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
105.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
105.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
105.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
105.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
105.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
105.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
105.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
105.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
105.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
105.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
106	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-9**	**КОМП**	**1,0000**	
107	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**5,0000**	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	7,8
107.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,02
107.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,2
107.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,65
107.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,01
107.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,07
107.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
107.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,245
107.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,35
107.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,1
107.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	30,5
107.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
107.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,06
108	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
109	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**4,0000**	

1	2	3	4	5	6
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-3			
110	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
110.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
110.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
110.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
110.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
110.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
110.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
110.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
110.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
110.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
110.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
110.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
110.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
111	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-12**	**КОМП**	**1,0000**	
112	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
112.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
112.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
112.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
112.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
112.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
112.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
112.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
112.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
112.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
112.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
112.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
112.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
113	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
114	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**5,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-4			
115	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
115.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
115.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
115.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
115.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
115.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
115.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
115.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
115.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
115.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
115.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
115.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
115.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
116	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-12**	**КОМП**	**1,0000**	
117	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**5,0000**	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	7,8
117.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,02
117.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,2
117.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,65
117.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,01
117.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,07
117.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
117.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,245
117.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,35
117.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,1
117.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	30,5
117.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1

1	2	3	4	5	6
117.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,06
118	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
119	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С16А ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**4,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-4			
120	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
120.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
120.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
120.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
120.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
120.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
120.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
120.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
120.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
120.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
120.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
120.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
120.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
121	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IР31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-9**	**КОМП**	**1,0000**	
122	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**3,0000**	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	4,68
122.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,012
122.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
122.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
122.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,006
122.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
122.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
122.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147
122.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
122.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
122.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
122.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
122.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,036
123	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
124	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С16А ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-6			
125	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
125.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
125.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
125.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
125.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
125.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
125.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
125.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
125.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
125.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
125.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
125.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
125.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
126	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IР31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-12**	**КОМП**	**1,0000**	
127	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
127.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
127.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
127.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
127.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
127.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
127.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
127.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
127.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
127.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12

1	2	3	4	5	6
127.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
127.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
127.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
128	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
129	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**5,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-7			
130	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
130.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
130.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
130.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
130.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
130.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
130.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
130.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
130.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
130.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
130.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
130.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
130.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
131	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-9**	**КОМП**	**1,0000**	
132	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**3,0000**	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	4,68
132.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,012
132.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
132.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
132.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,006
132.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
132.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
132.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147
132.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
132.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
132.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
132.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
132.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,036
133	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
134	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-8			
135	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
135.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
135.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
135.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
135.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
135.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
135.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
135.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
135.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
135.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
135.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
135.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
135.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
135.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
136	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-12**	**КОМП**	**1,0000**	
137	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
137.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
137.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
137.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
137.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
137.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
137.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32

1	2	3	4	5	6
137.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
137.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
137.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
137.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
137.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
137.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
138	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
139	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A BA47-29-1P**	**ШТ**	**5,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩСВ-9			
140	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
140.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
140.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
140.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
140.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
140.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
140.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
140.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
140.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
140.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
140.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
140.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
140.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
141	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-9**	**КОМП**	**1,0000**	
142	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**3,0000**	
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	4,68
142.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,012
142.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
142.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
142.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,006
142.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
142.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
142.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147
142.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
142.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
142.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
142.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
142.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,036
143	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
144	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A BA47-29-1P**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩАО			
145	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
145.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
145.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
145.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
145.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
145.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
145.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
145.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
145.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
145.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
145.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
145.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
145.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
145.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
146	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-18**	**КОМП**	**1,0000**	
147	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
147.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
147.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
147.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24

1	2	3	4	5	6
147.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
147.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
147.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
147.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
147.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
147.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
147.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
147.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
147.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
147.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
148	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=16А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
149	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IР=С10А ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**5,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩУПН			
150	**Ц0803-599-01**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
150.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77
150.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
150.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
150.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
150.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23
150.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
150.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
150.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
150.9	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
150.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
151	**ЦЕНА**	**ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ НАСОСАМИ ТРЁХФАЗНЫЙ ШК1102-28БУПН1**	**КОМП**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРО УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
152	**Ц0803-591-09**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**4,3600**	
152.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	166,116
152.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,3488
152.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	6,54
152.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,013734
152.5	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	444,72
152.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	1,8312
153	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС11-1-КБ**	**ШТ**	**365,0000**	
154	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 2-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС11-2-КБ**	**ШТ**	**71,0000**	
155	**Ц0803-591-10**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ**	**100ШТ**	**0,2200**	
155.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,1	16,742
155.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,0528
155.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,64	1,0208
155.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	2,1472
155.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,73	0,6006
155.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,000594
155.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,00308
155.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,00528
155.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	2,1472
156	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА 1-МЕСТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ И КРЫШКОЙ ВС-20-1-0-ГПБ IP54**	**ШТ**	**22,0000**	
157	**Ц0803-591-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**2,0400**	
157.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	65,688
157.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,1632
157.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,006426
157.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	208,08
158	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1 КЛАВИШНЫЙ IP20 (10А) ВС-10-1-0-КБ**	**ШТ**	**204,0000**	
159	**Ц0803-591-05**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,3900**	
159.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,8	12,792
159.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0312
159.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,001228
159.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	39,78
160	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 2 КЛАВИШНЫЙ IP20 (10А) ВС-10-2-0-КБ**	**ШТ**	**4,0000**	
161	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 3 КЛАВИШНЫЙ IP20 (10А) ВС-10-3-0-КБ**	**ШТ**	**35,0000**	
162	**Ц0803-591-03**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ**	**100ШТ**	**0,1000**	
162.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76	7,6
162.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,02
162.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,64	0,464
162.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,976
162.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,54	0,354
162.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,00027
162.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,0014

1	2	3	4	5	6
162.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,0024
162.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,976
163	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВС-20-1-0-ГПБ IP54**	**ШТ**	**5,0000**	
164	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВС-20-2-0-ГПБ IP54**	**ШТ**	**5,0000**	
		РАЗДЕЛ 5. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ			
165	**Ц0803-529-01**	**КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ТОК, А, ДО 160**	**ШТ**	**18,0000**	
165.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,42	61,56
165.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,014	0,252
165.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	2,16
165.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,007	0,126
165.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,14	2,52
165.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,007	0,126
165.7	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	3,6
165.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,252
165.9	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	21,96
165.10	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,368	6,624
165.11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,26
165.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,36
165.13	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100ШТ	0,031	0,558
165.14	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	4,1	73,8
165.15	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	18
166	**ЦЕНА**	**КОНТАКТОР ДЛЯ ЗАПУСКА ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ ВЕНТ.СИСТЕМЫ 1 ФАЗНЫЙ НА 9А КМИ-10960 9А 220В**	**ШТ**	**10,0000**	
167	**ЦЕНА**	**КОНТАКТОР ДЛЯ ЗАПУСКА ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ ВЕНТ.СИСТЕМЫ 3 ФАЗНЫЙ НА 16А АП50Б-3МТ 16А 380В**	**ШТ**	**8,0000**	
168	**Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ**	**100 ШТ**	**9,7100**	
168.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56	762,8176
168.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,3884
168.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,1942
168.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,1942
169	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ МОЩНОСТЬЮ 40W IP67**	**ШТ**	**8,0000**	
170	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 40W IP20**	**ШТ**	**310,0000**	
171	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 20W IP20**	**ШТ**	**63,0000**	
172	**СЦЕНА**	**ЛЕД ПАНЕЛЬ НАКЛАДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 32W IP20**	**ШТ**	**32,0000**	
173	**СЦЕНА**	**ЛЕД ПАНЕЛЬ НАКЛАДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 18W IP20**	**ШТ**	**400,0000**	
174	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП 12W IP54 ЛУНА-12 IP54**	**ШТ**	**152,0000**	
175	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И АККУМУЛЯТОРОМ ДПБ 9003, 12 ВТ**	**ШТ**	**6,0000**	
176	**Ц0803-593-10**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ**	**100ШТ**	**0,1500**	
176.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,2	14,73
176.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,336
176.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,168
176.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	25,6	3,84
176.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,168
176.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,612
176.7	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,00153	0,00023
176.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,21	0,0315
177	**СЦЕНА**	**СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА МОЩНОСТЬЮ 5W С АККУМУЛЯТОРОМ ССА-1001**	**ШТ**	**15,0000**	
178	**Ц1008-003-05 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ**	**ШТ**	**30,0000**	
178.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,76	172,8
178.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	3,9
178.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,0006
178.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0012	0,036
178.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	9
178.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,012	0,36
179	**СЦЕНА**	**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FERON 22021**	**ШТ**	**30,0000**	
180	**Ц1008-002-03 ДОП. 4**	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС ИПР РУЧНОЙ**	**ШТ**	**14,0000**	
180.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	23,52
180.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,19	2,66
180.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00028
180.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0004	0,0056
180.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	4,2
180.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,004	0,056
181	**ЦЕНА**	**УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЕ "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", ЖЁЛТОГО ЦВЕТА, С УСТРОЙСТВОМ ИНДИКАЦИИ УДП 513-10**	**ШТ**	**14,0000**	
		РАЗДЕЛ 6. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
182	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**4,9000**	

1	2	3	4	5	6
182.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	27,489
182.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,098
182.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,049
182.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,049
182.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,098
182.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00043	0,002107
182.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,098
182.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	59,78
182.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,245
182.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	3,92
182.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	1,519
182.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,784
183	**Ц0802-403-02**	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**100М**	**101,9000**	
183.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20	2038
183.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,45	351,555
183.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	3,057
183.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,39	345,441
183.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	3,057
183.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	30,57
183.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,25475
183.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	31,589
183.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	12,228
183.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	499,31
183.11	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	12,228
183.12	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	84,577
184	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х50ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**96,0000**	
185	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х35ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**33,0000**	
186	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х16ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**7,0000**	
187	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х6ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**55,0000**	
188	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х6ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**7,0000**	
189	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х4ММ2^ ВВГНГ-FRLS 660В**	**М**	**109,0000**	
190	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х4ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**353,0000**	
191	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х2,5ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**72,0000**	
192	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**5822,0000**	
193	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**1544,0000**	
194	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5ММ2^ ВВГНГ(А)-LS 660В**	**М**	**7758,0000**	
195	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5ММ2^ (ДЛЯ КДППН.) ВВГНГ-FRLS 660В**	**М**	**580,0000**	
196	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5ММ2^ (ДЛЯ АВ.ОСВЕЩ.) ВВГНГ-FRLS 660В**	**М**	**1202,0000**	
		ПРОЧЕЕ			
197	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**2,2600**	
197.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	34,352
197.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,113
197.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,113
197.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	10,9384
197.5	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	175	395,5
197.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	175	395,5

1	2	3	4	5	6
198	**СЦЕНА**	**ПВХ ТРУБА Д=25ММ**	**М**	**230,5200**	
199	**Ц0802-409-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ**	**100 М**	**1,3600**	
199.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,4	46,784
199.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,16	32,8576
199.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	23,5	31,96
199.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,7	3,672
199.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,4488
199.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,96	9,4656
199.7	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	134	182,24
199.8	31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,4	0,544
199.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,002856
199.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	1,3056
199.11	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	24,48
199.12	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	1,36
199.13	46163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	9,112
199.14	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	182,24
199.15	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	2,448
200	**СЦЕНА**	**ПВХ ЖЕСТКАЯ Д=32ММ**	**М**	**138,7200**	
201	**Ц0802-411-01**	**РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48**	**100М**	**1,2800**	
201.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	44,416
201.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,5632
201.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,2816
201.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	17,9	22,912
201.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,2816
201.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,44	5,6832
201.7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00218	0,00279
201.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	21,8	27,904
201.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,003	0,00384
201.10	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0515	0,06592
201.11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,05	1,344
201.12	44285	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	10	12,8
201.13	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	10	12,8
201.14	46163	СКОБЫ	10ШТ	25	32
201.15	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	21,8	27,904
201.16	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	5	6,4
201.17	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1	1,28
202	**СЦЕНА**	**МЕТАЛЛОРУКАВ Д=16ММ**	**М**	**128,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
203	**Ц0802-471-01 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5**	**10ШТ**	**0,6000**	
203.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,7	6,42
203.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,228
203.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
203.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	1,05
203.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
203.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0012
203.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,39
204	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5 ЗМ**	**Т**	**0,0679**	
205	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,1800**	
205.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	2,988
205.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0792
205.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396
205.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,5634
205.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396
205.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000666
205.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,162
206	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, 50Х5ММ**	**Т**	**0,0353**	
207	**Ц0802-472-05 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,1800**	
207.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	3,204
207.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,198
207.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,099

1	2	3	4	5	6
207.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	1,2942
207.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,099
207.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,000432
207.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,00009
207.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	0,324
208	**СЦЕНА**	**КАТАНКА ОЦЕНКОВАННАЯ Д=12ММ**	**Т**	**0,0160**	
		РАЗДЕЛ 8. АЭМ			
209	**Ц0803-603-01**	**ЯЩИК**	**ШТ**	**2,0000**	
209.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,43	2,86
209.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,08
209.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,52
209.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
209.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
209.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,08
210	**ЦЕНА**	**ЯЩИК АВТОМАТИКИ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ЯАСД**	**КОМПЛ**	**2,0000**	
211	**ЦЕНА**	**СЕЙСМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТИПА MADAS16 С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ**	**ШТ**	**2,0000**	
212	**Ц0802-412-02**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6**	**100М**	**0,2000**	
212.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	1,348
212.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,008
212.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,004
212.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,004
212.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,004
212.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,0006	0,00012
212.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,004
212.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	2,44
212.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,01
212.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,16
212.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,062
212.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,032
213	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВВГНГ-3Х1.5ММ2**	**М**	**10,0000**	
214	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ ВВГНГ-2Х1.5ММ2**	**М**	**10,0000**	
215	**СЦЕНА**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ Д25ММ**	**М**	**20,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. СОСТАВ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ			
216	**Ц1102-001-03**	**ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 10**	**ШТ**	**102,0000**	
216.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	210,12
216.2	64581	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,042	4,284
217	**ЦЕНА**	**ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 625 ВТ IP68 НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ НАГРУЗКЕ, В 41.4 . ТОК ПРИ НАГРУЗКЕ, А 14.99 НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В 49.8. ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, А 15.91. КПД СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ, % 22.64% МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В 1000/1500**	**ШТ**	**102,0000**	
218	**ПРАЙСЛИСТ**	**ИНВЕРТОР БРЕНД HUAWEI. НАИМЕНОВАНИЕ S6-GC3P 60 K07-ND. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ. НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ - 60 КВТ.МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ - 66 КВТ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ - 3. ПАРАМЕТРЫ СЕТИ - 3L/N/PE 220/380В, 230/400В, 50 ГЦ/ 60 ГЦ МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - 98.8 %. МАКС. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ DC - 1100 В РАЗМЕРЫ - 1014(Д)Х567(В)Х345(Ш) ММ. ВЕС - 93 КГ**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 10. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
219	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОРЫ MC4 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ПАРА) MC4**	**ШТ**	**102,0000**	
220	**Ц0802-412-02**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6**	**100М**	**7,9800**	
220.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	53,7852
220.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,3192
220.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,1596
220.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,1596
220.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,1596
220.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,0006	0,004788
220.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,1596
220.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	97,356
220.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,399
220.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	6,384
220.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	2,4738
220.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	1,2768
221	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ 6 ММ PVC**	**М**	**798,0000**	
222	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**7,9800**	
222.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	121,296
222.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,399
222.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,399
222.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	38,6232
222.5	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	175	1396,5

1	2	3	4	5	6
222.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	175	1396,5
223	**СЦЕНА**	**ГОФРА ТРУБА Д=16ММ**	**М**	**813,9600**	
		РАЗДЕЛ 11. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ДЛЯ ФЭС			
224	**Ц0803-599-10**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**1,0000**	
224.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,17	4,17
224.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
224.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
224.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
224.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,58
224.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
224.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
224.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
224.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
224.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
224.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
224.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144
224.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023
225	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP66 С УСТАНОВКОЙ ЩУРН-36**	**ШТ**	**1,0000**	
226	**Ц0801-061-01**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ**	**ШТ**	**12,0000**	
226.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,13	13,56
226.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,6
226.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,24
226.4	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,005	0,06
226.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,24
226.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,14	1,68
226.7	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,0021	0,0252
227	**СЦЕНА**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА (LITTELFUSE SPF 20A)**	**ШТ**	**12,0000**	
228	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ FDS-32**	**ШТ**	**12,0000**	
229	**СЦЕНА**	**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (УЗИП) CDYNEZ-40**	**ШТ**	**6,0000**	
230	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**6,0000**	
230.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	9,36
230.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,024
230.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,24
230.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,78
230.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,012
230.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
230.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
230.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,294
230.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42
230.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,12
230.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
230.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	7,32
230.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,072
231	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТАЯННОГО ТОКА 1000В, 20А**	**ШТ**	**6,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
232	**Ц0802-471-01 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5**	**10ШТ**	**0,3000**	
232.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,7	3,21
232.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,114
232.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,057
232.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	0,525
232.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,057
232.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
232.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,195
233	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5 ЗМ**	**Т**	**0,0339**	
234	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,0900**	
234.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	1,494
234.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0396
234.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0198
234.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,2817
234.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0198
234.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000333
234.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,081
235	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, 50Х5ММ**	**Т**	**0,0176**	
236	**Ц0802-472-05 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**1,1500**	
236.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	20,47
236.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	1,265

1	2	3	4	5	6
236.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,6325
236.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	8,2685
236.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,6325
236.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,00276
236.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,000575
236.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	2,07
237	**СЦЕНА**	**КАТАНКА ОЦЕНКОВАННАЯ Д=12ММ**	**Т**	**0,1024**	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬ

.....
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на , ЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ПР			
1	**Ц0803-599-10**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**1,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,17	4,17
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
1.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
1.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
1.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,58
1.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
1.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
1.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
1.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
1.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
1.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
1.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144
1.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023
2	**ЦЕНА**	**ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ПР8501-1001 УХЛ3 (IP31)**	**КОМП**	**1,0000**	
3	**Ц0803-522-15**	**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 250**	**ШТ**	**1,0000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,54	4,54
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,06
3.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
3.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
3.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,56	0,56
3.7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,765	0,765
3.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,031	0,031
3.9	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	9,2	9,2
4	**ЦЕНА**	**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КУЛАЧКОВЫЙ, КРЕПЛЕНИЕ НА DIN РЕЙКУ, 3Р, 63А ВА47-63 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
5	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**2,0000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	4,64
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,02
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,08
5.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,26
5.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,01
5.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,4
5.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
5.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
5.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,76
5.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
5.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04
5.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
5.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
5.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,072
6	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=63А ВА47-63 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
7	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C32A ВА47-29-1Р**	**ШТ**	**1,0000**	
8	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**15,0000**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	23,4
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,06
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,6
8.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,95
8.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,03
8.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,21
8.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	18,3
8.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,735
8.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,05
8.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,3
8.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	91,5
8.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	18,3
8.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,18

1	2	3	4	5	6
9	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1P**	**ШТ**	**3,0000**	
10	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1P**	**ШТ**	**8,0000**	
11	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЕХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25A ВА47-29-3P**	**ШТ**	**2,0000**	
12	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25A АД12М 2P 30МА 25А**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА КМПН-2 (ДЛЯ ЩАО)			
13	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**1,0000**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	1,56
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,004
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
13.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
13.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,002
13.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
13.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
13.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,049
13.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
13.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
13.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
13.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
13.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,012
14	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЕХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1P**	**ШТ**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА КМПН-2			
15	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**4,0000**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	6,24
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,016
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16
15.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,52
15.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,008
15.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
15.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
15.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,196
15.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,28
15.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
15.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
15.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
15.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,048
16	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЕХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1P**	**ШТ**	**4,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА КМПН-2			
17	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**1,0000**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	1,56
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,004
17.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
17.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
17.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,002
17.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
17.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
17.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,049
17.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
17.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
17.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
17.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
17.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,012
18	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЕХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25A ВА47-29-3P**	**ШТ**	**1,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА КМПН-4			
19	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**1,0000**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	1,56
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,004
19.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
19.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
19.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,002
19.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
19.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
19.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,049
19.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
19.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
19.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
19.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
19.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,012
20	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЕХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C16A ВА47-29-1P**	**ШТ**	**1,0000**	
21	**ЦЕНА**	**УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА - Я8302**	**ШТ**	**1,0000**	
22	**Ц0803-530-04**	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 40**	**ШТ**	**1,0000**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,17	3,17

1	2	3	4	5	6
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,012
22.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
22.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,006
22.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
22.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,006
22.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
22.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
22.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,373	0,373
22.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,08	0,08
22.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,031	0,031
22.12	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100ШТ	0,061	0,061
22.13	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
23	**ЦЕНА**	**ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 16А (ПУСК-СТОП) 3Р IP54 ПМЛ 16А**	**ШТ**	**1,0000**	
24	**Ц0803-603-01**	**ЯЩИК**	**ШТ**	**1,0000**	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,43	1,43
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
24.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,26
24.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
24.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
24.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
25	**ЦЕНА**	**ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 230/24-3 36**	**ШТ**	**1,0000**	
26	**СЦЕНА**	**ПЕРЕНОСКА СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РЕМОНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 5 МЕТРОВ, 220В/60В С УДЛИНИТЕЛЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, ПОДВЕСНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ ТОПАВТО (TOPAUTO), LP-5M**	**ШТ**	**1,0000**	
27	**СЦЕНА**	**ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ FOCUS FLAMER CLS**	**ШТ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ			
28	**Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ**	**100 ШТ**	**4,0300**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56	316,5968
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,1612
28.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0806
28.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0806
29	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ КВАДРАТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ 24W LED 24W-IP20**	**ШТ**	**3,0000**	
30	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ КВАДРАТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ 18W LED 18W-IP20**	**ШТ**	**12,0000**	
31	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 60W**	**ШТ**	**28,0000**	
32	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КРУГЛЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 12W ЛУНА 12W-IP54**	**ШТ**	**4,0000**	
33	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 18W СПП-А 2505 18ВТ**	**ШТ**	**1,0000**	
34	**Ц0803-593-10**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ**	**100ШТ**	**0,0300**	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,2	2,946
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,0672
34.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,0336
34.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	25,6	0,768
34.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,0336
34.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,1224
34.7	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,00153	0,000046
34.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,21	0,0063
35	**СЦЕНА**	**СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА МОЩНОСТЬЮ 3W С АККУМУЛЯТОРОМ ССА-1001 IP20**	**ШТ**	**3,0000**	
36	**Ц1008-003-05 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ**	**ШТ**	**3,0000**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,76	17,28
36.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,39
36.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00006
36.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0012	0,0036
36.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,9
36.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,012	0,036
37	**СЦЕНА**	**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ НАСТ. 1200ВТ 180ГР. ДО 20М IP44 MS-16C**	**ШТ**	**3,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРО УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
38	**Ц0803-591-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,2100**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	6,762
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0168
38.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000661
38.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	21,42
39	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1 КЛАВИШНЫЙ ВС-10-1-0-КБ**	**ШТ**	**21,0000**	
40	**Ц0803-591-05**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,0200**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,8	0,656
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0016
40.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063
40.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04

1	2	3	4	5	6
41	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 2 КЛАВИШНЫЙ ВС-10-2-0-КБ**	**ШТ**	**2,0000**	
42	**Ц0803-591-03**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ**	**100ШТ**	**0,0100**	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76	0,76
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,002
42.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,64	0,0464
42.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,0976
42.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,54	0,0354
42.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,000027
42.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,00014
42.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,00024
42.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,0976
43	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 КЛАВИШНЫЙ (ГЕРМЕТИЧНЫЙ)**	**ШТ**	**1,0000**	
44	**Ц0803-591-09**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,3000**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	11,43
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,024
44.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,45
44.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000945
44.5	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	30,6
44.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,126
45	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ**	**ШТ**	**30,0000**	
46	**СЦЕНА**	**МОНТАЖНАЯ КОЛЬЦО ДЛЯ РОЗЕТОК И ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ КРУГЛАЯ 65Х45 IP30**	**ШТ**	**54,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
47	**Ц0802-412-01**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5**	**100М**	**0,1000**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,61	0,561
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,002
47.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,001
47.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,001
47.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,002
47.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,00043	0,000043
47.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,002
47.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	1,22
47.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,005
47.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,08
47.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,031
47.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,016
48	**Ц0802-403-02**	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**100М**	**7,5300**	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20	150,6
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,45	25,9785
48.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,2259
48.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,39	25,5267
48.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,2259
48.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	2,259
48.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,018825
48.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	2,3343
48.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,9036
48.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	36,897
48.11	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,9036
48.12	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	6,2499
49	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ГОРЕНИЮ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5ММ ВВГНГ(А)-LS**	**М**	**280,0000**	
50	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ГОРЕНИЮ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5ММ (ДЛЯ ЩАО) ВВГНГ(А)-LS**	**М**	**50,0000**	
51	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ГОРЕНИЮ СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5ММ ВВГНГ(А)-LS**	**М**	**365,0000**	
52	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ГОРЕНИЮ СЕЧЕНИЕМ 3Х4ММ ВВГНГ(А)-LS**	**М**	**27,0000**	
53	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ГОРЕНИЮ СЕЧЕНИЕМ 5Х2,5ММ ВВГНГ(А)-LS**	**М**	**36,0000**	
54	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ГОРЕНИЮ СЕЧЕНИЕМ 5Х4ММ ВВГНГ(А)-LS**	**М**	**5,0000**	
		ПРОЧЕЕ			
55	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**0,1000**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	1,52
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,005
55.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,005
55.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	0,484
55.5	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	175	17,5
55.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	175	17,5
56	**СЦЕНА**	**ПВХ ТРУБА Д=25ММ**	**М**	**5,1000**	
57	**СЦЕНА**	**ПВХ ТРУБА Д=32ММ**	**М**	**5,1000**	

1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 5. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
58	**Ц0802-471-01 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5**	**10ШТ**	**1,2000**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,7	12,84
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,456
58.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,228
58.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	2,1
58.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,228
58.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0024
58.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,78
59	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5 ЗМ**	**Т**	**0,1357**	
60	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,3600**	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	5,976
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,1584
60.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0792
60.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	1,1268
60.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0792
60.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,001332
60.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,324
61	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, 50Х5ММ**	**Т**	**0,0706**	
62	**Ц0802-472-05 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,3000**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	5,34
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,33
62.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,165
62.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	2,157
62.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,165
62.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,00072
62.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,00015
62.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	0,54
63	**СЦЕНА**	**КАТАНКА ОЦЕНКОВАННАЯ Д=14ММ**	**Т**	**0,0363**	
		РАЗДЕЛ 6. СОСТАВ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ			
64	**Ц1102-001-03**	**ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 10**	**ШТ**	**26,0000**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	53,56
64.2	64581	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,042	1,092
65	**ЦЕНА**	**ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 500 ВТ IP68 НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ НАГРУЗКЕ, В 38.38 . ТОК ПРИ НАГРУЗКЕ, А 13.03 НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В 45.55. ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, А 13.9. КПД СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ, % 21.3% МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В 1500**	**ШТ**	**26,0000**	
66	**ПРАЙСЛИСТ**	**HUAWEI SUN2000-15KTL-M3 35KW THREE PHASE ON-GRID HUAWEI INVERTER. НОМИНАЛЬНАЯ АКТИВНАЯ МОЩ.-15КВТ. КОЛИЧЕСТВО ФАЗ : 3 МАКС.ЭФФЕКТИВНОСТЬ : 98,6. МАКС. ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ. МАКС. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ DC - 1100В. МАКС. ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ : ЕСТ, КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ:1 МАКС КОЛИЧЕСТВО МРРТ : 2**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 7. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
67	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОРЫ МС4 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ПАРА) МС4**	**ШТ**	**26,0000**	
68	**Ц0802-412-02**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6**	**100М**	**1,6500**	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	11,121
68.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,066
68.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,033
68.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,033
68.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,033
68.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,0006	0,00099
68.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,033
68.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	20,13
68.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,0825
68.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	1,32
68.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,5115
68.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,264
69	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ 1Х4 ММ2 PV1-F CABLE**	**М**	**165,0000**	
70	**Ц0802-411-01**	**РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48**	**100М**	**1,6500**	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	57,255
70.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,726
70.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,363
70.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	17,9	29,535
70.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,363
70.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,44	7,326
70.7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00218	0,003597
70.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	21,8	35,97
70.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,003	0,00495
70.10	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0515	0,084975
70.11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,05	1,7325
70.12	44285	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	10	16,5

1	2	3	4	5	6
70.13	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	10	16,5
70.14	46163	СКОБЫ	10ШТ	25	41,25
70.15	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	21,8	35,97
70.16	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	5	8,25
70.17	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1	1,65
71	**СЦЕНА**	**МЕТОЛЛАРУКАВ Д=20ММ**	**М**	**165,0000**	
		РАЗДЕЛ 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ДЛЯ ФЭС			
72	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
72.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
72.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
72.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
72.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
72.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
72.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
72.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
72.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
72.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
72.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
72.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
72.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
73	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-18**	**ШТ**	**1,0000**	
74	**СЦЕНА**	**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ-1000В (УЗИП), CDYNEZ-40-600В**	**ШТ**	**2,0000**	
75	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**4,0000**	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	6,24
75.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,016
75.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16
75.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,52
75.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,008
75.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
75.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
75.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,196
75.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,28
75.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
75.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
75.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
75.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,048
76	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТАЯННОГО ТОКА 1000В, 20А**	**ШТ**	**4,0000**	
77	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
77.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
77.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
77.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
77.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
77.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
77.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
77.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
77.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
77.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
77.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
77.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
78	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP67 С УСТАНОВКОЙ ЩУРН-18**	**ШТ**	**1,0000**	
79	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
79.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
79.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
79.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
79.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
79.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
79.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
79.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
79.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
79.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
79.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
79.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
79.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
79.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
80	**ЦЕНА**	**АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=32А ВА88-3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
81	**Ц0803-600-02**	**СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ**	**ШТ**	**1,0000**	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,87

1	2	3	4	5	6
81.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
81.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
81.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
81.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,00003
82	**ЦЕНА**	**ТРЁХ ФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК ДЛЯ УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ EX518**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
83	**Ц0802-471-01 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5**	**10ШТ**	**0,6000**	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,7	6,42
83.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,228
83.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
83.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	1,05
83.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
83.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0012
83.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,39
84	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5 3М**	**Т**	**0,0679**	
85	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,1800**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	2,988
85.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0792
85.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396
85.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,5634
85.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396
85.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000666
85.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,162
86	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, 50Х5ММ**	**Т**	**0,0353**	
87	**Ц0802-472-05 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,5000**	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	8,9
87.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,55
87.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,275
87.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	3,595
87.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,275
87.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,0012
87.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,00025
87.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	0,9
88	**СЦЕНА**	**КАТАНКА ОЦЕНКОВАННАЯ Д=14ММ**	**Т**	**0,0605**	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬ

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на , НЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е0101-009-14 ДОП. 3**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2**	**1000М3**	**0,4820**	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,09	14,5019
1.2	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-Ч	30,09	14,5019
2	**Ц0802-142-01**	**УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ**	**100М**	**7,6500**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	50,7195
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,98	76,347
2.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	4,99	38,1735
2.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	4,99	38,1735
3		**ПЕСОК**	**М3**	**160,6500**	
4	**Ц0802-143-01**	**ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ**	**100М**	**7,6500**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,51	49,8015
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,48	64,872
4.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	4,24	32,436
4.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	4,24	32,436
5		**КИРПИЧ (ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЕЙ)**	**ШТ**	**6375,0000**	
6	**Е0101-033-02**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,3213**	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,87	2,8499
6.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,87	2,8499
7	**Е2301-003-01**	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**КМ**	**0,0460**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	306	14,076
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	0,04508
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,01794
7.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,02714
7.5	9219	ВОДА	М3	18	0,828
7.6	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,93	0,04278
7.7	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,00322
8	**СЦЕНА**	**ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д=100 ММ ГОСТ 1839-80**	**М**	**46,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ			
9	**Е3304-027-04 ШНК4.02.00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0**	**ДЕМОНТАЖ МАЧТОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВХА УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ**	**ПОДСТАНЦИЯ**	**1,0000**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,352	52,352
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,08	3,08
9.3	101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	1,712	1,712
9.4	775	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч	1,368	1,368
10	**Е3304-027-04**	**УСТАНОВКА МАЧТОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 250 КВХА УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ**	**ПОДСТАНЦИЯ**	**1,0000**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,44	65,44
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,85	3,85
10.3	101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	2,14	2,14
10.4	775	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч	1,71	1,71
11	**ЦЕНА**	**ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ТМГ-1600/10/0,4 КВ**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
12	**ЦЕНА**	**ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С АВТО ЗАПУСК ДЭС-КВА688/550КВТ**	**КОМП**	**1,0000**	
13	**Ц0801-067-07**	**КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ И КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ. УСТАНОВКА [ШКАФ] КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, МАССА, КГ, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,6	2,6
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,34	0,34
13.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,17
13.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,17
13.5	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	1	1
14	**ЦЕНА**	**КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА НА 350 КВАР УКРМ 0,4 350КВАР**	**КОМП**	**1,0000**	
15	**Ц0803-600-02**	**СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ**	**ШТ**	**1,0000**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,87
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02

1	2	3	4	5	6
15.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
15.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
15.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,00003
16	**ЦЕНА**	**КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ АСКУЭ**	**ШТ**	**1,0000**	
17	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**4,0000**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	9,28
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,04
17.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,16
17.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,52
17.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,02
17.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,8
17.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
17.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
17.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	1,52
17.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,28
17.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
17.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
17.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
17.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,144
18	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 35КА 32А ВА88-35 3Р**	**ШТ**	**2,0000**	
19	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 35КА 40А ВА88-35 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
20	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 35КА 100А ВА88-35 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
21	**Ц0803-526-03**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250**	**ШТ**	**2,0000**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,76	5,52
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,024
21.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,08
21.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,26
21.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,012
21.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,23	0,46
21.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
21.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
21.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,431	0,862
21.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
21.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04
21.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
21.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
21.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,042	0,084
22	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 35КА 160А ВА88-35 3Р**	**ШТ**	**2,0000**	
23	**Ц0803-526-04**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 400**	**ШТ**	**3,0000**	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,61	10,83
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,012	0,036
23.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,12
23.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,39
23.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,018
23.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,32	0,96
23.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042
23.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
23.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,576	1,728
23.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
23.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
23.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3
23.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	3,66
23.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,066	0,198
24	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 35КА 315А ВА88-35 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
25	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 35КА 400А ВА88-35 3Р**	**ШТ**	**2,0000**	
26	**Ц0803-526-05**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 630**	**ШТ**	**2,0000**	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,59	9,18
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,014	0,028
26.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,08
26.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,26
26.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,007	0,014
26.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,59	1,18
26.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
26.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
26.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,86	3,72
26.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
26.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04
26.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
26.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
26.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,096	0,192
27	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 35КА 315А ВА88-35 3Р**	**ШТ**	**2,0000**	

1	2	3	4	5	6
		КАБЕЛЬНО-ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
28	**Ц0802-141-1**	**КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1**	**100М**	**12,2000**	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,7	167,14
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4	48,8
28.3	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	3,22	39,284
28.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	4,758
28.5	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,22	39,284
28.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,39	4,758
28.7	31087	КРАСКА	КГ	0,25	3,05
28.8	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,000732
28.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000488
28.10	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,001	0,0122
28.11	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,00976
28.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,041	0,5002
28.13	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,101504
28.14	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,11712
28.15	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,01	0,122
29	**СЦЕНА**	**СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ЗАЩИТНЫМ ШЛАНГОМ ИЗ ПВХ СЕЧЕНИЕМ 4Х10ММ2 АВВГ-0.66КВ**	**М**	**460,0000**	
30	**СЦЕНА**	**СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ЗАЩИТНЫМ ШЛАНГОМ ИЗ ПВХ СЕЧЕНИЕМ 4Х16ММ2 АВВГ-0.66КВ**	**М**	**260,0000**	
31	**СЦЕНА**	**СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ЗАЩИТНЫМ ШЛАНГОМ ИЗ ПВХ СЕЧЕНИЕМ 4Х50ММ2 АВВГ-0.66КВ**	**М**	**500,0000**	
32	**Ц0802-141-4**	**КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6**	**100М**	**13,4500**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,8	293,21
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,26	111,097
32.3	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	4,96	66,712
32.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,65	22,1925
32.5	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,96	66,712
32.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,65	22,1925
32.7	31087	КРАСКА	КГ	0,25	3,3625
32.8	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,000807
32.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000538
32.10	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,001	0,01345
32.11	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,01076
32.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,041	0,55145
32.13	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,111904
32.14	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,12912
32.15	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,01	0,1345
33	**СЦЕНА**	**СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ЗАЩИТНЫМ ШЛАНГОМ ИЗ ПВХ СЕЧЕНИЕМ 3Х70+1Х35ММ2 АВВГ-0.66КВ**	**М**	**140,0000**	
34	**СЦЕНА**	**СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ЗАЩИТНЫМ ШЛАНГОМ ИЗ ПВХ СЕЧЕНИЕМ 3Х95+1Х50ММ2 АВВГ-0.66КВ**	**М**	**55,0000**	
35	**СЦЕНА**	**СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ЗАЩИТНЫМ ШЛАНГОМ ИЗ ПВХ СЕЧЕНИЕМ 3Х185+1Х95ММ2 АВВГ-0.66КВ**	**М**	**800,0000**	
36	**СЦЕНА**	**СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ЗАЩИТНЫМ ШЛАНГОМ ИЗ ПВХ СЕЧЕНИЕМ 3Х240+1Х120ММ2 АВВГ-0.66КВ**	**М**	**350,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
37	**Е0601-001-13 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,1470**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	598,26	87,9442
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,7	2,8959
37.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,03969
37.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	29,16	4,2865
37.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	17,61	2,5887
37.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,74	0,10878
37.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,86	0,12642
37.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,08	0,15876
37.9	9219	ВОДА	М3	0,424	0,062328
37.10	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	14,994
37.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,00441
37.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,082	0,012054
37.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0762	0,011201
37.14	35516	РОГОЖА	М2	75	11,025
37.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,7	0,1029
37.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	65,1	9,5697
38	**Е3307-004-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ВЕСОМ ДО 2 ТН**	**1 ТН**	**2,8560**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,1	63,1176
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,75	2,142
38.3	776	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,75	2,142

1	2	3	4	5	6
39	**СЦЕНА**	**ОПОРА ГРАНЕНИЯ КОНИЧЕСКАЯ ВЫСОТОЙ 4М С КРОНШТЕЙН ОДНОРОЖКОВЫЙ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ ОГК-Ф 4**	**ШТ**	**84,0000**	
40	**Ц0802-363-01**	**КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1**	**ШТ**	**84,0000**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,41	286,44
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,37	115,08
40.3	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	1,33	111,72
40.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	1,68
40.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	1,68
40.6	31087	КРАСКА	КГ	0,5	42
40.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0006	0,0504
41	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН ОДНОРОЖКОВЫЙ ТРОТУАРНЫЙ КРКР-1-175**	**ШТ**	**84,0000**	
42	**СЦЕНА**	**ФЛАНЕЦ ОПОРНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ НА БЛОК ФУНДАМЕНТНЫЙ**	**ШТ**	**84,0000**	
43	**11-13**	**БОЛТ М10 С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА К ОПОРЕ)**	**ШТ**	**336,0000**	
44	**11-13**	**БОЛТ М14С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ**	**ШТ**	**336,0000**	
45	**Е3304-014-03 ДОП. 9**	**УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА**	**100 ШТ**	**0,8400**	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34	28,56
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14	11,76
45.3	1935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЬЕМА 12 М	МАШ.-Ч	14	11,76
46	**СЦЕНА**	**УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 50ВТ С МОДУЛЕМ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ ЧЁРНЫЙ, 6400К LAGUNA-50ВТ IP65**	**ШТ**	**84,0000**	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬ

.....
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на , ЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-1			
1	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
1.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
1.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
1.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
1.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
1.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
1.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
1.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
1.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
1.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
1.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
1.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
2	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-18**	**КОМП**	**1,0000**	
3	**Ц0803-526-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100**	**ШТ**	**1,0000**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04
3.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13
3.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005
3.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2
3.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
3.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
3.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38
3.10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07
3.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
3.12	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
3.13	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22
3.14	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036
4	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=32А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
5	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**10,0000**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	15,6
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,04
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,4
5.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,3
5.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,02
5.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,14
5.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	12,2
5.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,49
5.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,7
5.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,2
5.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	61
5.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	12,2
5.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,12
6	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**4,0000**	
7	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C16A/0.003 АД12-2Р 30МА**	**ШТ**	**4,0000**	
8	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ТРЁХ-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C25A ВА47-29-3П**	**ШТ**	**2,0000**	
		БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ЩС-2			
9	**Ц0803-599-09**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
9.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
9.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
9.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
9.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
9.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2

1	2	3	4	5	6
9.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
9.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
9.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
9.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
9.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
9.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
10	**ЦЕНА**	**ШИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP31 С УСТАНОВКОЙ ЩРВ-18**	**КОМП**	**1,0000**	
11	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**9,0000**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	14,04
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,036
11.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,36
11.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	1,17
11.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,018
11.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,126
11.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	10,98
11.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,441
11.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,63
11.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,18
11.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	54,9
11.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	10,98
11.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,108
12	**ЦЕНА**	**ВВОДНОЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ , I=25А ВА88-32 3Р**	**ШТ**	**1,0000**	
13	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ОДНО-ПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ; IP=C10A ВА47-29-1П**	**ШТ**	**4,0000**	
14	**ЦЕНА**	**ГРУППОВОЙ ДВУХ-ПОЛЮСНЫЙ ДИФ.АВТОМАТ; IP=C16A/0.003 АД12-2Р 30МА**	**ШТ**	**4,0000**	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРО УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
15	**Ц0803-591-02**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,1200**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	3,864
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0096
15.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000378
15.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	12,24
16	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1 КЛАВИШНЫЙ ВС-10-1-0-КБ**	**ШТ**	**12,0000**	
17	**Ц0803-591-05**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,1000**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,8	3,28
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,008
17.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315
17.4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	10,2
18	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 2 КЛАВИШНЫЙ ВС-10-2-0-КБ**	**ШТ**	**5,0000**	
19	**СЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 3 КЛАВИШНЫЙ ВС-10-3-0-КБ**	**ШТ**	**5,0000**	
20	**Ц0803-591-09**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**100ШТ**	**0,3500**	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	13,335
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,028
20.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,525
20.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,001102
20.5	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	35,7
20.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,147
21	**СЦЕНА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС11-1-КБ**	**ШТ**	**35,0000**	
		РАЗДЕЛ 3. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ			
22	**Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ**	**100 ШТ**	**1,2300**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56	96,6288
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,0492
22.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0246
22.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0246
23	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 40W IP20**	**ШТ**	**74,0000**	
24	**СЦЕНА**	**СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 30W IP20**	**ШТ**	**20,0000**	
25	**СЦЕНА**	**ЛЕД ПАНЕЛЬ НАКЛАДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 32W IP20**	**ШТ**	**6,0000**	
26	**СЦЕНА**	**ЛЕД ПАНЕЛЬ НАКЛАДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 18W IP20**	**ШТ**	**23,0000**	
27	**Ц0802-364-02**	**КРОНШТЕЙН НА СТЕНЕ**	**КОМПЛ**	**10,0000**	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,05	10,5
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,8
27.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,4
27.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,4
27.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,08	0,8
27.6	31087	КРАСКА	КГ	0,05	0,5
28	**СЦЕНА**	**ТРУБА Д20**	**М**	**12,5000**	
29	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М10Х120**	**ШТ**	**20,0000**	
		РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
30	**Ц0802-403-02**	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**100М**	**12,5700**	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20	251,4
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,45	43,3665

1	2	3	4	5	6
30.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,3771
30.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	3,39	42,6123
30.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,3771
30.6	31087	КРАСКА	КГ	0,3	3,771
30.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,031425
30.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	3,8967
30.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	1,5084
30.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	61,593
30.11	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	1,5084
30.12	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	10,4331
31	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 4Х4ММ2^ ВВГНГ-LS- 660В**	**М**	**7,0000**	
32	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 5Х4ММ2^ ВВГНГ-LS- 660В**	**М**	**10,0000**	
33	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5ММ2^ ВВГНГ-LS- 660В**	**М**	**528,0000**	
34	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5ММ2^ ВВГНГ-LS- 660В**	**М**	**712,0000**	
РАЗДЕЛ 5. ЗАЗЕМЛЕНИЯ					
35	**Ц0802-471-01 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5**	**10ШТ**	**0,6000**	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,7	6,42
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,228
35.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
35.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	1,05
35.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,114
35.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0012
35.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,39
36	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5 ЗМ**	**Т**	**0,0679**	
37	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,1800**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	2,988
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0792
37.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396
37.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,5634
37.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0396
37.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000666
37.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,162
38	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, 50Х5ММ**	**Т**	**0,0353**	
39	**Ц0802-472-05 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,1700**	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	3,026
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,187
39.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,0935
39.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	1,2223
39.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,0935
39.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,000408
39.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,000085
39.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	0,306
40	**СЦЕНА**	**КАТАНКА ОЦЕНКОВАННАЯ Д=12ММ**	**Т**	**0,0151**	
РАЗДЕЛ 6. СОСТАВ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ					
41	**Ц1102-001-03**	**ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 10**	**ШТ**	**6,0000**	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	12,36
41.2	64581	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,042	0,252
42	**ЦЕНА**	**ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 400 ВТ IP68 НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ НАГРУЗКЕ, В 41,2 ТОК ПРИ НАГРУЗКЕ, А 9.71 НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В 49,0. ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, А 10.21. КПД СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ, 22.00% МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В 1000**	**ШТ**	**6,0000**	
43	**ПРАЙСЛИСТ**	**ИНВЕРТОР СЕТЕВОЙ HUAWEI SUN2000-3KTL M1 HIGH CURRENT. НОМИНАЛЬНАЯ АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ: 3КВ ТАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ АС: 3,3КВАКОЛИЧЕСТВО ФАЗ : 2 МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ : 98 %. МАКС. ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ DC 3 КВТ. МАКС. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ DC - 1100В. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 16,7 А, МАКС. ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ : 25 А, КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ:1 МАКС КОЛИЧЕСТВО MPPT : 2**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
РАЗДЕЛ 7. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
44	**СЦЕНА**	**КОННЕКТОРЫ MC4 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ПАРА) MC4**	**ШТ**	**6,0000**	
45	**Ц0802-412-02**	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6**	**100М**	**0,4500**	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	3,033
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,018
45.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,009
45.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,009

1	2	3	4	5	6
45.5	31087	КРАСКА	КГ	0,02	0,009
45.6	44622	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1	Т	0,0006	0,00027
45.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,009
45.8	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	12,2	5,49
45.9	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,05	0,0225
45.10	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,8	0,36
45.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,31	0,1395
45.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,072
46	**СЦЕНА**	**КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ 4 ММ PVC**	**М**	**45,0000**	
47	**Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2**	**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ**	**100 М**	**0,4500**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,2	6,84
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,0225
47.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0225
47.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,84	2,178
47.5	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	175	78,75
47.6	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	175	78,75
48	**СЦЕНА**	**ГОФРА ТРУБА Д=16ММ**	**М**	**45,9000**	
		РАЗДЕЛ 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЩИТА ДЛЯ ФЭС			
49	**Ц0803-599-10**	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15**	**ШТ**	**1,0000**	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,17	4,17
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
49.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
49.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
49.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,58
49.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
49.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
49.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
49.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
49.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
49.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
49.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144
49.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023
50	**ЦЕНА**	**ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ, IP66 С УСТАНОВКОЙ ЩУРН-4**	**ШТ**	**1,0000**	
51	**Ц0801-061-01**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ**	**ШТ**	**2,0000**	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,13	2,26
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,1
51.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
51.4	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,005	0,01
51.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
51.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,14	0,28
51.7	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,0021	0,0042
52	**СЦЕНА**	**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА (LITTELFUSE SPF 15A)**	**ШТ**	**2,0000**	
53	**СЦЕНА**	**ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ FDS-32**	**ШТ**	**2,0000**	
54	**СЦЕНА**	**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (УЗИП) CDYNEZ-40**	**ШТ**	**1,0000**	
55	**Ц0803-526-01**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25**	**ШТ**	**2,0000**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	3,12
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,004	0,008
55.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,08
55.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,26
55.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,004
55.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
55.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
55.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,098
55.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,14
55.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,04
55.11	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
55.12	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
55.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,024
56	**ЦЕНА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТАЯННОГО ТОКА 1000В, 16А**	**ШТ**	**1,0000**	
57	**ЦЕНА**	**АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ТОКИ ДО 25А ВА88-32 3Р-С**	**ШТ**	**1,0000**	
58	**Ц0803-600-02**	**СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ**	**ШТ**	**1,0000**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,87
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
58.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
58.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
58.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,00003
59	**ЦЕНА**	**ТРЁХФАЗНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЁТЧИК ЭХ518 (АСКУЭ)**	**КОМПЛ**	**1,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. ЗАЗЕМЛЕНИЯ			
60	**Ц0802-471-01 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5**	**10ШТ**	**0,3000**	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,7	3,21
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,114

1	2	3	4	5	6
60.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,057
60.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	0,525
60.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,057
60.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,002	0,0006
60.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,195
61	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5 3М**	**Т**	**0,0339**	
62	**Ц0802-472-02 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2**	**100М**	**0,0900**	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6	1,494
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0396
62.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0198
62.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,13	0,2817
62.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0198
62.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0037	0,000333
62.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,081
63	**СЦЕНА**	**СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, 50Х5ММ**	**Т**	**0,0176**	
64	**Ц0802-472-05 ДОП. 8**	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,2500**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	4,45
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,275
64.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,1375
64.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	1,7975
64.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,1375
64.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,0006
64.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,000125
64.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	0,45
65	**СЦЕНА**	**КАТАНКА ОЦЕНКОВАННАЯ Д=12ММ**	**Т**	**0,0223**	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛНИТЕЛЬ

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА "ЯШИЛТЕХНИКУМ" ТАШКИЛ

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на АБК И УЧ.БЛОК. ТХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	**2**	**3**	**4**	**5**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ				
		ОБОРУДОВАНИЕ		
1	ЦЕНА	Стол для учителя 1200х600х750	ШТ	**24**
2	ЦЕНА	Стул для учителя полумягкий 500х500х730	ШТ	**49**
3	ЦЕНА	Стул для студента 400х400х730	ШТ	**34**
4	ЦЕНА	Сейф металлический 1200х600х600	ШТ	**1**
5	ЦЕНА	Кресло для зала 500х600х810мм	ШТ	**240**
6	ЦЕНА	Шкаф для наглядных пособий 1400х450х1800	ШТ	**4**
7	ЦЕНА	Шкаф для документов 1400х450х1800	ШТ	**29**
8	ЦЕНА	Стеллаж библиотечный односторонний 1800х270х1970	ШТ	**11**
9	ЦЕНА	Стеллаж библиотечный двусторонний 1800х540х1970	ШТ	**10**
10	ЦЕНА	Диван мягкий (2000х680х800)мм	ШТ	**2**
11	ЦЕНА	Персональный компьютер 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**39**
12	ЦЕНА	Стол для учителя 1500х600х750	ШТ	**7**
13	ЦЕНА	Стол компьютерный для студентов 900х600х750	ШТ	**15**
14	ЦЕНА	Кушетка смотровая 600х1800х602	ШТ	**1**
15	ЦЕНА	Ширма из трех створке 1600х830	ШТ	**1**
16	ЦЕНА	Столик инструментальный 760х490х840	ШТ	**1**
17	ЦЕНА	Шкаф медицинский одностворчатый 600х400х1625	ШТ	**1**
18	ЦЕНА	Стол читальный одноместный 800х600х730	ШТ	**18**
19	ЦЕНА	Стол для посетителей 900х600х750	ШТ	**6**
20	ЦЕНА	Телевизор цветной плазменный 220в 1ф 0.085кВт	ШТ	**2**
21	ЦЕНА	Стол врача однотумбовый 1200х750х750	ШТ	**1**
22	ЦЕНА	Машина овощерезательная до 300кг/час, 350\U+00D7360\U+00D7640мм; 380В, 0,75кВт CL 52	ШТ	**2**
23	ЦЕНА	Мясорубка электрическая 300кг/час, 680\U+00D7400\U+00D7441 мм; 380В, 1,9кВт, 47кг МИМ-300	ШТ	**1**
24	ЦЕНА	Прилавок-мармит для 1-х блюд 1500\U+00D71030(705)\U+00D71190мм; 220/380В, 4,2кВт ПМЭС-70КМ-01	ШТ	**1**
25	ЦЕНА	Мармит вторых блюд 1500\U+00D71030(705)\U+00D71482мм; 220В, 1,62кВт ПМЭС-70КМ-80,	ШТ	**1**
26	ЦЕНА	Доска классная меловая и маркерная комплекте с креплениями к стене L=4000 H=1500	ШТ	**5**
27	ЦЕНА	Щит баскетбольный передвижной h-3950 размер щита 1800х1050	ШТ	**2**
28	ЦЕНА	Стойки волейбольные с сеткой L-10000 H-2400, L-9000 H-900	ШТ	**1**
29	ЦЕНА	Мат гимнастический 2000х1200	ШТ	**10**
30	ЦЕНА	Стенка гимнастическая 1000х247х3200	ШТ	**3**
31	ЦЕНА	Скамейка гимнастическая 2000х320х320	ШТ	**6**
32	ЦЕНА	Канат для лазания на пристенной консоли	ШТ	**2**
33	ЦЕНА	Конь гимнастический для опорных прыжков 1600х650х1350	ШТ	**1**

1	2	3	4	5
34	ЦЕНА	Мостик гимнастический эластичный 1200x700	ШТ	**1**
35	ЦЕНА	Брусья гимнастические универсальные L-2300 H-1600	ШТ	**1**
36	ЦЕНА	Перекладина гимнастическая L-2450 H-2250	ШТ	**1**
37	ЦЕНА	Ворота для минифутбола 3000x2000	ШТ	**2**
38	ЦЕНА	Стол для настольного тенниса с конструкцией сетки 2740x1520x760	ШТ	**1**
39	ЦЕНА	Шкаф для одежды в раздевальной 300x600x1600	ШТ	**30**
40	ЦЕНА	Скамейка для раздевальной 1000x300x300	ШТ	**6**
41	ЦЕНА	Плита электрическая 4 конфорки, жарочный шк., 930\U+00D7840\U+00D7850мм; 380В, 17кВт ПЭМ-4.010 вытяжка-750м3, приток-400м3	ШТ	**4**
42	ЦЕНА	Холодильник бытовой 650x590x1700 220в 1ф 0.15кВт	ШТ	**5**
43	ЦЕНА	Электрическая духовка 600x400x400 220в 1ф 1.2кВт	ШТ	**2**
44	ЦЕНА	Стол производственный 1200x700x800	ШТ	**24**
45	ЦЕНА	Телевизионный SMART экран для презентации с комплектом оборудования 220в 1ф 0.38кВт	ШТ	**1**
46	ЦЕНА	Стол директора(2000x1900x735)мм	ШТ	**1**
47	ЦЕНА	Кресло рабочее офисное полумягкое на колесиках 500x650x730	ШТ	**1**
48	ЦЕНА	Стол овальный офисный для совещаний со стульями на 8 мест	ШТ	**1**
49	ЦЕНА	Шкаф для одежды 1400x450x1800	ШТ	**7**
50	ЦЕНА	Стеллаж 1060x640x2200	ШТ	**16**
51	ЦЕНА	Ванна моечная двойная 1290\U+00D7555+100\U+00D7860мм, ванна 500\U+00D7600\U+00D7300мм, нерж. ст., с бортом, подвод В1-%%С15, Т3-%%С15, К1-%%С50	ШТ	**6**
52	ЦЕНА	Стол обеденный на 4 человека со стульями 1200x800x800	ШТ	**38**
53	ЦЕНА	Трибуна 600x600x1200	ШТ	**1**
54	ЦЕНА	Стол с зеркалом для гримерки 1200x500x800 зеркало 1000x800	ШТ	**4**
55	ЦЕНА	Табурет для гримерки	ШТ	**4**
56	ЦЕНА	Canon-(принтер,ксерокс,сканер) 550x550x600 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**11**
57	ЦЕНА	Интерактивная электронная доска 220в 1ф 0.2кВт	ШТ	**4**
58	ЦЕНА	Комплект музыкальной системы оборудования для сцен общей мощностью 220в 1ф 8.0кВт	ШТ	**1**
59	ЦЕНА	Комплект аккустической системы оборудования для сцен общей мощностью 220в 1ф 12.0кВт	ШТ	**1**
60	ЦЕНА	Усилитель звука 220в 1ф 1.0кВт	ШТ	**1**
62	ЦЕНА	Стол студенческий с лингафонным оборудованием одноместный 700x500x700	ШТ	**60**
63	ЦЕНА	Стул студенческий 400x400x700	ШТ	**60**
64	ЦЕНА	Стол преподавателя лингафонный (с пультом управления) 1200x600x750	ШТ	**4**
65	ЦЕНА	Стул для учителя полумягкий 450x450x750	ШТ	**4**
66	ЦЕНА	ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВОЛИДНОЙ КОЛЯСКИ(для лестничных маршей)	ШТ	**1**
67	ЦЕНА	ЗЕРКАЛО ДЛЯ С/У	ШТ	**3**
68	ЦЕНА	УРНО ПЕДАЛЬНЫЙ ДЛЯ МУСОРА(ДЛЯ С/У)	ШТ	**3**
69	ЦЕНА	БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ С/У	ШТ	**3**
70	ЦЕНА	ЩЕТКА ДЛЯ С/У	ШТ	**3**
71	ЦЕНА	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОН И ВИТРАЖЕЙ	м2	**250**
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			**СУМ**	

СОСТАВИЛ **БУРАНОВ**

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА "ЯШИЛТЕХНИКУМ" ТАШКИЛ ЭТИШ.

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на Общежитие со столовой. ТХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N				
		ОБОРУДОВАНИЕ		
1	ЦЕНА	Кровать односпальная с матрасом в комплекте 2000x800x600	ШТ	**187**
2	ЦЕНА	Тумба к кровати 500x500x500	ШТ	**187**
3	ЦЕНА	Тумба к кровати медицинская палатная 500x500x500	ШТ	**2**
4	ЦЕНА	Стул для студента 500x450x730	ШТ	**189**
5	ЦЕНА	Стол читальный одноместный 800x500x750	ШТ	**187**
6	ЦЕНА	Шкаф для одежды 1800x550x2000	ШТ	**76**
7	ЦЕНА	Журнальный столик стеклянный овальный офисный 910x630x450	ШТ	**4**
8	ЦЕНА	Кровать медицинская палатная 2000x800x850	ШТ	**2**
9	ЦЕНА	Кушетка смотровая 600x1800x602	ШТ	**1**
10	ЦЕНА	Кресело рабочих подъёмно-поворотных (630x630x800);	ШТ	**7**
11	ЦЕНА	Шкаф-купе трёхстворчатый с зеркалом 1800x650x2200	ШТ	**7**
12	ЦЕНА	Гостевой стул, 650x610x960мм	ШТ	**11**
13	ЦЕНА	Стол врача 1100x750x750	ШТ	**1**
14	ЦЕНА	Ширма из трех створек 830x1600	ШТ	**1**
15	ЦЕНА	Стол офисный 1500x600x730мм	ШТ	**6**
16	ЦЕНА	Шкаф для медицинских инструментов 600x300x1500	ШТ	**1**
17	ЦЕНА	Стол для посетителей приставной офисный 800x600x730	ШТ	**5**
18	ЦЕНА	Книжный шкаф, 1000x500x2050мм	ШТ	**5**
19	ЦЕНА	Диван мягкий 2000x800x650	ШТ	**5**
20	ЦЕНА	Телевизор цветной плазменный 220в 1ф 0.085кВт	ШТ	**4**
21	ЦЕНА	Стол обеденный со стульями для 4 персон 1200x750x800	ШТ	**12**
22	ЦЕНА	Весы медицинские пределы измерения 2.5-150 кг 500x515x1300	ШТ	**1**
23	ЦЕНА	Стол обеденный со стульями для 2 персон 600x750x800	ШТ	**8**
24	ЦЕНА	Ростометр складной, пределы измерения до 2,1м. 530x420x2200	ШТ	**1**
25	ЦЕНА	Персональный компьютер 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**5**
26	ЦЕНА	Стеллаж 1200\U+00D7600\U+00D71600мм, нерж. ст., 4 полки	ШТ	**8**
27	ЦЕНА	Полка купе 1800x400x400	ШТ	**4**
28	ЦЕНА	Шкаф холодильный 700л, глухая дв., -5...-5°С, 800\U+00D7725\U+00D71980мм; 220В, 0,5кВт R 700V	ШТ	**4**
29	ЦЕНА	Стол производственный 1800\U+00D7600\U+00D7860мм, нерж. ст., с полкой	ШТ	**4**
30	ЦЕНА	Печь микроволновая 34 литра, 560\U+00D7483\U+00D7344мм; 220В, 1,6кВт	ШТ	**8**
31	ЦЕНА	Ванна моечная двойная 1290\U+00D7555\U+00D7860мм, ванна 500\U+00D7600\U+00D7300мм, нерж. ст., с бортом	ШТ	**4**
32	ЦЕНА	Плита бытовая 4 конфорки электрическая ,Мощность: 6.5 кВт, Напряжение: 220 В , Размеры: 930\U+00D7840\U+00D7850мм	ШТ	**8**
33	ЦЕНА	Машина стирально-отжимная автоматическая 7кг 600x640x850 220в 1ф 1.5кВт.	ШТ	**12**
34	ЦЕНА	Доска гладильная 1500x300x950	ШТ	**8**
35	ЦЕНА	Утюг для глажки белья 220в 1ф 1.5кВт	ШТ	**8**
36	ЦЕНА	Сушилка 1900x700x950	ШТ	**8**
37	ЦЕНА	Вертикальный подъемник для инвалидов закрытого типа размеры кабины 1500x1500x2500 Вид управления - Кнопочное, кнопка постоянного нажатия со шрифтом Брайля и световой индикацией Потребляемая мощность, 2.5 кВт Напряжение питания, 220 В, 50 Гц, 16 А, однофазное, Тип привода - Электромеханический, винт-гайка надежный, приводной механизм, исключающий падение или ее не контролируемое движение. Отличается плавным ходом и малым уровнем шума	КОМПЛ	**1**
38	ЦЕНА	Стол для учителя 1200x600x750	ШТ	**58**
39	ЦЕНА	Стул для учителя полумягкий 500x500x730	ШТ	**58**
40	ЦЕНА	Стол двухместный для студента 1200x600x750	ШТ	**470**
41	ЦЕНА	Стул для студента 400x400x730	ШТ	**940**
42	ЦЕНА	Шкаф для наглядных пособий 1400x450x1800	ШТ	**39**
43	ЦЕНА	Шкаф для документов 1400x450x1800	ШТ	**53**
44	ЦЕНА	Персональный компьютер 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**58**
45	ЦЕНА	Доска классная меловая и маркерная комплекте с креплениями к стене L=4000 H=1500	ШТ	**39**
46	ЦЕНА	Шкаф для одежды 1400x450x1800	ШТ	**16**
47	ЦЕНА	Canon-(принтер,ксерокс,сканер) 550x550x600 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**6**
48	ЦЕНА	Интерактивная электронная доска 220в 1ф 0.2кВт	ШТ	**39**
49	ЦЕНА	ЗЕРКАЛО ДЛЯ С/У	ШТ	**36**
50	ЦЕНА	ПОРУЧНИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В С/У	ШТ	**4**
51	ЦЕНА	УРНО ПЕДАЛЬНЫЙ ДЛЯ МУСОРА(ДЛЯ С/У)	ШТ	**36**
52	ЦЕНА	БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ С/У	ШТ	**36**
53	ЦЕНА	ЩЕТКА ДЛЯ С/У	ШТ	**36**
54	ЦЕНА	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОН И ВИТРАЖЕЙ	М2	**516**
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			**СУМ**	

СОСТАВИЛ _____**БУР**

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на ТХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	**2**	**3**	**4**	**5**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ				
		ОБОРУДОВАНИЕ		
1	ЦЕНА	pH метр для измерения кислотности почвы	ШТ	**6**
2	ЦЕНА	EC-метр для анализатор почвы	ШТ	**6**
3	ЦЕНА	Микроскоп 600х300х450 мм. 220В, 1ф, 0.4 кВт.	ШТ	**6**
4	ЦЕНА	Стул для учителя полумягкий 450х450х730 мм.	ШТ	**3**
5	ЦЕНА	Ведро педальное	ШТ	**4**
6	ЦЕНА	Стол офисный двухтумбовый 1500х700х730 мм.	ШТ	**3**
7	ЦЕНА	Стол компьютерный ученический 900х600х750 мм.	ШТ	**6**
8	ЦЕНА	Персональный компьютер 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**9**
9	ЦЕНА	Шкаф для одежды в раздевальной 400х600х1600	ШТ	**8**
10	ЦЕНА	Принтер/сканер/ксерокопия (три в одном) 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**1**
11	ЦЕНА	Шкаф для документов с гардеробом 1800х400х2000 мм.	ШТ	**2**
12	ЦЕНА	Шкаф метал. нержавеющий для хранения инструментов 800х400х1600 мм.	ШТ	**1**
13	ЦЕНА	Стул медицинский Д-400 Н-945	ШТ	**18**
14	ЦЕНА	Стол лабораторный химический 1100х600х850 мм.	ШТ	**12**
15	ЦЕНА	Ламинарный шкаф 1310х750х2040 мм. 220в 0.5кВт	ШТ	**4**
16	ЦЕНА	Шкафы сушильные лабораторные 220в 1ф 3.5кВт 750х843х1175 мм.	ШТ	**1**
17	ЦЕНА	Стерилизатор паровой (автоклав) 550х550х800 мм. 380в 3ф 6.0кВт	ШТ	**1**
18	ЦЕНА	Стол производственный металлический 1200х600х800 мм.	ШТ	**18**
19	ЦЕНА	Стеллаж металлический 1800х600х800 мм.	ШТ	**17**
20	ЦЕНА	Стол лабораторный химический пристенный 1200х800х850 мм.	ШТ	**1**
21	ЦЕНА	Шкаф вытяжной лабораторный медицинский напольный с встроенным вентилятором 1060х600х2380 мм. 220в 1ф 0.6кВт	ШТ	**2**
22	ЦЕНА	ЗЕРКАЛО ДЛЯ С/У	ШТ	**2**
23	ЦЕНА	ПОРУЧНИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В С/У	ШТ	**2**
24	ЦЕНА	УРНО ПЕДАЛЬНЫЙ ДЛЯ МУСОРА(ДЛЯ С/У)	ШТ	**2**
25	ЦЕНА	БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ С/У	ШТ	**2**
26	ЦЕНА	ЩЕТКА ДЛЯ С/У	ШТ	**2**
27	ЦЕНА	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОН И ВИТРАЖЕЙ	м2	**34**
28	ЦЕНА	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 5 КГ ОП-5	ШТ	**6**
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:		**СУМ**	

СОСТАВИЛ **Буранова**

Форма N 5

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ БИНОСИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на , 2-КАВАТЛИ АБК ВА УКУВ БИНОСИ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		2-Х ЭТАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК			
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е4604-012-01**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ**	**100М2**	**2,2330**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,54	421,0098
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	17,2834
2	**Е4604-012-03**	**РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ**	**100М2**	**1,2780**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	132,797
3	**Е56-009-07 ДОП. 8**	**ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК И ВИТРАЖЕЙ В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ**	**100 КОРОБОК**	**0,0500**	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	127,34	6,367
3.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,192
4	**Е0701-055-08 ШНК4.02.00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0**	**ДЕМНТАЖ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**100 ШТ**	**0,0200**	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	628	12,56
4.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,28	0,1856
5	**Е57-002-01**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА**	**100М2**	**4,1920**	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	47,7469
5.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	1,9702
6	**Е57-002-09**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ**	**100М2**	**7,7220**	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,3	295,7526
6.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,49	19,2278
7	**Е57-001-02**	**РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ**	**100М2**	**7,7220**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,67	59,2277
7.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,7	5,4054
8	**Е57-002-03**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК**	**100М2**	**0,1640**	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	11,4587
8.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	0,8528
9	**Е4604-011-02 ПРИМ.**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ МАЗАИЧНЫХ**	**100 М2 ПОКРЫТИЯ**	**9,0210**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,77	331,7022
9.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	4,1497
9.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	8,2993
10	**Е57-002-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ**	**100 М2 ПОКРЫТИЙ**	**0,6647**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	358,34	238,1886
11	**Е59-003-01**	**РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТКИ: ДО 60 КГ**	**100М**	**0,2300**	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,3	10,879
11.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,7	1,081
11.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,9	0,897
11.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6	0,138
11.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,5	0,575
12	**Е4604-002-01**	**РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ И ПАНДУСА**	**М3**	**7,0200**	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,01	77,2902
12.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,07	21,5514
12.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,14	43,1028
13	**Е58-017-04**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ**	**100М2**	**16,6500**	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	406,0935
14	**Е58-001-02**	**РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК**	**100М2**	**16,6500**	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,68	377,622
14.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,9	14,985
15	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**37,1100**	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	846,8502
16	**Е63-010-02 ПРИМ.**	**РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ(АРМСТРОНГ)**	**100М2**	**2,9100**	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,58	27,8778
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,582

1	2	3	4	5	6
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,582
17	**Е55-008-02 ДОП. 5**	**РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ**	**100М2**	**2,0772**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,2	299,5322
17.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,28	33,8168
17.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	40,2977
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
		РАЗДЕЛ 2. ПАРАПЕТ			
18	**Е0803-007-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М**	**М3 КЛАДКИ**	**9,6780**	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,54	34,2601
18.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	1,9356
18.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,77424
18.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,4839
18.5	9219	ВОДА	М3	0,004	0,038712
18.6	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	20,5	198,399
18.7	19417	БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СТЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 300 ММ	М3	1,01	9,7748
18.8	923565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00078	0,007549
19	**Е0802-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,0126**	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	0,802998
20	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 ДИАМЕТРОМ 4ММ**	**Т**	**0,0126**	
21	**Е0601-035-01**	**УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ**	**0,0424**	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	43,061
21.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	2,08
21.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,035592
21.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	8,824
21.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,052118
21.6	9219	ВОДА	М3	0,12	0,005085
21.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	4,3008
21.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,001568
21.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,001695
21.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,010593
21.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,010593
21.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,034321
21.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	3,3008
22	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,2198**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	17,3378
22.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,026376
22.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,30772
22.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,028574
22.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,189028
22.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,46158
22.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,57148
22.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	1,5386
22.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,1099
22.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,39564
23	**С124-9249**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ**	**Т**	**0,2113**	
24	**С124-9231**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0085**	
25	**Е601-26-4**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,0102**	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1569,4	16,0079
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	100,68	1,0269
25.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,002754
25.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,84	0,028968
25.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,27	0,043554
25.6	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	101,5	1,0353
25.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045	0,000459
25.8	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,7	0,01734
25.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135	1,377
26	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,0710**	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	5,6013

1	2	3	4	5	6
26.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,008521
26.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,099414
26.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,009231
26.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,061069
26.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,149121
26.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,184626
26.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	0,49707
26.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,035505
26.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,127818
27	**С124-9250**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0604**	
28	**С124-9231**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0106**	
		РАЗДЕЛ 3. УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ			
29	**Е1201-034-02**	**УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ**	**100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**14,5000**	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,26	511,27
29.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	7,975
29.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	4,06
29.4	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	110	1595
29.5	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	5,1	73,95
29.6	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2	110	1595
29.7	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2	103	1493,5
30	**СЦЕНА**	**СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ**	**Т**	**1,5080**	
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ			
31	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛОВ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**14,3724**	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	323,3783
31.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	3,3056
31.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	4,7429
31.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	5,1741
31.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,037081
31.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,107793
31.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,043117
31.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	20,8399
31.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,044554
31.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,143724
31.11	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,043261
32	**Е1001-010-01**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(25% НОВАЯ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**5,1322**	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	115,4745
32.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	1,1804
32.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	1,6936
32.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,8476
32.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,013241
32.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,038491
32.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,015397
32.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	7,4417
32.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,01591
32.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	4,7729
32.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,615864
32.12	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,051322
32.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,015448
33	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(ИЗ БУ МАТЕРИАЛ)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**9,8978**	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	238,4368
33.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	1,4847
33.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	4,355
33.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	2,1775
33.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,071264
33.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	33,4544
33.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,376114
33.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,043352
33.9	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,593865
33.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,0194
34	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ(25% НОВАЯ)**	**М3**	**3,3098**	

1	2	3	4	5	6
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	79,7319
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	1,2246
34.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,496463
34.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	1,4563
34.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,728145
34.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,02383
34.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	11,187
34.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,125771
34.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,014497
34.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,52956
34.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,198585
34.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	2,7471
34.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,006487
35	**Е1001-87-1**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	**10М3**	**3,2712**	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	27,8053
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,556105
35.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,16356
35.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,392545
35.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,219171
35.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,032712
35.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,055611
36	**Е1001-082-02**	**УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**15,7450**	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,04	236,8048
36.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	2,3618
36.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	2,2043
36.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	3,3064
36.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0007	0,011022
36.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,001	0,015745
36.7	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	1,02	16,0599
36.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,03	0,47235
36.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0015	0,023617
37	**Е1001-088-01**	**ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ**	**1000М2**	**1,5810**	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	49,9754
37.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	1,8023
37.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,36363
37.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,88536
37.5	9219	ВОДА	М3	0,79	1,249
37.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000632
37.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,36363
37.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,06324
37.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,09486
38	**Е1203-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ**	**100 М2 КРОВЛИ**	**15,8100**	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	609,1593
38.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	38,1021
38.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	4,5849
38.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	6,324
38.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	10197,45
38.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	1280,61
38.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	252,96
39	**СЦЕНАК=1,1**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**	**1739,1000**	
40	**Е1001-003-01**	**УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН**	**СЛУХОВОЕ**	**10,0000**	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	66,3
40.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	1,6
40.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	1,1
40.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,014
40.5	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,6
40.6	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,6
40.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	1
40.8	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	5
41	**СЦЕНА**	**ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1**	**М3**	**0,3500**	
42	**СЦЕНА**	**ПЕТЛЯ**	**ШТ**	**20,0000**	
43	**Е1201-010-01**	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	**100М2**	**2,8000**	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	315,7

1	2	3	4	5	6
43.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,56
43.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,196
43.4	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2	102	285,6
43.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,0112
43.6	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,0336
44	**Е1201-009-02**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ(ЛОТКИ)**	**100М**	**1,1700**	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	36,7497
44.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,1053
44.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,004446
45	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ**	**ПМ**	**117,0000**	
46	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙН**	**ШТ**	**130,0000**	
47	**Е1201-008-04**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 215 ММ**	**100М ТРУБ**	**2,4900**	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	95,616
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	1,3446
47.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	1,3446
47.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,156	0,38844
47.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0005	0,001245
47.6	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М	116	288,84
48	**СЦЕНА**	**КОЛЕНО 90ГР.**	**ШТ**	**69,0000**	
49	**СЦЕНА**	**ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150**	**ШТ**	**23,0000**	
50	**СЦЕНА**	**ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)**	**ШТ**	**226,0000**	
51	**СЦЕНА**	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ**	**ПМ**	**165,0000**	
52	**СЦЕНА**	**КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ**	**ПМ**	**24,0000**	
53	**Е0903-029-01**	**МОНТАЖ МК СТРЕМЯНОК**	**Т**	**0,0982**	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,37	3,1787
53.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,29	0,028478
53.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,62	0,944684
53.4	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,39	0,038298
53.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,68	0,164976
53.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,37	0,134534
53.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,004	0,000393
53.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,41	0,040262
54	**СЦЕНА**	**МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС-1,МС-2(СХ-22, СХ-40)**	**Т**	**0,0982**	
55	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,0500**	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	0,2655
55.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,056
55.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0006
56	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,0500**	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	0,383
56.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,065
56.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,0019
57	**Е1001-022-06**	**ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ(НИЗ КАРНИЗ)**	**100М2 ПОТОЛКОВ**	**0,3500**	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,9	8,715
57.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0385
57.3	29109	КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНУКАБОНД"	М2	110	38,5
57.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,001155
58	**Е0901-002-01 ДОП. 6**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ**	**1 Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0770**	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,18	6,0199
58.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,3	2,3331
58.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,85	0,06545
58.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,16	0,16632
58.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0019	0,000146
58.6	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0014	0,000108
58.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,55	0,27335
58.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,018	0,001386
58.9	44169	КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	1	0,077
58.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,79	0,06083
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ			
59	**Е1201-012-01**	**ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ**	**100М**	**0,4400**	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,67	2,9348
59.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0484
59.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,89	0,8316
59.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,0616
59.5	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,52	0,2288
59.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0005	0,00022
60	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-10ММ(ГЛАДКАЯ)**	**Т**	**0,1924**	
61	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 15Х5**	**Т**	**0,0326**	
62	**СЦЕНА**	**СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 20Х6**	**Т**	**0,0352**	
63	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,2200**	
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	1,1682
63.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,2464
63.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,00264

1	2	3	4	5	6
64	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,2200**	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	1,6852
64.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,286
64.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,00836
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ			
65	**Е0802-002-03 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**100М2**	**2,3913**	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	406,9275
65.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,263043
65.3	9219	ВОДА	М3	0,3	0,71739
65.4	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	2,3	5,5
65.5	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ	5,04	12,0522
65.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,0055
65.7	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,016	0,038261
66	**С124-0030**	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ**	**Т**	**0,1187**	
67	**Е0802-007-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ СТ-1**	**Т**	**1,1180**	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,62	40,9412
67.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,79378
67.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,005	0,00559
68	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 200Х6**	**Т**	**0,0736**	
69	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 50Х50Х5**	**Т**	**1,0301**	
70	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ**	**Т**	**0,0143**	
71	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0912**	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	19,6914
72	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 100Х4**	**Т**	**0,0585**	
73	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,0327**	
74	**Е0903-014-01**	**МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ М/К**	**Т**	**0,1997**	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28	12,6395
74.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,019974
74.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	0,29162
74.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,004195
74.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000062
74.6	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00012
74.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,239688
74.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000088
74.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,071906
75	**С1610-1196**	**ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ СТАЛИ СТ3СП, С ШИРИНОЙ ПОЛОК 50ММ**	**Т**	**0,1538**	
76	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 50Х3**	**Т**	**0,0174**	
77	**СЦЕНА**	**ПРОФИЛЬ 140Х60Х5**	**Т**	**0,0285**	
		РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛАДКА И ПРОБИВКА ПРОЕМОВ			
78	**Е53-020-01**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ**	**100М3**	**0,1095**	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1070	117,1864
78.2	9210	ВОДА	М3	4,4	0,481888
78.3	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	24	2,6285
78.4	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ	39,2	4,2932
79	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Д-5ММ**	**Т**	**0,0111**	
80	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-8ММ**	**Т**	**0,0060**	
81	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 50Х50Х5ММ**	**Т**	**0,0543**	
82	**СЦЕНА**	**АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-12ММ**	**Т**	**0,0027**	
83	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 5Х60Х380**	**Т**	**0,0054**	
84	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-6ММ**	**Т**	**0,0055**	
85	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ**	**Т**	**0,0235**	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	3,9002
85.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	0,011051
85.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,021631
85.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	0,017399
85.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,004702
85.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,000212
86	**С1610-1196**	**ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ СТАЛИ СТ3СП, С ШИРИНОЙ ПОЛОК 50ММ**	**Т**	**0,0211**	
87	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 50Х3**	**Т**	**0,0024**	
88	**Е4603-007-03**	**ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА**	**М3**	**3,1460**	
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,3	38,6958
88.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,54	7,9908
88.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,08	15,9817
89	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ**	**Т**	**0,4063**	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	67,402
89.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	0,190975
89.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,373824
89.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	0,300684
89.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,081266
89.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,003657

1	2	3	4	5	6
90	**СЦЕНА**	**ШВЕЛЛЕРЫ N16**	**Т**	**0,1874**	
91	**СЦЕНА**	**БОЛТЫ М16**	**Т**	**0,0122**	
92	**СЦЕНА**	**ГАЙКИ М16**	**Т**	**0,0001**	
93	**СЦЕНА**	**ШАЙБА**	**ШТ**	**48,0000**	
94	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 75Х75Х5ММ**	**Т**	**0,1966**	
95	**СЦЕНА**	**ПОЛОСА 50Х5ММ**	**Т**	**0,0504**	
96	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ**	**Т**	**0,0087**	
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ			
		ОКНА			
97	**Е1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100 М2**	**1,2036**	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	138,9195
97.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	8,1845
97.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	2,6118
97.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	12,5897
97.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	641,5188
97.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	2,3109
97.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	18,054
98	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 12Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**120,3600**	
99	**Е1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ,ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**	**100 М2**	**0,0140**	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	2,2655
99.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,13328
99.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,03108
99.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,2051
99.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	8,4
99.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0308
99.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	0,21
100	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-1 14Х05Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**1,4000**	
101	**Е1001-036-03ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2**	**100 М2**	**0,7776**	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,43	78,0944
101.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,48	5,0388
101.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,63	1,2675
101.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,97	7,7527
101.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	40	31,104
101.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	320	248,832
101.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,15	0,89424
101.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	11,664
102	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-3 18Х18Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**77,7600**	
103	**Е1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.**	**100 М.П.**	**1,2250**	
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	25,9578
103.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,18375
103.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	490
103.4	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	122,5
104	**СЦЕНА**	**ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ОКОН С ЯЧЕЙКОЙ 50Х50ММ ОТ БАЛОК ДО ПОЛА(ДЛЯ СПОРТЗАЛА С ДВУХ СТОРОН)**	**М2**	**137,0000**	
		ВИТРАЖИ			
105	**Е1001-036-06ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2(В-1 ВИТРАЖ)**	**100 М2**	**0,3710**	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,63	29,9137
105.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,12	2,2705
105.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,57	0,58247
105.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,42	3,4948
105.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	30	11,13
105.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	89,04
105.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,31164

1	2	3	4	5	6
105.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	5,565
106	**СЦЕНА**	**ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ**	**М2**	**37,1000**	
107	**СЦЕНА**	**ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)**	**ШТ**	**3,0000**	
		ДВЕРИ			
108	**Е1001-039-01**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2 ПРОЕМОВ**	**0,8934**	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	93,1638
108.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	1,5992
108.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	1,7779
108.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,093807
108.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,021084
108.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,001876
108.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00369
108.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,014294
108.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	79,5126
108.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,071472
108.11	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	96,4872
109	**Е1001-039-02**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2**	**100М2 ПРОЕМОВ**	**0,2520**	
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,92	23,4158
109.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,31	0,33012
109.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,52164
109.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,076	0,019152
109.5	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0171	0,004309
109.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00152	0,000383
109.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00168	0,000423
109.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,011	0,002772
109.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	65	16,38
109.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,01764
109.11	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74	18,648
110	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 15-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**25,2000**	
111	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 12-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**5,0400**	
112	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-23Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**27,6000**	
113	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**48,3000**	
114	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 08-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)**	**М2**	**8,4000**	
115	**Е1001-037-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2**	**100М2**	**0,1392**	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	11,0984
115.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,179568
115.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,288144
115.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,275616
115.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50	6,96
115.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	55,68
115.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,19488
115.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	2,088
116	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**7,2000**	
117	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**7,2000**	
118	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 13-24Н ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**3,1200**	
119	**Е1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2**	**0,2166**	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	19,3792
119.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	2,0989
119.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,831744
119.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,431034
119.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	1,2801
119.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	14,2956
119.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	115,4478
119.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,415872
119.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	3,249
120	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 09-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**8,6400**	

1	2	3	4	5	6
121	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 10-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**10,5000**	
122	**СЦЕНА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 12-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2**	**2,5200**	
123	**СЦЕНА**	**ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)**	**ШТ**	**8,0000**	
124	**Е0904-014-03 ДОП. 4**	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2**	**М2**	**4,2000**	
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,58	15,036
124.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,63
124.3	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,27	1,134
124.4	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	6	25,2
124.5	29920	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДГ 2,1Х1,0(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ)	М2	1	4,2
124.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	63
125	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**1,5000**	
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	306,09
125.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,15
125.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	6,45
126	**Е1001-060-02 ДОП. 6**	**УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ ЛМДФ**	**100М**	**1,9650**	
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	9,8643
126.2	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	212,22
126.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	1,6703
127	**Е1507-017-05 ДОП. 4**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**0,0630**	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,42	4,6885
127.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,01386
127.3	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	78,75
127.4	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	6,615
127.5	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,000139
128	**Е1504-005-03 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1,2000**	
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	51,48
128.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0756
128.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0612
128.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,008
128.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,372
129	**Е1004-014-01ДОП. 14**	**УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК**	**100М2**	**0,1960**	
129.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,44	7,9262
129.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,45	1,2642
129.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	9,02	1,7679
130	**СЦЕНА**	**ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТИПА ЛМДФ НА ШИРОКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ JP ПРОФИЛЯХ(Э-1,Э-2 ДЛЯ С/У)**	**М2**	**19,6000**	
131	**СЦЕНА**	**ПЕТЛИ**	**ШТ**	**18,0000**	
132	**СЦЕНА**	**НОЖКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ШАЙБАМИ**	**ШТ**	**20,0000**	
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА			
		ПОЛЫ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА			
133	**Е2601-055-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ)**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**0,1570**	
133.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	2,2545
133.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,03925
133.3	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	115	18,055
134	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,6280**	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	5,9472
134.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,19468
134.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	0,64056
135	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(60) ММ**	**100М2**	**0,1570**	
135.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	6,2031
135.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	1,424
135.3	9219	ВОДА	М3	3,5	0,5495
135.4	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,32028
136	**Е1101-011-02 К=8**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 40 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**0,1570**	
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4	0,628
136.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,56	2,9139
136.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	4,08	0,64056
137	**Е1101-052-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ**	**100М2**	**0,1570**	
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,9	29,9713

1	2	3	4	5	6
137.2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,08321
137.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,56	0,71592
137.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,05652
137.5	9219	ВОДА	М3	0,4	0,0628
137.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,002355
137.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,06751
137.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0785
137.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,00314
137.10	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩАЯ	М2	102	16,014
138	**Е1101-039-04**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	**100М**	**0,1700**	
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	4,012
138.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,16	0,0272
138.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	17,17
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ			
139	**Е1101-015-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ**	**100М2**	**6,4740**	
139.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,43	261,7438
139.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,96	25,637
139.3	9219	ВОДА	М3	3,5	22,659
139.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	3,06	19,8104
140	**Е1101-015-02 К=4**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 20 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ**	**100М2**	**6,4740**	
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,76	30,8162
140.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,24	20,9758
140.3	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	2,04	13,207
		ПОЛЫ 1 И 2-ЭТАЖЕЙ			
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК			
141	**Е2601-043-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**0,4090**	
141.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	5,8732
141.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,10225
141.3	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2	103	42,127
142	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**40,9000**	
143	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(30)ММ(М200)**	**100М2**	**0,4090**	
143.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	16,1596
143.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	3,7096
143.3	9219	ВОДА	М3	3,5	1,4315
143.4	442818	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-200	М3	2,04	0,83436
144	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**0,4090**	
144.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	0,409
144.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	1,8978
144.3	442818	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-200	М3	1,02	0,41718
145	**Е1101-027-05**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ**	**100 М2**	**0,4090**	
145.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	48,99
145.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,11452
145.3	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	0,63804
145.4	9219	ВОДА	М3	0,1	0,0409
145.5	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	41,718
145.6	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	184,05
145.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,2045
145.8	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,02045
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ ТИПА РЕЛИН Р2			
146	**Е2601-043-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**8,0940**	
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	116,2298
146.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	2,0235
146.3	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2	103	833,682
147	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**809,4000**	
148	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(68)ММ(М150)**	**100М2**	**8,0940**	
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	319,7939
148.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	73,4126
148.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	10,2794
148.4	9219	ВОДА	М3	3,5	28,329
148.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	16,5118
149	**Е1101-011-02 К=9,6**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**8,0940**	
149.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,8	38,8512
149.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,016	16,3175
149.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	22,272	180,2696
149.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,016	16,3175
149.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	4,896	39,6282
150	**Е1101-056-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**100 М2 ПОЛА**	**8,0940**	

1	2	3	4	5	6
150.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,71	46,2167
150.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,31	26,7911
150.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	1,295
150.4	9219	ВОДА	М3	0,37	2,9948
150.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,24282
150.6	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	540	4370,76
151	**Е1101-037-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ(+ПЛИНТУС)**	**100М2**	**8,5740**	
151.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	403,4924
151.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	7,5451
151.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,0866
151.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	4,4585
151.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,4287
151.6	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2	102	874,548
151.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	4,287
152	**СЦЕНА**	**РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)**	**М**	**681,0000**	
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ ТИПА РЕЛИН Р			
153	**Е2601-055-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ)**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**1,3070**	
153.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	18,7685
153.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,32675
153.3	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	115	150,305
154	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**5,5580**	
154.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	52,6343
154.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	1,723
154.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	5,6692
155	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**130,7000**	
156	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(50)ММ(М150)**	**100М2**	**1,3070**	
156.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	51,6396
156.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	11,8545
156.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,6599
156.4	9219	ВОДА	М3	3,5	4,5745
156.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	2,6663
157	**Е1101-011-02 К=6**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**1,3070**	
157.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	3,921
157.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26	1,6468
157.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	18,1934
157.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	1,6468
157.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	3,06	3,9994
158	**Е1101-056-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ**	**100 М2 ПОЛА**	**1,3070**	
158.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,71	7,463
158.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,31	4,3262
158.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,20912
158.4	9219	ВОДА	М3	0,37	0,48359
158.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,03921
158.6	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	540	705,78
159	**Е1101-037-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ(+ПЛИНТУС)**	**100М2**	**1,4190**	
159.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	66,7781
159.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	1,2487
159.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,51084
159.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,73788
159.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,07095
159.6	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2	102	144,738
159.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,7095
160	**СЦЕНА**	**РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)**	**М**	**160,0000**	
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ			
161	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**3,8060**	
161.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	36,0428
161.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	1,1799
161.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	3,8821
162	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(25) ММ**	**100М2**	**1,9030**	
162.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	75,1875
162.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	17,2602
162.3	9219	ВОДА	М3	3,5	6,6605
162.4	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	3,8821
163	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**1,9030**	
163.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	1,903
163.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	8,8299
163.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,02	1,9411

1	2	3	4	5	6
164	**Е1101-031-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ**	**100М2**	**1,9030**	
164.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	216,14	411,3144
164.2	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	1,41	2,6832
164.3	9219	ВОДА	М3	3,85	7,3266
164.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,5	4,7575
164.5	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	190,3
164.6	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	5,8232
165	**Е1101-041-01**	**УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**	**М2**	**11,3000**	
165.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	96,502
165.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,025	0,2825
165.3	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	11,3
		РАЗДЕЛ 14. ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ			
166	**Е1501-010-01**	**ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,6260**	
166.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	621,5	389,059
166.2	9219	ВОДА	М3	1,61	1,0079
166.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2	1,252
166.4	17285	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2	20	12,52
166.5	18060	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2	81	50,706
166.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	5	3,13
167	**Е1101-041-01**	**УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ**	**М2**	**6,8000**	
167.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	58,072
167.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,025	0,17
167.3	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	6,8
168	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,4600**	
168.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	19,09
168.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	2,668
168.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,046
168.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,069
168.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0092
169	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРУЧНИ В ДОЛЬ СТЕН ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ИЗ НЕКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ(КРЕПЕЯТСЯ К СТЕНЕ)**	**ПМ**	**24,0000**	
170	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫХ ТРУБ ОГ-1(ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)**	**ПМ**	**22,0000**	
		РАЗДЕЛ 15. ПОЛЫ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА			
171	**Е2601-043-05 МИНСТРОЙ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**3,4370**	
171.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	49,3553
171.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,85925
171.3	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2	103	354,011
172	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**343,7000**	
173	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(30)ММ(М200)**	**100М2**	**3,4370**	
173.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	135,7959
173.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	31,1736
173.3	9219	ВОДА	М3	3,5	12,0295
173.4	442818	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-200	М3	2,04	7,0115
174	**Е1101-011-02 К=2**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**3,4370**	
174.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	3,437
174.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	15,9477
174.3	442818	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-200	М3	1,02	3,5057
175	**Е1101-052-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ**	**100М2**	**3,4370**	
175.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,9	656,1233
175.2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	1,8216
175.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,56	15,6727
175.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,2373
175.5	9219	ВОДА	М3	0,4	1,3748
175.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,051555
175.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	1,4779
175.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,7185
175.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,06874
175.10	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩАЯ	М2	102	350,574
176	**Е1101-039-04**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	**100М**	**2,7000**	
176.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	63,72
176.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,16	0,432
176.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	272,7
		РАЗДЕЛ 16. ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ АКТОВОГО ЗАЛА			

1	2	3	4	5	6
177	**Е2601-055-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ)**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**2,9300**	
177.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	42,0748
177.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,7325
177.3	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	115	336,95
178	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**11,7200**	
178.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	110,9884
178.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	3,6332
178.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	11,9544
179	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(50)ММ(М150)**	**100М2**	**2,9300**	
179.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	115,7643
179.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	26,5751
179.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	3,7211
179.4	9219	ВОДА	М3	3,5	10,255
179.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	5,9772
180	**Е1101-011-02 К=6**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**2,9300**	
180.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	8,79
180.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26	3,6918
180.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	40,7856
180.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	3,6918
180.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	3,06	8,9658
181	**Е1101-012-02**	**УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ ПОДКЛАДКАМ**	**100М2**	**2,9300**	
181.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,96	125,8728
181.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,4	1,172
181.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,45	1,3185
181.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,46	1,3478
181.5	9219	ВОДА	М3	0,07	0,2051
181.6	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,14	0,4102
181.7	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0016	0,004688
181.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	23	67,39
181.9	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	Т	0,0034	0,009962
181.10	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,24	0,7032
181.11	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,26	0,7618
181.12	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	1,18	3,4574
182	**Е1101-033-02**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ**	**100М2**	**2,9300**	
182.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,71	195,4603
182.2	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	2,7	7,911
182.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,9	2,637
182.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1	3,223
182.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,076766
182.6	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	3,71	10,8703
183	**Е1101-039-01**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ**	**100М**	**0,9000**	
183.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,65	6,885
183.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,072
183.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0003	0,00027
183.4	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	90,9
184	**Е1001-012-01**	**ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	**100 М2 СТЕН**	**0,0600**	
184.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,3	2,178
184.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,36	0,0216
184.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,00725	0,000435
184.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0022	0,000132
184.5	51467	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПЫ 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	М3	1,43	0,0858
185	**Е1504-029-02**	**ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА**	**100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**2,9900**	
185.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,32	36,8368
185.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0299
185.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0897
185.4	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0006	0,001794
185.5	43236	ЛАК	Т	0,0208	0,062192
185.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,598
186	**Е1101-037-05**	**УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ**	**100М2**	**2,9900**	
186.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,2	51,428
186.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,495
186.3	30190	КОВРЫ (ГОТОВЫЕ НА КОМНАТУ) ТИПА КОВРОЛАН	М2	102	304,98
РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ СПОРТИВНОГО ЗАЛА					

1	2	3	4	5	6
187	**Е2601-055-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ)**	**100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**2,9600**	
187.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,36	42,5056
187.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,74
187.3	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	115	340,4
188	**Е2601-041-05 МИНСТРОЙИ ЖКХ РУЗ НОМ. 42 03.03.23 Г.**	**ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ**	**1 М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**5,9200**	
188.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,47	56,0624
188.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	1,8352
188.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3	1,02	6,0384
189	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(40)ММ(М150)**	**100М2**	**2,9600**	
189.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	116,9496
189.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	26,8472
189.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	3,7592
189.4	9219	ВОДА	М3	3,5	10,36
189.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	6,0384
190	**Е1101-011-02 К=4**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 20 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**2,9600**	
190.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	5,92
190.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	2,4864
190.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,28	27,4688
190.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	2,4864
190.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	6,0384
191	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ**	**М2**	**296,0000**	
192	**Е1101-011-01**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20(50)ММ(М150)**	**100М2**	**2,9600**	
192.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	116,9496
192.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	26,8472
192.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	3,7592
192.4	9219	ВОДА	М3	3,5	10,36
192.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	6,0384
193	**Е1101-011-02 К=6**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01**	**100М2**	**2,9600**	
193.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	8,88
193.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26	3,7296
193.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	41,2032
193.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	3,7296
193.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	3,06	9,0576
194	**Е1101-037-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ СПОРТ-РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ(+ПЛИНТУС)**	**100М2**	**3,0360**	
194.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	142,8742
194.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	1,5787
194.3	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,1518
194.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,518
194.5	449024	СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПВХ, ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОЛЛЕКЦИЯ "SANFA SPORT" (ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ, ШИРИНОЙ 1,5 М)	М2	102	309,672
195	**СЦЕНА**	**РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)**	**М**	**76,0000**	
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ БЕТОННЫЕ			
196	**Е1101-015-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ**	**100М2**	**0,2350**	
196.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,43	9,501
196.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,96	0,9306
196.3	9219	ВОДА	М3	3,5	0,8225
196.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	3,06	0,7191
197	**Е1101-015-02 К=4**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 20 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ**	**100М2**	**0,2350**	
197.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,76	1,1186
197.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,24	0,7614
197.3	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	2,04	0,4794
		РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА			
198	**Е1501-052-01 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ**	**100М2**	**2,2000**	
198.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13	851,686
198.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4	91,08
198.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7	302,94
198.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28	130,416
198.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,03212
198.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00682
198.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,1826
198.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,0025	0,0055
198.9	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	0,9	1,98
198.10	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	510	1122
198.11	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	660
198.12	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	264
198.13	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	158,4

1	2	3	4	5	6
198.14	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	158,4
198.15	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	330
198.16	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2	108	237,6
199	**СЦЕНА**	**ТЯГИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Н-70ММ**	**ПМ**	**1435,0000**	
200	**Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**21,5490**	
200.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	1467,4869
200.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	42,0206
200.3	9219	ВОДА	М3	0,74	15,9463
200.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	20,7301
200.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,43098
201	**Е1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-21,5490**	
201.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,04	-1056,763
201.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	-33,6164
201.3	9219	ВОДА	М3	0,592	-12,757
201.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-16,5841
202	**Е1504-005-06 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3,9190**	
202.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	112,0834
202.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03919
202.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,3919
202.4	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ(ЧЕРНОГО ЦВЕТА)	Т	0,069	0,270411
202.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,292
202.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,2149
203	**Е1501-047-16 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**3,9190**	
203.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	108,36	424,6628
203.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,54	13,8733
203.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,54866
203.4	30887	ГРЕБЕНКА НЕСУЩАЯ	М	100	391,9
203.5	30889	ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	70	274,33
204	**СЦЕНА**	**ПОДВЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА "ГРИЛЯТО"(С ДОСТАВКОЙ МАТЕРИАЛА)**	**М2**	**391,9000**	
205	**Е1504-005-06 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**17,6300**	
205.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	504,218
205.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	1,763
205.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	1,2165
205.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	14,8092
205.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	5,4653
206	**Е1501-047-15 ДОП. 4**	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**2,9100**	
206.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102,46	298,1586
206.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	15,5685
206.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,58	13,3278
206.4	30835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	103	299,73
207	**Е1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**0,3500**	
207.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	54,355
207.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	1,1235
207.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,1925
207.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,2415
207.5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	0,42
207.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00035
207.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,1435
207.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00098
207.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	36,75
207.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000735

1	2	3	4	5	6
208	**Е1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**55,1750**	
208.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	4736,222
208.2	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	300,7038
208.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	103,1773
208.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,006621
208.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,33105
208.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	305,6695
209	**Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10(2) ММ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**52,3800**	
209.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	2933,28
209.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	87,4746
209.3	9219	ВОДА	М3	0,63	32,9994
209.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	43,2135
209.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,94284
210	**Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН**	**100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**-52,3800**	
210.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40	-2095,2
210.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	-69,9797
210.3	9219	ВОДА	М3	0,504	-26,3995
210.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-34,5708
211	**Е1504-005-05 ДОП. 4**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН**	**100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**50,4300**	
211.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	1281,4263
211.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	3,1771
211.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,25215
211.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	42,3612
211.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	15,6333
212	**Е1506-002-02**	**ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ**	**100М2 М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1,9500**	
212.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,8	173,16
212.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0195
212.3	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,0341	0,066495
212.4	58200	ОБОИ МОЮЩИЕСЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	10М2	11,2	21,84
213	**Е1501-019-05**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**3,7350**	
213.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	596,3675
213.2	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	4,8555
213.3	9219	ВОДА	М3	0,93	3,4736
213.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	1,4006
213.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,8675
213.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	373,5
213.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,18675
214	**Е1501-019-05**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ(МЕТСА УСТАНОВКИ РАКОВИН)**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,0960**	
214.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	15,3283
214.2	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	0,1248
214.3	9219	ВОДА	М3	0,93	0,08928
214.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,036
214.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,048
214.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	9,6
214.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,0048
215	**Е1501-047-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА КОЛОНН,РИГЕЛЕЙ И СТЕН ИЗ БАМБУКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**2,5200**	
215.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	612,7	1544,004
215.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	4,7124
215.3	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	13,482

1	2	3	4	5	6
215.4	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,4536
215.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0521	0,131292
215.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,010332
215.7	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,016	0,04032
215.8	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,002	0,00504
215.9	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,075	0,189
215.10	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,017	0,04284
215.11	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,032	0,08064
215.12	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,049	0,12348
215.13	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т	0,004	0,01008
215.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,05	2,646
215.15	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,504
215.16	60162	ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ БАМБУКОВЫХ ПЛИТ	М2	103	259,56
		РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
		ФУНДАМЕНТ И ЦОКОЛЬ			
216	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**2,2560**	
216.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	51,4819
217	**Е57-002-04**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ(ОТМОСТКА)**	**100М2**	**3,3500**	
217.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	372,52
217.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	19,2	64,32
217.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	128,64
217.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	22,11
218	**Е0102-057-02**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,8090**	
218.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	124,586
219	**Е0102-002-01**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ**	**1000М3**	**0,0335**	
219.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,99	1,0717
219.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,28	0,91388
219.3	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,71	0,157785
219.4	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч	9,42	0,31557
220	**Е0101-033-01**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ**	**1000М3**	**0,0404**	
220.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	0,30704
220.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6	0,30704
221	**Е102-61-2**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,0323**	
221.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	3,1396
222	**Е102-5-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**0,4040**	
222.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	5,0621
222.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	1,2282
222.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	4,9207
223	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**6,4000**	
223.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	16
223.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,576
223.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	2,944
223.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	5,952
223.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,96
223.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,704
223.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,64
223.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,576
223.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	6,4
224	**Е0601-001-20 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,7687**	
224.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	259,4209
224.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	12,8988
224.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,299793
224.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,568838
224.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,499655
224.6	9219	ВОДА	М3	0,283	0,217542
224.7	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	102	78,4074
224.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,013837
224.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,019218
224.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,021524
224.11	35516	РОГОЖА	М2	88,2	67,7993
224.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,169114
224.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	34,4378

1	2	3	4	5	6
225	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)АШ Д10ММ**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**2,3754**	
225.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	187,3755
225.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,285054
225.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	3,3256
225.4	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,308808
225.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	2,0429
225.6	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	4,9884
225.7	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,02	2,423
225.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	6,1762
225.9	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	16,6282
225.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	1,1877
225.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	4,2758
226	**Е1202-001-01**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**100М2**	**0,4320**	
226.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,2	16,5024
226.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,1728
226.3	9219	ВОДА	М3	0,225	0,0972
226.4	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	3,1	1,3392
226.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,0216
227	**Е1202-002-02**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**2,6200**	
227.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	78,338
227.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	3,668
227.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	5,24
227.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	1	2,62
227.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,655
227.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,63928
228	**Е1202-002-03**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**2,6200**	
228.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	53,71
228.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,7598
228.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	5,24
228.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,3668
228.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,63928
229	**Е1101-002-04**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ(ТОЛЩ.50ММ)**	**М3**	**16,7500**	
229.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	41,875
229.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	1,5075
229.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	7,705
229.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	15,5775
229.5	9219	ВОДА	М3	0,15	2,5125
229.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	1,8425
229.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	1,675
229.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	1,5075
229.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	16,75
230	**Е0601-001-01 ДОП. 3**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(ОТМОСТКА)**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,3350**	
230.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	60,3
230.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	16,08
230.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,04355
230.4	9219	ВОДА	М3	0,2	0,067
230.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	34,17
230.6	35516	РОГОЖА	М2	250	83,75
231	**Е2706-007-02**	**НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ**	**100М**	**0,5400**	
231.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,52	4,6008
231.2	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	2,46	1,3284
231.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0054
231.4	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00008	0,000043
231.5	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	3,6828
232	**Е1501-001-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(10) ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**2,2560**	
232.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1672,4	3772,9344
232.2	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	15,38	34,6973
232.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	7,896
232.4	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	100	225,6
233	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-2,2560**	
233.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,36	-183,5482

1	2	3	4	5	6
234	**Е1504-030-04**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,1760**	
234.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	12,5066
234.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00176
234.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00528
234.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0246	0,00433
234.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,4752
234.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0528
		УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА			
235	**Е4602-009-02**	**ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**100М2**	**15,6000**	
235.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	355,992
236	**Е1502-31-1**	**ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ**	**100М2**	**0,7750**	
236.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	158,1465
236.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0775
236.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	3,3325
237	**Е2601-046-02 ДОП. 1**	**НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА ЗДАНИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ WOOLAN**	**100 М2**	**15,6000**	
237.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	232,5	3627
237.2	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,86	107,016
237.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	4,02	62,712
237.4	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч	1,25	19,5
237.5	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч	0,23	3,588
237.6	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	21,24	331,344
237.7	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	3120
237.8	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	795	12402
237.9	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	2	31,2
237.10	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,1	1,56
237.11	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2	110	1716
237.12	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2	103	1606,8
238	**СЦЕНА**	**ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ**	**ШТ**	**4370,0000**	
239	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55**	**ШТ**	**4370,0000**	
240	**СЦЕНА**	**АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130**	**ШТ**	**702,0000**	
241	**СЦЕНА**	**ГРИПКОВЫЙ АНКЕР**	**ШТ**	**10140,0000**	
242	**Е0801-001-09 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М**	**М3 КЛАДКИ**	**187,2000**	
242.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,58	1044,576
242.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	5,616
242.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	29,952
242.4	9219	ВОДА	М3	0,01	1,872
242.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,35	65,52
242.6	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	0,35	65,52
243	**СЦЕНА**	**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)**	**ШТ**	**62450,0000**	
244	**Е0802-007-01 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,6873**	
244.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	43,8016
244.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,158079
244.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,213063
245	**СЦЕНА**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)**	**Т**	**0,6873**	
246	**Е53-025-01**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК**	**Т**	**1,6440**	
246.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	272,7067
246.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,47	0,77268
246.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	1,5125
246.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	1,2166
246.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,3288
246.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,014796
247	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 75Х50Х5ММ**	**Т**	**0,7185**	
248	**СЦЕНА**	**УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ**	**Т**	**0,9255**	
249	**Е1503-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА(ИЗ ФИБРОБЕТОНА)**	**100М**	**1,0300**	
249.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	233,91	240,9273
249.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,59	1,6377
249.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,23	1,2669
249.4	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18	18,54
249.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,009	0,00927
249.6	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,008	0,00824
249.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,13	0,1339

1	2	3	4	5	6
249.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0129	0,013287
250	**СЦЕНА**	**ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)**	**ПМ**	**103,0000**	
251	**Е1201-008-02**	**УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ |НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ| БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ**	**100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)**	**0,3060**	
251.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	1,4994
251.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00306
251.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0014	0,000428
251.4	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,023	0,007038
252	**Е0807-001-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	**100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**15,6000**	
252.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	678,6
252.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	1,092
252.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,1404
252.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	53,04
252.5	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,546
253	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ(СТУПЕНИ,КРЫЛЬЦО)**	**100М2**	**0,8150**	
253.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	263,2532
253.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,2934
253.3	9219	ВОДА	М3	3,85	3,1377
253.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	2,4939
253.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	2,2005
253.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	81,5
		РАЗДЕЛ 21. ТАМБУР			
254	**Е0903-012-12**	**МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М**	**Т**	**0,2144**	
254.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	1,4129
254.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,03216
254.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,019296
254.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,049312
254.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,480256
254.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000858
254.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002
254.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000066
254.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000129
254.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000006
254.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,41808
254.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000086
254.13	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000221
254.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,126496
254.15	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,001072
255	**СЦЕНА**	**СТОЙКИ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-80Х80Х5ММ СТ-1,СТ-3**	**М**	**18,0000**	
256	**СЦЕНА**	**ЛИСТ 8Х150Х150ММ**	**КГ**	**8,5000**	
257	**Е0903-003-01**	**МОНТАЖ ОДИНОЧНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М МАССОЙ ДО 1,0 Т**	**Т**	**0,3772**	
257.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,02	6,0427
257.2	375	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	0,76	0,286672
257.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,064124
257.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,052808
257.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,24	0,090528
257.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	0,550712
257.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0028	0,001056
257.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000004
257.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000117
257.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000226
257.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000011
257.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00194	0,000732
257.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,1	0,41492
257.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0034	0,001282
257.15	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000038
257.16	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000389
257.17	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,011316

1	2	3	4	5	6
257.18	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,33	0,124476
257.19	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,004	0,001509
257.20	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,007054
258	**СЦЕНА**	**БАЛКИ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-150Х100Х6ММ Б-1**	**М**	**17,2000**	
259	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,1440**	
259.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	0,76464
259.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00144
259.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,16128
259.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,001728
259.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000288
260	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,1440**	
260.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	1,103
260.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00288
260.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,1872
260.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,005472
260.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000403
261	**Е0903-012-01**	**МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,1902**	
261.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,53	4,8568
261.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,089413
261.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,6	0,114144
261.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,13507
261.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,9	0,171216
261.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,000361
261.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002
261.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000059
261.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000114
261.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000006
261.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,136973
261.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0027	0,000514
261.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,041853
261.14	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002	0,00038
262	**СЦЕНА**	**МК ФЕРМЫ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5 И АРМАТУРЫ Д-16, Д-14ММ**	**Т**	**0,1902**	
263	**СЦЕНА**	**МК ПРОГОН(ОБРЕШЕТКА) ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-40Х30Х3ММ**	**ПМ**	**52,5000**	
264	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,2100**	
264.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	1,1151
264.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0021
264.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,2352
264.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,00252
264.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00042
265	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,2100**	
265.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	1,6086
265.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0042
265.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,273
265.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,00798
265.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000588
266	**Е1203-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ**	**100 М2 КРОВЛИ**	**0,2170**	
266.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	8,361
266.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,25823
266.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,52297
266.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,1085
266.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,06293
266.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0868
266.7	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	139,965
266.8	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	17,577
266.9	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	3,472
267	**СЦЕНА**	**ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**	**21,7000**	
268	**СЦЕНА**	**ДОСКА 100Х25Х16,8**	**М3**	**0,0375**	
269	**Е1001-087-01**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**10М3**	**0,0038**	
269.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	0,031875
269.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,000638
269.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,00225
269.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,00045
269.5	9219	ВОДА	М3	0,23	0,000862

1	2	3	4	5	6
269.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00012	0
269.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,000251
269.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,000037
269.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,000064
270	**Е1201-015-03**	**УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ**	**100М2**	**0,1500**	
270.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,84	1,176
270.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,0315
270.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0075
270.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,41	0,0615
270.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,012
270.6	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	16,5
270.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,05	0,0075
271	**Е1201-034-02**	**УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ WOOLAN ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ**	**100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**0,1500**	
271.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,26	5,289
272	**СЦЕНА**	**ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 120КГ/М3(ТОЛЩ.100ММ)**	**М3**	**1,5000**	
273	**Е1201-015-03**	**УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ**	**100М2**	**0,1500**	
273.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,84	1,176
273.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,0315
273.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0075
273.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,41	0,0615
273.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,012
273.6	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	16,5
273.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,05	0,0075
274	**Е1501-091-01 ДОП. 9**	**ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАБОНД" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА(ПОТОЛОК)**	**100М2**	**0,1500**	
274.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,1	30,615
274.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,07	0,1605
274.3	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	0,654
274.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	1,77
274.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,024
274.6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	3,24
274.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,0915
274.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,31	0,0465
274.9	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	12
274.10	29109	КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНУКАБОНД"	М2	110	16,5
274.11	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	360
274.12	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	30
274.13	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0003	0,000045
274.14	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,07665
274.15	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,1875
274.16	44169	КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,2	0,03
274.17	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,0171
275	**Е1201-010-01**	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	**100М2**	**0,0696**	
275.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	7,8474
275.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	0,018792
275.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,004872
275.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,000278
275.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,000835
275.6	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,039672
276	**Е1201-009-02**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ(ЛОТКИ)**	**100М**	**0,0800**	
276.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	2,5128
276.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0072
276.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,000304
277	**СЦЕНА**	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ**	**ПМ**	**8,0000**	
278	**Е0901-002-01 ДОП. 6**	**МОНТАЖ КАРКАСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ**	**1 Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0335**	
278.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,18	2,619
278.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,3	1,0151
278.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,85	0,028475
278.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,16	0,07236
278.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0019	0,000064
278.6	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0014	0,000047
278.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,55	0,118925
278.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,018	0,000603
278.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,79	0,026465
279	**СЦЕНА**	**КРОНШТЕЙНЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-40Х30Х2ММ**	**ПМ**	**30,9000**	

1	2	3	4	5	6
280	**Е1501-091-04 ДОП. 9**	**ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ**	**100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,1780**	
280.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90,41	16,093
280.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2	0,356
280.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	3,8448
280.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,03382
280.5	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	427,2
280.6	49404	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ТИПА АЛЮПАН	М2	110	19,58
РАЗДЕЛ 22. КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС П-1					
281	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**4,0700**	
281.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	9,768
281.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,3256
281.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	3,7444
281.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	1,8722
281.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,6105
281.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	5,291
282	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,0800**	
282.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	35,3024
282.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	1,8816
282.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,084
282.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,088
282.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,1224
282.6	9219	ВОДА	М3	1,75	0,14
282.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	8,16
282.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,00296
282.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,0032
282.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,0552
282.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0064
282.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,016
282.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,0552
282.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	3,96
283	**Е0601-019-02 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ**	**М3**	**7,5000**	
283.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	17,4
283.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,975
283.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,15
283.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,375
283.5	9219	ВОДА	М3	0,008	0,06
283.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	7,65
284	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) (Д-8ММ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,2803**	
284.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	22,1101
284.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,033636
284.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,39242
284.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,241058
284.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,58863
284.6	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,02	0,285906
284.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,72878
284.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	1,9621
284.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,14015
284.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,50454
285	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,3300**	
285.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	13,695
285.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	1,914
285.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,033
285.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,0495
285.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0066
286	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ**	**ПМ**	**33,0000**	
РАЗДЕЛ 23. КРЫЛЬЦО КР-2(4ШТ)					

1	2	3	4	5	6
287	**Е0801-002-02 МИНСТРОЙИ ЖКХ 14.02.23 Г. N 30**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,9440**	
287.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	4,6656
287.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,15552
287.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	1,7885
287.4	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч	0,46	0,89424
287.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,2916
287.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	2,5272
288	**Е0601-005-01**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3**	**100 М3 БЕТОНА**	**0,1128**	
288.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	49,7764
288.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	2,6531
288.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,11844
288.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,12408
288.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,172584
288.6	9219	ВОДА	М3	1,75	0,1974
288.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	11,5056
288.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,004174
288.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,004512
288.10	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,077832
288.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,009024
288.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,02256
288.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,077832
288.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	5,5836
289	**Е0602-011-03 ДОП. 9**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ) (Д-8ММ)**	**Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**	**0,1895**	
289.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,88	14,9493
289.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,022742
289.3	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,4	0,265328
289.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,86	0,162987
289.5	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	2,1	0,397992
289.6	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	1,02	0,19331
289.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,492752
289.8	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7	1,3266
289.9	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	0,09476
289.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	0,341136
290	**Е0705-016-04**	**УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ**	**100М ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,2400**	
290.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	9,96
290.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	1,392
290.3	9219	ВОДА	М3	0,1	0,024
290.4	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,036
290.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0048
291	**СЦЕНА**	**СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ**	**ПМ**	**24,0000**	
292	**Е1501-001-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(10)ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 2(БОРТИКИ КРЫЛЕЦ)**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,1400**	
292.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1175,2	164,528
292.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,63	0,5082
292.3	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	12	1,68
292.4	9219	ВОДА	М3	2,44	0,3416
292.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	0,49
292.6	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,007	0,00098
292.7	35526	КАРБОРУНД	КГ	31,53	4,4142
292.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0344	0,004816
292.9	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,07	0,0098
293	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-0,1400**	
293.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,36	-11,3904
294	**С**	**ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ**	**М2**	**14,0000**	
		РАЗДЕЛ 24. КОЗЫРЕК КЗ-2			
295	**Е0601-015-07**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ**	**Т**	**0,0171**	
295.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	3,6905

1	2	3	4	5	6
295.2	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,0171
296	**Е0903-014-01**	**МОНТАЖ КАРКАС КОЗЫРКА**	**Т**	**0,1716**	
296.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28	10,8588
296.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,01716
296.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,032604
296.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	0,250536
296.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,003604
296.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002
296.7	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000053
296.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000103
296.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000005
296.10	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00194	0,000333
296.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,20592
296.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000076
296.13	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000017
296.14	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000177
296.15	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,061776
296.16	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0002	0,000034
296.17	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,003209
297	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ МК КАРКАС КОЗЫРЬКА ИЗ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д50Х40Х4ММ**	**ПМ**	**20,5000**	
298	**СЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ МК КАРКАС КОЗЫРЬКА ИЗ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д40Х30Х3ММ**	**ПМ**	**24,4000**	
299	**Е1303-002-04**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,0710**	
299.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	0,37701
299.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,07952
299.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,000852
299.4	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000142
300	**Е1303-004-26 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗЗА 2-РАЗА**	**100М2**	**0,0710**	
300.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,66	0,54386
300.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,0923
300.3	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,002698
300.4	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000199
301	**Е1201-007-08 ПРИМ.**	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ**	**100М2**	**0,1150**	
301.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90,85	10,4478
301.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0071	0,000816
301.3	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,052	0,00598
301.4	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,8	0,207
302	**СЦЕНА**	**ЛЕКСАН**	**М2**	**11,5000**	
303	**Е1101-031-08**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ(СТУПЕНИ,КРЫЛЬЦО)**	**100М2**	**0,1030**	
303.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,01	33,27
303.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,03708
303.3	9219	ВОДА	М3	3,85	0,39655
303.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,06	0,31518
303.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,7	0,2781
303.6	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2	100	10,3
304	**Е1501-001-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40(10)ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 2(БОРТИКИ)**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**0,2110**	
304.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1175,2	247,9672
304.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,63	0,76593
304.3	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	12	2,532
304.4	9219	ВОДА	М3	2,44	0,51484
304.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	3,5	0,7385
304.6	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,007	0,001477
304.7	35526	КАРБОРУНД	КГ	31,53	6,6528
304.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0344	0,007258
304.9	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,07	0,01477
305	**Е1501-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 30 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ**	**100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**-0,2110**	
305.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,36	-17,167
306	**С**	**ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ**	**М2**	**21,1000**	

1	2	3	4	5	6
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		36824,0552
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		50,5737
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч		1,8046
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		2,0863
5	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч		0,654
6	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч		0,48112
7	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,30704
8	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,91388
9	375	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч		0,286672
10	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		36,5685
11	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		605,0687
12	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		227,0985
13	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		65,2947
14	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		44,3409
15	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч		0,1085
16	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		25,4171
17	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		12,5323
18	982	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 (12,5) КН (Т)	МАШ.-Ч		107,016
19	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		1,7679
20	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,105286
21	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч		7,911
22	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		197,9317
23	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч		1,3284
24	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		1,1153
25	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		78,3965
26	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		311,2902
27	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч		12,2478
28	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,780918
29	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		1,9048
30	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч		300,7038
31	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		19,0719
32	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,157785
33	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		31,9831
34	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		4,9803
35	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		20,698
36	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч		5,3864
37	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		86,6272
38	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч		0,038298
39	2484	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		4,3905
40	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		39,7956
41	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		83,3154
42	2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч		19,5
43	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		0,346614
44	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч		1,6819
45	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		5,9725
46	2665	СТАНОК С АБРАЗИВНЫМ ДИСКОМ	МАШ.-Ч		3,588
47	2769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч		6,5858
48	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		33,8168
49	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		168,014
50	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		0,63804
51	3282	БУЛЬДОЗЕР XCMG TY-160 МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 131 КВТ	МАШ.-Ч		0,31557
52	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		32,022
53	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч		38,9093
54	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,4536
55	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		332,478
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
56	3504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т		0,479216
57	3565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		2,423
58	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		1,0353
59	9210	ВОДА	М3		0,481888
60	9219	ВОДА	М3		148,4099
61	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		2,8091
62	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3		8,558
63	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3		2,6285
64	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		104,6568
65	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3		0,112959
66	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		9,7825
67	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3		6,784
68	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3		104,9215
69	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3		9,1245
70	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3		5,5
71	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3		65,52

1	2	3	4	5	6
72	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		12,7887
73	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3		2,5465
74	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ		78,75
75	17049	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2		225,6
76	17285	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2		12,52
77	18060	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2		50,706
78	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2		208,4
79	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПАНДУСА ТОЛЩ.20ММ	М2		91,8
80	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ		198,399
81	19417	БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СТЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 300 ММ	М3		9,7748
82	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3		100,0023
83	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3		78,4074
84	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3		1,3392
85	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ,МАРКА: М75	1000 ШТ		12,0522
86	29078	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ(ФАРТУК)	М2		285,6
87	29109	КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНУКАБОНД"	М2		55
88	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ		787,2
89	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ		3175,2
90	29920	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДГ 2,1Х1,0(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ)	М2		4,2
91	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М		63,4896
92	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2		6,615
93	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М		212,22
94	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ		0,42
95	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т		0,075715
96	30190	КОВРЫ (ГОТОВЫЕ НА КОМНАТУ) ТИПА КОВРОЛАН	М2		304,98
97	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т		0,002457
98	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,28765
99	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т		0,03212
100	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т		0,00475
101	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т		0,015891
102	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т		0,016415
103	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т		0,015114
104	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,28333
105	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ		12402
106	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,020912
107	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,348116
108	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2		41,718
109	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ		10337,415
110	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ		1298,187
111	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М		256,432
112	30835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2		299,73
113	30887	ГРЕБЕНКА НЕСУЩАЯ	М		391,9
114	30889	ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ	ШТ		274,33
115	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т		0,04032
116	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т		0,00504
117	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т		0,00682
118	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		4,4692
119	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,000633
120	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т		0,00433
121	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ		184,05
122	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ(ЧЕРНОГО ЦВЕТА)	Т		0,270411
123	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т		0,189
124	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,00559
125	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ		0,4752
126	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,008952
127	31434	ГРУНТОВКА	Т		1,7098
128	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		1158,9186
129	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т		0,001794
130	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,000847
131	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ		5076,54
132	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т		0,04284
133	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,717945
134	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,31335
135	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		2,982
136	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т		0,02641
137	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2		1595
138	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2		33
139	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		236,2056
140	32037	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ ТИПА РЕЛИН ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 2,0ММ	М2		1019,286
141	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		1,2936
142	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т		0,1826
143	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т		0,0055
144	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,513365
145	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,076209
146	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,38844
147	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т		0,03568
148	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,097706
149	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,00824
150	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ		0,2288
151	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т		0,0216

1	2	3	4	5	6
152	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2		305,6695
153	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т		0,04671
154	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т		0,001065
155	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т		0,00119
156	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т		0,08064
157	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т		0,706532
158	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		11,0698
159	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т		0,09599
160	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	Т		0,009962
161	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т		0,01008
162	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т		0,00085
163	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,138
164	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т		0,1339
165	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т		0,1545
166	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,014627
167	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т		0,000393
168	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т		0,039485
169	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ		0,1875
170	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3		0,1435
171	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		0,000055
172	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3		5,8232
173	35516	РОГОЖА	М2		151,5493
174	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ		1,98
175	35526	КАРБОРУНД	КГ		11,067
176	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		61,4704
177	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,133032
178	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3		0,6
179	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		16,0607
180	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3		0,52956
181	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		2,6614
182	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3		0,038261
183	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3		5,5654
184	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3		0,6
185	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,127672
186	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3		2,7471
187	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3		0,822864
188	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		1,8088
189	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3		0,195046
190	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3		0,01734
191	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3		0,7032
192	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3		0,025361
193	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ		115,1352
194	38720	ЩЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ		31,2
195	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т		0,150534
196	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,00098
197	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		7,8182
198	43236	ЛАК	Т		0,062192
199	43548	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		73,95
200	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т		0,000043
201	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ		21,9526
202	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		36,75
203	44059	ВЕТОШЬ	КГ		37,4018
204	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2		65,52
205	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3		0,1404
206	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3		10,8703
207	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т		0,0171
208	44169	КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т		0,107
209	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2		5
210	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		3,6828
211	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М		289,87
212	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2		383,1
213	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ		0,011316
214	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ		3,128
215	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ		0,02457
216	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,26343
217	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ		0,7618
218	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		2,315
219	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3		2,0835
220	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		23,15
221	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		6,2161
222	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т		0,108213

1	2	3	4	5	6
223	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,000874
224	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ.20ММ	М3		28,1846
225	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М		1122
226	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ		660
227	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ		264
228	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ		158,4
229	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ		158,4
230	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ		330
231	49404	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ТИПА АЛЮПАН	М2		19,58
232	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ		1,6703
233	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т		0,002996
234	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М		90,9
235	51467	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПЫ 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	М3		0,0858
236	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3		3,4574
237	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		48,6591
238	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2		53,04
239	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т		0,02045
240	58200	ОБОИ МОЮЩИЕСЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	10М2		21,84
241	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗАЩАЯ	М2		366,588
242	60162	ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ БАМБУКОВЫХ ПЛИТ	М2		259,56
243	61396	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ДИАМ. 150 ММ	М		288,84
244	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т		0,546
245	74234	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		845,71
246	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		4,1583
247	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		103,83
248	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		490
249	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		122,5
250	87976	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М2		1595
251	87977	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА, МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2		1716
252	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М		0,010263
253	99090	КИРПИЧ 250Х120Х65	1000ШТ		4,2932
254	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т		40,2977
255	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		65,1262
256	442818	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-200	М3		11,7688
257	449024	СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПВХ, ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОЛЛЕКЦИЯ "SANFA SPORT" (ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ, ШИРИНОЙ 1,5 М)	М2		309,672
258	449205	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ 100 СМ	М2		1229,82
259	469169	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 50ММ	М2		1606,8
260	469190	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА ПЛОТНОСТЬ 120 КГ/М3, ТОЛЩИНА ЛИСТА 100 ММ	М2		1493,5
261	923565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,007549
262	931018	ГИПСОКАРТОН ТОЛЩ. 12,5 ММ	М2		237,6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
263	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М12Х130	ШТ		702
264	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 ДИАМЕТРОМ 4ММ	Т		0,0126
265	СЦЕНА	ЛЕКСАН	М2		11,5
266	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ МК КАРКАС КОЗЫРЬКА ИЗ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д40Х30Х3ММ	ПМ		24,4
267	СЦЕНА	СТОИМОСТЬ МК КАРКАС КОЗЫРЬКА ИЗ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ Д50Х40Х4ММ	ПМ		20,5
268	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЕ	ПМ		57
269	СЦЕНА	КРОНШТЕЙНЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-40Х30Х2ММ	ПМ		30,9
270	СЦЕНА	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК(ЖЕЛОБА)Т-0,7ММ	ПМ		125
271	СЦЕНА	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ 120КГ/М3(ТОЛЩ.100ММ)	М3		1,5
272	СЦЕНА	ДОСКА 100Х25Х16,8	М3		0,0375
273	СЦЕНА	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		21,7
274	СЦЕНА	МК ПРОГОН(ОБРЕШЕТКА) ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-40Х30Х3ММ	ПМ		52,5
275	СЦЕНА	МК ФЕРМЫ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5 И АРМАТУРЫ Д-16, Д-14ММ	Т		0,19024
276	СЦЕНА	БАЛКИ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-150Х100Х6ММ Б-1	М		17,2
277	СЦЕНА	ЛИСТ 8Х150Х150ММ	КГ		8,5
278	СЦЕНА	СТОЙКИ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ Д-80Х80Х5ММ СТ-1,СТ-3	М		18
279	СЦЕНА	ОРНАМЕНТНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ФИБРОБЕНОНА(ВЫСОТОЙ Н-1000ММ)	ПМ		103
280	СЦЕНА	УГОЛОК 90Х56Х5,5ММ	Т		0,9255
281	СЦЕНА	УГОЛОК 75Х50Х5ММ	Т		0,7185
282	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Д-4ММ СГ1(0,242КГ/М)	Т		0,6873
283	СЦЕНА	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100(ОТДЕЛОЧНЫЙ КРАСНЫЙ)	ШТ		62450
284	СЦЕНА	ГРИПКОВЫЙ АНКЕР	ШТ		10140
285	СЦЕНА	АНКЕР РАСПОРНЫЙ М6Х55	ШТ		4370
286	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-10ММ(ГЛАДКАЯ)	Т		0,1924
287	СЦЕНА	ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27ММ L-302ММ Т-0,6ММ	ШТ		4370
288	СЦЕНА	ПОДВЕСТНЫЕ ПОТОЛКИ ТИПА "ГРИЛЯТО"(С ДОСТАВКОЙ МАТЕРИАЛА)	М2		391,9
289	СЦЕНА	ТЯГИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Н-70ММ	ПМ		1435
290	СЦЕНА	РЕЛИН-ПЛИНТУС(ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА SJ-5)	М		917
291	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д-4ММ АБК ЯЧЕЙКОЙ 150Х150ММ	М2		1620,7
292	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫХ ТРУБ ОГ-1(ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)	ПМ		22
293	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРУЧНИ В ДОЛЬ СТЕН ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ИЗ НЕКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ(КРЕПЕЯТСЯ К СТЕНЕ)	ПМ		24
294	СЦЕНА	НОЖКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ШАЙБАМИ	ШТ		20

1	2	3	4	5	6
295	СЦЕНА	ПЕТЛИ	ШТ		18
296	СЦЕНА	ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТИПА ЛМДФ НА ШИРОКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ JP ПРОФИЛЯХ(Э-1,Э-2 ДЛЯ С/У)	М2		19,6
297	СЦЕНА	ПРИБОРЫ САМОЗАКРЫВАНИЯ(ДОВОДЧИК)	ШТ		11
298	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 12-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ	М2		2,52
299	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 10-21Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ	М2		10,5
300	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 09-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		8,64
301	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 13-24Н ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2		3,12
302	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ ПРОФИЛЕЙ	М2		7,2
303	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ОСТИКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 15-24Н ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ	М2		7,2
304	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 08-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		8,4
305	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		48,3
306	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВО 10-23Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		27,6
307	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 12-21Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		5,04
308	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВО 15-24Н ТИПА ЛМДФ МАТОВОЕ ОСТИКЛЕНИЕ(В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ И ДЕТАЛЯМИ)	М2		25,2
309	СЦЕНА	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		37,1
310	СЦЕНА	ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ОКОН С ЯЧЕЙКОЙ 50Х50ММ ОТ БАЛОК ДО ПОЛА(ДЛЯ СПОРТЗАЛА С ДВУХ СТОРОН)	М2		137
311	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-3 18Х18Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		77,76
312	СЦЕНА	БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ Ф-1 14Х05Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		1,4
313	СЦЕНА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОК-1 12Х17Н, ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИРОКИХ JP ПРОФИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО И ШУМОИЗОЛЯЦИИ	М2		120,36
314	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-8ММ	Т		0,00872
315	СЦЕНА	ПОЛОСА 50Х5ММ	Т		0,0504
316	СЦЕНА	УГОЛОК 75Х75Х5ММ	Т		0,1966
317	СЦЕНА	ШАЙБА	ШТ		48
318	СЦЕНА	ГАЙКИ М16	Т		0,0001
319	СЦЕНА	БОЛТЫ М16	Т		0,01224
320	СЦЕНА	ШВЕЛЛЕРЫ N16	Т		0,18744
321	СЦЕНА	ПОЛОСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 50Х3	Т		0,01983
322	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Д-6ММ	Т		0,0055
323	СЦЕНА	ПОЛОСА 5Х60Х380	Т		0,0054
324	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-12ММ	Т		0,0027
325	СЦЕНА	УГОЛОК 50Х50Х5ММ	Т		0,05434
326	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-8ММ	Т		0,006
327	СЦЕНА	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Д-5ММ	Т		0,01113
328	СЦЕНА	ПРОФИЛЬ 140Х60Х5	Т		0,0285
329	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА А1 Д-6ММ	Т		0,03274
330	СЦЕНА	ПОЛОСА 100Х4	Т		0,0585
331	СЦЕНА	АРМАТУРА КЛАССА АШ Д-10ММ	Т		0,0143
332	СЦЕНА	УГОЛОК 50Х50Х5	Т		1,0301
333	СЦЕНА	ПОЛОСА 200Х6	Т		0,0736
334	СЦЕНА	СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 20Х6	Т		0,0352
335	СЦЕНА	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 15Х5	Т		0,0326
336	СЦЕНА	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ 150Х150	ШТ		23
337	СЦЕНА	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС-1,МС-2(СХ-22, СХ-40)	Т		0,0982
338	СЦЕНА	КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ	ПМ		24
339	СЦЕНА	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т-0,7ММ	ПМ		165
340	СЦЕНА	ХОМУТ(ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ)	ШТ		226
341	СЦЕНА	ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1	М3		0,35
342	СЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР.	ШТ		69
343	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН	ШТ		130
344	СЦЕНА	ПЕТЛЯ	ШТ		20
345	СЦЕНА	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА ВР-1 Д-3ММ	Т		1,508
346	СЦЕНАК=1,1	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ТОЛЩ.0,5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		1739,1
347	С	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2		35,1
348	204-0030	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т		0,11874
349	204-9231	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,01911
350	204-9249	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,2113
351	204-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,0604
352	610-1196	ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ СТАЛИ СТ3СП, С ШИРИНОЙ ПОЛОК 50ММ	Т		0,174952

СОСТАВИЛ БУРАНОВА М.Н.

КОРАКОЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИККАЛА РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИ

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на ТХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ				
		ОБОРУДОВАНИЕ		
1	ЦЕНА	Стол для учителя 1200x600x750	ШТ	**36**
2	ЦЕНА	Стул для учителя полумягкий 500x500x730	ШТ	**40**
3	ЦЕНА	Стол двухместный для студента 1200x600x750	ШТ	**270**
4	ЦЕНА	Стул для студента 400x400x730	ШТ	**540**
5	ЦЕНА	Шкаф для наглядных пособий 1400x450x1800	ШТ	**18**
6	ЦЕНА	Шкаф для наглядных пособий 1400x450x1800	ШТ	**30**
7	ЦЕНА	Диван мягкий (2000x680x800)мм	ШТ	**1**
8	ЦЕНА	Персональный компьютер 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**33**
9	ЦЕНА	Табурет лабораторный	ШТ	**14**
10	ЦЕНА	Стол для учителя 1500x600x750	ШТ	**2**
11	ЦЕНА	Стол для посетителей 900x600x750	ШТ	**1**
12	ЦЕНА	Стол рабочий лабораторный без сан.техники 1200x600x800	ШТ	**5**
13	ЦЕНА	Стол-мойка с сушилкой 1000x600x800 В1-%%С15, Т3-%%С15, К1-%%С50	ШТ	**2**
14	ЦЕНА	Шкаф для хранения реактивов 1200x500x1800	ШТ	**4**
15	ЦЕНА	Шкаф для хранения посуды и приборов 1200x500x1800	ШТ	**6**
16	ЦЕНА	Стол рабочий лабораторный для физики с розетками 1200x600x800 220в 0.1кВт	ШТ	**2**
17	ЦЕНА	Весы электронные на батарейках 300x300	ШТ	**3**
18	ЦЕНА	Доска классная меловая и маркерная комплекте с креплениями к стене L=4000 H=1500	ШТ	**18**
19	ЦЕНА	Турникет с распознаванием лиц (Face ID) 220в 1ф 0.2кВт	ШТ	**4**
20	ЦЕНА	Шкаф для одежды 1400x450x1800	ШТ	**15**
21	ЦЕНА	Canon-(принтер,ксерокс,сканер) 550x550x600 220в 1ф 0.5кВт	ШТ	**7**
22	ЦЕНА	Интерактивная электронная доска 220в 1ф 0.2кВт	ШТ	**18**
23	ЦЕНА	Стол демонстрационный для физики с розетками 2400x600x800	ШТ	**1**
24	ЦЕНА	Стол для учителя 1200x600x750	ШТ	**1**
25	ЦЕНА	Стул для учителя полумягкий 450x450x750	ШТ	**1**
26	ЦЕНА	Стол демонстрационный химический с сан.техникой 1800x600x800	ШТ	**2**
27	ЦЕНА	Стол для учителя 1200x600x750	ШТ	**2**
28	ЦЕНА	Стул для учителя полумягкий 450x450x750	ШТ	**2**
29	ЦЕНА	Шкаф вытяжной химический демонстрационный напольный	ШТ	**2**
30	ЦЕНА	с встроенным вентилятором 1060x600x2380 220в 1ф 0.6кВт вытяжка-%%С160мм	ШТ	**2**
32	ЦЕНА	Вертикальный подъемник для инвалидов закрытого типа размеры кабины 1500x1500x2500 Вид управления - Кнопочное, кнопка постоянного нажатия со шрифтом Брайля и световой индикацией Потребляемая мощность, 2.5 кВт Напряжение питания, 220 В, 50 Гц, 16 А, однофазное, Тип привода - Электромеханический, винт-гайка надежный, приводной механизм, исключающий падение или ее не контролируемое движение.	Комплект	**1**
33	ЦЕНА	ЗЕРКАЛО ДЛЯ С/У	ШТ	**9**
34	ЦЕНА	УРНО ПЕДАЛЬНЫЙ ДЛЯ МУСОРА(ДЛЯ С/У)	ШТ	**21**
35	ЦЕНА	БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ С/У	ШТ	**21**

1	2	3	4	5
36	ЦЕНА	ЩЕТКА ДЛЯ С/У	ШТ	**21**
37	ЦЕНА	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОН И ВИТРАЖЕЙ	м2	**290**
38	ЦЕНА	ПОРУЧНИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В С/У	ШТ	**3**
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:		**СУМ**	

СОСТАВИЛ **БУРАНОВ**