

TASDIQLAYMAN

“Asia Trans Gas” QK MChJ Bosh direktori

 Liu Zhiguang
“ ” 2026-yil

**“Asia Trans Gas” MChJ QKning WKC-3 suv olish qudug’ini burg’ilash va jihozlash bo’yicha
TEXNIK TOPSHIRIQ**

(yashil ekinlarni sug’orish va yong’inga qarshi suv ta’minoti uchun)

T/r	Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati	Asosiy ma’lumotlar va talablar mazmuni
1	Buyurtmachi	«Asia Trans Gas» MChJ QK
2	Qurilish uchun asos	Texnik kengash bayonnomasi; «Asia Trans Gas» MChJ QKning WKC-3 suv olish qudug’ini loyihalash» ishchi loyihasi. «Navoiysuvloyiha» MChJ, 2026-yil, hamda 2026-yil 24-apreldagi 45286167-sonli gidrogeologik xulosa.
3	Obyekt joylashgan yeri	Yangiqozg’on OFY, Dung’alak MFY. Konimex tumani, Navoiy viloyati, O’zbekiston Respublikasi
4	Moliyalashtirish manbalari	O’z mablag’lari
5	Ishlarni bajarishda moliyalashtirish shartlari	30% gacha — avans to’lovi 65% — bajarilgan ishlar uchun to’lov, qurilish jarayoniga qarab to’lov 5% — kafolat muddati tugagandan so’ng to’lov
6	Ishlarning smeta qiymati	277 028 072 so’m
7	Loyiha tashkiloti — bosh loyihachi nomi	«Navoiysuvloyiha» MChJ
8	Pudrat tashkiloti	Xarid (tunlov) protsedurasi natijalari bo’yicha belgilanadi
9	Ishtirokchiga talablar	Tender ishtirokchisi suv olish qudug’ini burg’ilash ishlarini sifatli va o’z vaqtida bajarish uchun zarur malaka, tajriba, moddiy-texnik resurslar, malakali xodimlar hamda ruxsat beruvchi hujjatlarga ega bo’lishi kerak. Ishtirokchi quyidagi talablarga javob berishi kerak:

 22

	- O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq yer osti suvlari quduqlarini burg'ilash faoliyatini amalga oshirish uchun amaldagi ruxsatnomaga ega bo'lishi; - Ishtirokchi suv olish (ekspluatatsion) quduqlarini burg'ilash bo'yicha kamida 3 (uch) yillik amaliy tajribaga ega bo'lishi va mazkur davr mobaynida har birining chuqurligi kamida 70 (yetmish) metr bo'lgan kamida 3 (uch) ta shunga o'xshash quduqni burg'ilagan bo'lishi kerak. Tajribani tasdiqlash uchun ishtirokchi shartnomalar, bajarilgan ishlar dalolatnomalari, quduq pasportlari yoki shunga o'xshash ishlarning bajarilganligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar nusxalarini taqdim etadi; - Loyihaviy talablarga va ishlarni bajarish texnologiyasiga muvofiq zarur burg'ilash uskunalari, mexanizmlar, asbob-uskunalar va transport vositalariga ega bo'lishi; - Burg'ilash qurilmasi va asosiy texnologik uskunalarning mavjudligini yoki ulardan qonuniy foydalanish huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi; - Ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan malakali xodimlarga, shu jumladan burg'ilash va gidrogeologiya bo'yicha mutaxassislarga, shuningdek burg'ilash qurilmasi operatorlariga ega bo'lishi; - Ishlarni bajarishga jalb etilishi rejalashtirilayotgan asosiy mutaxassislarning malakasi va tajribasi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etishi; - Burg'ilash ishlarini bajarish uchun taklif etilayotgan texnologiyaning tavsifini, burg'ilash qurilmasining turi, burg'ilash usuli, qo'llaniladigan burg'ilash asbob-uskunalar, quduqni mustahkamlash quvurlari va boshqa asosiy materiallarni ko'rsatgan holda taqdim etishi; - Ishlarni tasdiqlangan loyiha hujjatlariga, texnik topshiriqqa, gidrogeologik xulosaga, mehnatni muhofaza qilish, sanoat va
--	---





		ekologik xavfsizlik talablariga, shuningdek O'zbekiston Respublikasining amaldagi normativ hujjatlariga to'liq muvofiq ravishda bajarilishini ta'minlashi.
10	Tanlovda ishtirok etishga ruxsat berilmagan tashkilotlar	- Insofsiz ijrochilarning yagona reyestrda bo'lgan; - Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan kreditorlik qarzi mavjud bo'lgan. Imtiyozli soliq rejimini taqdim etuvchi va/yoki moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ma'lumotlarni oshkor etish va taqdim etishni nazarda tutmaydigan davlatlarda yoki hududlarda ro'yxatdan o'tkazilgan (offshor zonalar), shuningdek, norezidentlarning offshor zonalarda joylashgan banklardagi hisob raqamlariga ega bo'lsa.
11	Ishlarning asosiy hajmlari	WKC-3 qudug'ini burg'ilash va jihozlash ishlari tasdiqlangan loyiha hujjatlari va gidrogeologik xulosa asosida bajarilishi kerak. Asosiy texnik parametrlar: • quduqning loyihaviy chuqurligi — 70,0 m; • ishchi loyiha bo'yicha burg'ilash diametri — 350 mm; • ekspluatatsion qobiq (obsad) ustuni — $\varnothing 219 \times 7,0$ mm; • 0,0–40,0 m — qobiq ustunining yopiq qismi; • 40,0–60,0 m — $\varnothing 219$ mm filtr, uzunligi 20 m; • 60,0–70,0 m — yopiq qismi / tindirgich; • gidrogeologik xulosaga ko'ra kutilayotgan suv sarfi — 2,5–3,0 l/s; • kutilayotgan statik sath — 23–25 m; • kutilayotgan dinamik sath — 30–32 m. Asosiy ishlar tarkibiga quyidagilar kiradi: - burg'ilash uskunalarini safarbar qilish (mobilizatsiya) va ish maydonchasini tayyorlash; - quduqni loyihaviy chuqurligi — 70 m gacha burg'ilash; - burg'ilash jurnalini yuritish va amaldagi geologik kesimni qayd etish; - loyihada nazarda tutilgan karotajni o'tkazish; - quduqni o'zlashtirish va qurilish nasoslashi (suv chiqarib tashlash); - haqiqiy debit, statik va dinamik sathlarni aniqlash; - loyihaga muvofiq chuqurlik nasosi va uskunalarni o'rnatish; - zarur sinov va tekshiruvlarni bajarish; - suv namunalarini olish va nazarda tutilgan hajmda kimyoviy tahlil o'tkazish; - ijro (bajaruv) hujjatlarini rasmiylashtirish; - loyihaga muvofiq zarur materiallar, kabellar, chuqurlik nasosi, elektr shehit uskunolari, avtomatik o'chirgichlar hamda boshqa

		materiallar va uskunalarni yetkazib berish (xarid qilish); – burg'ilash ishlari boshlanishidan oldin, gidrogeologik xulosa talablariga muvofiq, ish bajariladigan uchastkada yer osti kommunikatsiyalari va axborot tarmoqlari yo'qligi to'g'risida tuman hokimligining kelishuvini olish; – burg'ilash ishlari tugagandan so'ng quduq pasporti (texnik pasport) Navoiy gidrogeologiya stansiyasida ro'yxatdan o'tkazilishi lozim; – O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 8-yanvardagi 9-sonli qarori talablariga muvofiq yer osti suvlaridan maxsus suvdan foydalanish yoki maxsus suv iste'mol qilishga ruxsatnoma olishda Buyurtmachiga ko'maklashish; – bajarilgan ishlar natijalarini va ijro hujjatlarining to'liq to'plamini Buyurtmachiga topshirish. Ishlar hajmi smeta qiymati doirasida Buyurtmachi bilan kelishilgan holda o'zgartirilishi mumkin.
12	Ishlarning boshlanish va tugash muddatlari	Xizmatlarni ko'rsatishni boshlash — Buyurtmachining ishlarni boshlash to'g'risidagi xabar-noma xatini olgan kundan boshlab. Umumiy ishlarni bajarish muddati — 60 kalendar kuni.
13	Xavfsizlik talablari	Obyektda yong'in xavfsizligi qoidalari, mehnat muhofazasi va sanitariya-gigiyena rejimiga rioya etilishi uchun javobgarlik Tender ishtirokchisiga yuklatiladi; mas'ul shaxs buyruq bilan tayinlanadi, buyruq nusxasi buyurtmachiga taqdim etiladi.
14	Nazorat qoidalari va ish natijalarini topshirish tartibi	Ishlarni bajarishda ishtirok etuvchi rahbarlar: – qo'llanilayotgan materiallar va uskunalar sifatini nazorat qiladi, bajarilgan ishlar sifatini operativ nazorat qilishni ta'minlaydi; – ishlarni bajarishda ishlab chiqarish va texnologik intizomga rioya etilishini tekshiradi; – yashirin ishlar dalolatnomalarini o'z vaqtida rasmiylashtiradi; – barcha turdagi ishlar bo'yicha ijro hujjatlari nazoratini ta'minlaydi; – ishlarni qurilish jadvaliga muvofiq muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi; – Bajarilgan ishlarni qabul qilish Buyurtmachi tomonidan tayinlanadigan komissiya orqali amalga oshiriladi va tegishli dalolatnomalar bilan rasmiylashtiriladi.
15	Buyurtmachiga ijro hujjatlari, texnik va boshqa hujjatlarni topshirish bo'yicha talablar	Tender ishtirokchisi Buyurtmachiga ijro hujjatlarining qog'oz shaklidagi 3 nusxasini va ingliz hamda rus tillaridagi bitta elektron nusxasini Buyurtmachi talabiga muvofiq topshiradi. Hujjatlar tarkibiga quyidagilar kiradi: • burg'ilash jurnali; • ijro sxemasi va quduqning amaldagi konstruksiyasi; • amaldagi geologik-litologik kesimi; • karotaj natijalari;

		• yashirin ishlar dalolatnomalari; • filtr ustunini o'rnatish dalolatnomasi; • quduqni qurilish nasoslashi jurnali o'lchash qaydnomasi bilan; • nasos qurilmasini montaj qilish va sinovdan o'tkazish dalolatnomasi; • qobiqlash, filtr, tindirgich, sementlash va filtr sepmasi bo'yicha ma'lumotlar; • o'zlashtirish va nasoslash natijalari; • debit, statik va dinamik sathlar to'g'risidagi ma'lumotlar; • suvning kimyoviy tahlili natijalari; • qo'llanilgan materiallar va uskunalarga oid hujjatlar; • quduqni ekspluatatsion pasporti; • loyiha, shartnoma hamda O'zbekiston Respublikasi normativ hujjatlari talablarida nazarda tutilgan boshqa ijro hujjatlari.
16	Ishlar sifati kafolatining hajmi va muddatlari bo'yicha talablar	Barcha ishlar loyiha hujjatlari, gidrogeologik xulosa hamda ishlarni tashkil etish, bajarish va qabul qilish bo'yicha amaldagi normativ talablarga muvofiq bajarilsin. Bajarilgan ishlarga kafolat majburiyatlari muddati — kamida 1 (bir) yil.

 16

“APPROVED BY / УТВЕРЖДАЮ”



Liu Zhiguang / Лю Чжигуан

General Director of JV "Asia Trans Gas" LLC

Генеральный директор СП ООО "Asia Trans Gas"

10 Витябр 2026.

**Техническое задание на бурение и обустройство водозаборной скважины WKC-3
СП ООО «Asia Trans Gas»**

(для полива зеленых насаждений и противопожарного водоснабжения)

**Technical assignment for drilling and development of water intake well WKC-3
of JV "Asia Trans Gas" LLC**

(for irrigation of green areas and fire-fighting water supply)

№ пп	Перечень основных данных и требований / List of main data and requirements	Содержание основных данных и требований / Content of main data and requirements
1	Заказчик / Customer	СП ООО «Asia Trans Gas» / JV "Asia Trans Gas" LLC
2	Основание на строительство / Basis for construction	Протокол технического совещания, рабочий проект «Проектирование водозаборной скважины WKC-3 СП ООО «Asia Trans Gas, ООО «Навоийсувлойиха», 2026 г. и гидрогеологическое заключение №45286167 от 24.04.2026 г. Minutes of the technical meeting; working project "Design of water intake well WKC-3 of JV Asia Trans Gas LLC, Navoiysuvloyiha LLC, 2026, and Hydrogeological conclusion No. 45286167 dated 24 April 2026.
3	Место нахождения объекта / Location of facility	ОФЙ Янгиказгон, МФЙ Дунгалак, Конимехский район, Навоийская область, Республика Узбекистан Yangiqazgon OCA, Dungalak MCA, Kanimekh District, Navoi Region, Republic of Uzbekistan
4	Источники финансирования / Sources of financing	Собственные / Own funds
5	Условия финансирования при выполнении работ / Terms of financing during work performance	До 30% - аванс / advance payment to – 30% от 65% - оплата за выполнение работ / payment for completion of works from – 65% Payment according to construction progress / оплата по ходу строительства 5% - оплата после окончания гарантийного срока / payment after the expiry of the warranty period – 5%
6	Сметная стоимость работ / Estimated cost of work	277 028 072 Сум / UZS 277, 028, 072
7	Наименование проектной организации, генерального проектировщика / Name of design company – general designer	ООО «Navoiysuvloyiha» / Navoiysuvloyiha LLC
8	Подрядная организация / Contractor company	Определяется по результатам закупочной процедуры / To be determined based on the results of the procurement procedure
9	Требования к участнику / Requirements to bidder	Участник тендера должен обладать необходимой квалификацией, опытом, материально-техническими ресурсами, квалифицированным персоналом и разрешительными

		документами для качественного и своевременного выполнения работ по бурению водозаборной скважины. Участник должен соответствовать следующим требованиям: - Иметь действующее разрешение на деятельность по бурению скважин подземных вод в соответствии с законодательством Республики Узбекистан; - Участник должен иметь практический опыт выполнения не менее 3 (трёх) лет по бурению водозаборных (эксплуатационных) скважин и за указанный период выполнить не менее 3 (трёх) аналогичных скважин глубиной не менее 70 (семидесяти) метров каждая. В подтверждение опыта участник предоставляет копии договоров, актов выполненных работ, паспортов скважин либо иные документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ; - Располагать необходимым буровым оборудованием, механизмами, инструментами и транспортными средствами, соответствующими проектным требованиям и технологии выполнения работ; - Предоставить документы, подтверждающие наличие или законное право использования буровой установки и основного технологического оборудования; - Иметь квалифицированный персонал, необходимый для выполнения работ, включая специалистов по бурению и гидрогеологии, а также операторов буровой установки; - Предоставить сведения о квалификации и опыте ключевых специалистов, планируемых к привлечению для выполнения работ; - Представить описание предлагаемой технологии производства буровых работ с указанием типа буровой установки, метода бурения, применяемого бурового инструмента, обсадных труб и других основных материалов; - Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с утвержденной проектной документацией, техническим заданием, гидрогеологическим заключением, требованиями охраны труда, промышленной и экологической безопасности, а также действующими нормативными документами Республики Узбекистан / Bidder shall possess the necessary qualifications, experience, material and technical resources, qualified personnel, and permits required for the high-quality and timely execution of works for drilling a water supply well.
--	--	---

		Bidder shall meet the following requirements: – Hold a valid permit for activities related to the drilling of groundwater wells in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan; – Have at least 3 (three) years of practical experience in drilling water supply (production) wells and, during this period, have completed at least 3 (three) similar wells, each with a depth of not less than 70 (seventy) meters. To confirm its experience, the Bidder shall provide copies of contracts, certificates of completed works, well passports, or other documents confirming the performance of similar works; – Possess the necessary drilling equipment, machinery, tools, and vehicles that comply with the project requirements and the applicable work technology; – Provide documents confirming ownership of, or a legal right to use, the drilling rig and the main technological equipment; – Have qualified personnel necessary for the execution of the works, including drilling and hydrogeology specialists, as well as drilling rig operators; – Provide information on the qualifications and experience of key specialists proposed to be engaged in the execution of the works; – Submit a description of the proposed drilling technology, specifying the type of drilling rig, drilling method, drilling tools, casing pipes, and other main materials to be used; Ensure that the works are performed in full compliance with the approved design documentation, technical assignment, hydrogeological report, occupational health and safety requirements, industrial and environmental safety requirements, as well as the applicable regulatory documents of the Republic of Uzbekistan.
10	Не допускаются к участию в конкурсе организации / Organizations not allowed to participate in the bidding	- Listed in the Unified Register of unscrupulous contractors / Находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - Having overdue accounts payables on tax payments and other obligatory payments / Имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей. Registered in the states or territories that provide concessional taxation regime and/or do not provide disclosure and provision of information on financial transactions (offshore zones), as well as on non-residents' bank accounts located in offshore zones / Зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах.
11	Основные объёмы работ / Main scope of works	Работы по бурению и обустройству скважины ВКС-3 должны выполняться на основании утвержденной проектной документации и гидрогеологического заключения. Основные технические параметры: • проектная глубина скважины — 70,0 м; • диаметр бурения по рабочему проекту — 350 мм;

		• эксплуатационная обсадная колонна — Ø219×7,0 мм; • 0,0–40,0 м — глухая часть обсадной колонны; • 40,0–60,0 м — фильтр Ø219 мм, длина 20 м; • 60,0–70,0 м — глухая часть/отстойник; • ожидаемый расход согласно гидрогеологическому заключению — 2,5–3,0 л/с; • ожидаемый статический уровень — 23–25 м; • ожидаемый динамический уровень — 30–32 м. В состав основных работ входят: – мобилизация бурового оборудования и подготовка рабочей площадки; – бурение скважины до проектной глубины 70 м; – ведение бурового журнала и фиксация фактического геологического разреза; – проведение предусмотренного проектом каротажа; – освоение и строительная откачка скважины; – определение фактического дебита, статического и динамического уровней; – монтаж глубинного насоса и оборудования согласно проекту; – выполнение необходимых испытаний и проверок; – отбор проб воды и проведение химического анализа в предусмотренном объеме; – Оформление исполнительной документации; – Поставка (закупка) необходимых материалов, кабелей, глубинного насоса, электропитового оборудования, автоматических выключателей и других материалов и оборудования, согласно проекту; – Получение до начала буровых работ согласования районного хокимията в части отсутствия на участке производства работ подземных коммуникаций и информационных сетей, в соответствии с требованиями гидрогеологического заключения; – после завершения буровых работ паспорт скважины (технический паспорт) подлежит регистрации в Навоийской гидрогеологической станции; – оказание содействия Заказчику в получении разрешения на специальное водопользование или специальное водопотребление подземных вод в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 9 от 8 января 2021 года; – передача Заказчику результатов выполненных работ и полного комплекта исполнительной документации. Объем работ может изменяться по согласованию с Заказчиком в пределах сметной стоимости. The drilling and development works for well WKC-3 shall be performed based on the approved design documentation and the hydrogeological conclusion. Main technical parameters: • design well depth — 70.0 m; • drilling diameter according to the working project — 350 mm; • production casing string — ø219×7.0 mm; • 0.0–40.0 m — blind section of the casing string; • 40.0–60.0 m — ø219 mm filter, 20 m long; • 60.0–70.0 m — blind section/sump;
--	--	--

		• expected flow rate according to the hydrogeological conclusion — 2.5–3.0 l/s; • expected static water level — 23–25 m; • expected dynamic water level — 30–32 m. The main works include: – mobilization of drilling equipment and preparation of the work site; – drilling the well to the design depth of 70 m; – maintaining the drilling log and recording the actual geological section; – conducting the logging specified by the project; – well development and construction pumping; – determination of the actual yield, static and dynamic water levels; – installation of the submersible pump and equipment in accordance with the project; – performance of the required tests and inspections; – water sampling and chemical analysis within the scope specified; – preparation of as-built documentation; – supply (procurement) of the required materials, cables, submersible pump, electrical panel equipment, circuit breakers, and other materials and equipment in accordance with the design; – obtaining, prior to commencement of drilling works, approval from the district hokimiyat confirming the absence of underground utilities and information networks within the work area, in accordance with the requirements of the hydrogeological conclusion; – upon completion of drilling works, the well passport (technical passport) shall be registered with the Navoi Hydrogeological Station; – providing assistance to the customer in obtaining a permit for special water use or special water consumption from groundwater in accordance with the requirements of resolution no. 9 of the cabinet of ministers of the republic of Uzbekistan dated 8 January 2021; – handover to the customer of the completed work results and the complete set of as-built documentation. The scope of work may be changed upon agreement with the Customer within the estimated cost.
12	Сроки начала и окончания работ / Dates of work commencement and completion	Начала оказания услуг – с даты получения письма уведомления от Заказчика о начале работ. Общая длительность работ – 60 календарных дней Commencement of services – from the date of receipt of the Customer's notification letter about the commencement of work. Total duration of work – 60 calendar days.
13	Требования к безопасности / Safety requirements	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Участника тендера, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Responsibility for compliance with fire safety, occupational safety and health, and sanitary and hygienic requirements at the facility shall rest with the Bidder. The responsible person shall be appointed by an order, and a copy of the order shall be provided to the Customer.
14	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ / Rules of control and procedure for handover of work results	Руководители, участвующие в выполнении работ: - осуществляют контроль качества применяемых материалов и оборудования, обеспечивают оперативный контроль качества выполненных работ; - проверяют соблюдение производственной и технологической

		дисциплины при выполнении работ; - своевременно оформляют акты скрытых работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды работ; - обеспечивают выполнение работ в сроки, согласно графику строительства; - Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком и оформляются соответствующими актами. Work supervisors participating in the execution of the works shall: - perform quality control of the materials and equipment used and ensure prompt quality control of the works performed; - check compliance with production and process discipline during the execution of the works; - timely prepare acts for concealed works; - ensure control of as-built documentation for all types of works; - ensure completion of the works within the time limits specified in the construction schedule; - acceptance of completed works shall be carried out by a committee appointed by the Customer and documented by the relevant acts.
15	Требования по передаче Заказчику исполнительной документации, технических и иных документов / Requirements for submission to the customer of as-built documentation, technical and other documents	Участник тендера передает Заказчику 3 копии исполнительной документации в бумажном виде и одну электронную копию на английском и русском языках в соответствии с требованием Заказчика. В состав документации входят: • буровой журнал; • исполнительная схема и фактическая конструкция скважины; • фактический геолого-литологический разрез; • результаты каротажа; • акты скрытых работ; • акт на установку фильтровой колонны; • журнал строительной откачки скважины с ведомостью замера; • акт монтажа и опробования насосной установки; • данные по обсадке, фильтру, отстойнику, цементации и фильтровой обсыпке; • результаты освоения и откачки; • данные о дебите, статическом и динамическом уровнях; • результаты химического анализа воды; • документы на примененные материалы и оборудование; • паспорт эксплуатационной скважины; • иная исполнительная документация, предусмотренная проектом, договором и требованиями нормативных документов Республики Узбекистан. Bidder shall submit to the Customer 3 paper copies of the as-built documentation and one electronic copy in Russian and English, in accordance with the Customer's requirements. The documentation shall include: • drilling log; • as-built diagram and actual well construction; • actual geological-lithological section; • logging results; • acts for concealed works; • act for installation of the filter string;

		• well construction pumping log with measurement records; • act for installation and testing of the pumping unit; • data on casing, filter, sump, cementing, and filter pack; • results of well development and pumping; • data on yield, static and dynamic water levels; • results of chemical analysis of water; • documents for the materials and equipment used; • production well passport; • other as-built documentation stipulated by the project, Contract, and requirements of the regulatory documents of the Republic of Uzbekistan.
16	Требования по объему и срокам гарантии качества работ / Requirements for the scope and warranty period for work quality	Все работы выполнять в соответствии с проектной документацией, гидрогеологическим заключением и действующими нормативными требованиями по организации, производству и приемке работ. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы — не менее 1 (одного) года. All works shall be performed in accordance with the design documentation, hydrogeological conclusion, and applicable regulatory requirements for the organization, execution, and acceptance of works. The warranty period for the completed works shall be at least 1 (one) year.