

TEXNIK TOPSHIRIQ

Uch qavatli binoda yuk ko'tarish liftini demontaj qilish va yangi lift o'rnatish

1. Umumiy qoidalar

Mazkur texnik topshiriq mavjud lift va unga tegishli uskuna hamda materiallarni demontaj qilish, eski liftni to'liq yechib olish va markaziy omborga topshirish, shuningdek, yangi liftni o'rnatish, ulash, sozlash, sinovdan o'tkazish va foydalanishga topshirish bo'yicha bajarilishi lozim bo'lgan ishlarning texnik hajmi hamda sifat talablarini belgilaydi.

Barcha ishlar to'liq hajmda, professional va ehtiyotkorlik bilan, mehnat xavfsizligi, yong'in xavfsizligi, elektr xavfsizligi hamda qurilish-montaj ishlarini bajarish bo'yicha amaldagi me'yor va qoidalarga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi lozim.

2. Liftning texnik parametrlari

T/r	Nomi	Texnik tavsif
1	Lift modeli	NEXIEZ-MRL
2	Yuk ko'tarish quvvati	1350 kg
3	Qavat	3
4	Mashina xonasi	Mashina xonasiz (MRL)
5	Harakatlanish tezligi	1,0 m/s
6	Tortish mashinasi	Doimiy magnitli sinxron elektr dvigatel

3. Lift shaxtasi

T/r	Nomi	Texnik tavsif
1	Shaxta konstruksiyasi	Beton
2	Shaxta o'lchamlari (kengligi × chuqurligi)	1970 × 2700 mm
3	Qurilish o'tish joyi o'lchamlari	1200 × 2200 mm
4	Shaxtaning umumiy balandligi	13 067 mm
5	Qavat balandligi	4000 mm
6	Yuqori qavat balandligi	3567 mm
7	Shaxta chuqurligi (priyamok)	1500 mm

4. Elektr ta'minoti

T/r	Ko'rsatkich	Texnik tavsif
1	Asosiy elektr ta'minoti	380 V, 3 faza, 50 Hz
2	Yoritish tizimi elektr ta'minoti	220 V, 1 faza, 50 Hz

Xavfsizlik tizimlari.

Lift zilzila sodir bo'lgan taqdirda eng yaqin qavatga yetib borib, eshiklarni avtomatik ochish funksiyasi (EER) hamda favqulodda vaziyatlarda foydalanish uchun mo'ljallangan xavfsizlik va evakuatsiya tizimlari bilan jihozlanishi mumkin.

1. Eski liftni demontaj qilish ishlari

Mavjud liftni elektr ta'minotidan uzish va xavfsiz holatga keltirish, lift kabinasi, kabina ichki jihozlari, boshqaruv elementlari, qavat eshiklari va eshik mexanizmlarini demontaj qilish, qarshi og'irlik tizimi, tortish trosolari, yo'naltiruvchi relslar, tortish mexanizmi, elektr dvigateli, boshqaruv shkafi, elektr kabellari va boshqa lift uskunalarini to'liq demontaj qilish.

Demontaj qilingan barcha uskuna va materiallarni xavfsiz tarzda tushirish, yuklash, Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan markaziy omborga tashish va topshirish. Demontaj ishlari davomida hosil bo'lgan qurilish va metall chiqindilarini olib chiqish, ish joyi va lift shaxtasini tozalash hamda yangi liftni o'rnatish uchun shaxtani tayyor holatga keltirish.

2. Yangi liftni yetkazib berish

Yangi lift uskunalarini ishlab chiqaruvchi zavoddan obyektgacha to'liq komplekt holatda yetkazib berish, transport vositasiga yuklash, tashish, tushirish va obyekt hududida belgilangan joyga joylashtirish ishlari Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi.

Yetkazib beriladigan lift barcha zarur asosiy va yordamchi uskunalar, kabina, eshiklar, boshqaruv shkafi, tortish mexanizmi, yo'naltiruvchi relslar, elektr jihozlari, xavfsizlik qurilmalari va montaj uchun zarur bo'lgan butlovchi qismlar bilan to'liq komplektlangan bo'lishi kerak.

Uskunalar tashish va saqlash vaqtida shikastlanish, namlanish va mexanik ta'sirlardan himoyalangan holda yetkazib berilishi lozim. Yetkazib berish vaqtida barcha uskunalarning butligi va komplektligi tekshiriladi.

Lift bilan birga ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladigan texnik pasport, foydalanish va montaj yo'riqnomalari, sertifikatlar hamda boshqa zarur texnik hujjatlar Buyurtmachiga topshiriladi.

3. Kafolat muddati va servis xizmati

Yetkazib beriladigan va o'rnatiladigan lift uskunasi **36 oy kafolat muddati** berilishi lozim. Kafolat muddati lift foydalanishga topshirilgan va tegishli dalolatnoma imzolangan kundan boshlab hisoblanadi.

Kafolat davrida ishlab chiqarish nuqsonlari, montaj va sozlash ishlari bilan bog'liq nosozliklar Puduratchi tomonidan qo'shimcha haq undirilmasdan bartaraf etilishi kerak.

Puduratchi lift uskunalariga **sotuvdan keyingi texnik xizmat ko'rsatish**ni amalga oshirishi, muntazam texnik ko'rik va profilaktik xizmatlarni tashkil etishi lozim.

Liftning xavfsiz va uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida zarur hollarda nosozliklarni tezkor aniqlash va bartaraf etish, ehtiyot qismlar hamda sarf materiallari bilan ta'minlash ishlari amalga oshiriladi.

Puduratchida lift uskunalariga texnik xizmat ko'rsatish uchun malakali mutaxassislar va zarur ehtiyot qismlar zaxirasi mavjud bo'lishi kerak.

Kafolat muddati davomida Buyurtmachining aybi bilan yuzaga kelmagan nosozliklarni bartaraf etish bilan bog'liq xarajatlar Puduratchi zimmasida bo'ladi.

4. Sinovdan o'tkazish va foydalanishga topshirish

Yangi o'rnatilgan lift barcha montaj va ishga tushirish-sozlash ishlari yakunlangandan so'ng to'liq texnik sinovdan o'tkaziladi. Sinov jarayonida liftning yuk ko'tarish qobiliyati, harakatlanishi, qavatlarda to'xtash aniqligi, eshiklarning ochilib-yopilishi, boshqaruv va xavfsizlik tizimlarining ishlashi tekshiriladi.

Liftning barcha xavfsizlik qurilmalari, favqulodda to'xtatish, elektr ta'minoti uzilganda eng yaqin qavatga tushirish va eshiklarni ochish tizimlari hamda ovozli xabardor qilish funksiyasi sinovdan o'tkaziladi.

Buyutmachi tomonidan ma'sul: Ganiyev B.S.

